

和田地区维吾尔医院制剂楼改 工程
造项目

招标工程量清单

招 标 人： 和田地区维吾尔医院
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

和田地区维吾尔医院制
剂楼改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称:和田地区维吾尔医院制剂楼
改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况:

- 1、工程名称:和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目;
- 2、建设地点:和田市;
- 3、建设单位:和田地区维吾尔医院;
- 4、建设规模:对制剂楼原有破损自流平地面铲除重做自流平地面,局部破损地面瓷砖拆除重做,乳胶漆墙面破损部位铲除重做,洁净区墙面、吊顶破损部位重做彩钢岩棉双玻镁复合专业净化夹芯板,给排水工程改造,消防工程改造,空调工程改造,净化区送风改造,工艺工程改造,电气设备安装工程改造,夹层火灾报警工程改造,火灾自动报警工程改造,防火门报警工程改造。

二、工程招标范围:

招标文件规定的全套施工图纸内容及工程量清单所有内容。

三、工程量清单编制依据:

- 1、施工图纸;
- 2、招标文件以补充答疑及相关技术要求;
- 3、GB 50500-2013中华人民共和国建设工程量清单计价规范及各专业工程工程量计算规范;
- 4、相关主管管理部门颁发的计价定额和计价管理办法及计价文件;
- 5、国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料;
- 6、增值税及相关费率调整执行新建标【2019】4号文。

四、其他说明:

- 1、项目特征描述中不具体的项目应结合设计施工图纸、说明及施工方案综合考虑报价;
- 2、临时设施费、配合费、建设单位现场管理人员办公场所等其他费用,由投标人结合施工现场条件、企业管理水平及等因素,综合在措施项目费中计取;
- 3、规费、税金、安全文明施工费按国家或省级、行业建设主管部门规定填报;
- 4、本工程所使用材料质量均应是满足国家标准、规范的合格产品;
- 5、措施项目的各项内容必须满足业主及安全施工要求;
- 6、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范与施工图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中项目名称、工作内容及项目特征叙述不到位的,由投标人根据施工组织设计、图纸、变更及相关规范考虑在报价中,必须满足完成本工程施工需要及安全规范。针对清单项目、工程量、项目特征等答疑部分必须在招标前以书面形式提出,由招标单位及招标人给予书面解答。未提出疑问的视为报价已含在其清单内容中;
- 7、本说明未尽事项,以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准;
- 8、本工程计入暂列金:500000元(不含税)。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面天棚原有乳胶漆铲除	m2	8735.54			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地砖拆除	m2	390.31			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料一道	m2	390.31			
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面层 2. 刮腻子遍数:满刮耐水腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆两道	m2	311.46			
5	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:满刮耐水腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆两道	m2	457.72			
6	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m2	5062.41			
7	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面层 2. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m2	2808.67			
8	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:600*600防滑地砖地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚干硬性水泥砂浆	m2	390.31			
9	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:纯水间墙面 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:贴5厚白色瓷砖(白水泥擦缝)	m2	95.28			
10	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:2水泥砂浆粘	m2	15.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线					
11	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有破损墙体	m2	1394.72			
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有破损吊顶面层拆除	m2	1064.56			
13	011605001002	自流平铲除	1. 饰面材料种类:地面自流平铲除	m2	6261.16			
14	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:3厚自流平环氧砂浆环氧地坪漆	m2	6261.16			
15	011210006001	其他隔断	1. 洁净区新增墙体采用成品75厚乳白色契口式平板彩钢岩棉双玻镁复合专业净化夹芯板, (中间岩棉板容重100kg每立方), 耐火极限不低于0.75h	m2	1394.72			
16	011210006002	其他隔断	1. 采用200MM厚100#系列轻钢龙骨双层硅酸钙板轻质隔墙, 内填隔音岩棉至土建顶, 耐火极限不低于1.0h	m2	83.92			
17	011105006001	金属踢脚线	1. 图集08J925-3-Q24页 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金双圆角型材(R=50)包件	m	1138.44			
18	01B001	阴角线	1. 墙顶面配合使用铝合金双圆角型材(R=50)包件, 详图集08J925-3-Q24页	m	1143.89			
19	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:成品75厚乳白色契口式平板彩钢岩棉双玻镁复合专业净化夹芯板 2. 利用原有建筑吊筋	m2	1064.56			
20	010807009001	复合材料窗	1. 窗代号及洞口尺寸:传递窗 2. 框外围尺寸:1000*1000	樘	11			
21	010807009002	复合材料窗	1. 窗代号及洞口尺寸:传递窗	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框外围尺寸:700*700					
22	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0922 2. 门框、扇材质:乙级防火门,由消防部门认可的产品	樘	2			
23	010805007001	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M0622 2. 框、扇材质:洁净门(选带观察窗的门型)	樘	7			
24	010805007002	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 2. 框、扇材质:洁净门(选带观察窗的门型)	樘	28			
25	010805007003	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 2. 框、扇材质:洁净门(选带观察窗的门型)	樘	12			
26	010805007004	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 框、扇材质:洁净门(选带观察窗的门型)	樘	10			
27	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:人工清理至集中堆放点,运至市政指定垃圾处置点	m3	219.77			
28	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:提取车间内工作台 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷防锈漆两道,调和漆两道	m2	314.4			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:基本层(3.6~5.2m) 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	1039.52			
2	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:10m	m2	311.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 - 【高海 拔地区施 工增加费 功能界面
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:符合图纸及相关规范要求,含零配件安装 [工作内容] 1. 安装	个	54			
2	031004014002	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 材质:地埋扫除口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:符合图纸及相关规范要求,含零配件安装 [工作内容] 1. 安装	个	3			
3	031004014003	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 材质:地漏,地埋扫除口拆除 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:符合图纸及相关规范要求,含零配件安装 [工作内容] 1. 安装	个	57			
4	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式便器 3. 组装形式:成套感应式 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合相关规范要求,含角阀等零配件安装。 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	10			
5	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:成套感应式 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合相关规范要求,含角阀等零配件	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安装。 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装					
6	031004004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 材质:陶制 2. 规格、类型:洗涤盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合相关规范要求,含角阀等零配件安装。 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	3			
7	031004003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手池 3. 组装形式:成套感应式 4. 附件名称、数量:详见图纸,符合相关规范要求,含角阀等零配件安装。 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	55			
8	011612002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:卫生洁具拆除	套	76			
9	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:铝合金衬塑复合管材 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压强度试验、严密性试验 6. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	507.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设					
10	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:铝合金衬塑复合管材 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压强度试验、严密性试验 6. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	42.22			
11	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:铝合金衬塑复合管材 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压强度试验、严密性试验 6. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	102.17			
12	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:铝合金衬塑复合管材 DN50	m	133.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压强度试验、严密性试验 6. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设					
13	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:铝合金衬塑复合管材 DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压强度试验、严密性试验 6. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10			
14	031001007006	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:铝合金衬塑复合管材 DN110 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	18.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设					
15	031001007007	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:耐腐蚀耐高温铝合金衬PE-T II型 DN160 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	75.91			
16	031001007008	复合管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:耐腐蚀耐高温铝合金衬PE-T II型 DN75 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压强度试验、严密性试验 6. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	508.95			
17	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:管道拆除	m	1399.08			
18	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:不锈钢球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零配件安装。 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
19	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:不锈钢球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零配件安装。 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	7			
20	031003003001	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:钢制闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零配件安装。 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
21	031003003002	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:钢制闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零配件安装。 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	7			
22	031003003003	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:减压阀	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零配件安装。 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
23	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零配件安装。 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3			
24	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	17.5			
25	030502002001	成品抗震支架	[项目特征] 1. 名称:成品抗震支架 2. 材质:钢制 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	24			
26	031201003001	金属结构刷油	[项目特征] 1. 油漆品种:红丹防锈漆 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	17.5			
27	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:人工清理至集中堆放点,运至市政指定垃圾处置点	m3	21.5			
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:室内消火栓 2. 型号、规格:箱内配置, SN65型消火栓, QZ19/D19型水枪, 消防软管卷盘, 25米消防衬胶带KD65型水带接口 3. 附件材质、规格:详见图集及•图纸, 符合相关规范要求, 含相关等零配件安装。 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	27			
2	011612002001	室内消火栓拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:室内消火栓拆除	套	27			
3	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其他:详见图纸, 符合相关规范要求, 含相关等零配件安装。 [工作内容] 1. 设置	具	56			
4	030901002001	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:液压试验 5. 管道标识设计要求:管道配套设备及配件, 具体做法想设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	206.11			
5	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:管道支架	kg	100			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030701003004	空调器	[项目特征] 1. 名称: 吊顶式洁净空调HMZK020D 2. 型号: AHU1-A 3. 规格: 冷量6KW, 热量6.3KW, 风量1500m3/h, 压力550Pa, 风机功率3KW, 高压喷雾加湿1KW, 电加热22+8KW, 夏季功率9.6KW, 冬季功率34KW, 外形尺寸2600*1000*800mm 4. 安装形式: 吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
2	030701003005	空调器	[项目特征] 1. 名称: 吊顶式洁净空调HMZK015D 2. 型号: AHU1-B 3. 规格: 冷量6KW, 热量6.3KW, 风量1000m3/h, 压力550Pa, 风机功率3KW, 高压喷雾加湿1KW, 电加热22+8KW, 夏季功率9.6KW, 冬季功率34KW, 外形尺寸2600*1000*800mm 4. 安装形式: 吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆					
3	030701003006	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF2-1 3. 规格:风量1740m3/h，全压189Pa，功率1.1kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件，固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1			
4	030701003007	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF2-2 3. 规格:全压189Pa，功率1.1kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件，固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1			
5	030701003008	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF2-3 3. 规格:全压189Pa，功率0.55kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件，固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容]	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆					
6	030701003009	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF2-4 3. 规格:全压189Pa，功率0.55kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件，固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1			
7	030701003010	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF3-1 3. 规格:全压189Pa，功率2.2kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件，固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1			
8	030701003011	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF3-2 3. 规格:风量5900m3/h，全压189Pa，功率3kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件，固定安装调试做	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆					
9	030701003012	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF3-3 3. 规格:风量2500m3/h，全压189Pa，功率1.5kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件，固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1			
10	030701003013	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF3-4 3. 规格:风量1740m3/h，全压189Pa，功率1.1kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件，固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1			
11	030701003014	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF4-1 3. 规格:风量890m3/h，全压175Pa，功率0.37kw 4. 安装形式:吊顶安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆					
12	030701003015	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF4-2 3. 规格:风量2500m3/h, 全压189Pa, 功率1.5 kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
13	030701003016	空调器	[项目特征] 1. 名称:排风管道风机 2. 型号:PF4-3 3. 规格:风量4750m3/h, 全压189Pa, 功率2.2 kw 4. 安装形式:吊顶安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
14	030701003001	空调器	[项目特征] 1. 名称:组合式洁净空	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			调 2. 型号:AHU2 3. 规格:冷量72KW, 热量76KW, 风量14000m3/h, 压力800Pa, 风机功率15KW, 高压喷雾加湿2KW, 外机功率20.4*2kw, 电加热20.4*2KW, 夏季功率57.8KW, 冬季功率102KW, 外形尺寸5000*2000*1750mm 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆					
15	030701003002	空调器	[项目特征] 1. 名称:组合式洁净空调 2. 型号:AHU3 3. 规格:智能恒温恒湿, 冷量72KW, 热量76KW, 风量35000m3/h, 压力800Pa, 风机功率30KW, 高压喷雾加湿3KW, 外机功率43*2kw, 电加热110+35KW, 夏季功率118KW, 冬季功率178KW, 外形尺寸6000*2500*2200mm 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漆					
16	030701003003	空调器	[项目特征] 1. 名称:组合式洁净空调 2. 型号:AHU4 3. 规格:智能恒温恒湿,冷量72KW,热量76KW,风量16000m3/h,压力800Pa,风机功率18.5KW,高压喷雾加湿2KW,外机功率21.6*2kw,电加热70+20KW,夏季功率63.7KW,冬季功率110.5KW,外形尺寸5000*2000*1750mm 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件,固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
17	030701003017	空调器	[项目特征] 1. 名称:直膨式室内机 2. 型号:YCM136H3D00A0L1C#A 3. 规格:设备制冷量100.5KW,设备制热量112.5KW,制冷定额功率7.5KW 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件,固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030701003018	空调器	[项目特征] 1. 名称:直膨式室外机 2. 型号:YEOH360 VAEMBQH1 3. 规格:制冷定额功率30KW 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2			
19	030701003019	空调器	[项目特征] 1. 名称:分体式空调 2. 型号:KT2-1 3. 规格:市购成品, 2kw 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
20	030701003020	空调器	[项目特征] 1. 名称:分体式空调 2. 型号:KT2-2 3. 规格:市购成品, 2kw 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
2	011612001001	管道拆	[项目特征]	m	3073.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		除	1. 管道种类、材质：管道拆除					
22	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：边长(mm) ≤4000 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求：型材制作安装 5. 接口形式：咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	994.42			
23	030702001028	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：边长(mm) ≤2000 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求：型材制作安装 5. 接口形式：咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	708.35			
24	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：边长(mm) ≤1250 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求：型材制作安装 5. 接口形式：咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安	m2	1344.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
25	030702001015	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:边长(mm) ≤1000 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	57.79			
26	031208003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑保温板材 2. 绝热厚度:20mm [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	61.82			
27	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:人工清理至集中堆放点,运至市政指定垃圾处置点 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	511			
28	030703019001	柔性接口	[项目特征] 1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 [工作内容] 1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	9.62			
29	030703020001	消声器	[项目特征] 1. 名称:消声器 2. 规格:800*400*1000 [工作内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装	个	6			
3	030703007001	碳钢风口、散流	[项目特征]	个	51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		器、百叶窗	1. 名称: 高效送风口-220*（280+280） 2. 规格: 220*（280+280） 3. 类型: 高效送风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装					
31	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称: 高效送风口-220*（360+360） 2. 规格: 220*（360+360） 3. 类型: 高效送风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	56			
32	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称: 高效送风口-220*（484+484） 2. 规格: 220*（484+484） 3. 类型: 高效送风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	13			
33	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称: 回风口-1000*500 2. 规格: 1000*500 3. 类型: 回风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	3			
34	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称: 回风口-750*400 2. 规格: 750*400 3. 类型: 回风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 百叶窗安装					
35	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称:排风口-320*320 2. 规格:320*320 3. 类型:排风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	28			
36	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称:排风口-420*420 2. 规格:420*420 3. 类型:排风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	12			
37	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称:送风口-300*300 2. 规格:300*300 3. 类型:送风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	16			
38	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称:送风口-460*460 2. 规格:460*460 3. 类型:送风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	16			
39	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称:送风口-200*400 2. 规格:200*400 3. 类型:送风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030703001001	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-1000*500 2. 规格:1000*500 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3			
41	030703001003	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-1500*700 2. 规格:1500*700 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			
42	030703001004	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-320*200 2. 规格:320*200 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
43	030703001005	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-400*250 2. 规格:400*250 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	4			
44	030703001007	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-500*320 2. 规格:500*320 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3			
45	030703001008	碳钢阀门	[项目特征]	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:70℃防火阀-630*320 2. 规格:630*320 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装					
46	030703001009	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-630*400 2. 规格:630*400 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3			
47	030703001011	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-700*320 2. 规格:700*320 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
48	030703001012	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-700*400 2. 规格:700*400 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
49	030703001013	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-1000*400 2. 规格:1000*400 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			
50	030703001014	碳钢阀门	[项目特征]	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:手动对开多叶调节阀-1000*500 2. 规格:1000*500 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装					
51	030703001015	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-1000*630 2. 规格:1000*630 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			
52	030703001016	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-1250*630 2. 规格:1250*630 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
53	030703001017	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-1500*700 2. 规格:1500*700 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
54	030703001018	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-250*160 2. 规格:250*160 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容]	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装					
55	030703001020	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-250*200 2. 规格:250*200 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	7			
56	030703001021	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-320*160 2. 规格:320*160 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
57	030703001022	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-320*200 2. 规格:320*200 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	12			
58	030703001024	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-320*250 2. 规格:320*250 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
59	030703001025	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-400*200	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:400*200 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装					
60	030703001027	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-400*250 2. 规格:400*250 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	26			
61	030703001030	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-400*320 2. 规格:400*320 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	5			
62	030703001032	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-500*250 2. 规格:500*250 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	13			
63	030703001034	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-500*320 2. 规格:500*320 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 支架制作、安装					
64	030703001035	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-500*400 2. 规格:500*400 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			
65	030703001037	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-630*320 2. 规格:630*320 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	6			
66	030703001039	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-630*400 2. 规格:630*400 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3			
67	030703001041	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-630*500 2. 规格:630*500 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			
68	030703001043	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-700*500 2. 规格:700*500 3. 类型:手动对开多叶	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装					
69	030703001044	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-800*400 2. 规格:800*400 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	4			
70	030703001045	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀-800*500 2. 规格:800*500 3. 类型:手动对开多叶调节阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3			
71	030502002001	抗震底座	[项目特征] 1. 名称:抗震支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	26			
72	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量:通风工程检测、调试 [工作内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 20 页 共 20 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 空调工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：净化区送风

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化区送风

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030701003001	空调器	[项目特征] 1. 名称:新风机 2. 规格:1200m3/h, 0.37kw 3. 安装形式:吊顶内安装 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:含配套设备及附属过滤器所需专业配件, 固定安装调试做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	6			
2	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:边长(mm) ≤1000 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	207.37			
3	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:管道拆除	m	205			
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:人工清理至集中堆放点, 运至市政指定垃圾处置点 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	20			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称:常开式单层百	个	42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化区送风

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			叶风口-160*160 2. 规格:160*160 3. 类型:常开式单层百叶风口 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装					
6	030703001001	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-160*160 2. 规格:160*160 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	36			
7	030703001003	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-200*200 2. 规格:200*200 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
8	030703001004	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀-250*250 2. 规格:250*250 3. 类型:70℃防火阀 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1			
9	030502002001	抗震底座	[项目特征] 1. 名称:抗震支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	6			
10	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量:通风工程检测、调试 [工作内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定	系统	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化区送风

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化区送风

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化区送风

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：净化区送风

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	洁净水过滤设备		
1.2	纯净水		
1.3	新鲜水		
1.4	蒸汽机热水排水管		
1.5	空气压缩		
1.6	蒸气及热水		
1.7	阀门，防腐		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		洁净水过滤设备						
1	030113017001	洁净水过滤设备	[项目特征] 1. 名称:洁净水过滤设备 2. 材质:含设备基础及固定安装 3. 单机试运转要求: [工作内容] 1. 本体安装 2. 单机试运转 3. 补刷（喷）油漆	台	1			
		分部小计						
		纯净水						
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:纯净水（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 SW-D38*3 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	816.85			
		分部小计						
		新鲜水						
1	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:新鲜水（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 WS-DN25 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验	m	79.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设					
		分部小计						
		蒸汽机热水排水管						
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:蒸气及热水排水管 3. 材质、规格:冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT-I）管 DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 5. 其他:详见图纸，符合相关规范要求，含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	72.63			
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:蒸气及热水排水管 3. 材质、规格:冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT-I）管 DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 5. 其他:详见图纸，符合相关规范要求，含管件等零配件安装。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	78.99			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空气压缩						
1	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空气压缩（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 PA-D25*2 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	12.05			
2	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空气压缩（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 PA-D25*2.5 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	200.41			
3	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空气压缩（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 PA-D38*3.5 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	113.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001001006	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空气压缩（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 PA-D57*3.5 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	55.29			
		分部小计						
		蒸气及热水						
1	031001001007	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:蒸气及热水（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 S-D25*2.5 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	72.93			
2	031001001008	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:蒸气及热水（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 S-D32*3 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	65.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 警示带铺设					
3	031001001009	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:蒸气及热水（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 S-D57*3.5 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	46.35			
4	031001001010	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:蒸气及热水（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 S-D76*4 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	18.16			
5	031001001011	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:蒸气及热水（医疗级别净化管道） 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 S-D89*4 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	31.22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆一道, 调和漆一道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	22.54			
7	031208002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:复合硅酸镁 2. 绝热厚度:按30mm考虑 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.68			
8	031208006001	外包白铁皮	[项目特征] 1. 材料:外包白铁皮 [工作内容] 1. 喷涂、涂抹安装	m2	37.76			
9	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:管道拆除	m	1657			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:人工清理至集中堆放点, 运至市政指定垃圾处置点	m3	36			
		分部小计						
		阀门, 防腐						
1	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:不锈钢隔膜阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸, 符合相关规范要求, 含相关零件配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	23			
2	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:不锈钢隔膜阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零件配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
3	031003003001	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:直通球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零件配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	7			
4	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:直通球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零件配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	54			
5	031003003002	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零件配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	5			
6	031003003003	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零件配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
7	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零件配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	7			
8	031003001005	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:详见图纸,符合相关规范要求,含相关零件配件安装 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	9			
9	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	60.75			
10	031201003001	金属结构刷油	[项目特征] 1. 油漆品种:红丹防锈漆 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	60.75			
11	030502002001	抗震底座	[项目特征]	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 工艺工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:0.6mLED 净化吸顶灯(高透光面罩) 2. 型号:14W RA80 120 OLM 220V 吸/嵌顶安装, 嵌入安装时解封处应做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
2	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED 面板灯 2. 型号:40W RA80 360 OLM 220V 防护等级不低于IP54 吸/嵌顶安装, 嵌入安装时解封处应做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	175			
3	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED 走道吸顶灯(样式业主自定) 2. 型号:24W RA80 210 OLM 220V 吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	21			
4	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:壁装 LED (节能型)泛光灯 2. 型号:60W RA80 550 OLM 220V 防护等级不低于IP54 底部距地2.8M安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
5	030412001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:壁装 LED 灯 2. 型号:24W RA80 210 OLM 220V 底部距地2.6M安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
6	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管 LED 净化吸顶灯(高透光面罩)	套	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:20W RA80 180 OLM 220V 防护等级不低于IP54 吸/嵌顶安装, 嵌入安装时解封处应做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装					
7	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管 LED 净化吸顶灯(高透光面罩, 自带蓄电池) 2. 型号:20W RA80 180 OLM 220V 防护等级不低于IP54 吸/嵌顶安装, 蓄电池持续时间不小于30MIN [工作内容] 1. 本体安装	套	17			
8	030412001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防爆型防水防尘 LED 灯 (Ex d IIC T2 Gb) 2. 型号:60W RA80 550 OLM 220V 防护等级不低于IP54 吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	6			
9	030412001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘 LED 工况灯 2. 型号:60W RA80 180 OLM 220V 防护等级不低于IP54 吸/嵌顶安装, 嵌入安装时解封处应做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	23			
10	030412001008	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘嵌入吊顶 LED 灯 2. 型号:24W RA80 210 OLM 220V 防护等级不低于IP55 吸/嵌顶安装 [工作内容]	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装					
11	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型壁挂红色应急照明灯 2. 型号:8W DC36V 186.5*110*30MM 安全门出口门上0.15M安装 非持续 IP30 [工作内容] 1. 本体安装	套	9			
12	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型壁挂应急照明灯 2. 型号:8W DC36V 186.5*110*30MM 2.4M壁挂(铝合金+半透明阻燃PC) 非持续 IP30 [工作内容] 1. 本体安装	套	129			
13	030412004003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型单面右向标志灯(中型) 2. 型号:2W DC36V 450*195*10MM 0.5M壁挂(铝合金) 持续 IP30 [工作内容] 1. 本体安装	套	17			
14	030412004004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型单面左向标志灯(中型) 2. 型号:2W DC36V 450*195*10MM 0.5M壁挂(铝合金) 持续 IP30 [工作内容] 1. 本体安装	套	58			
15	030412004005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型楼层标志灯(中型) 2. 型号:1W DC36V 380*195*10MM 底部位	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			于2.4M安装 持续 IP30 [工作内容] 1. 本体安装					
16	030412004006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型疏散出口标志灯(大型) 2. 型号:1W DC36V 380*165*10MM 底部位于门上0.15M安装,楼梯间安装(铝合金) 持续 IP30 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
17	030412004007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型疏散出口标志灯(中型) 2. 型号:2W DC36V 450*195*10MM 底部位于3.0M安装,详平面(铝合金) 持续 IP30 [工作内容] 1. 本体安装	套	37			
18	030412004008	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型双面单向标志灯(小型)带复合信息 2. 型号:1W DC36V 450*195*10MM 2.4M吊装(铝合金) 持续 IP30 [工作内容] 1. 本体安装	套	11			
19	030412001009	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:灭蝇灯 2. 型号:30W 220V 防护等级不低于IP54 距地2.4M壁挂安装 3. 类型:灭蝇灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	6			
20	030412005003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管 LED 净化吸顶灯(高透光面罩)	套	227			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:40W RA80 360 OLM 220V 防护等级不低于IP54 吸/嵌顶安装, 嵌入安装时解封处应做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装					
21	030412001010	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:36W RA80 210 OLM 220V 吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	9			
22	030412001011	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯(带防尘罩 节能型)(自带蓄电池) 2. 型号:36W RA80 210 OLM 220V 防护等级不低于IP33 吸顶安装 吸/嵌顶安装, 蓄电池持续时间不小于30MIN [工作内容] 1. 本体安装	套	12			
23	030412001012	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:自带蓄电池 LED 面板灯 2. 型号:40W RA80 360 OLM 220V 防护等级不低于IP54 吸/嵌顶安装, 嵌入安装时解封处应做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	31			
24	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:灯具拆除	套	856			
25	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型带保护接点暗装插座 2. 规格:10A 250V 距地0.5M暗装, 以平面标注为准 [工作内容]	个	158			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 接线					
26	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型带保护接点密闭插座 2. 规格:10A 250V 防护等级不低于IP54 距地1.3M暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	8			
27	030404035004	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 规格:10A 250V 距地0.5M暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12			
28	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:带人体感应光控开关 2. 规格:10A 250V 距地1.3M [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12			
29	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联暗装开关 2. 规格:10A 250V 距地1.3M,距门边0.2M [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	124			
30	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 250V 距地1.3M,距门边0.2M [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	26			
31	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:10A 250V 防护等级不低于IP54 距	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			地1.3M,距门边0.2M [工作内容] 1.本体安装 2.接线					
32	030404034005	照明开关	[项目特征] 1.名称:密闭双极开关 2.规格:10A 250V 防护等级不低于IP54 距地1.3M,距门边0.2M [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	7			
33	030404034006	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联暗装开关 2.规格:10A 250V 距地1.3M,距门边0.2M [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	7			
34	030404034007	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 距地1.3M,距门边0.2M [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	6			
35	030404034008	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联暗装开关 2.规格:10A 250V 距地1.3M,距门边0.2M [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	37			
36	030404034009	照明开关	[项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 距地1.3M,距门边0.2M [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1			
37	011613001002	插座开关拆除	[项目特征] 1.拆除灯具高度:插座开关拆除	套	400			
38	011614002001	配电箱,柜体拆除	[项目特征] 1.柜体材质:配电箱,	个	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			柜体拆除					
39	030404004001	低压开关柜(屏)	[项目特征] 1. 名称:AA1 低压开关柜(屏) 2. 型号:1000x800x2200 3. 规格:采用上进上出型,配电柜基础抬高20cm落地安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地	台	1			
40	030404004002	低压开关柜(屏)	[项目特征] 1. 名称:AA2 低压开关柜(屏) 2. 型号:1000x800x2200 3. 规格:采用上进上出型,配电柜基础抬高20cm落地安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地	台	1			
41	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:YJ2/YJ3/YJ4 配电箱 2. 型号:箱体参考外型尺寸600X750X180 3. 规格:额定功率1000W 4. 安装方式:底边距地1.5米壁挂安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装	台	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
42	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:AT-XF2 配电箱 2. 型号:箱体参考外型尺寸500*600*200 3. 规格:Pn=3kW 4. 安装方式:底部距地1.5m安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
43	030404017003	配电箱	[项目特征] 1. 名称:1APE/XFK 本次改造配电箱 2. 型号:箱体参考外型尺寸:600(B)X750(H)X250 3. 规格:Pn=8kW 4. 安装方式:底部距地1.5m安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
44	030404017004	配电箱	[项目特征] 1. 名称:6APE-PY 配电箱 2. 型号:参考尺寸(宽高厚)600X800X250 3. 规格:Pn=12.5kW 4. 安装方式:距地1.4米电井明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 接地					
45	030404017005	配电箱	[项目特征] 1. 名称:GBL/2D 配电箱 2. 型号:800X600X1800 具体尺寸以厂家为准 3. 规格:Pn=118.1kW 4. 安装方式:配电柜10#槽钢基础抬高30cm落地安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
46	030404017006	配电箱	[项目特征] 1. 名称:GBL/4D 配电箱 2. 型号:800X600X1800 具体尺寸以厂家为准 3. 规格:Pn=98.27kW 4. 安装方式:配电柜10#槽钢基础抬高30cm落地安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
47	030404017008	配电箱	[项目特征] 1. 名称:GBL/3D 配电箱 2. 型号:800X600X1800 具体尺寸以厂家为准 3. 规格:Pn=98.27kW 4. 安装方式:配电柜10#槽钢基础抬高30cm落地安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030404017007	配电箱	[项目特征] 1. 名称:SF21/SF22 配电箱 2. 安装方式:箱底距地1.5米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2			
49	030404017009	配电箱	[项目特征] 1. 名称:4DL-2 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=650*750*200 3. 规格:Pn=28.0kW 4. 安装方式:箱底边距地1.4m半嵌入暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
50	030404017010	配电箱	[项目特征] 1. 名称:4DL-1 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=650*750*200 3. 规格:Pn=13.07kW 4. 安装方式:箱底边距地1.4m半嵌入暗装,配电箱采用不锈钢外壳,与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
51	030404017011	配电箱	[项目特征] 1. 名称:4DL-3 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=650*750*200 3. 规格:Pn=22.2kW 4. 安装方式:箱底边距地1.4m半嵌入暗装配电	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			箱采用不锈钢外壳, 与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
52	030404017012	配电箱	[项目特征] 1. 名称:2DL-3 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=450*550*180 3. 规格:Pn=15.5kW 4. 安装方式:箱底边距地1.5m半嵌入暗装, 配电箱采用不锈钢外壳, 与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
53	030404017013	配电箱	[项目特征] 1. 名称:2DL-4 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=550*650*200 3. 规格:Pn=16.1kW 4. 安装方式:箱底边距地1.5m半嵌入暗装, 配电箱采用不锈钢外壳, 与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
54	030404017014	配电箱	[项目特征] 1. 名称:2DL-1 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=550*650*200 3. 规格:Pn=20kW 4. 安装方式:箱底边距地1.5m半嵌入暗装, 配	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电箱采用不锈钢外壳,与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
55	030404017015	配电箱	[项目特征] 1. 名称:2DL-2 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=550*650*200 3. 规格:Pn=28.37kW 4. 安装方式:箱底边距地1.5m半嵌入暗装,配电箱采用不锈钢外壳,与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
56	030404017016	配电箱	[项目特征] 1. 名称:3DL-5 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=650*750*200 3. 规格:Pn=29.1kW 4. 安装方式:箱底边距地1.4m半嵌入暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
57	030404017017	配电箱	[项目特征] 1. 名称:3DL-1 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=650*850*200 3. 规格:Pn=76.25kW 4. 安装方式:箱底边距地1.4m半嵌入暗装,配电箱采用不锈钢外壳,	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
58	030404017018	配电箱	[项目特征] 1. 名称:3DL-2 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=550*650*200 3. 规格:Pn=12.5kW 4. 安装方式:箱底边距地1.5m半嵌入暗装,配电箱采用不锈钢外壳,与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
59	030404017019	配电箱	[项目特征] 1. 名称:3DL-4 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=650*750*200 3. 规格:Pn=31kW 4. 安装方式:箱底边距地1.4m半嵌入暗装,配电箱采用不锈钢外壳,与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
60	030404017020	配电箱	[项目特征] 1. 名称:3DL-3 配电箱 2. 型号:参考尺寸:宽*高*深=550*650*200 3. 规格:Pn=35.2kW 4. 安装方式:箱底边距地1.5m半嵌入暗装,配	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电箱采用不锈钢外壳,与墙体接缝处做密封处理 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
61	030404017021	配电箱	[项目特征] 1. 名称:PF21 配电箱 2. 安装方式:箱底距地1.5米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
62	030404017022	配电箱	[项目特征] 1. 名称:PF31 配电箱 2. 安装方式:箱底距地1.5米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
63	030404017023	配电箱	[项目特征] 1. 名称:PF33 配电箱 2. 安装方式:箱底距地1.5米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
64	030404017024	配电箱	[项目特征] 1. 名称:PF32 配电箱 2. 安装方式:箱底距地1.5米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
65	030404017025	配电箱	[项目特征] 1. 名称:PF41 配电箱 2. 安装方式:箱底距地1.5米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
66	030404017026	配电箱	[项目特征] 1. 名称:PF42/PF43 配电箱 2. 安装方式:箱底距地1.5米安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
67	030411003001	桥架	[项目特征] 1. 名称:非消防防火金属桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	267.1			
68	030411003002	桥架	[项目特征] 1. 名称:非消防干线金属防火桥架 2. 规格:400*200 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	86.82			
69	030411003003	桥架	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:400*200 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10.07			
70	030411003004	桥架	[项目特征]	m	4.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:桥架 2. 规格:600*200 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地					
71	030411003005	桥架	[项目特征] 1. 名称:消防干线金属防火桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	45.46			
72	030411003006	桥架	[项目特征] 1. 名称:消防干线金属防火桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	22.92			
73	030411003007	桥架拆除	[项目特征] 1. 名称:桥架拆除 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	434			
74	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	217.5			
75	031201003001	金属结构刷油	[项目特征] 1. 油漆品种:红丹防锈漆 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	217.5			
76	030502002001	抗震底座	[项目特征] 1. 名称:抗震支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	36			
77	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 [工作内容]	m	969.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地					
78	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	391.03			
79	030411001010	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	59.4			
80	030411001012	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:RC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1576.5			
81	030411001013	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	2025.17			
82	030411001016	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地					
83	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:NH-RYSP1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	59.71			
84	030411004009	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:NH-BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	72.58			
85	030411004010	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:NH-BV4.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	106.45			
86	030411004011	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:NH-BV6.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	26.72			
87	030411004012	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:NH-RYS2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置	m	3185.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安装) 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装					
88	030411004018	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	8969.5			
89	030411004019	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	4328.82			
90	030411004025	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV6 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	67.52			
91	030411001017	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:JDG15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	123.73			
92	030411001022	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC150 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	11.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 预留沟槽 4. 接地					
93	030411001023	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	103.91			
94	030411001026	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	9.86			
95	030411001028	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	9.68			
96	030411001029	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:SC65 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1.08			
97	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:BTTQ3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	30.69			
98	030408001002	电力电缆	[项目特征]	m	8.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:NH-YJV-4*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板					
99	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZR-KVV-4*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	104.17			
100	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	19.53			
101	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*120+70 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	41.65			
102	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*150+95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	204.8			
103	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*185+95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	30.63			
104	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*240 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	66.27			
105	030408001009	电力电缆	[项目特征]	m	191.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*35+16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板					
106	030408001010	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*50+25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	47.27			
107	030408001011	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*95+50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	54.45			
108	030408001012	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	141.85			
109	030408001013	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	201.07			
110	030408001014	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	40.97			
111	030408001015	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	213.41			
112	030408001016	电力电缆	[项目特征]	m	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目
 第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:室内电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板					
113	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:240mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4			
114	030408006002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:150mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	10			
115	030408006004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:185mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
116	030408006003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:120mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
117	030408006007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:95mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
11	030408006005	电力电缆	[项目特征]	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目
 第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8		头	1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:35mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地					
119	030408006006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:16mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8			
120	030408006008	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:室内电力电缆头 2. 规格:50mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
121	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	41.48			
122	030409002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	898.41			
123	030409005001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:接闪线 2. 规格:Φ12热镀锌圆钢 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	29.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030409002003	接地母线	[项目特征] 1. 名称:跨接线 2. 材质:ZR-BV-4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	50.96			
125	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:局部等电位端子箱 [工作内容] 1. 本体安装	台	33			
126	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
127	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:防水套管 防水套管 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	3			
128	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
129	030414011001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：夹层火灾报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：夹层火灾报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 规格:专业厂家配置吸顶 3. 类型:探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	55			
2	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 类型:探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3			
3	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1. 名称:消火栓报警按钮(带消防电话插孔) 2. 规格:专业厂家配置消火栓内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	15			
4	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	556.57			
5	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZB2N-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	598.09			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：夹层火灾报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：夹层火灾报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 夹层火灾报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程投标报价汇总表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造
项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温感烟探测器 2. 规格:专业厂家配置吸顶 3. 类型:探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	3			
2	030904001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器 2. 规格:专业厂家配置吸顶 3. 类型:探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	19			
3	030904001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 规格:专业厂家配置吸顶 3. 类型:探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	274			
4	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:隔离模块 2. 规格:TX3223 消防端子箱内安装 3. 类型:探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	7			
5	030904006001	消防报警电话插孔(	[项目特征]	个	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电话)	1. 名称:固定式消防电话分机 2. 规格:HY5716B 下口距地1.5M明装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试					
6	030904008002	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:模块水流指示器 2. 类型:探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3			
7	030904008003	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:模块信号阀 2. 类型:探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3			
8	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 规格:专业厂家配置 距地1.5M明装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	25			
9	030904008004	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 类型:探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3			
10	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1. 名称:消火栓报警按钮	个	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钮(带消防电话插孔) 2. 规格:专业厂家配置 消火栓内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试					
11	030904007001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:应急广播扬声器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	78			
12	030411005001	接线箱	[项目特征] 1. 名称:消防接线箱 2. 规格:600*500*300 [工作内容] 1. 本体安装	个	8			
13	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1684.39			
14	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	396.75			
15	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 [工作内容]	m	629.23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地					
16	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZB2N-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2295.67			
17	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZB2N-RVSP-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	678.86			
18	030904012001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 规格、线制:火灾报警系统控制主机 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	台	1			
19	030904010001	电气火灾监控系统主机	[项目特征] 1. 多线制:电气火灾监控系统主机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	1			
20	030904010002	消防设备电源监控系统主机	[项目特征] 1. 多线制:消防设备电源监控系统主机	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试					
21	030904010003	图线显示装置	[项目特征] 1. 多线制:图线显示装置 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	1			
22	030904010004	应急照明控制器	[项目特征] 1. 多线制:应急照明控制器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	1			
23	030904010005	气体灭火报警器	[项目特征] 1. 多线制:气体灭火报警器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	1			
24	030904010006	防火门报警主机	[项目特征] 1. 多线制:防火门报警主机 [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1. 名称:固定式消防电话分机 2. 规格:HY5716B 下口距地1.5M明装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1			
2	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:防火门配套 3. 类型:探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	47			
3	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 规格:专业厂家配置吸顶 3. 类型:探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	2			
4	030904008002	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:隔离模块 2. 规格:TX3223 消防端子箱内安装 3. 类型:探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2			
5	030411005001	接线箱	[项目特征] 1. 名称:接线箱 2. 规格:见设备图纸 [工作内容]	个	11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装					
6	030904011001	远程控制箱（柜）	[项目特征] 1. 名称:楼层显示器 2. 规格:距地1.4米挂墙明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	9			
7	030904008003	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:模块 2. 规格:见设备图纸 3. 类型:模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	49			
8	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 规格:专业厂家配置距地2.3M明装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	25			
9	030411003001	桥架	[项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*75 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	65.56			
10	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽	m	84.09			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 接地					
11	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1353.84			
12	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	12.75			
13	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 材质:NH-KYY-7*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	39			
14	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZB2N-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	764.65			
15	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZB2N-RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘	m	696.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			子、槽板等) 安装					
16	030411004004	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZB2N-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	19.9			
17	030411004005	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZN-BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1401.33			
18	030411004006	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZN-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	719.6			
19	030411004008	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZB2N-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	11.78			
20	030411004009	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZB2N-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	26.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装					
21	030411004010	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZN-BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	137.76			
22	030411004011	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:ZN-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	68.88			
23	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	147			
24	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:自动报警系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 防火门报警工程

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	500000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：和田地区维吾尔医院制剂楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13