报批稿

仙居县 G351 国道连接线工程

两 阶 段 施 工 图 设 计

全长 7.096 公里（实施里程 3.1 公里）

第五册　共六册

中交远洲交通科技集团有限公司

二〇二三年十一月

报批稿

仙居县 G351 国道连接线工程

两 阶 段 施 工 图 设 计

第五册　共六册

第一册	第一篇　总体设计		第十一篇　施工方案
	第六篇　路线	第二册	第三篇　路基、路面
	第六篇　路线交叉	第三册	第四篇　桥梁、涵洞
	第七篇　交通工程及沿线设施	第四册	第五篇　隧道
	第八篇　环境保护及景观设计	第五册	第十二篇　设计预算
	第九篇　其他工程	第六册	排水专册
	第十篇　筑路材料		

项目负责人：

技术负责人：

单位负责人：

中交远洲交通科技集团有限公司

二〇二三年十一月

企业名称	中交远洲交通科技集团有限公司		
详细地址	石家庄高新区珠江大道263号		
建立时间	1998年03月11日		
注册资本金	10200万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91130100700711241Y		
经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股）		
证书编号	A113001117-10/1		
有效期	至2026年11月29日		
法定代表人	杨新洲	职务	董事长兼总经理
单位负责人	杨新洲	职务	董事长兼总经理
技术负责人	赵峰	职称或执业资格	正高级工程师
备注： 原发证日期：2009年04月07日 原资质证书编号：030626			

业务范围
公路行业甲级。 ******

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关：（章）

2021 年 11 月 29日

No.AF 0460873

预 算 说 明

一、编制依据

1）2018 年第 86 号文件颁布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》JTG 3820--2018，以下简称“部办法”；

2）交通部 2018 年第 86 号文件颁布的《公路工程概算定额》JTG/T 3831-2018；

3）交通部 2018 年第 86 号文件颁布的《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018；

4）交通部 2018 年第 86 号文件颁布的《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018；

5）财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)；

6)浙江省交通运输厅关于《转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》浙交【2019】116 号；

7）其他有关文件和规定。

二、编制范围

仙居县 G351 国道连接线工程位于台州市仙居县，本项目总里程 7.096km，实际施工里程 3.1km,按双向按双向四车道一级公路标准设计，设计速度 60km/h，路基宽度为 21.5m。桥梁 1 座，其全长 70 米，涵洞 111 道，隧道 1 座/365 米，平面交叉 3 处。

三、人工、材料、机械台班单价及费用标准的来源

1) 根据浙江省交通运输厅关于印发《转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》浙交[2019]116 号的规定，本项目人工费（含机械工）取 127.66 元/工日；

2) 材料费按浙江省交通厅工程造价管理站发布的 2023 年第 9 期《浙江交通建设工程质监与造价》除税信息价专辑，并结合本项目具体情况计算确定；

3) 施工机械使用费：按照《公路工程机械台班费用定额》计算

4)其它工程费、间接费按“部办法”结合浙江省交通运输厅关于印发《转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》浙交[2019]116 号的浙江省费率取用；

5)利润根据“部办法”按 7.42%计算；

6)税金按 9%计算。

四、第二、三部分费用、预备费

1、土地征用根据仙居县人民政府下发的仙政发[2020]15 号文、仙政发[2019]21 号文、仙政办发[2019]21 号文、仙政发[2022]3 号文等有关文件结合调查情况确定。单价由区片综合价、青苗和地上附着物补偿费、被征地农民社保金、耕地占用税、耕地开垦费等组成，暂未计耕地指标费；房屋拆迁单价由拆迁补偿成本、配套设施及政策奖励等组成；

2、建设项目管理费、生产准备费等按“部办法”的规定计列；

3、建设项目前期工程费勘察设计费等前期工作费按“部办法”的规定计列；

4、预备费按“部办法”的规定 3%计列。

五、 总预算金额

根据编制结果，本工程总预算金额 35821.16 万元，建安费 16942.59 万元。其费用组成详见后附预算表。

本项目投资预算未超概算 38400 万元，投资预算建安费未超概算 17422 万元。详细对比见下表。

概算预算对比表

单位：万元

编号	工程或费用名称	概算	预算	增减	备注
	第一部分 建筑安装工程费用	**17422**	**16943**	**-479**	
1	临时工程	190	194	4	
2	路基工程	4650	4169	-481	
3	路面工程	1774	1935	161	
4	桥梁涵洞工程	1320	849	-471	
5	隧道工程	6742	6295	-447	
6	交叉工程	225	692	467	
7	交通工程及沿线设施	626	875	249	
8	绿化及环境保护工程	231	398	167	
9	其他工程	619	509	-110	
10	专项费用	695	677	-18	
11	环保水保措施费	350	350	0	
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	**17254**	**16038**	**-1216**	
1	土地使用费	14040	12887	-1153	
2	拆迁补偿费	3214	3151	-63	
	第三部分 工程建设其他费用	**1895**	**1797**	**-98**	
1	建设项目管理费	854	778	-76	
2	研究试验费	120	120	0	
3	建设项目前期工作费	387	369	-18	
4	专项评价（估）费	373	373	0	
5	联合试运转费	6	6	0	
6	生产准备费	14	14	0	
7	工程保通管理费	28	28	0	
8	工程保险费	113	109	-4	
	第四部分 预备费	**1829**	**1043**	**-786**	
1	基本预备费	1829	1043	-786	
	第一至四部分合计	**38400**	**35821**	**-2579**	
	总金额	**38400**	**35821**	**-2579**	

六、 其他

本项目采用同望 WECOST V10.8.2 版本公路软件编制。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	3.1	169425880.43	54653509.82	47.30	建设项目路线总长度（主线长度）
101	**临时工程**	公路公里	3.1	1941117.31	626166.87	0.54	
10104	临时供电设施	总额	1	1248551.89	1248551.89	0.35	
10107	拌和设备安拆	座	2	692565.43	346282.71	0.19	
1010701	路面混合料拌和设备安拆	座	1	386735.18	386735.18	0.11	
LM051001	路面稳定粒料拌和设施安拆	1座	1	386735.18	386735.18	0.11	
1010702	水泥混凝土拌和设备安拆	座	1	305830.25	305830.25	0.09	
102	**路基工程**	km	3.1	41692376.32	13449153.65	11.64	
LJ01	场地清理	km	3.1	268677.61	86670.2	0.08	
LJ0101	清理与掘除	km	3.1	268677.61	86670.2	0.08	
LJ010101	清除表土	m3	10329	268677.61	26.01	0.08	
LJ02	路基挖方	m3	180543	6460796.26	35.79	1.80	
LJ0201	挖土方	m3	108325.7	2378186.49	21.95	0.66	
LJ0202	挖石方	m3	72217	4082609.78	56.53	1.14	
LJ03	路基填方（含清表回填）	m3	74161.3	1488680.3	20.07	0.42	
LJ0301	利用土方填筑	m3	54022.4	988157.13	18.29	0.28	
LJ030101	本桩利用土方填筑	m3	6369.5	39896.1	6.26	0.01	
LJ030102	远运利用土方填筑	m3	47652.9	948261.03	19.9	0.26	
LJ0303	利用石方填筑	m3	20138.9	500523.16	24.85	0.14	
LJ030301	本桩利用石方填筑	m3	2338.7	22098.18	9.45	0.01	
LJ030302	远运利用石方填筑	m3	17800.2	478424.98	26.88	0.13	
LJ04	结构物台背回填	m3	9514	1031894.48	108.46	0.29	
LJ0403	桥涵台背回填	m3	9514	1031894.48	108.46	0.29	
LJ040302	通道、涵洞台背处理（圆管涵、盖板涵通道涵）	m3	9514	1031894.48	108.46	0.29	
LJ05	特殊路基处理	km	3.1	12575065.33	4056472.69	3.51	
LJ0503	低填浅挖路基处理	m3	6122.7	900022.43	147	0.25	
LJ0504	陡坡路堤或填挖交界处理	m	400	639325.57	1598.31	0.18	
LJ0505	挖方路基处理	m3	12973	2036285.53	156.96	0.57	
LJ0506	清淤换填	m3	53825	8630264.43	160.34	2.41	
LJ0507	桥头路基处理	m3	1599.2	369167.37	230.85	0.10	
LJ06	排水工程	km	3.1	3919902.91	1264484.81	1.09	
LJ0601	边沟	m3/m	3471 / 4545	3188603.39	918.64 / 701.56	0.89	
LJ060101	现浇混凝土边沟	m3/m	3382 / 4545	3188603.39	942.82 / 701.56	0.89	
LJ0603	截水沟	m3/m	920 / 2245.8	658947.47	716.25 / 293.41	0.18	
LJ060302	浆砌片(块)石排水沟	m3	161	64778.05	402.35	0.02	
LJ060303	现浇C20砼	m3	759	594169.42	782.83	0.17	
LJ0604	急流槽	m3/m	89 / 200	72352.05	812.94 / 361.76	0.02	
LJ060401	现浇混凝土急流槽	m3/m	89 / 200	72352.05	812.94 / 361.76	0.02	
LJ07	路基防护与加固工程	km	3.1	15947359.44	5144309.5	4.45	
LJ0701	一般边坡防护与加固	km	3.1	15947359.44	5144309.5	4.45	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LJ070101	路堑防护	m2	677	8449675.39	12481.06	2.36	
LJ070103	路堤防护	m3	11213.1	7497684.05	668.65	2.09	
103	**路面工程**	km	3.1	19345070.15	6240345.21	5.40	
LM01	沥青混凝土路面	m2	40189	17159848.6	426.98	4.79	
LM0101	路面垫层	m2	17470	432988.88	24.78	0.12	
LM010101	碎石垫层	m2	17470	432988.88	24.78	0.12	
LM0102	路面底基层	m2	48147.6	4322309.1	89.77	1.21	
LM010202	水泥稳定类底基层	m2	48147.6	4322309.1	89.77	1.21	
LM0103	路面基层	m2	46178.6	2510942.09	54.37	0.70	
LM010302	水泥稳定类基层	m2	46178.6	2510942.09	54.37	0.70	
LM0104	透层、粘层、封层	m2	46178.6	1068486.5	23.14	0.30	
LM01010402	粘层	m2	44211.6	101087.34	2.29	0.03	
LM01010406	封层	m2	46178.6	967399.16	20.95	0.27	
LM0105	沥青混凝土面层	m2	44211.6	8825122.03	199.61	2.46	
LM010502	中粒式沥青混凝土面层	m2	44211.6	5494375.33	124.27	1.53	
LM010504	改性沥青混凝土面层	m2	44211.6	3316027.77	75	0.93	
LM010505	玄武岩纤维	kg	1227.6	14718.92	11.99	0.00	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	3.1	1012573.48	326636.61	0.28	
LM0401	培路肩	m3	648.6	556051.57	857.31	0.16	
LM0402	中央分隔带	m	2195	456521.92	207.98	0.13	
LM05	路面排水	km	3.1	1140221.08	367813.25	0.32	
LM0504	排水管	m	192	101769.09	530.05	0.03	
LM050402	横向排水管	m/道	192 / 3	101769.09	530.05 / 33923.03	0.03	
LM0505	集水井	m3/个	29 / 10	33290.5	1147.95 / 3329.05	0.01	
LM0507	纵向流水槽	m3/m	137 / 440	163260.02	1191.68 / 371.05	0.05	
LM0508	急流槽	m3	28	27625.51	986.63	0.01	
LM0509	中央分隔带排水工程	m	3444	814275.95	236.43	0.23	
LM050901	渗沟	m	3202	748978.83	233.91	0.21	
LM050902	流水槽	m	242	21788.57	90.04	0.01	
LM050903	挖基	m3	1148	43508.55	37.9	0.01	
LM06	过街人行安全岛	处	2	32426.99	16213.49	0.01	
104	**桥梁涵洞工程**	km	0.105	8485478.89	80814084.65	2.37	
10401	涵洞工程	m/道	299.5 / 11	1498063.58	5001.88 / 136187.6	0.42	
HD01	管涵Φ1.5m	m/道	252 / 9	689910.59	2737.74 / 76656.73	0.19	
HD03	箱涵	m/道	47.5 / 2	808152.99	17013.75 / 404076.49	0.23	
10404	中桥工程	m/座	70 / 1	6987415.31	99820.22 / 6987415.31	1.95	
1040401	百步塘桥（矮T梁，13m）	m2/m	1333 / 70	6987415.31	5241.87 / 99820.22	1.95	
QL01	基础工程	m3	452.4	1478802.22	3268.79	0.41	
QL02	下部构造	m3	335.2	795488.91	2373.18	0.22	
QL03	上部构造	m3	474	1568697.38	3309.49	0.44	

编制：　　复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
QL04	桥面铺装	m2	1203	2262873.81	1881.03	0.63	
QL05	桥梁附属结构	m	70	881553	12593.61	0.25	
105	**隧道工程**	km/座	0.365 / 1	62950674.8	172467602.2 / 62950674.8	17.57	
10501	连拱隧道	km/座	0.365 / 1	62950674.8	172467602.2 / 62950674.8	17.57	
1050101	百步塘隧道	m	365	62950674.8	172467.6	17.57	
SD01	暗洞工程	m3	55689	40374269.69	725	11.27	
SD02	中导洞	m3	9544	9482835.27	993.59	2.65	
SD03	洞门及明洞开挖	m3	15179	4646097.1	306.09	1.30	
SD04	洞门建筑	m3/座	57 / 1	484317.53	8496.8 / 484317.53	0.14	
SD05	洞内防排水工程	m	365	2768553.74	7585.08	0.77	
SD06	洞内饰面工程	m2	3720	782666.88	210.39	0.22	
SD07	洞内路面	m2	6020	2264790.86	376.21	0.63	
SD08	设备槽(沟)室	m	365	693895.62	1901.08	0.19	
SD09	预留预埋	m	365	59945.03	164.23	0.02	
SD10	混凝土拌和及运输	m3	30103.569	1393303.09	46.28	0.39	
106	**交叉工程**	处	3	6920756.59	2306918.86	1.93	
10601	平面交叉	处	3	6920756.59	2306918.86	1.93	
1060101	公路与等级公路平面交叉	处	3	6920756.59	2306918.86	1.93	
LJ	路基工程	m3	285	832648.2	2921.57	0.23	
LM	路面工程	m2	13995	6088108.39	435.02	1.70	
107	**交通工程及沿线设施**	公路公里	3.1	8749590.5	2822448.55	2.44	
10701	交通安全设施	公路公里	3.1	3104718.6	1001522.13	0.87	
JA01	护栏	m	5850	2272156.38	388.4	0.63	
JA0105	钢护栏	m	5810	2253422.33	387.85	0.63	
JA0106	活动护栏	m	40	18734.05	468.35	0.01	
JA03	标志牌	块	36	526756.32	14632.12	0.15	
JA0301	铝合金标志牌	块	42	526756.32	12541.82	0.15	
JA04	标线	m2	3636	240833.08	66.24	0.07	
JA0401	路面标线	m2	3636	223410.63	61.44	0.06	
JA0402	路钮	个	764	17422.45	22.8	0.00	
JA05	里程牌、百米桩、界碑	个	83	6863.68	82.69	0.00	
JA0501	混凝土里程牌、百米桩、界碑	个	83	6863.68	82.69	0.00	
JA06	轮廓标	个	442	47809.32	108.17	0.01	
JA06	防眩设施	个	65	5616.31	86.4	0.00	
JA08	道口标注	根	20	4683.51	234.18	0.00	
10702	智能交通	公路公里	3.1	3746809.6	1208648.26	1.05	
1070201	信号控制设施	套	4	1639229.2	409807.3	0.46	
1070202	电子警察	套	5	1170878	234175.6	0.33	
1070203	人行信号灯	套	8	936702.4	117087.8	0.26	
10705	隧道机电工程	km/座	0.365 / 1	1898062.31	5200170.71 / 1898062.31	0.53	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
SJ02	隧道供电及照明系统	km	0.365	1858720.81	5092385.78	0.52	
SJ0201	隧道供电设备费	km	0.365	326092.58	893404.32	0.09	
SJ0202	隧道照明安装	km	0.365	1532628.23	4198981.46	0.43	
SJ04	消防设施	km	0.365	39341.5	107784.93	0.01	
108	**绿化及环境保护工程**	公路公里	3.1	3980786.67	1284124.73	1.11	
10801	主线绿化及环境保护	公路公里	3.1	3557396.74	1147547.34	0.99	
1080101	填方边坡绿化	m	3176	465669.96	146.62	0.13	
108010103	栾树	株	397	387399.39	975.82	0.11	
108010104	夹竹桃	株	1059	46149.33	43.58	0.01	
108010105	种植土	m3	624	32121.24	51.48	0.01	
1080102	挖方边坡绿化	m	1928	753452.8	390.8	0.21	
108010201	木槿	株	355	150824.48	424.86	0.04	
108010202	春鹃	m2	1773	474348.64	267.54	0.13	
108010203	络石	m	1773	67684.17	38.17	0.02	
108010204	云南黄馨	m2	236	17458.34	73.98	0.00	
108010205	种植土	m3	838	43137.17	51.48	0.01	
1080103	中央分隔带绿化	m	2101	846699.92	403	0.24	
108010301	四季桂	株	640	327879.82	512.31	0.09	
108010302	金叶女贞球	株	640	190061.13	296.97	0.05	
108010303	麦冬	m2	3842	153360.51	39.92	0.04	
108010304	红花继木	m2	360	67246.67	186.8	0.02	
108010305	种植土	m3	2101	108151.79	51.48	0.03	
1080104	洞门绿化	处	2	92018.56	46009.28	0.03	
108010301	四季桂	株	50	25615.61	512.31	0.01	
108010303	麦冬	m2	1011	40355.93	39.92	0.01	
108010305	种植土	m3	506	26047.03	51.48	0.01	
1080105	声屏障	m	530	1399555.51	2640.67	0.39	
10805	取、弃土场绿化	处	3	367178.45	122392.82	0.10	
1080501	绿化	m2	48900	367178.45	7.51	0.10	
10806	事故集水池工程	座	1	56211.48	56211.48	0.02	
1080601	事故集水池	座	1	48251.48	48251.48	0.01	
1080602	DN400 防水钢套管	个	2	960	480	0.00	
1080603	DN400 PE排水管	m	20	7000	350	0.00	
109	**其他工程**	m	555	5087397.29	9166.48	1.42	
10904	改路工程	km/处	0.105 / 2	83443.14	794696.55 / 41721.57	0.02	
LM02	水泥混凝土路面	m2	509	83443.14	163.94	0.02	
LM0201	路面垫层	m2	537	9089.92	16.93	0.00	
LM0203	路面基层	m2	505	26056.95	51.6	0.01	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	463	48296.27	104.31	0.01	
10905	改河、改沟、改渠	m/处	197 / 1	540441.26	2743.36 / 540441.26	0.15	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LJ02	路基挖方	m3	2660	107748.59	40.51	0.03	
LJ0201	挖土方	m3	798	17519.37	21.95	0.00	
LJ0202	挖石方	m3	1862	90229.22	48.46	0.03	
LJ08	路基其他工程	m	197	432692.67	2196.41	0.12	
LJ0801	预制多孔板	m3	501	413836.57	826.02	0.12	
LJ0802	碎石	m3	119	18856.09	158.45	0.01	
10906	港湾式停靠站	m2	62.72 / 2	28424.82	453.2 / 14212.41	0.01	
10908	取、弃土场	m3	8808	4435088.07	503.53	1.24	
LJ06	排水工程	m3	696	420496.78	604.16	0.12	
LJ07	路基防护与加固工程	m3	7388	4014591.3	543.39	1.12	
110	**专项费用**	元		6772631.9		1.89	
11001	施工场地建设费	元		3450555.82		0.96	
11002	安全生产费	元		3322076.09		0.93	
111	**水土保持措施费**	项	1	3500000	3500000	0.98	
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	3.1	160381587.82	51735996.07	44.77	
201	土地使用费	亩		128868127.82		35.98	
20101	永久征用土地	亩	182.1168	126529457.62	694770.93	35.32	
20102	临时用地（堆弃土场）	亩	14.1	1128000	80000	0.31	
20103	青苗等补偿	亩	164.7867	1210670.2	7346.89	0.34	
2010301	青苗补偿	亩	164.7867	988720.2	6000	0.28	
2010302	D20cm以上林木	棵	250	75000	300	0.02	
2010303	10-20cm林木	棵	503	75450	150	0.02	
2010304	10cm以下林木	棵	715	71500	100	0.02	
202	拆迁补偿费	公路公里	3.1	31513460	10165632.26	8.80	
20201	建筑物拆迁	项	1	20773460	20773460	5.80	
20202	电力电讯及管线	项	6	10740000	1790000	3.00	
2020202	通讯线	杆	58	290000	5000	0.08	
2020203	10KV高压线	杆	28	840000	30000	0.23	
2020207	110KV	座	3	9000000	3000000	2.51	
2020208	35KV	杆	3	300000	100000	0.08	
2020209	400V	杆	14	210000	15000	0.06	
2020210	变压器	台	2	100000	50000	0.03	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	3.1	17970831.57	5797042.44	5.02	
301	建设项目管理费	公路公里	3.1	7775451.84	2508210.27	2.17	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	3.1	3628605.47	1170517.89	1.01	${部颁2018建设单位（业主）管理费}
30102	建设项目信息化费	公路公里	3.1	424973.82	137088.33	0.12	${部颁2018建设项目信息化费}
30103	工程监理费	公路公里	3.1	2936947.97	947402.57	0.82	${部颁2018工程监理费}
30104	设计文件审查费	公路公里	3.1	107221.07	34587.44	0.03	${部颁2018设计文件审查费}
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	3.1	677703.52	218614.04	0.19	
302	研究试验费	公路公里	3.1	1200000	387096.77	0.33	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
303	建设项目前期工作费	公路公里	3.1	3690663.73	1190536.69	1.03	${部颁2018建设项目前期工作费}
304	专项评价(估)费	公路公里	3.1	3725000	1201612.9	1.04	
30401	水土保持评估费	项	1	1000000	1000000	0.28	
30402	环境影响评价费	项	1	750000	750000	0.21	
30403	防洪评价费	项	1	250000	250000	0.07	
30404	社会稳定风险评估	项	1	300000	300000	0.08	
30405	地震安全性评估费	项	1	300000	300000	0.08	
30406	交通影响后评价	项	1	200000	200000	0.06	
30407	土地利用规划调整、勘测等报告	项	1	500000	500000	0.14	
30408	基本农田占用评估报告	项	1	275000	275000	0.08	
30409	压覆矿床评估报告	项	1	150000	150000	0.04	
305	联合试运转费	公路公里	3.1	60529.91	19525.78	0.02	
306	生产准备费	公路公里	3.1	141395	45611.29	0.04	
30602	办公和生活用家具购置费	公路公里	3.1	81395	26256.45	0.02	
30603	生产人员培训费	公路公里	3.1	60000	19354.84	0.02	
307	工程保通管理费	公路公里	3.1	280000	90322.58	0.08	
30701	保通便道管理费	项	1	280000	280000	0.08	
308	工程保险费	公路公里	3.1	1097791.09	354126.16	0.31	
4	第四部分 预备费	公路公里	3.1	10433348.99	3365596.45	2.91	
401	基本预备费	元		10433348.99		2.91	
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	3.1	358211648.81	115552144.78	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	3.1				
7	公路基本造价	公路公里	3.1	358211648.81	115552144.78	100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	隧道工程	交叉工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程	其他工程	辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	127.66	167475.774	1716.175	43297.312	3497.233	8766.172	94329.292	2493.583	2888.816	3231.109	7256.083			
1051001	机械工	工日	127.66	20797.065	98.56	8720.245	1046.529	1901.204	7582.972	416.558	246.493	226.543	557.961			
0	种植土	m3	45	4069								4069				
1513016	Sup-20	m3	1274	5877.167			3607.667	736.236	368.424	1164.84						
1513017	SBS AC-13C	m3	1543	3111.269			1803.833	490.824	245.616	570.996						
2001001	HPB300钢筋	t	4209	468.276	0.119	31.604	11.093	84.304	337.863		2.489	0.8	0.002			
2001002	HRB400钢筋	t	3884	2011.67		259.781	0.874	286.403	1462.557			2.056				
2001008	钢绞线（普通，无松弛）	t	4959	17.738				17.738								
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）	t	4953	1.443				0.229			1.214					
2001020	钢纤维（扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型）	t	5272	0.045				0.045								
2001021	8～12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.13	8636.525	234.73	3360.326	67.99	26.251	3508.589	339.813	61.806	2.7	1034.32			
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.13	7075.575		887.887	2.9	1064.433	4777.52		11.68	45.585	285.57			
2001026	铁丝编织网（镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉)	m2	20.43	771.848		771.848										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	4046	643.747	0.972	2.353	0.595	2.572	633.301	0.24	0.051	3.649	0.013			
2003005	钢板（Q235，δ=5～40mm）	t	4968	104.831	2.788		0.009	0.97	92.089	0.011	2.391	6.573				
2003006	圆钢（Φ6～36mm,混合型号）	t	4042	8.095								8.095				
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4502	196.454				4.485	191.969							
2003009	镀锌钢管（外径15mm～20mm，壁厚2.7mm～4.5mm）	t	4835	24.28					8.454		15.826					
2003012	镀锌钢板（δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm）	t	4803	2.735							2.735					
2003015	钢管立柱	t	6549	115.565							115.565					
2003016	型钢立柱（镀锌(包括斜撑)	t	6239	22.075								22.075				
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	6637	153.288							153.288					
2003022	钢护筒	t	4745	2.496				2.496								
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5345	12.939		0.379		10.712	0.409		0.136		1.303			
2003026	组合钢模板	t	5680	51.758	0.293	37.54	0.427	0.662	7.361	0.757	0.093	2.816	1.81			
2003027	门式钢支架	t	5800	0.063				0.063								
2003028	安全爬梯	t	8500	0.196				0.196								
2003042	钢丸	t	3800	0.578				0.096	0.482							
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg	10.2	10457.867		2276.786		0.442	8163.882				16.758			
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个	35.4	6664.11		1987.231		0.672	4644.553				31.654			
2009005	Φ150mm以内合金钻头	个	65.15	57.72					57.72							
2009008	中空注浆锚杆（混合规格）	m	25	48617.36					48617.36							
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6.68	13151.024		539.645	0.892	2147.042	9854.029	1.053	588.316	20.002	0.044			
2009012	钢筋连接套筒（φ16mm～φ40mm）	个	8	502.754				502.754								

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	隧道工程	交叉工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程	其他工程	辅助生产	%	数量
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	8246.295				125.131			8121.163					
2009014	镀锌螺栓（混合规格）	kg	11.88	294.243							294.243					
2009015	膨胀螺栓（混合规格）	套	4.79	36034.678					32035.52		3999.158					
2009028	铁件（铁件）	kg	5.51	107518.556	805.765	84455.155	134.434	1783.731	18399.87	246.987	62.452	1086.446	543.716			
2009029	镀锌铁件	kg	6.96	9901.717							9901.717					
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.51	518.548		8.059	44.66	11.821	366.606	12.586		23.1	51.716			
2009032	铸铁箅子	kg	6.24	450					450							
2009033	铸铁管	kg	5.73	392				392								
2009034	U形锚钉	kg	6	3005.61		1015.675	1802.598			187.337						
2009039	破碎锤钢钎	根	2300	10.273		8.937			1.336							
3001001	石油沥青	t	4080	27.337		5.87	0.25	17.122	2.755	0.383			0.957			
3001004	橡胶沥青	t	4841	119.698			91.434			28.265						
3001006	改性乳化沥青	t	3923	28.645			19.718		2.685	6.242						
3003001	重油	kg	4.61	17217.157			12733.416	547.512		3936.228						
3003002	汽油（92号）	kg	8.6	33944.296		593.705		709.632	17980.7	68.649	2814.773	4869.605	6907.233			
3003003	柴油（0号,－10号,－20号）	kg	7.69	797445.482	2207.394	465472.207	53779.935	10141.539	225292.047	21250.071	1197.943	23.763	18080.584			
3005001	煤	t	800	0.145					0.134	0.001			0.011			
3005002	电	kW·h	0.59	2099327.191	376.148	60950.842	24203.397	139183.548	1851362.819	8106.271	7414.841	1997.5	5731.826			
3005004	水	m3	3.58	116688.307	622	30809.378	4514.76	4922.509	66316.176	2897.301	263.242	4658.465	1684.476			
4003001	原木（混合规格）	m3	1330	111.654	0.1	63.975		1.653	31.73	3.776	0.061	0.015	10.343			
4003002	锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格）	m3	1549	98.715	0.03	3.042	10.078	6.743	68.642	2.637	0.094	2.245	5.204			
4003003	枕木（硬）	m3	2000	0.053				0.053								
4003006	宕渣	m3	61	1500				1500								
4003008(1)	钢塑格栅	m2	12	40642.498		34313.521				6328.977						
4013001	草籽	kg	160	2022.55		224.86						503.67	1294.02			
4013002	草皮	m2	8	2854.5			2854.5									
5001010	塑料防水板（厚1.2mm）	m2	15.38	17700.32					17700.32							
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm）	m	10.03	3104.616		2878.074				226.542						
5001017	塑料软管	kg	13.27	0.6							0.6					
5001018	塑料弹簧软管(Φ50mm)	m	7.52	7828.48					7817.28		11.2					
5001020	塑料弹簧软管(Φ100mm)	m	19.49	2814.18					2814.18							
5001023	Φ300mm以内双壁波纹管	m	65.06	9.18					9.18							
5001025	Φ500mm以内双壁波纹管	m	153.18	38.16									38.16			
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	13.27	21839.518		2394.858	17471.98		1972.68							
5001036	塑料波纹管SBG-60Y	m	5.13	2132				2132								
5001049	橡胶止水带（15mm×300mm）	m	80.97	1627.7					1627.7							
5001052	塑料编织袋（袋装砂井用）	个	1.45	189724.2		189724.2										
5003003	压浆料	t	2500	5.97				5.97								

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	隧道工程	交叉工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程	其他工程	辅助生产	%	数量
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药）	kg	13.27	41395.828		10524.741		5.027	30625.863				240.198			
5005009	导爆索（爆速6000～7000m/s）	m	0.88	41879.172		6146.579		2.906	35582.59				147.098			
5007001	土工布（宽4～5m）	m2	7.26	27605.002		1282.041	4213.875		22109.086							
5009002	油漆	kg	14.4	4.264							4.264					
5009005	桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥面防水涂料）	kg	11.5	12018.24				2000.96	10017.28							
5009007	底油	kg	12	77.28							77.28					
5009008	热熔涂料	kg	3.89	15312.85							15312.85					
5009011	水玻璃（粘度40 ° Bel）	kg	1.79	24854.4					24854.4							
5009017	磷酸二氢钠	kg	11.28	586.4					586.4							
5009018	防火涂料	kg	2.12	91558.656					91558.656							
5501002	土（路面用堆方）	m3	15	16.209						7.926			8.283			
5501003	黏土（堆方）	m3	30	535.716				511.444		24.272						
5501007	种植土	m3	30	6146.382		895.055						3491.46	1759.867			
5501008	植物营养土	m3	450	1759.867									1759.867			
5503003	熟石灰	t	443	1.731						0.846			0.885			
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	132	31661.036	310.25	11053.214	495.224	1193.113	16798.496	747.09	111.375	324.563	627.71			
5503007	砂砾（堆方）	m3	52	725.769		316.672		301.104		107.993						
5503008	天然砂砾	m3	52	85.28	85.28											
5503014	石屑（粒经≤0.8cm堆方）	m3	76	4.047			4.047									
5503015	路面用石屑	m3	76	863.277			659.43			203.847						
5505005	片石（码方）	m3	96	17648.904	288.18	5659.271		158.959	2154.861				9387.633			
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	117	8726.462		1934.28	185.258	759.313	5176.378	243.276	0.572	12.558	414.828			
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	110	21026.285	145.8	1390.545	667.337	1988.96	15923.458	115.416	133.253	568.814	92.702			
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	106	17212.832		12952.174		89.831	3608.965	13.844	51.073		496.944			
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	106	73862.351		15272.85	45064.005	8.58	419.1	12732.047	2.298		363.471			
5505025	块石（码方）	m3	141	2161.468	263.12					1887.848		10.5				
5507002	瓷砖（150mm×150mm×8mm）	m2	44.95	3794.4					3794.4							
5507003	青（红）砖（240mm×115mm×53mm）	千块	600	86.163	86.06							0.103				
5509001	32.5级水泥	t	420	18350.119	106.263	5891.89	2387.056	655.203	7606.35	996.488	65.316	262.298	379.254			
5509002	42.5级水泥	t	477	7163.433				372.178	6784.9		6.356					
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	700	167.25	167.25											
5511004	Φ200mm以内混凝土排水管	m	81.5	489.85					489.85							
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	121.5	931.22			193.92		737.3							
6001003	板式橡胶支座（GJZ系列、GYZ系列）	dm3	50	262.386				262.386								
6003001	模数式伸缩装置80型	m	867	44				44								
6005010	钢绞线群锚(8孔)（包括夹片、锚垫板和螺旋筋）	套	164.1	279.718				279.718								

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	隧道工程	交叉工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程	其他工程	辅助生产	%	数量
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	19292	2.061							2.061					
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.45	3213.645							3213.645					
6007004	反光膜	m2	381	339.685							339.685					
6007005	反光突起路钮（通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用）	个	16	771.64							771.64					
6007010	震动标线涂料	kg	15	2637.264							2637.264					
6007018	玻璃钢防眩板	块	37	65							65					
6008001	标志牌钢管立柱	t	7600	2.958							2.958					
6009005	弧形吸音冲孔板	m2	480	613.486								613.486				
6009006	夹胶隔声玻璃板	m2	145.3	438.255								438.255				
6009007	平直形吸音冲孔板	m2	166.67	701.279								701.279				
7001004	电线（6～25mm2BLX铝芯500V）	m	3.5	875.985							875.985					
7001005	裸铝（铜）线（35mm2钢芯铝绞成）	m	3.6	581.48							581.48					
7001006	橡皮线	m	1.79	255							255					
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆（规格120/20）	m	35	17561.25	17561.25											
7005002	通信子管	m	3.25	42.42					42.42							
7005013	桥架	m	51.28	1474.6							1474.6					
7005014	支撑架	kg	5.56	3444.631							3444.631					
7005024	管箍	个	12.82	144					144							
7801001	其他材料费	元	1	805631.744	9217.35	122081.87	84019.077	24862.623	331449.774	11283.173	30048.683	28721.396	163947.797			
7901001	设备摊销费	元	1	297301.467	257697.406	19441.737	831.693	16124.499	2946.804	259.329						
700501305	环式桥架 300*100	m	105	40.4							40.4					
4009001002	四季桂	株	359	724.5								724.5				
4009005001	络石	株	0.8	1861.65								1861.65				
4009006001	栾树	株	671	416.85								416.85				
4011002001	夹竹桃	株	9.6	1111.95								1111.95				
4011002002	木槿	株	352	372.75								372.75				
4011002003	金叶女贞球	株	231	672								672				
4011003002	红花继木	株	3.57	13608								13608				
5001033001	φ80软式透水管	m	81.2	943.5					943.5							
5001049001	背贴式塑料止水带（15mm×300mm）	m	40	1627.7					1627.7							
5005008001	电子数码雷管（导爆管长3～7m）	个	37	54415.392		11607.095		6.432	42526.289				275.576			
5007001001	涂沥青土工布（宽4～5m）	m2	8.5	1539.563			1539.563									
5505016001	清宕渣（未筛分碎石统料堆方）	m3	68	24829.68		24829.68										
5505016002	宕渣（未筛分碎石统料堆方）	m3	61	69162.75		68806.5				356.25						
7001001423	NH-YJV-5*16（35mm2三芯铝芯连地）	m	56.73	1797.8							1797.8					

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	隧道工程	交叉工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程	其他工程	辅助生产	%	数量
7001001425	NH-YJV-5*10（35mm2三芯铅芯连地）	m	38.25	1333.2							1333.2					
7001001426	ZR-YJV-5*6（35mm2三芯铅芯连地）	m	23.61	2979.5							2979.5					
7001001428	NH-YJV-3*1.5（35mm2三芯铅芯连地）	m	9.4	42.42							42.42					
7001001429	KVVP-2*2.5（35mm2三芯铅芯连地）	m	4.5	5332.8							5332.8					
7001001430	KVV-2*2.5（35mm2三芯铅芯连地）	m	4.5	1939.2							1939.2					
4013004001001	麦冬 49丛/m2	m2	20	5338.3								5338.3				
B01	玄武岩纤维	kg	11	1227.6			1227.6									
gm5	春鹃	株	5.34	67019.4								67019.4				
gm5001	云南黄馨	株	1.22	6206.8								6206.8				
浙1504004	普C25-42.5-4	m3		18.972							18.972					
浙5002001	三维复合排水网（单位质量＞125g/m2，横向抗拉＞5kN，纵向抗拉＞6kN ）	m2	19.96	2426.292			2426.292									
浙5002013	自发光柱式轮廓标识（组合型Ⅱ）	个	145	186							186					
补5007001	防渗土工布	m2	7.26	21069.375			21069.375									
8001002	功率75kW以内履带式推土机（TY100）	台班	901.68	150.952		59.667	0.204	6.092	84.29		0.173	0.048	0.479			
8001003	功率90kW以内履带式推土机（T120A）	台班	1059.49	19.436		19.436										
8001004	功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土器）	台班	1187.47	95.091		94.732				0.359						
8001006	功率135kW以内履带式推土机（T180带松土器）	台班	1598.24	12.395		12.395										
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压）	台班	857.98	53.189	3.95	43.698	5.54									
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1203.31	76.389		65.251			11.138							
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1501.7	432.459		383.86	0.872	3.487	38.281	1.942			4.017			
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机械）	台班	1065.2	1.151				1.151								
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	584.05	263.449		19.974	7.784	7.063	135.906	18.28	0.169	0.128	74.144			
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40）	台班	964.2	22.294		16.146	4.634	0.024	1.49							
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50）	台班	1218.2	125.164			94.788			30.098			0.278			
8001053	斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZLD50三向倾卸）	台班	1303.42	123.943					123.943							
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1193.72	85.593		79.413	5.778			0.257			0.145			
8001079	机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-8/10）	台班	407.2	3.54	3.54											
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	590.07	101.205		80.424	16.515			3.864	0.004		0.398			
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	747.08	10.071			9.416			0.419			0.236			
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	184.52	14.15			13.621			0.529						

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	隧道工程	交叉工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程	其他工程	辅助生产	%	数量
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机（YZ18A,YZJ19A）	台班	1460.67	327.887		257.572	52.637			17.471			0.207			
8001095	蛙式夯土机(200～620N·m)（HW-280）	台班	25.37	171.225				90.659	80.566							
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	6616.676		711.254			5905.422							
8001112	Φ38～115mm液压潜孔钻机（YYG150含支架）	台班	568.56	210.678					210.678							
8001132	机动液压喷播机（CYP-4456）	台班	359.53	123.391		11.243							112.148			
8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-300）	台班	1222.29	40.792			30.804			9.862			0.126			
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机（WTU75）	台班	1605.89	58.449			44.167			14.125			0.157			
8003038	容量4000L以内沥青洒布车（LS-3500）	台班	594.77	0.53				0.072	0.458							
8003040	容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500）	台班	832.55	1.975			1.326		0.229	0.42						
8003053	生产能力320t/h以内沥青混合料拌和设备（H40000）	台班	65176.61	1.209			0.924			0.286						
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)（S2000）	台班	3801.9	13.347			7.764	1.761	1.332	2.49						
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机（YZC-15）	台班	1645.53	56.124			32.646	7.406	5.601	10.471						
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20）	台班	767.39	106.129			77.298	2.464	1.863	24.378			0.126			
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机（YL27）	台班	951.93	35.814			20.833	4.725	3.574	6.682						
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	849.78	15.346							15.346					
8003075	凸起振动标线机	台班	625.56	4.502							4.502					
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含模轨400m）	台班	1383.09	3.635					3.445				0.19			
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫	台班	159.01	0.303						0.148			0.155			
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	276.33	54.134					50.791				3.343			
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	226.73	19.056					17.593	0.149			1.314			
8003090	混凝土路缘石机动铺筑机（机动）	台班	254.84	0.558			0.558									
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机（LX200）	台班	4504.92	6.552						6.552						
8003095	同步碎石封层车	台班	2871.14	20.554			15.701			4.854						
8003102	机动路面清扫机（YD80Q-1）	台班	346.03	7.254			5.541			1.713						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	185.15	803.967	6.94	582.016	9.255	6.696	60.344	11.992	0.413	28.366	97.945			
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机（JW500,JS500）	台班	259.63	4.47					4.47							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	153.58	59.396		21.99		1.82	13.89	21.575		0.12				
8005011	生产功率4～6m3/h混凝土喷射机（HPH6）	台班	349.75	710.532					710.532							
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车（JCQ3）	台班	850.82	24.329		9.451	14.323			0.554						
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车（MR45）	台班	1308.88	631.484		2.88	0.144	33.94	591.836		0.942	0.268	1.473			

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	隧道工程	交叉工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程	其他工程	辅助生产	%	数量
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵（BSA1406,HBT60）	台班	1185	204.607					204.607							
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站	台班	802.57	13.178		5.119	7.758			0.3						
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站（HZS60）	台班	1595.37	97.935		0.554	0.028	6.527	90.311		0.181	0.052	0.283			
8005079	智能张拉系统（LX-MSP型）	台班	731.53	16.544				16.544								
8005084	智能压浆系统（HJZJ-2型）	台班	747.15	0.682				0.682								
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	355.03	37.813							37.813					
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	410.96	83.534					83.534							
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	477.08	686.073		8.882			460.284		33.84	79.546	103.522			
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K）	台班	523.64	1.508							1.508					
8007006	装载质量8t以内载货汽车（JN150）	台班	637.66	7.5							7.5					
8007007	装载质量10t以内载货汽车（JN161,JN162）	台班	665.99	18.294				7.247	9.102		1.945					
8007014	装载质量8t以内自卸汽车（QD351）	台班	716.32	7.371						7.371						
8007016	装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360）	台班	878.24	5705.007		5059.494	30.243	22.891	494.35	46.611			51.418			
8007017	装载质量15t以内自卸汽车（SH361,T815）	台班	916.93	283.894			214.438			68.625			0.83			
8007019	装载质量20t以内自卸汽车（BJ374）	台班	1106.43	1503.284			22.166		1474.266	6.852						
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68	22.218	6.66			15.558								
8007026	装载质量40t以内平板拖车组	台班	1426.97	2.88	2.88											
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	635.85	40.878								40.878				
8007041	容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ）	台班	704.91	108.348		8.432				2.002			97.914			
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1101.96	70.509			44.934	0.602	10.868	13.205			0.901			
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A）	台班	229.96	219.505		8.163		12.641	198.325		0.376					
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机（QLY16A）	台班	1192.96	4.945				4.945								
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）	台班	669.17	65.046				27.473			1.54	36.033				
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班	743.01	312.666		303.797	0.806		6.001		2.063					
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机（QY12）	台班	876.89	39.945	4.07			32.275	2.48		1.12					
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机（QY16）	台班	1050.11	13.303				5.803			7.5					
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机（QY20）	台班	1233.76	9.26				9.26								
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机（QY25）	台班	1380.24	39.474				39.474								
8009031	提升质量30t以内汽车式起重机（QY30）	台班	1477.39	5.37	5.37											
8009032	提升质量40t以内汽车式起重机（QY40）	台班	2245.61	10.97	10.97											
8009034	提升质量75t以内汽车式起重机（QY75）	台班	3495.14	10.14	10.14											
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车（QYJ5040JGKZ10）	台班	548.5	9.139							9.139					
8009047	最大作业高度15m以内高空作业车（QYJ5060JGKZ15）	台班	749.26	2.72							2.72					
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-3）	台班	165.93	22.164				21.752	0.412							

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	隧道工程	交叉工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程	其他工程	辅助生产	%	数量
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-5）	台班	179.47	96.574				96.574								
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-10）	台班	260.56	0.884				0.884								
8009122	提升质量4t以内内燃叉车（CPC40A）	台班	505.79	0.18							0.18					
8011029	JK8型冲击钻机（55kW）	台班	577.99	494.205				494.205								
8011056	泥浆分离器（ZX-200）	台班	461.81	5.145				5.145								
8011057	容量100～150L泥浆搅拌机	台班	143.15	19.05				19.05								
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵（IS200-150）	台班	105.75	48.15		48.15										
8013019	出水口直径100mm以内潜水泵	台班	23.99	112.376					112.376							
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵（4PN）	台班	196.71	15.797				15.797								
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13	9.482				9.482								
8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班	698.07	4.321				4.321								
8015009	d≤45mm钢筋挤压连接机	台班	33.41	8.123				8.123								
8015027	容量21kV·A以内交流电弧焊机（BX1-220）	台班	171.92	1.524					1.524							
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	183.35	2004.022		234.488	0.178	259.929	1426.729	0.211	77.557	4.92	0.009			
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机（BX2-500）	台班	213.68	7.937				7.937								
8015087	直径500mm抛丸除锈机	台班	413.53	13.531				1.853	11.679							
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机（4L-20/8）	台班	538.72	2579.962				5.414	2574.549							
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-9/7）	台班	691.34	1031.683		829.547		0.224	65.403	0.285			136.223			
8017050	排气量12m3/min以内机动空气压缩机（2VY1-12/7）	台班	782.12	12.695			9.698			2.998						
8099001	小型机具使用费	元	1	341767.355	391.3	70422.041	1314.502	8959.379	247571.705	767.659	6623.308	1851.037	3866.424			

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	公路公里	3.1	999327.16		219086.9	1249322.75	88665.4	1557075.05		24591.74	45029.68	74829.11	79315.99	160275.74	1941117.31	626166.87
2	10104	临时供电设施	总额	1	600280.13		32026.7	1020413.21		1052439.92		8452.33	27048.62	10344.63	47174.96	103091.44	1248551.89	1248551.89
3	10107	拌和设备安拆	座	2	399047.04		187060.2	228909.54	88665.4	504635.14		16139.41	17981.06	64484.49	32141.03	57184.3	692565.43	346282.71
4	1010701	路面混合料拌和设备安拆	座	1	231362.07		79659.84	135715.73	72531.74	287907.31		9219.32	10425.18	28626.42	18624.69	31932.26	386735.18	386735.18
5	LM051001	路面稳定粒料拌和设施安拆	1座	1	231362.07		79659.84	135715.73	72531.74	287907.31		9219.32	10425.18	28626.42	18624.69	31932.26	386735.18	386735.18
6	1010702	水泥混凝土拌和设备安拆	座	1	167684.96		107400.36	93193.81	16133.66	216727.83		6920.09	7555.88	35858.07	13516.34	25252.04	305830.25	305830.25
7	102	路基工程	km	3.1	28977542.9		5527334.83	19461205.92	6963460.83	31952001.59		846078.57	1018425.2	2144901.31	2288479.87	3442489.79	41692376.32	13449153.65
8	LJ01	场地清理	km	3.1	190770.14		14065.07		184842.03	198907.1		13115.12	5550.28	13380.61	15540.12	22184.39	268677.61	86670.2
9	LJ0101	清理与掘除	km	3.1	190770.14		14065.07		184842.03	198907.1		13115.12	5550.28	13380.61	15540.12	22184.39	268677.61	86670.2
10	LJ010101	清除表土	m3	10329	190770.14		14065.07		184842.03	198907.1		13115.12	5550.28	13380.61	15540.12	22184.39	268677.61	26.01
11	LJ02	路基挖方	m3	180543	4264157.48		482799.95	700222.66	3678221.58	4861244.19		273391.02	128006.08	318510.59	346184.15	533460.24	6460796.26	35.79
12	LJ0201	挖土方	m3	108325.7	1709290.88		42523.74		1737862.04	1780385.78		119830.1	45493.04	97017.19	139096.36	196364.02	2378186.49	21.95
13	LJ0202	挖石方	m3	72217	2554866.6		440276.21	700222.66	1940359.54	3080858.41		153560.92	82513.04	221493.4	207087.79	337096.22	4082609.78	56.53
14	LJ03	路基填方（含清表回填）	m3	74161.3	1069333.06		40191.97		1065453.05	1105645.02		74943.88	31018.27	66947.66	87206.9	122918.56	1488680.3	20.07
15	LJ0301	利用土方填筑	m3	54022.4	712670.31		14482.65		721010.11	735492.76		50845.48	20160.42	41918.75	58148.77	81590.96	988157.13	18.29
16	LJ030101	本桩利用土方填筑	m3	6369.5	28618.05		1707.57		27179.43	28887		2161.16	970.72	2227.2	2355.85	3294.17	39896.1	6.26
17	LJ030102	远运利用土方填筑	m3	47652.9	684052.26		12775.08		693830.69	706605.76		48684.32	19189.69	39691.55	55792.93	78296.78	948261.03	19.9
18	LJ0303	利用石方填筑	m3	20138.9	356662.76		25709.32		344442.94	370152.26		24098.4	10857.86	25028.92	29058.13	41327.6	500523.16	24.85
19	LJ030301	本桩利用石方填筑	m3	2338.7	15362.64		2985.58		12804.66	15790.25		995.69	599.6	1629.74	1258.28	1824.62	22098.18	9.45
20	LJ030302	远运利用石方填筑	m3	17800.2	341300.12		22723.74		331638.28	354362.02		23102.7	10258.26	23399.18	27799.85	39502.98	478424.98	26.88
21	LJ04	结构物台背回填	m3	9514	913276.44		21011.84	780871.06	26500.89	828383.79		10342.57	28357.23	8971.95	70636.64	85202.3	1031894.48	108.46
22	LJ0403	桥涵台背回填	m3	9514	913276.44		21011.84	780871.06	26500.89	828383.79		10342.57	28357.23	8971.95	70636.64	85202.3	1031894.48	108.46
23	LJ040302	通道、涵洞台背处理（圆管涵、盖板涵通道涵）	m3	9514	913276.44		21011.84	780871.06	26500.89	828383.79		10342.57	28357.23	8971.95	70636.64	85202.3	1031894.48	108.46
24	LJ05	特殊路基处理	km	3.1	10115866.8		948276.81	7725281.43	1135008.2	9808566.44		186882.86	381515.4	367020.02	792772.47	1038308.15	12575065.33	4056472.69
25	LJ0503	低填浅挖路基处理	m3	6122.7	677531.25		17385.83	603675.02	106908.69	727969.53		12964.18	20656.83	11350.62	52767.5	74313.78	900022.43	147
26	LJ0504	陡坡路堤或填挖交界处理	m	400	469908.63		12102.03	413364.21	90930.42	516396.66		9542.94	15331.24	8553.49	36712.88	52788.35	639325.57	1598.31
27	LJ0505	挖方路基处理	m3	12973	1456354.07		38153.64	1370835.77	246938.02	1655927.43		28931.97	44330.15	25464.8	113497.52	168133.67	2036285.53	156.96
28	LJ0506	清淤换填	m3	53825	7293128.52		843031.15	5091918.56	678723.4	6613673.11		130462.26	292419.07	308591.42	572527.93	712590.64	8630264.43	160.34
29	LJ0507	桥头路基处理	m3	1599.2	218944.39		37604.17	245487.88	11507.67	294599.71		4981.51	8778.12	13059.69	17266.64	30481.71	369167.37	230.85
30	LJ06	排水工程	km	3.1	2332492.72		915410.76	1817416.45	197940.09	2930767.3		70202.26	98848.39	310808.75	185614.52	323661.71	3919902.91	1264484.81
31	LJ0601	边沟	m3/m	3471	1909438.99		731666.59	1491181.3	165612.99	2388460.88		56233.53	80031.55	248807.01	151791.24	263279.18	3188603.39	918.64
32	LJ060101	现浇混凝土边沟	m3/m	3382	1909438.99		731666.59	1491181.3	165612.99	2388460.88		56233.53	80031.55	248807.01	151791.24	263279.18	3188603.39	942.82
33	LJ0603	截水沟	m3/m	920	380876.49		165855.39	294789.66	27992.61	488637.66		12548.94	16999.81	55899.01	30453.55	54408.51	658947.47	716.25
34	LJ060302	浆砌片(块)石排水沟	m3	161	35893.47		13565.15	34723.19	1123.15	49411.5		1008.2	1617.36	4534.23	2858.11	5348.65	64778.05	402.35

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	LJ060303	现浇C20砼	m3	759	344983.01		152290.24	260066.47	26869.46	439226.16		11540.74	15382.45	51364.77	27595.44	49059.86	594169.42	782.83
36	LJ0604	急流槽	m3/m	89	42177.24		17888.78	31445.49	4334.49	53668.76		1419.79	1817.03	6102.73	3369.72	5974.02	72352.05	812.94
37	LJ060401	现浇混凝土急流槽	m3/m	89	42177.24		17888.78	31445.49	4334.49	53668.76		1419.79	1817.03	6102.73	3369.72	5974.02	72352.05	812.94
38	LJ07	路基防护与加固工程	km	3.1	10091646.2		3105578.43	8437414.32	675495	12218487.76		217200.86	345129.55	1059261.75	790525.07	1316754.45	15947359.44	5144309.5
39	LJ0701	一般边坡防护与加固	km	3.1	10091646.2		3105578.43	8437414.32	675495	12218487.76		217200.86	345129.55	1059261.75	790525.07	1316754.45	15947359.44	5144309.5
40	LJ070101	路堑防护	m2	677	5718245.34		1417909.72	4756011.33	417484.56	6591405.61		87376.68	149067.35	482308.18	441837.95	697679.62	8449675.39	12481.06
41	LJ07010101	厚层基材	m2	677	121999.12		4497.2	116446.18	2175.55	123118.93		382.97	988.7	1453	9154.11	12158.79	147256.51	217.51
42	LJ07010203	锚杆框格梁防护	m3	928	1883374.82		692248.67	1224476.44	309808.69	2226533.8		31771.07	65420.85	234489.34	146958.05	243465.58	2948638.69	3177.41
43	LJ07010105	生态袋绿化	组	51938	1038760			1038760		1038760					77075.99	100425.24	1216261.23	23.42
44	LJ07010106	挡土墙	m3	4976.8	2674111.4		721163.85	2376328.7	105500.32	3202992.88		55222.65	82657.8	246365.84	208649.8	341630.01	4137518.96	831.36
45	LJ070103	路堤防护	m3	11213.1	4373400.87		1687668.71	3681403	258010.44	5627082.15		129824.18	196062.2	576953.57	348687.11	619074.83	7497684.05	668.65
46	LJ07010301	喷薄植草	m2	11243	115462.09		22246.86	113028.13	21255.24	156530.23		3241.42	5202.72	8363.27	9193.84	16427.83	198959.32	17.7
47	LJ07010304	挡土墙	m3	11213.1	4257938.77		1665421.85	3568374.87	236755.2	5470551.92		126582.76	190859.48	568590.3	339493.27	602647	7298724.72	650.91
48	103	路面工程	km	3.1	14350237.0		446456.82	14716430.01	940325.53	16103212.36		142374.34	226415.71	187358.32	1090380.81	1595328.62	19345070.15	6240345.21
49	LM01	沥青混凝土路面	m2	40189	12841843.8		145377.07	13391456.56	869970.58	14406804.21		109250.96	168479.49	84973.3	973472.41	1416868.23	17159848.6	426.98
50	LM0101	路面垫层	m2	17470	264915.24		1115.11	345660.72	17016.98	363792.82		3349.23	8225.62	1354.28	20515.57	35751.38	432988.88	24.78
51	LM010101	碎石垫层	m2	17470	264915.24		1115.11	345660.72	17016.98	363792.82		3349.23	8225.62	1354.28	20515.57	35751.38	432988.88	24.78
52	LM0102	路面底基层	m2	48147.6	2686741.54		51016.14	3207278.13	335667.11	3593961.38		46513.06	82695.42	33307.84	208943.49	356887.91	4322309.1	89.77
53	LM010202	水泥稳定类底基层	m2	48147.6	2686741.54		51016.14	3207278.13	335667.11	3593961.38		46513.06	82695.42	33307.84	208943.49	356887.91	4322309.1	89.77
54	LM0102020 1	35cm	m2	48147.6	2686741.54		51016.14	3207278.13	335667.11	3593961.38		46513.06	82695.42	33307.84	208943.49	356887.91	4322309.1	89.77
55	LM0103	路面基层	m2	46178.6	1561947.59		31244.35	1872540.94	184487.18	2088272.46		26444.26	48099.54	19372.68	121427.66	207325.49	2510942.09	54.37
56	LM010302	水泥稳定类基层	m2	46178.6	1561947.59		31244.35	1872540.94	184487.18	2088272.46		26444.26	48099.54	19372.68	121427.66	207325.49	2510942.09	54.37
57	LM0103020 1	20cm	m2	46178.6	1561947.59		31244.35	1872540.94	184487.18	2088272.46		26444.26	48099.54	19372.68	121427.66	207325.49	2510942.09	54.37
58	LM0104	透层、粘层、封层	m2	46178.6	826070.19		51751.86	572991.14	218476.29	843219.28		23866.48	25649.48	22559.12	64968.49	88223.66	1068486.5	23.14
59	LM0101040 2	粘层	m2	44211.6	75667.29		2822.03	78535.63	1351.84	82709.49		862.66	2349.47	966.21	5852.85	8346.66	101087.34	2.29
60	LM0101040 6	封层	m2	46178.6	750402.9		48929.83	494455.51	217124.45	760509.79		23003.82	23300.01	21592.91	59115.64	79877	967399.16	20.95
61	LM0105	沥青混凝土面层	m2	44211.6	7502169.24		10249.62	7392985.63	114323.02	7517558.27		9077.93	3809.44	8379.39	557617.2	728679.8	8825122.03	199.61
62	LM010502	中粒式沥青混凝土面层	m2	44211.6	4677669.96		6682.51	4596167.25	76051.66	4678901.41		6030.59	2530.66	5530.3	347718.36	453664.02	5494375.33	124.27
63	LM0105020 1	8cm Sup-20	m2	44211.6	4677669.96		6682.51	4596167.25	76051.66	4678901.41		6030.59	2530.66	5530.3	347718.36	453664.02	5494375.33	124.27
64	LM010504	改性沥青混凝土面层	m2	44211.6	2824499.28		3567.11	2783314.78	38271.36	2825153.26		3047.34	1278.78	2849.09	209898.85	273800.46	3316027.77	75
65	LM0105040 1	4cmSBSAC-13C	m2	44211.6	2824499.28		3567.11	2783314.78	38271.36	2825153.26		3047.34	1278.78	2849.09	209898.85	273800.46	3316027.77	75

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66	LM010505	玄武岩纤维	kg	1227.6				13503.6		13503.6						1215.32	14718.92	11.99
67	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	3.1	657961.64		147992.25	600392.4	40278.84	788663.49		15839.66	21777.1	51074.33	51611.92	83606.99	1012573.48	326636.61
68	LM0401	培路肩	m3	648.6	339233.92		81652.04	322806.55	29332.2	433790.79		9265.56	11394.28	28984.31	26704.12	45912.52	556051.57	857.31
69	LM0402	中央分隔带	m	2195	318727.72		66340.21	277585.84	10946.64	354872.7		6574.1	10382.83	22090.02	24907.8	37694.47	456521.92	207.98
70	LM05	路面排水	km	3.1	821583.82		151123.85	696582.13	29804.2	877510.18		17096.76	35909.07	50663.83	64894.56	94146.7	1140221.08	367813.25
71	LM0504	排水管	m	192	55015.94		17658.44	58584.98	3058.55	79301.97		1483.66	2321.09	5894.92	4364.5	8402.95	101769.09	530.05
72	LM050402	横向排水管	m/道	192	55015.94		17658.44	58584.98	3058.55	79301.97		1483.66	2321.09	5894.92	4364.5	8402.95	101769.09	530.05
73	LM0505	集水井	m3/个	29	21559.17		6304.32	18241.24	836.56	25382.13		517.03	853.09	2088.14	1701.35	2748.76	33290.5	1147.95
74	LM0507	纵向流水槽	m3/m	137	102035.15		24660.08	102137.41	684.87	127482.36		2074.57	4077.68	8117.73	8027.5	13480.19	163260.02	1191.68
75	LM0508	急流槽	m3	28	16558.22		5638.23	13888.36	1376.57	20903.16		485.85	713.52	1924.36	1317.61	2281.01	27625.51	986.63
76	LM0509	中央分隔带排水工程	m	3444	626415.34		96862.77	503730.15	23847.65	624440.56		12535.64	27943.69	32638.68	49483.59	67233.79	814275.95	236.43
77	LM050901	渗沟	m	3202	585797.8		81533.76	493157.33	3046.41	577737.5		10344.93	26396.05	26465.69	46192.38	61842.29	748978.83	233.91
78	LM050902	流水槽	m	242	12578.35		5495.25	10572.82	137.97	16206.05		383.18	589.13	1805.69	1005.46	1799.06	21788.57	90.04
79	LM050903	挖基	m3	1148	28039.19		9833.75		20663.26	30497.02		1807.53	958.51	4367.3	2285.75	3592.45	43508.55	37.9
80	LM06	过街人行安全岛	处	2	28847.81		1963.65	27998.92	271.92	30234.49		186.96	250.04	646.86	401.93	706.71	32426.99	16213.49
81	104	桥梁涵洞工程	km	0.105	5859238.56		1128137.33	4756527.08	696958.24	6581622.66		123306.41	182599.77	439860.44	457453.74	700635.87	8485478.89	80814084.65
82	10401	涵洞工程	m/道	299.5	942368.59		320536.97	699573.94	97331.05	1117441.96		27413.26	42585.96	111811.39	75117.69	123693.32	1498063.58	5001.88
83	HD01	管涵Φ1.5m	m/道	252	436328.51		168031.04	292452.85	44222.98	504706.87		14820.18	20795.26	57604.96	35018.24	56965.1	689910.59	2737.74
84	HD03	箱涵	m/道	47.5	506040.08		152505.94	407121.09	53108.07	612735.09		12593.09	21790.7	54206.43	40099.45	66728.23	808152.99	17013.75
85	10404	中桥工程	m/座	70	4916869.97		807600.36	4056953.14	599627.19	5464180.7		95893.15	140013.82	328049.05	382336.05	576942.55	6987415.31	99820.22
86	1040401	百步塘桥（矮T梁，13m）	m2/m	1333	4916869.97		807600.36	4056953.14	599627.19	5464180.7		95893.15	140013.82	328049.05	382336.05	576942.55	6987415.31	5241.87
87	QL01	基础工程	m3	452.4	934470.81		241627.35	435015.13	390204.64	1066847.12		44589.24	46409.91	122763.16	76089.87	122102.94	1478802.22	3268.79
88	QL0102	桩基础	m3	452.4	934470.81		241627.35	435015.13	390204.64	1066847.12		44589.24	46409.91	122763.16	76089.87	122102.94	1478802.22	3268.79
89	QL010201	灌注桩基础	m3	452.4	934470.81		241627.35	435015.13	390204.64	1066847.12		44589.24	46409.91	122763.16	76089.87	122102.94	1478802.22	3268.79
90	QL02	下部构造	m3	335.2	517351.76		102175.34	453738.5	62281.64	618195.48		11417.57	21974.97	37353.09	40865.23	65682.57	795488.91	2373.18
91	QL0201	桥台	m3	119.7	162706.82		34820.64	137284.14	22026.96	194131.74		4091.51	7224.5	12736.26	12912.49	20798.68	251895.19	2104.39
92	QL0202	桥墩	m3	215.5	354644.95		67354.71	316454.36	40254.67	424063.74		7326.06	14750.47	24616.83	27952.73	44883.89	543593.72	2522.48
93	QL03	上部构造	m3	474	1020960.19		233516.95	881978.85	91698.98	1207194.78		21128.58	40920.83	89568.41	80359.31	129525.47	1568697.38	3309.49
94	QL0305	预应力混凝矮T梁	m3	474	995612.36		228230.91	857831.54	90588.86	1176651.31		20900.4	40107.17	87634.97	78401.2	126332.55	1530027.6	3227.91
95	QL0306	桥面连续	kg	5832	25347.83		5286.04	24147.31	1110.12	30543.47		228.18	813.67	1933.44	1958.11	3192.92	38669.78	6.63
96	QL04	桥面铺装	m2	1203	1876298.81		36942.5	1833319.64	39847.44	1910109.58		5227.35	6269.36	14350.3	140074.43	186842.79	2262873.81	1881.03
97	QL0401	沥青混凝土铺装	m3	1203	1731558.4		5067.98	1695706.82	30807.03	1731581.82		2656.28	1125.63	2846.32	128762.25	168027.51	2034999.81	1691.6
98	QL0402	水泥混凝土铺装	m3	120.3	123835.87		31475.4	114601.78	8997.5	155074.68		2226.38	3928.13	11372.09	9645.29	16402.19	198648.75	1651.28
99	QL0404	防水层	m2	1202.5	20904.54		399.13	23011.04	42.91	23453.08		344.69	1215.6	131.89	1666.89	2413.09	29225.25	24.3
100	QL05	桥梁附属结构	m	70	567788.39		193338.22	452901.03	15594.49	661833.74		13530.42	24438.75	64014.1	44947.21	72788.78	881553	12593.61
101	QL0501	桥梁支座	个	140	45723.59		8348.03	42092.43	2342.23	52782.69		544.85	1546.16	2837.27	3547.84	5513.29	66772.12	476.94

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102	QL050101	板式橡胶支座	dm3	262.3863	45723.59		8348.03	42092.43	2342.23	52782.69		544.85	1546.16	2837.27	3547.84	5513.29	66772.12	254.48
103	QL0502	伸缩缝	m	44	59510.89		8661.87	46578.62	3875.54	59116.04		687.31	2049.37	3265.04	4618.77	6276.29	76012.81	1727.56
104	QL050201	模数式伸缩缝	m	44	59510.89		8661.87	46578.62	3875.54	59116.04		687.31	2049.37	3265.04	4618.77	6276.29	76012.81	1727.56
105	QL0503	护栏	m	129.6	190816.38		59594.14	170032.68	1908.03	231534.86		3012.54	6955.31	19553.51	14898.19	24835.9	300790.31	2320.91
106	QL050304	桥梁混凝土防撞护栏	m3	129.6	190816.38		59594.14	170032.68	1908.03	231534.86		3012.54	6955.31	19553.51	14898.19	24835.9	300790.31	2320.91
107	QL0504	泄水管	套	28	1423.68		71.49	2269.68		2341.17		25.6	82.79	23.09	113.68	232.77	2819.09	100.68
108	QL0505	碎石盲沟	m	130	744.06		84.64	909.48	23.31	1017.43		13.33	33.53	28.34	58.69	103.62	1254.93	9.65
109	QL0505	桥头搭板	m3	79.8	82603.37		21899.96	72721.31	6183.76	100805.03		1901.24	3482.89	7578.13	6528.67	10826.64	131122.59	1643.14
110	QL0506	锥坡	m3	68.3	186966.43		94678.09	118296.82	1261.61	214236.52		7345.56	10288.7	30728.72	15181.37	25000.28	302781.15	4433.11
111	105	隧道工程	km/座	0.365	39923757.3		12042077.6	29791657.39	6427405.05	48261140.04		676075.34	1490337.93	4202268.7	3123090.66	5197762.14	62950674.8	172467602.2
112	10501	连拱隧道	km/座	0.365	39923757.3		12042077.6	29791657.39	6427405.05	48261140.04		676075.34	1490337.93	4202268.7	3123090.66	5197762.14	62950674.8	172467602.2
113	1050101	百步塘隧道	m	365	39923757.3		12042077.6	29791657.39	6427405.05	48261140.04		676075.34	1490337.93	4202268.7	3123090.66	5197762.14	62950674.8	172467.6
114	SD01	暗洞工程	m3	55689	25355970.8		8187845.25	18763907.85	3926994.91	30878748.02		381768.04	963818.94	2835023.81	1981255.59	3333655.3	40374269.69	725
115	SD0101	开挖	m3	55689	4642679.56		2101062.37	1830672.17	2110877.59	6042612.13		131272.39	187591.72	739265.21	368146.54	672199.92	8141087.9	146.19
116	SD0102	喷砼	m3	4602	2971513.25		1086858.94	2114273.85	453655.54	3654788.33		42481.88	133391.23	400013.44	233536.07	401778.99	4865989.94	1057.36
117	SD0103	系统锚杆	m	47975	2125125.8		679818.22	1361404.81	261795.74	2303018.77		25687.49	68216.54	221757.32	164652.01	250499.89	3033832.01	63.24
118	SD0104	钢筋焊接网	kg	28627	146470.11		46777.89	124865.99	8522.97	180166.86		1560.04	4701.69	16879.88	11332.7	19317.71	233958.87	8.17
119	SD0105	管棚	m	2886	614943.31		114212.3	245247.09	254164.02	613623.4		9410.47	19739.68	45815.71	47791.74	66274.29	802655.29	278.12
120	SD0106	超前小导管	m	21111	1368154.6		556258.28	875671.2	164635.19	1596564.67		19276.43	51496.21	183529.38	106768.4	176187.16	2133822.25	101.08
121	SD0107	普通砂浆(超前)锚杆	m	10500	282577.25		117195.4	148631.39	50101.75	315928.55		4049.13	9070.73	38345.06	21940.73	35040.08	424374.27	40.42
122	SD0108	型钢钢拱架	kg	598637	3132580.98		726008.99	2697576.85	239913	3663498.84		30684.83	100555.85	266837.35	242175.57	387337.72	4691090.16	7.84
123	SD0109	型钢钢拱架连接钢筋	kg	107850	491656.87		118405.93	432361.68	31095.85	581863.46		4778.57	15782.19	44915.77	38006.55	61681.19	747027.72	6.93
124	SD0110	型钢拱架锁脚小导管	m	9707	356638.57		151181.87	170783.99	60154.43	382120.29		5095.92	11448.1	49632.26	27690.15	42838.8	518825.52	53.45
125	SD0111	型钢拱架锁脚锚杆	m	1380	24180.16		6027.57	22732.69	291.81	29052.08		218.35	776.18	2008.03	1867.96	3053.04	36975.65	26.79
126	SD0112	模筑砼	m3	9906	4165255.86		1176836.26	4008145.38	142712.87	5327694.51		55419.14	186978.34	385461.32	327047.88	565434.11	6848035.3	691.3
127	SD0113	仰拱填充	m3	4189	975202.94		155082.65	1099393	47817.44	1302293.08		12551.61	43776.86	51646.26	76539.63	133812.67	1620620.11	386.88
128	SD0114	衬砌结构钢筋	kg	884794	4058991.55		1152118.58	3632147.76	101256.71	4885523.06		39281.78	130293.63	388916.83	313759.67	518199.75	6275974.71	7.09
129	SD02	中导洞	m3	9544	5892725.51		1955276.79	4656170.19	655480.96	7266927.94		83776.94	224376.72	664662.03	460105.23	782986.4	9482835.27	993.59
130	SD0201	开挖	m3	9544	833267.29		422259.45	314495.3	349398.13	1086152.88		23133.4	33837.54	146031.51	66055.68	121968.99	1477180.01	154.78
131	SD0202	喷砼	m3	631	407436.95		149023.9	289897.18	62202.66	501123.74		5824.87	18289.85	54847.56	32021.13	55089.64	667196.8	1057.36
132	SD0203	普通砂浆锚杆	kg	9215	247995.54		102853.07	130441.93	43970.32	277265.32		3553.6	7960.66	33652.4	19255.63	30751.88	372439.49	40.42
133	SD0204	底部注浆小导管	m	1375	122327.8		48981.87	85302.27	12618.4	146902.53		1714.85	4845.17	16191.1	9563.48	16129.54	195346.67	142.07
134	SD0205	钢筋网	kg	237	1212.61		387.27	1033.75	70.56	1491.58		12.92	38.93	139.75	93.82	159.93	1936.92	8.17
135	SD0206	拱部超前小导管	m	5710	357331.06		145570.7	226021.86	43803.87	415396.43		5037.89	13357.41	48017.37	27878.9	45871.92	555559.91	97.3
136	SD0207	普通砂浆(超前)锚杆	kg	2550	68625.9		28461.74	36096.2	12167.57	76725.51		983.36	2202.89	9312.37	5328.46	8509.73	103062.32	40.42

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137	SD0208	型钢钢拱架	kg	53313	278979.23		64656.41	240238.93	21366.01	326261.35		2732.71	8955.23	23763.82	21567.5	34495.26	417775.86	7.84
138	SD0209	中隔墙衬砌	m3	3385	1252795.29		315454.24	1251708.01	40254.69	1607416.94		16495.12	56237.98	103287.5	98354.21	169361.26	2051153	605.95
139	SD0210	10cm厚找平层	m3	302	134052.86		48577.18	120617.38	4775.62	173970.19		1829	6017.63	15877.22	10528.94	18740.07	226963.05	751.53
140	SD0211	衬砌结构钢筋	kg	411476	1883567.42		535796.07	1673633.03	47089.73	2256518.82		18245.1	60462.52	180866.89	145600.81	239552.47	2901246.61	7.05
141	SD0212	预埋钢板及连接筋	kg	24612	112198.97		27020.92	98667.46	7096.26	132784.64		1090.5	3601.59	10250.04	8673.32	14076.01	170476.09	6.93
142	SD0213	回填	m3	1834	192934.59		66233.98	188016.89	10667.15	264918.02		3123.62	8569.33	22424.51	15183.36	28279.7	342498.55	186.75
143	SD03	洞门及明洞开挖	m3	15179	2934744.08		729807.86	2182815.35	668495.24	3581118.45		68463.92	112517.12	269188.11	231186.81	383622.7	4646097.1	306.09
144	SD0301	挖土方	m3	3035.8	74520.07		1317.67		76341.65	77659.32		5205.38	1957.9	4063.3	6060.9	8545.21	103492.01	34.09
145	SD0302	挖石方	m3	12143.2	556261.47		70596.24	113517.28	464319.06	648432.58		34778.18	16943.6	42706	45112.36	70917.55	858890.26	70.73
146	SD0303	模筑砼	m3	5387	964539.5		228520.34	977088.4	32024.92	1237633.65		12645.22	43298.18	74971.16	75719.83	129984.12	1574252.16	292.23
147	SD0304	仰拱填充	m3	589	137119.73		21805.61	154581.64	6723.44	183110.68		1764.84	6155.3	7261.79	10761.96	18814.91	227869.48	386.88
148	SD0305	衬砌结构钢筋	kg	142202	652207.14		185165.78	583201.15	16273.74	784640.67		6312.46	20935.85	62505.79	50415.59	83232.93	1008043.3	7.09
149	SD0306	砼调平层	m3	121	52031.15		19463.04	46030.08	1913.41	67406.54		712.75	2335.68	6361.4	4086.9	7281.29	88184.57	728.8
150	SD0307	护拱基础	m3	30	6984.03		1110.64	7873.43	342.45	9326.52		89.89	313.51	369.87	548.15	958.32	11606.26	386.88
151	SD0308	明洞边仰坡临时防护	m3	275	402805.77		124267.44	300523.37	46900.21	471691.03		5459.39	16614.43	44226.4	31526.07	51256.56	620773.86	2257.36
152	SD0309	明洞回填	m3	5063	88275.23		77561.11		23656.36	101217.47		1495.82	3962.68	26722.39	6955.04	12631.81	152985.21	30.22
153	SD04	洞门建筑	m3/座	57	314499.35		100434.19	266121	4765.98	371321.18		6172.54	9155.67	33205.42	24473.2	39989.52	484317.53	8496.8
154	SD0401	混凝土洞门墙	m3	57	23996.21		7640.45	20582.02	2056.88	30279.35		328.48	1077.19	2655.89	1884.82	3260.32	39486.04	692.74
155	SD0402	挡水圈	m3	5	2104.93		670.22	1805.44	180.43	2656.08		28.81	94.49	232.97	165.34	285.99	3463.69	692.74
156	SD0403	引水管	m	9	643.03		37.92	620.63	0.44	658.99		7.84	28.87	12.25	50.44	68.25	826.64	91.85
157	SD0404	植草	m2	1011	111210			111210		111210					8251.78	10751.56	130213.34	128.8
158	SD0405	截水沟	m3	399	175752.49		91777.1	131288.48	2511.75	225577.32		5785.15	7919.41	30203.39	14057.71	25518.87	309061.85	774.59
159	SD0406	沉沙井	个	2	792.68		308.51	614.44	16.49	939.44		22.25	35.72	100.92	63.12	104.53	1265.98	632.99
160	SD05	洞内防排水工程	m	365	1720843.24		598991.66	1471780.54	30916.15	2101688.35		29902.68	77046.06	195698.31	135622.16	228596.18	2768553.74	7585.08
161	SD0501	衬砌防排水层	m3/m	365	513598.24		129891.5	453248	10724.79	593864.29		6731.22	23055.43	41954.95	40319.16	63533.25	769458.3	2108.1
162	SD0502	沉降缝止水带	m	261	15703.08		6997.05	22462.77	20.88	29480.69		216.85	704.91	2260.05	1233.56	3050.65	36946.71	141.56
163	SD0503	工作缝止水带	m	1327	79839.02		35575.01	114207.26	106.16	149888.43		1102.54	3583.97	11490.73	6271.8	15510.37	187847.85	141.56
164	SD0504	背贴式塑料止水带	m	1588	95542.1		42572.06	69983.16	127.04	112682.26		1319.4	4288.89	13750.77	7505.36	12559.2	152105.87	95.78
165	SD0505	墙背盲沟	m3	100	9853.91		1367.24	11660	377	13404.24		189.37	444.02	457.74	778.16	1374.62	16648.15	166.48
166	SD0506	衬背纵向排水盲管	m	1595	33134.9		6719.38	25732.49	78.16	32530.03		424.3	1487.43	2170.36	2600.46	3529.13	42741.7	26.8
167	SD0507	衬背环向排水盲管	m	7664	376553.47		173174.36	212236.09	758.74	386169.19		5223.74	16903.49	55935.32	29582.11	44443.25	538257.09	70.23
168	SD0508	Ω型弹簧排水管	m	2759	64660.03		11623.06	54848.37	135.19	66606.62		821.7	2902.59	3754.25	5074.12	7124.33	86283.6	31.27
169	SD0509	φ100HDPE管	m	339	9232.46		1428.13	7659.16	16.61	9103.91		90.18	316.14	461.29	715.2	961.8	11648.51	34.36
170	SD0510	φ300路基中央排水管(厚50mm)	m	730	71179.33		13386.07	107497.32	6952.59	127835.97		1688.31	3207.34	5081.94	5644.76	12911.25	156369.58	214.2
171	SD0511	φ150路基横向管(厚30mm)	m	485	31880.93		5304.89	48243.05	3690.65	57238.58		755.38	1436.56	2116.65	2528.21	5766.78	69842.16	144
172	SD0512	排水沟砼垫座	m3	45	210960.73		99406.29	169431.81	3241.98	272080.07		6536.8	9505.89	32830.24	16843.65	30401.7	368198.36	8182.19

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
173	SD0513	排水沟级配碎石	m3	281	27689.47		3841.94	32764.6	1059.38	37665.92		532.14	1247.69	1286.25	2186.62	3862.68	46781.29	166.48
174	SD0514	土工布排水滤层	m2	924	8607.01		3302.82	8702.05	277.2	12282.07		117.97	386.37	1066.81	676.06	1307.64	15836.92	17.14
175	SD0515	暗井	m3	18	13858.19		5530.3	10884.91	329.97	16745.18		396.23	624.45	1813.4	1104.01	1861.5	22544.77	1252.49
176	SD0516	钢筋砼路缘圆形预制水沟	m	1460	60466.39		39782.46	35548.64	707.75	76038.84		2301.98	2724.62	12993.02	4859.58	8902.62	107820.65	73.85
177	SD0517	沉沙井	m3	17	16907.28		6527.36	13002.75	298.16	19828.27		470.1	761.84	2131.33	1345.93	2208.37	26745.84	1573.28
178	SD0518	DN400铸铁管	m	10	4000			4000		4000					296.8	386.71	4683.51	468.35
179	SD0519	双液止水注浆	m3	80	77176.71		12561.74	69668.13	2013.93	84243.8		984.49	3464.46	4143.21	6056.62	8900.33	107792.91	1347.41
180	SD06	洞内饰面工程	m2	3720	518034.8		182551.25	400377.12	4614.77	587543.14		6971.39	23254.58	59592.96	40680.95	64623.87	782666.88	210.39
181	SD0601	侧墙饰面	m2	3720	322449.38		151491.57	201337.23	3592.91	356421.7		4499.87	14474.75	49560.68	25333.66	40526.16	490816.83	131.94
182	SD0602	衬砌涂层（拱部）	m2	9732	195585.42		31059.68	199039.9	1021.86	231121.43		2471.51	8779.83	10032.28	15347.29	24097.71	291850.05	29.99
183	SD07	洞内路面	m2	6020	1671093.87		126832.9	1644943.27	85813.58	1857589.75		18191.24	28604.16	45937.24	127467.38	187001.08	2264790.86	376.21
184	SD0701	水泥混凝土路面	m2	5583.3333	633578.95		104836.4	668687.95	34968.96	808493.31		10986.75	19881.47	37559.13	49301.98	83360.04	1009582.68	180.82
185	SD0702	沥青混凝土路面	m2	6020	1037514.92		21996.51	976255.32	50844.62	1049096.45		7204.49	8722.69	8378.11	78165.4	103641.04	1255208.18	208.51
186	LM0104	透层、封层、粘层	m2	6020	168108.3		20238.03	127897.66	31230.67	179366.35		5647.03	8069.12	6940.51	13491.37	19216.29	232730.67	38.66
187	LM010402	粘层	m2	6020	10435.21		484.16	10693.68	232.93	11410.77		127.24	324.01	165.82	807.78	1155.21	13990.82	2.32
188	LM010403	防水层	m2	6020	105142.22		2517.65	115198.72	272.12	117988.49		1763.63	6114.02	832.07	8386.07	12157.59	147241.86	24.46
189	LM010404	抛丸处理	m2	6020	52530.86		17236.21	2005.26	30725.62	49967.1		3756.16	1631.08	5942.62	4297.52	5903.5	71497.99	11.88
190	LM0105	沥青混凝土面层	m2	6020	869406.62		1758.48	848357.66	19613.95	869730.09		1557.46	653.57	1437.61	64674.03	84424.75	1022477.51	169.85
191	LM010502	中粒式沥青混凝土面层	m2	6020	483355.55		1146.5	469372.18	13048.15	483566.82		1034.66	434.18	948.81	35973.97	46976.26	568934.71	94.51
192	LM0105020 1	6cm中粒式	m2	6020	483355.55		1146.5	469372.18	13048.15	483566.82		1034.66	434.18	948.81	35973.97	46976.26	568934.71	94.51
193	LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2	6020	386051.07		611.98	378985.49	6565.8	386163.27		522.8	219.39	488.79	28700.06	37448.49	453542.8	75.34
194	LM0105040 1	4cmSBSAC-13C	m2	6020	386051.07		611.98	378985.49	6565.8	386163.27		522.8	219.39	488.79	28700.06	37448.49	453542.8	75.34
195	SD08	设备槽(沟)室	m	365	414265.75		159303.8	358275.78	6107.59	523687.17		10172.15	17396.46	52561.6	32784.11	57294.13	693895.62	1901.08
196	SD0801	预制钢筋砼盖板	m3	81	56452.46		24103.61	46817.65	565.39	71486.65		1638.91	2543.75	7895.02	4499.13	7925.71	95989.17	1185.05
197	SD0802	路缘石及沟槽身浇筑	m3	584	259792.1		112724.8	219986.38	3676.34	336387.52		7659.61	11706.23	37228.86	20713.52	37232.62	450928.35	772.14
198	SD0803	现浇路缘石结构钢筋	kg	14936	65845.58		18304.61	61712.45	120.98	80138.04		608.68	2113.64	5912.39	5087.74	8447.44	102307.93	6.85
199	SD0804	护拱预埋孔口管	m	296	25043.87		1889.37	25190.55	866.31	27946.23		178.74	803.91	781.14	1931.17	2847.71	34488.89	116.52
200	SD0805	二衬预埋注浆管	m	161	7131.74		2281.41	4568.76	878.56	7728.73		86.21	228.93	744.2	552.56	840.66	10181.28	63.24
201	SD09	预留预埋	m	365	45901.29		1033.89	47266.28	262.16	48562.33		557.05	1891.7	396.79	3587.57	4949.59	59945.03	164.23
202	SD10	混凝土拌和及运输	m3	30103.569	1055678.65				1043953.72	1043953.72		70099.4	32276.51	46002.43	85927.65	115043.37	1393303.09	46.28
203	106	交叉工程	处	3	5000620.41		320490.83	5011142.33	371045.42	5702678.57		60351.1	84497.22	119997.3	381793.78	571438.62	6920756.59	2306918.86
204	10601	平面交叉	处	3	5000620.41		320490.83	5011142.33	371045.42	5702678.57		60351.1	84497.22	119997.3	381793.78	571438.62	6920756.59	2306918.86
205	1060101	公路与等级公路平面交叉	处	3	5000620.41		320490.83	5011142.33	371045.42	5702678.57		60351.1	84497.22	119997.3	381793.78	571438.62	6920756.59	2306918.86
206	LJ	路基工程	m3	285	483599.04		145713.43	454863.21	40246.31	640822.94		13457.16	21166.94	49998.22	38452.16	68750.77	832648.2	2921.57

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
207	LJ02	路基挖方	m3	1082	17071.89		428.2		17354.39	17782.59		1196.82	454.36	969.94	1389.25	1961.37	23754.33	21.95
208	LJ03	路基填方	m3	285	28850.94		363.83	21731.25	1560.41	23655.49		248.14	1126.05	198.6	2242.71	2472.39	29943.38	105.06
209	LJ04	新建重力式挡墙	m	385	437676.21		144921.4	433131.96	21331.51	599384.86		12012.21	19586.53	48829.68	34820.2	64317.01	778950.49	2023.25
210	LM	路面工程	m2	13995	4517021.36		174777.4	4556279.12	330799.11	5061855.63		46893.94	63330.27	69999.08	343341.62	502687.85	6088108.39	435.02
211	LM01	沥青混凝土路面	m2	13995	4113550.83		63829.3	4199515.33	328286.11	4591630.74		38993.9	53822.19	34320.51	312112.42	452779.18	5483658.94	391.83
212	LM0101	路面垫层	m2	952	14436.14		60.77	18836.23	927.31	19824.31		182.51	448.24	73.8	1117.96	1948.22	23595.05	24.78
213	LM010101	碎石垫层	m2	952	14436.14		60.77	18836.23	927.31	19824.31		182.51	448.24	73.8	1117.96	1948.22	23595.05	24.78
214	LM0102	路面底基层	m2	15288	853103.79		16198.83	1018386.55	106582.14	1141167.51		14768.99	26257.75	10576.02	66344.48	113320.33	1372435.08	89.77
215	LM010202	水泥稳定类底基层	m2	15288	853103.79		16198.83	1018386.55	106582.14	1141167.51		14768.99	26257.75	10576.02	66344.48	113320.33	1372435.08	89.77
216	LM0102020 1	35cm	m2	15288	853103.79		16198.83	1018386.55	106582.14	1141167.51		14768.99	26257.75	10576.02	66344.48	113320.33	1372435.08	89.77
217	LM0103	路面基层	m2	15049	515624.99		10141.53	619530.44	59882.3	689554.27		8654.12	15880.67	6288.13	40079.86	68441.13	828898.18	55.08
218	LM010302	水泥稳定类基层	m2	14989	515624.99		10141.53	619530.44	59882.3	689554.27		8654.12	15880.67	6288.13	40079.86	68441.13	828898.18	55.3
219	LM0104	透层、黏层、封层	m2	13995	255921.12		16018.78	177709.12	67546.7	261274.6		7384.15	7946.35	6980.78	20126.87	27334.15	331046.89	23.65
220	LM010402	黏层	m2	13995	23952.17		893.3	24860.13	427.92	26181.35		273.07	743.72	305.85	1852.7	2642.1	31998.78	2.29
221	LM010403	封层	m2	14275	231968.95		15125.48	152848.99	67118.79	235093.25		7111.07	7202.64	6674.93	18274.17	24692.05	299048.11	20.95
222	LM0105	沥青混凝土面层	m2	13995	2404405.23		3286.79	2365052.99	36670.08	2405009.86		2911.77	1221.89	2687.48	178713.59	233149.01	2823693.59	201.76
223	LM010502	中粒式沥青混凝土面层(8cmSup-20)	m2	14275	1510321.89		2157.66	1484006.16	24555.68	1510719.5		1947.17	817.1	1785.63	112270.99	146478.64	1774019.03	124.27
224	LM010503	细粒式改性沥青混凝土面层(4cmSBSAC-13C)	m2	13995	894083.35		1129.13	881046.83	12114.39	894290.35		964.61	404.78	901.85	66442.59	86670.38	1049674.56	75
225	LM0106	铣刨老路面12cm	m2	9100	70059.56		18122.61		56677.58	74800.19		5092.36	2067.29	7714.3	5729.67	8586.34	103990.16	11.43
226	LM03	其他面层（透水砖）	m2	60	10842.26		4791.07	7449.16	186.97	12427.2		199.57	165.26	874.72	831.57	1304.85	15803.15	263.39
227	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m	126	251628.27		106157.03	208314.63	2326.04	316797.69		7700.47	9342.83	34803.85	19935.43	34972.23	423552.5	3361.53
228	LM0402	路肩	m3	126	636.15		659.49		97.65	757.14		47.07	19.75	234.84	52.16	99.99	1210.95	9.61
229	LM040201	培路肩	m	126	636.15		659.49		97.65	757.14		47.07	19.75	234.84	52.16	99.99	1210.95	9.61
230	LM0403	边沟	m3	291	109191.38		44578.87	95737.2	1454.72	141770.79		3106.65	4920.16	14722.95	8697.59	15589.63	188807.78	648.82
231	LM0404	路缘石	m	585	62208.66		42613.04	35243.18	773.67	78629.88		2892.72	1931.58	13933.35	4973.85	9212.52	111573.89	190.72
232	LM0405	钢塑格栅	m2	5782	79592.08		18305.63	77334.25		95639.88		1654.04	2471.33	5912.72	6211.83	10070.08	121959.88	21.09
233	LM07	绿化带	m2	705	141000			141000		141000					10462.2	13631.6	165093.8	234.18
234	107	交通工程及沿线设施	公路公里	3.1	6427012.58	305337.76	370586.28	6298996.33	93841.71	6763424.32	490773.78	40175.13	115087.32	129281.88	488404.81	722443.25	8749590.5	2822448.55
235	10701	交通安全设施	公路公里	3.1	2037589.9		122832.72	2373116.16	64494.53	2560443.41		16286.06	67703.12	46511.92	157421.17	256352.91	3104718.6	1001522.13
236	JA01	护栏	m	5850	1516395.85		76604.2	1770521.05	33343.55	1880468.8		9860.32	48526.08	28843.09	116848.85	187609.24	2272156.38	388.4
237	JA0105	钢护栏	m	5810	1500395.85		76604.2	1754521.05	33343.55	1864468.8		9860.32	48526.08	28843.09	115661.65	186062.39	2253422.33	387.85
238	JA010501	路侧波形护栏	m	1588	376390.79		33962.96	424417.12	11443.72	469823.79		3137.99	12445.52	12315.35	29084.49	47412.64	574219.78	361.6
239	JA01050103	Gr-B-2E	m	1588	250876.71		12736.28	293203.61	6384.27	312324.16		1528.29	8053.14	4936.58	19325.99	31155.14	377323.3	237.61
240	JA01050106	端头	个	14	53207.2		12789.23	51586.92	2607.75	66983.91		992.36	1987.33	4321.38	4169.07	7060.86	85514.91	6108.21

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
241	JA01050109	路桥过渡段	m	28	9682.32		399.57	11420.86	203.64	12024.07		58.19	310.8	154.87	745.81	1196.44	14490.18	517.51
242	JA01050110	隧道过渡段	m	80	62624.57		8037.87	68205.72	2248.06	78491.65		559.16	2094.24	2902.51	4843.63	8000.21	96891.39	1211.14
243	JA010502	中分带波形护栏	m	4462	1124005.06		42641.25	1330103.93	21899.83	1394645.01		6722.33	36080.56	16527.75	86577.15	138649.75	1679202.55	376.33
244	JA01050107	Gr-Am-4E	m	4078	928400.78		32530.96	1101703.57	16838.44	1151072.97		5529.19	29801.67	12609	71508.89	114346.96	1384868.68	339.6
245	JA01050108	Gr-Am-2E	m	200	77982.22		4733.1	90255.39	2344.35	97332.83		481.75	2503.23	1834.55	6007.77	9734.41	117894.54	589.47
246	JA01050109	路桥过渡段	m	96	33196.26		1369.96	39156.92	698.2	41225.08		199.49	1065.6	531	2557.03	4102.04	49680.24	517.5
247	JA01050110	隧道过渡段	m	120	23855.13		1134.14	27967.67	571.31	29673.12		144.65	765.75	439.59	1837.6	2957.46	35818.18	298.48
248	JA01050111	端头	个	8	60570.67		2873.09	71020.38	1447.54	75341.01		367.24	1944.32	1113.61	4665.86	7508.88	90940.92	11367.61
249	JA0106	活动护栏	m	40	16000			16000		16000					1187.2	1546.85	18734.05	468.35
250	JA03	标志牌	块	36	316725.93		23641.55	411905.95	3124.65	438672.15		2033.08	10222.5	7924.54	24410.43	43493.64	526756.32	14632.12
251	JA0301	铝合金标志牌	块	42	316725.93		23641.55	411905.95	3124.65	438672.15		2033.08	10222.5	7924.54	24410.43	43493.64	526756.32	12541.82
252	JA030102	单柱式铝合金标志牌	块	1	1417.41		110.26	1941.05	50.4	2101.71		8.99	45.49	40.78	109.22	207.56	2513.73	2513.73
253	JA03010201	80×80+◯100	块	1	1417.41		110.26	1941.05	50.4	2101.71		8.99	45.49	40.78	109.22	207.56	2513.73	2513.73
254	JA030103	单悬臂铝合金标志牌	块	23	264038.44		18520.77	355010.35	2572.83	376103.95		1609.99	8475.54	6221.17	20340	37147.56	449898.21	19560.79
255	JA03010301	400cm×240cm	块	9	146994.1		9363.19	199571.03	1453.64	210387.86		890.89	4718.51	3159.61	11323.18	20743.2	251223.25	27913.69
256	JA03010303	300cm×150cm	块	9	90909.65		6450.37	122927.15	878.61	130256.13		554.53	2918.2	2165.18	7003.17	12860.75	155757.96	17306.44
257	JA03010304	◯100cm	块	4	17672.16		1564.62	22042.54	171.83	23778.99		109.54	567.28	521.09	1361.49	2370.46	28708.85	7177.21
258	JA03010305	320cm*100	块	1	8462.54		1142.59	10469.63	68.75	11680.97		55.03	271.56	375.3	652.15	1173.15	14208.15	14208.15
259	JA030104	双悬臂铝合金标志牌	块	5	16932.5		2183.27	19329.55	128.69	21641.52		202.2	599.22	716.72	1315.86	2202.8	26678.31	5335.66
260	JA03010401	2×◯100cm	块	5	16932.5		2183.27	19329.55	128.69	21641.52		202.2	599.22	716.72	1315.86	2202.8	26678.31	5335.66
261	JA030106	附着式铝合金标志牌	块	14	2739.98		56.28	4705.31	10.87	4772.45		15.84	87.95	19	211.01	459.56	5565.81	397.56
262	JA030107	限高门架	块	1	31597.6		2770.97	30919.69	361.85	34052.52		196.07	1014.28	926.87	2434.35	3476.17	42100.26	42100.26
263	JA04	标线	m2	3636	157655.83		17313.25	145638.15	26658.44	189609.84		3753.36	7103.97	7976.94	12503.68	19885.3	240833.08	66.24
264	JA0401	路面标线	m2	3636	148119.95		15947.8	132809.83	26658.44	175416.06		3585.84	6674.28	7535.9	11751.8	18446.75	223410.63	61.44
265	JA040101	热熔标线	m2	3265	109053.87		12921.11	76687.5	19738.26	109346.88		2686.15	4913.97	6017.94	8655.73	11845.86	143466.52	43.94
266	JA040103	振动标线	m2	336	32421.29		2959.67	41446.02	6920.17	51325.86		817.28	1460.9	1496.31	2574.7	5190.76	62865.81	187.1
267	JA040105	立面标记	m2	35	6644.79		67.02	14676.31		14743.33		82.41	299.41	21.65	521.38	1410.14	17078.3	487.95
268	JA0402	路钮	个	764	9535.88		1365.45	12828.32		14193.78		167.52	429.69	441.04	751.88	1438.55	17422.45	22.8
269	JA040203	突起路标	个	764	9535.88		1365.45	12828.32		14193.78		167.52	429.69	441.04	751.88	1438.55	17422.45	22.8
270	JA05	里程牌、百米桩、界碑	个	83	3933.2		1286.68	3831.14	226.57	5344.39		63.87	144.33	437.08	307.29	566.73	6863.68	82.69

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
271	JA0501	混凝土里程牌、百米桩、界碑	个	83	3933.2		1286.68	3831.14	226.57	5344.39		63.87	144.33	437.08	307.29	566.73	6863.68	82.69
272	JA050101	混凝土里程牌	个	4	1700.92		64.85	2339.25	65.89	2469.99		10.38	54.6	27.98	131.03	242.46	2936.44	734.11
273	JA050102	混凝土百米桩	个	53	837.74		548.04	462.62	116.31	1126.98		8.56	26.89	187.07	64.79	127.29	1541.57	29.09
274	JA050103	混凝土界碑	个	26	1394.54		673.79	1029.26	44.36	1747.42		44.93	62.84	222.03	111.47	196.98	2385.67	91.76
275	JA06	轮廓标	个	442	35357.23		2318.31	35099.56	693.37	38111.24		545.76	1593.2	829.34	2782.22	3947.56	47809.32	108.17
276	JA06	防眩设施	个	65	3521.86		1468.73	2520.31	247.96	4237		29.68	113.05	500.93	271.91	463.73	5616.31	86.4
277	JA08	道口标注	根	20	4000		200	3600	200	4000					296.8	386.71	4683.51	234.18
278	10702	智能交通	公路公里	3.1	3200000			3200000		3200000					237440	309369.6	3746809.6	1208648.26
279	1070201	信号控制设施	套	4	1400000			1400000		1400000					103880	135349.2	1639229.2	409807.3
280	1070202	电子警察	套	5	1000000			1000000		1000000					74200	96678	1170878	234175.6
281	1070203	人行信号灯	套	8	800000			800000		800000					59360	77342.4	936702.4	117087.8
282	10705	隧道机电工程	km/座	0.365	1189422.68	305337.76	247753.56	725880.18	29347.18	1002980.91	490773.78	23889.07	47384.2	82769.96	93543.64	156720.74	1898062.31	5200170.71
283	SJ02	隧道供电及照明系统	km	0.365	1155822.68	305337.76	247753.56	692280.18	29347.18	969380.91	490773.78	23889.07	47384.2	82769.96	91050.52	153472.36	1858720.81	5092385.78
284	SJ0201	隧道供电设备费	km	0.365		132067.5					299167.5					26925.08	326092.58	893404.32
285	SJ0202	隧道照明安装	km	0.365	1155822.68	173270.26	247753.56	692280.18	29347.18	969380.91	191606.28	23889.07	47384.2	82769.96	91050.52	126547.29	1532628.23	4198981.46
286	SJ04	消防设施	km	0.365	33600			33600		33600					2493.12	3248.38	39341.5	107784.93
287	108	绿化及环境保护工程	公路公里	3.1	1906301.72		412483.39	2730364.88	96629.26	3239477.53		41391.16	79559.84	142573.46	149794.42	327990.28	3980786.67	1284124.73
288	10801	主线绿化及环境保护	公路公里	3.1	1707471.7		318954.41	2495546.43	95737.04	2910237.88		35489.66	71039.09	112301.28	134598.83	293730.01	3557396.74	1147547.34
289	1080101	填方边坡绿化	m	3176	382444.35		34620.75	323763.75	4868.84	363253.35		5833.22	16389.42	11717.87	30026.29	38449.81	465669.96	146.62
290	108010103	栾树	株	397	327173.71		16775.42	283220.59	4310.27	304306.28		4720.31	14742.45	5922.82	25720.43	31987.11	387399.39	975.82
291	108010104	夹竹桃	株	1059	36550.64		17845.34	12463.16	558.57	30867.07		1112.91	1646.97	5795.05	2916.84	3810.5	46149.33	43.58
292	108010105	种植土	m3	624	18720			28080		28080					1389.02	2652.21	32121.24	51.48
293	1080102	挖方边坡绿化	m	1928	276340.41		77026.83	542970.88	6752.74	626750.45		6188.89	11208.07	25298.38	21795.31	62211.7	753452.8	390.8
294	108010201	木槿	株	355	10260.97		3852.14	131546.24	169.14	135567.53		270.8	462.36	1254.64	815.77	12453.4	150824.48	424.86
295	108010202	春鹃	m2	1773	187044.23		30872.94	362157.94	5096.26	398127.14		3657.3	8330.23	10299.41	14768.16	39166.4	474348.64	267.54
296	108010203	络石	m	1773	35773.18		38794.88	3521.18	808.99	43125.05		1877.29	1611.94	12568.03	2913.27	5588.6	67684.17	38.17
297	108010204	云南黄馨	m2	236	18122.04		3506.87	8035.52	678.35	12220.74		383.51	803.54	1176.31	1432.73	1441.51	17458.34	73.98
298	108010205	种植土	m3	838	25140			37710		37710					1865.39	3561.79	43137.17	51.48
299	1080103	中央分隔带绿化	m	2101	211640.75		68816.5	633566.97	21976.21	724359.68		5387.87	6464.18	23994.02	16583.16	69911	846699.92	403
300	108010301	四季桂	株	640	66300.57		27043.49	246913.28	6948.54	280905.31		2071.37	2987.5	9548.12	5294.87	27072.65	327879.82	512.31
301	108010302	金叶女贞球	株	640	22089.15		10784.72	156312.83	337.57	167435.12		672.58	995.34	3502.2	1762.77	15693.12	190061.13	296.97
302	108010303	麦冬	m2	3842	41293.71		24719.67	86347.41	13655.32	124722.41		2130.13	1648.37	8852.45	3344.36	12662.79	153360.51	39.92
303	108010304	红花继木	m2	360	18927.32		6268.62	49448.45	1034.77	56751.84		513.79	832.97	2091.25	1504.34	5552.48	67246.67	186.8
304	108010305	种植土	m3	2101	63030			94545		94545					4676.83	8929.96	108151.79	51.48
305	1080104	洞门绿化	处	2	31225.93		8617.61	64781.92	4136.17	77535.71		722.36	667.16	3075.42	2420.07	7597.86	92018.56	46009.28
306	108010301	四季桂	株	50	5179.73		2112.77	19290.1	542.86	21945.73		161.83	233.4	745.95	413.66	2115.05	25615.61	512.31

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
307	108010303	麦冬	m2	1011	10866.2		6504.84	22721.82	3593.32	32819.98		560.53	433.76	2329.47	880.05	3332.14	40355.93	39.92
308	108010305	种植土	m3	506	15180			22770		22770					1126.36	2150.67	26047.03	51.48
309	1080105	声屏障	m	530	805820.25		129872.72	930462.9	58003.08	1118338.69		17357.34	36310.26	48215.59	63774	115559.63	1399555.51	2640.67
310	10805	取、弃土场绿化	处	3	160591.81		85523.26	198387.3		283910.56		5247.88	7236.27	27624.01	12842.24	30317.49	367178.45	122392.82
311	1080501	绿化	m2	48900	160591.81		85523.26	198387.3		283910.56		5247.88	7236.27	27624.01	12842.24	30317.49	367178.45	7.51
312	10806	事故集水池工程	座	1	38238.22		8005.71	36431.15	892.23	45329.09		653.61	1284.48	2648.16	2353.35	3942.78	56211.48	56211.48
313	1080601	事故集水池	座	1	30278.22		8005.71	28471.15	892.23	37369.09		653.61	1284.48	2648.16	2353.35	3942.78	48251.48	48251.48
314	1080602	DN400 防水钢套管	个	2	960			960		960							960	480
315	1080603	DN400 PE排水管	m	20	7000			7000		7000							7000	350
316	109	其他工程	m	555	2883033.15		928568.81	2593128.96	377204.4	3898902.16		88594	127667.66	322205.48	229967.68	420060.33	5087397.29	9166.48
317	10904	改路工程	km/处	0.105	51942.61		4282.9	56109.19	7488.43	67880.53		1125.79	1609.73	1880.17	4057.12	6889.8	83443.14	794696.55
318	LM02	水泥混凝土路面	m2	509	51942.61		4282.9	56109.19	7488.43	67880.53		1125.79	1609.73	1880.17	4057.12	6889.8	83443.14	163.94
319	LM0201	路面垫层	m2	537	5583.92		34.28	7084.51	493.49	7612.28		80.06	173.38	40.52	433.13	750.54	9089.92	16.93
320	LM0203	路面基层	m2	505	16208.53		341.68	19292.82	2017.52	21652.02		282.05	498.91	211.86	1260.62	2151.49	26056.95	51.6
321	LM020301	20cm厚3%水泥稳定碎石	m2	505	16208.53		341.68	19292.82	2017.52	21652.02		282.05	498.91	211.86	1260.62	2151.49	26056.95	51.6
322	LM0205	水泥混凝土面层	m2	463	30150.16		3906.95	29731.86	4977.43	38616.23		763.68	937.44	1627.79	2363.37	3987.77	48296.27	104.31
323	LM020501	20cm厚水泥砼路面	m2	463	30150.16		3906.95	29731.86	4977.43	38616.23		763.68	937.44	1627.79	2363.37	3987.77	48296.27	104.31
324	10905	改河、改沟、改渠	m/处	197	313920.56		143660.94	191303.93	60630.49	395595.36		12620.17	12971.33	49439.01	25191.8	44623.59	540441.26	2743.36
325	LJ02	路基挖方	m3	2660	68657.46		9087.04	14837.44	57544	81468.48		4345.92	2079.82	5386.53	5571.17	8896.67	107748.59	40.51
326	LJ0201	挖土方	m3	798	12590.91		315.81		12799.27	13115.07		882.68	335.1	715.35	1024.61	1446.55	17519.37	21.95
327	LJ0202	挖石方	m3	1862	56066.55		8771.24	14837.44	44744.73	68353.41		3463.23	1744.72	4671.18	4546.57	7450.12	90229.22	48.46
328	LJ08	路基其他工程	m	197	245263.1		134573.9	176466.49	3086.49	314126.88		8274.25	10891.52	44052.48	19620.62	35726.92	432692.67	2196.41
329	LJ0801	预制多孔板	m3	501	233839.94		134311.09	161241.39	2755.02	298307.5		8144.89	10536.83	43940.26	18737.11	34169.99	413836.57	826.02
330	LJ0802	碎石	m3	119	11423.16		262.81	15225.1	331.47	15819.38		129.36	354.69	112.22	883.52	1556.93	18856.09	158.45
331	10906	港湾式停靠站	m2	62.72	19528.75		6865.09	14968.49	246.72	22080.29		410.34	542.88	1524.55	1519.76	2347	28424.82	453.2
332	10908	取、弃土场	m3	8808	2497641.23		773759.87	2330747.35	308838.75	3413345.98		74437.69	112543.71	269361.76	199199	366199.93	4435088.07	503.53
333	LJ06	排水工程	m3	696	242136.47		106621.63	203039.21	3479.34	313140.18		7201.88	10910.67	35213.66	19310.48	34719.92	420496.78	604.16
334	LJ07	路基防护与加固工程	m3	7388	2255504.76		667138.24	2127708.15	305359.41	3100205.8		67235.82	101633.05	234148.1	179888.52	331480.02	4014591.3	543.39
335	110	专项费用	元							6772631.9							6772631.9	
336	11001	施工场地建设费	元							3450555.82							3450555.82	
337	11002	安全生产费	元							3322076.09							3322076.09	
338	111	水土保持措施费	项	1	3500000			3500000		3500000							3500000	3500000
合计				5.575	109827070.89	305337.76	21395222.78	90108775.64	16055535.84	134332166.17	490773.78	2042937.8	3369620.32	7763275.99	8288681.74	13138424.63	169425880.43	30390292.45

编制：　　复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程
编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.289					5.314	0.521	0.42775	7.03075	0.521	2.747	0.122	0.192	0.06	0.271	3.392	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
02	石方		1.194					4.492	0.47	0.32525	6.01125	0.47	2.792	0.108	0.204	0.54	0.259	3.903	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
03	运输		1.314					5.164	0.154	0.287	6.765	0.154	1.374	0.118	0.132	0.65	0.264	2.538	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
04	路面	0.198	1.267					4.496	0.818	0.62025	6.58125	0.818	2.427	0.066	0.159	0.049	0.404	3.105	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
05	隧道								1.195	0.4995	0.4995	1.195	3.569	0.096	0.266	0.045	0.513	4.489	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
06	构造物Ⅰ	0.288	0.884					2.988	1.201	0.50175	4.66175	1.201	3.587	0.114	0.274	0.065	0.466	4.506	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.884					2.988	1.201	0.50175	4.37375	1.201	3.587	0.114	0.274	0.065	0.466	4.506	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
07	构造物Ⅱ	0.393	1.059	0.903				3.244	1.537	0.64175	6.24075	1.537	4.726	0.126	0.348	0.07	0.545	5.815	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08	构造物Ⅲ(一般)	0.721	1.996	1.702				3.044	2.729	1.19725	8.66025	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-1	构造物Ⅲ(室内)	0.721		1.702				3.044	2.729	1.19725	6.66425	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)	0.721	1.996	1.702				3.044	2.729	1.19725	8.66025	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)	0.721						3.044	2.729	1.19725	4.96225	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
09	技术复杂大桥	0.446	1.233	0.928					1.677	0.74425	3.35125	1.677	4.143	0.101	0.208	0.059	0.637	5.148	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10	钢材及钢结构(一般)			0.874					0.564	0.671	1.545	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10-1	钢材及钢结构(桥梁)			0.874					0.564	0.671	1.545	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.671	0.671	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3

编制：　　复核：

表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程
编制范围；仙居县G351国道连接线工程

代号	设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费（元）	单价(元)	设备购置费（元）	税金(元)	定额设备费（元）	设备费（元）
7505061	电光诱导控制器		只	0.365	480	175.2	480	175.2	15.77	190.97	190.97
7509037	照明配电箱		个	2	3846.15	7692.3	3846.15	7692.3	692.31	8384.61	8384.61
750900106	标志灯（消防灯箱）	5WLED	只	14.14	210	2969.4	210	2969.4	267.25	3236.65	3236.65
750900108	电光诱导标		只	0.374	12	4.49	12	4.49	0.4	4.89	4.89
75090011001001	照明灯具50W	LED 50W	盏	246.44	396.58	97733.18	450	110898	9980.82	107714	120878.82
75090011005001	100W照明灯具	80Wled灯	盏	32.32	760	24563.2	920	29734.4	2676.1	27239.3	32410.5
DG-1	10m单臂灯杆		套	16	1200	19200	1300	20800	1872	21072	22672
LED4001	150W		套	16	3000	48000	3000	48000	4320	52320	52320
sd01	室外箱变 160KVA		套	1	105000	105000	195000	195000	17550	122550	212550
sd02	EPS 50KW 90min		套	1			12500	12500	1125	1125	13625
sd03	移动式柴油发电机组		套	1			40000	40000	3600	3600	43600
sd04	照明控制管理计算机		套	1			8000	8000	720	720	8720
sd05	照明控制管理软件		套	1			10000	10000	900	900	10900
sd06	智能照明控制柜		套	1			5000	5000	450	450	5450
	合计									349507.40	534943.43

编制：　　复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程
编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{部颁2018施工场地建设费}	3450555.82	3450556
11002	安全生产费	{A}*2%	3322076.09	3322076

编制：　　复核：

表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

07表

序号	费用名称	单位	数量	单价（元）	金额(元)	说明及计算式	备注
201	土地使用费	亩			128868127.82		
20101	永久征用土地	亩	182.1168	694770.93	126529457.62		
	旱地	亩	50.496	733314	37029423.74	50.496(亩) * 733314	
	水田	亩	37.0712	929981	34475511.65	37.0712(亩) * 929981	
	塘、水库	亩	3.4807	171047	595363.29	3.4807(亩) * 171047	
	养殖塘	亩	17.0562	929981	15861941.93	17.0562(亩) * 929981	
	果园	亩	34.8716	744814	25972855.88	34.8716(亩) * 744814	
	苗圃	亩	0.9051	744814	674131.15	0.9051(亩) * 744814	
	林地	亩	25.5428	195047	4982046.51	25.5428(亩) * 195047	
	宅地	亩	4.7669	192047	915468.84	4.7669(亩) * 192047	
	水域	亩	0.7759	171047	132715.37	0.7759(亩) * 171047	
	安置用地	亩	7.1503	741814	5304192.64	7.1503(亩) * 741814	
	水土保持补偿费	m2	116650.2	2	233300.4	116650.2(m2) * 2	
1	林地占用补偿费	m2	17029.4	7	119205.8	17029.4(m2) * 7	
1	矿产资源开垦费	m2	116650.2	2	233300.4	116650.2(m2) * 2	
20102	临时用地（堆弃土场）	亩	14.1	80000	1128000		
1	临时用地	亩	14.1	80000	1128000	14.1(亩) * 80000	
20103	青苗等补偿	亩	164.7867	7346.89	1210670.2		
2010301	青苗补偿	亩	164.7867	6000	988720.2		
2010302	D20cm以上林木	棵	250	300	75000		
2010303	10-20cm林木	棵	503	150	75450		
2010304	10cm以下林木	棵	715	100	71500		
202	拆迁补偿费	公路公里	3.1	10165632.26	31513460		
20201	建筑物拆迁	项	1	20773460	20773460		
	混1	m2	1262.1	3500	4417350	1262.1(m2) * 3500	
	混2	m2	2990	3500	10465000	2990(m2) * 3500	
	混3	m2	489.7	3500	1713950	489.7(m2) * 3500	
	混4	m2	1062.1	3500	3717350	1062.1(m2) * 3500	
	砼场地	m2	417	300	125100	417(m2) * 300	
	围墙	m	56	150	8400	56(m) * 150	
	筒	m2	18.7	1300	24310	18.7(m2) * 1300	
3	坟墓	个	72	3500	252000	72(个) * 3500	
3	路灯	个	10	5000	50000	10(个) * 5000	
20202	电力电讯及管线	项	6	1790000	10740000		
2020202	通讯线	杆	58	5000	290000		
2020203	10KV高压线	杆	28	30000	840000		
2020207	110KV	座	3	3000000	9000000		
2020208	35KV	杆	3	100000	300000		

编制：

复核：

表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

07表

序号	费用名称	单位	数量	单价（元）	金额(元)	说明及计算式	备注
2020209	400V	杆	14	15000	210000		
2020210	变压器	台	2	50000	100000		

编制：

复核：

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程
编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
3	第三部分 工程建设其他费		17970831.57	
301	建设项目管理费		7775451.84	
30101	建设单位（业主）管理费	0.0239789247*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	3628605.47	${部颁2018建设单位（业主）管理费}
30102	建设项目信息化费	0.0028083558*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	424973.82	${部颁2018建设项目信息化费}
30103	工程监理费	0.0194082423*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	2936947.97	${部颁2018工程监理费}
30104	设计文件审查费	0.0007085493*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	107221.07	${部颁2018设计文件审查费}
30105	竣（交）工验收试验检测费	建安工程费*0.4%	677703.52	169425880.43*0.4%
302	研究试验费	1200000	1200000	1200000
303	建设项目前期工作费	0.0243890245*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	3690663.73	${部颁2018建设项目前期工作费}
304	专项评价(估)费		3725000	
30401	水土保持评估费	1(项) * 1000000	1000000	
30402	环境影响评价费	1(项) * 750000	750000	
30403	防洪评价费	1(项) * 250000	250000	
30404	社会稳定风险评估	1(项) * 300000	300000	
30405	地震安全性评估费	1(项) * 300000	300000	
30406	交通影响后评价	1(项) * 200000	200000	
30407	土地利用规划调整、勘测等报告	1(项) * 500000	500000	
30408	基本农田占用评估报告	1(项) * 275000	275000	
30409	压覆矿床评估报告	1(项) * 150000	150000	
305	联合试运转费	(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)*0.04%	60529.91	(144552146.47+6772631.9)*0.04%
306	生产准备费		141395	
30602	办公和生活用家具购置费	{部颁2018办公及生活用家具购置费}	81395	81395
30603	生产人员培训费	20*3000	60000	
307	工程保通管理费		280000	
30701	保通便道管理费	1(项) * 280000	280000	
308	工程保险费	(建安工程费-设备费)*0.65%	1097791.09	(169425880.43-534943.43)*0.65%
4	第四部分 预备费		10433348.99	
401	基本预备费	(建安工程费+第二部分 土地征用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费)*3%	10433348.99	(169425880.43+160381587.82+17970831.57)*3%

编制：　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	127.66	
2	机械工	工日	1051001	127.66	
3	种植土	m3	0	45	
4	Sup-20	m3	1513016	1274	
5	SBS AC-13C	m3	1513017	1543	
6	HPB300钢筋	t	2001001	4209	
7	HRB400钢筋	t	2001002	3884	
8	钢绞线普通，无松弛	t	2001008	4959	
9	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	2001019	4953	
10	钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型	t	2001020	5272	
11	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.13	
12	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	6.13	
13	铁丝编织网镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉)	m2	2001026	20.43	
14	型钢工字钢,角钢	t	2003004	4046	
15	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	2003005	4968	
16	圆钢Φ6～36mm,混合型号	t	2003006	4042	
17	钢管无缝钢管	t	2003008	4502	
18	镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚2.7mm～4.5mm	t	2003009	4835	
19	镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm	t	2003012	4803	
20	钢管立柱	t	2003015	6549	
21	型钢立柱镀锌(包括斜撑)	t	2003016	6239	
22	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	6637	
23	钢护筒	t	2003022	4745	
24	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5345	
25	组合钢模板	t	2003026	5680	
26	门式钢支架	t	2003027	5800	
27	安全爬梯	t	2003028	8500	
28	钢丸	t	2003042	3800	
29	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	2009003	10.2	

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
30	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	2009004	35.4	
31	Φ150mm以内合金钻头	个	2009005	65.15	
32	中空注浆锚杆混合规格	m	2009008	25	
33	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.68	
34	钢筋连接套筒φ16mm～φ40mm	个	2009012	8	
35	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35	
36	镀锌螺栓混合规格	kg	2009014	11.88	
37	膨胀螺栓混合规格	套	2009015	4.79	
38	铁件铁件	kg	2009028	5.51	
39	镀锌铁件	kg	2009029	6.96	
40	铁钉混合规格	kg	2009030	5.51	
41	铸铁箅子	kg	2009032	6.24	
42	铸铁管	kg	2009033	5.73	
43	U形锚钉	kg	2009034	6	
44	破碎锤钢钎	根	2009039	2300	
45	石油沥青	t	3001001	4080	
46	橡胶沥青	t	3001004	4841	
47	改性乳化沥青	t	3001006	3923	
48	重油	kg	3003001	4.61	
49	汽油92号	kg	3003002	8.6	
50	柴油0号,－10号,－20号	kg	3003003	7.69	
51	煤	t	3005001	800	
52	电	kW·h	3005002	0.59	
53	水	m3	3005004	3.58	
54	原木混合规格	m3	4003001	1330	
55	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	4003002	1549	
56	枕木硬	m3	4003003	2000	
57	宕渣	m3	4003006	61	
58	钢塑格栅	m2	4003008(1)	12	
59	草籽	kg	4013001	160	

编制：　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程
编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
60	草皮	m2	4013002	8	
61	塑料防水板厚1.2mm	m2	5001010	15.38	
62	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	5001013	10.03	
63	塑料软管	kg	5001017	13.27	
64	塑料弹簧软管(Φ50mm)	m	5001018	7.52	
65	塑料弹簧软管(Φ100mm)	m	5001020	19.49	
66	Φ300mm以内双壁波纹管	m	5001023	65.06	
67	Φ500mm以内双壁波纹管	m	5001025	153.18	
68	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	5001031	13.27	
69	塑料波纹管SBG-60Y	m	5001036	5.13	
70	橡胶止水带15mm×300mm	m	5001049	80.97	
71	塑料编织袋袋装砂井用	个	5001052	1.45	
72	压浆料	t	5003003	2500	
73	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	5005002	13.27	
74	导爆索爆速6000～7000m/s	m	5005009	0.88	
75	土工布宽4～5m	m2	5007001	7.26	
76	油漆	kg	5009002	14.4	
77	桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料	kg	5009005	11.5	
78	底油	kg	5009007	12	
79	热熔涂料	kg	5009008	3.89	
80	水玻璃粘度40 ° Bel	kg	5009011	1.79	
81	磷酸二氢钠	kg	5009017	11.28	
82	防火涂料	kg	5009018	2.12	
83	土路面用堆方	m3	5501002	15	
84	黏土堆方	m3	5501003	30	
85	种植土	m3	5501007	30	
86	植物营养土	m3	5501008	450	
87	熟石灰	t	5503003	443	
88	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	132	
89	砂砾堆方	m3	5503007	52	

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
90	天然砂砾	m3	5503008	52	
91	石屑粒经≤0.8cm堆方	m3	5503014	76	
92	路面用石屑	m3	5503015	76	
93	片石码方	m3	5505005	96	
94	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	117	
95	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	110	
96	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	106	
97	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	106	
98	块石码方	m3	5505025	141	
99	瓷砖150mm×150mm×8mm	m2	5507002	44.95	
100	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	600	
101	32.5级水泥	t	5509001	420	
102	42.5级水泥	t	5509002	477	
103	钢筋混凝土电杆(7m)	根	5511002	700	
104	Φ200mm以内混凝土排水管	m	5511004	81.5	
105	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	121.5	
106	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列	dm3	6001003	50	
107	模数式伸缩装置80型	m	6003001	867	
108	钢绞线群锚(8孔)包括夹片、锚垫板和螺旋筋	套	6005010	164.1	
109	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	19292	
110	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.45	
111	反光膜	m2	6007004	381	
112	反光突起路钮通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用	个	6007005	16	
113	震动标线涂料	kg	6007010	15	
114	玻璃钢防眩板	块	6007018	37	
115	标志牌钢管立柱	t	6008001	7600	
116	弧形吸音冲孔板	m2	6009005	480	
117	夹胶隔声玻璃板	m2	6009006	145.3	
118	平直形吸音冲孔板	m2	6009007	166.67	
119	电线6～25mm2BLX铝芯500V	m	7001004	3.5	

编制：　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程
编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
120	裸铝（铜）线35mm2钢芯铝绞成	m	7001005	3.6	
121	橡皮线	m	7001006	1.79	
122	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20	m	7001009	35	
123	通信子管	m	7005002	3.25	
124	桥架	m	7005013	51.28	
125	支撑架	kg	7005014	5.56	
126	管箍	个	7005024	12.82	
127	其他材料费	元	7801001	1	
128	设备摊销费	元	7901001	1	
129	环式桥架 300*100	m	700501305	105	
130	四季桂	株	4009001002	359	
131	络石	株	4009005001	0.8	
132	栾树	株	4009006001	671	
133	夹竹桃	株	4011002001	9.6	
134	木槿	株	4011002002	352	
135	金叶女贞球	株	4011002003	231	
136	红花继木	株	4011003002	3.57	
137	φ80软式透水管	m	5001033001	81.2	
138	背贴式塑料止水带15mm×300mm	m	5001049001	40	
139	电子数码雷管导爆管长3～7m	个	5005008001	37	
140	涂沥青土工布宽4～5m	m2	5007001001	8.5	
141	清宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	5505016001	68	
142	宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	5505016002	61	
143	NH-YJV-5*1635mm2三芯铅芯连地	m	7001001423	56.73	
144	NH-YJV-5*1035mm2三芯铅芯连地	m	7001001425	38.25	
145	ZR-YJV-5*635mm2三芯铅芯连地	m	7001001426	23.61	
146	NH-YJV-3*1.535mm2三芯铅芯连地	m	7001001428	9.4	
147	KVVP-2*2.535mm2三芯铅芯连地	m	7001001429	4.5	
148	KVV-2*2.535mm2三芯铅芯连地	m	7001001430	4.5	
149	麦冬 49丛/m2	m2	4013004001001	20	

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
150	玄武岩纤维	kg	B01	11	
151	春鹃	株	gm5	5.34	
152	云南黄馨	株	gm5001	1.22	
153	三维复合排水网单位质量＞125g/m2，横向抗拉＞5kN，纵向抗拉＞6kN	m2	浙5002001	19.96	
154	自发光柱式轮廓标识组合型Ⅱ	个	浙5002013	145	
155	防渗土工布	m2	补5007001	7.26	
156	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	901.68	
157	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1059.49	
158	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	8001004	1187.47	
159	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001006	1598.24	
160	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	857.98	
161	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1203.31	
162	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1501.7	
163	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1065.2	
164	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	584.05	
165	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	964.2	
166	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	8001049	1218.2	
167	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZLD50三向倾卸	台班	8001053	1303.42	
168	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1193.72	
169	机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	407.2	
170	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	590.07	
171	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	747.08	
172	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	184.52	
173	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	8001090	1460.67	
174	蛙式夯土机(200～620N · m)HW-280	台班	8001095	25.37	
175	气腿式风动凿岩机	台班	8001103	18.81	
176	Φ38～115mm液压潜孔钻机YYG150含支架	台班	8001112	568.56	
177	机动液压喷播机CYP-4456	台班	8001132	359.53	
178	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300	台班	8003011	1222.29	

编制：　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程
编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
179	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	8003015	1605.89	
180	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	8003038	594.77	
181	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	832.55	
182	生产能力320t/h以内沥青混合料拌和设备H40000	台班	8003053	65176.61	
183	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000	台班	8003060	3801.9	
184	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15	台班	8003065	1645.53	
185	机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	767.39	
186	机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	951.93	
187	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	849.78	
188	凸起振动标线机	台班	8003075	625.56	
189	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1383.09	
190	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	159.01	
191	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	276.33	
192	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	226.73	
193	混凝土路缘石机动铺筑机机动	台班	8003090	254.84	
194	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200	台班	8003094	4504.92	
195	同步碎石封层车	台班	8003095	2871.14	
196	机动路面清扫机YD80Q-1	台班	8003102	346.03	
197	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	185.15	
198	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500,JS500	台班	8005004	259.63	
199	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	153.58	
200	生产功率4～6m3/h混凝土喷射机HPH6	台班	8005011	349.75	
201	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	8005028	850.82	
202	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	8005031	1308.88	
203	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406,HBT60	台班	8005051	1185	
204	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	8005056	802.57	
205	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	8005060	1595.37	
206	智能张拉系统LX-MSP型	台班	8005079	731.53	
207	智能压浆系统HJZJ-2型	台班	8005084	747.15	

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
208	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	355.03	
209	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	410.96	
210	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	477.08	
211	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	8007005	523.64	
212	装载质量8t以内载货汽车JN150	台班	8007006	637.66	
213	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	8007007	665.99	
214	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	716.32	
215	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	8007016	878.24	
216	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	8007017	916.93	
217	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1106.43	
218	装载质量20t以内平板拖车组	台班	8007024	971.68	
219	装载质量40t以内平板拖车组	台班	8007026	1426.97	
220	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	635.85	
221	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	8007041	704.91	
222	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1101.96	
223	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	229.96	
224	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	8009020	1192.96	
225	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	669.17	
226	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	743.01	
227	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027	876.89	
228	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	8009028	1050.11	
229	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	8009029	1233.76	
230	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1380.24	
231	提升质量30t以内汽车式起重机QY30	台班	8009031	1477.39	
232	提升质量40t以内汽车式起重机QY40	台班	8009032	2245.61	
233	提升质量75t以内汽车式起重机QY75	台班	8009034	3495.14	
234	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	8009046	548.5	
235	最大作业高度15m以内高空作业车QYJ5060JGKZ15	台班	8009047	749.26	
236	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3	台班	8009080	165.93	
237	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	8009081	179.47	

编制：　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：仙居县G351国道连接线工程

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
238	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	8009083	260.56	
239	提升质量4t以内内燃叉车CPC40A	台班	8009122	505.79	
240	JK8型冲击钻机55kW	台班	8011029	577.99	
241	泥浆分离器ZX-200	台班	8011056	461.81	
242	容量100～150L泥浆搅拌机	台班	8011057	143.15	
243	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵IS200-150	台班	8013003	105.75	
244	出水口直径100mm以内潜水泵	台班	8013019	23.99	
245	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班	8013024	196.71	
246	数控立式钢筋弯曲中心	台班	8015007	892.13	
247	全自动钢筋笼滚焊机	台班	8015008	698.07	
248	d≤45mm钢筋挤压连接机	台班	8015009	33.41	
249	容量21kV·A以内交流电弧焊机BX1-220	台班	8015027	171.92	
250	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	183.35	
251	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	8015029	213.68	
252	直径500mm抛丸除锈机	台班	8015087	413.53	
253	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	8017045	538.72	
254	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	8017049	691.34	
255	排气量12m3/min以内机动空气压缩机2VY1-12/7	台班	8017050	782.12	
256	小型机具使用费	元	8099001	1	
257	定额基价	元	1999	1	

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：10104　　工程名称：临时供电设施　　单位：总额　　数量：1.0　　单价：　1248551.89　　第 1 页共 328 页　　21-2表

代号	工 程 项 目			架设输电线路												合 计	
	工 程 细 目			架设输电线路													
	定 额 单 位			100m													
	工 程 数 量			55.75													
	定 额 表 号			7～1～5～1改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.5	250.88	32026.7										250.88	32026.7
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	4.2	234.15	1435.34										234.15	1435.34
2003004	型钢工字钢,角钢		t	4046	0.02	0.84	3383.47										0.84	3383.47
2003005	钢板 Q235, δ＝5～40mm		t	4968	0.05	2.79	13848.3										2.79	13848.3
2009028	铁件铁件		kg	5.51	11.5	641.13	3532.6										641.13	3532.6
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)		根	700	3	167.25	117075										167.25	117075
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20		m	35	315	17561.25	614643.75										17561.25	614643.75
7801001	其他材料费		元	1	157.8	8797.35	8797.35										8797.35	8797.35
7901001	设备摊销费		元	1	4622.38	257697.41	257697.41										257697.41	257697.41
9999001	定额基价		元	1	10767	600280	600280										600280	600280
	直接费		元				1052439.92											1052439.92
	措施费	Ⅰ	元		26663	4.66175%	1242.96											1242.96
		Ⅱ	元		600280.13	1.201%	7209.36											7209.36
	企业管理费		元		600280.13	4.506%	27048.62											27048.62
	规费		元		32026.7	32.3%	10344.63											10344.63
	利润		元		635781.08	7.42%	47174.96											47174.96
	税金		元		1145460.44	9%	103091.44											103091.44
	金额合计		元				1248551.89											1248551.89

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM051001　　工程名称：路面稳定粒料拌和设施安拆　　单位：1座　　数量：1.0　　单价：386735.18　　第 2 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			基层稳定土厂拌设备安装、拆除												合计	
	工程细目			生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备安装、拆除													
	定额单位			1座													
	工程数量			1													
	定额表号			2～1～10～4													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	624	624	79659.84										624	79659.84
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.04	0.04	161.84										0.04	161.84
2003026	组合钢模板	t	5680	0.09	0.09	488.48										0.09	488.48
2009028	铁件铁件	kg	5.51	85.3	85.3	470										85.3	470
3005004	水	m3	3.58	353	353	1263.74										353	1263.74
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.01	0.01	15.49										0.01	15.49
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	230.01	230.01	30361.32										230.01	30361.32
5505005	片石码方	m3	96	288.18	288.18	27665.28										288.18	27665.28
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	80.36	80.36	8839.6										80.36	8839.6
5505025	块石码方	m3	141	263.12	263.12	37099.92										263.12	37099.92
5509001	32.5级水泥	t	420	69.5	69.5	29191.26										69.5	29191.26
7801001	其他材料费	元	1	158.8	158.8	158.8										158.8	158.8
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	857.98	3.95	3.95	3389.02										3.95	3389.02
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	2.84	2.84	525.83										2.84	525.83
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68	6.66	6.66	6471.39										6.66	6471.39
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89	1.98	1.98	1736.24										1.98	1736.24
8009032	提升质量40t以内汽车式起重机QY40	台班	2245.61	10.97	10.97	24634.34										10.97	24634.34
8009034	提升质量75t以内汽车式起重机QY75	台班	3495.14	10.14	10.14	35440.72										10.14	35440.72
8099001	小型机具使用费	元	1	334.2	334.2	334.2										334.2	334.2
9999001	定额基价	元	1	231362	231362	231362										231362	231362
	直接费	元				287907.31											287907.31
	措施费 Ⅰ	元		138159.83	4.66175%	6440.67											6440.67
	措施费 Ⅱ	元		231362.07	1.201%	2778.66											2778.66
	企业管理费	元		231362.07	4.506%	10425.17											10425.18
	规费	元		88626.68	32.3%	28626.42											28626.42
	利润	元		251006.58	7.42%	18624.69											18624.69
	税金	元		354802.91	9%	31932.26											31932.26
	金额合计	元				386735.18											386735.18

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1010702　　工程名称：水泥混凝土拌和设备安拆　　单位：座　　数量：1.0　　单价：　305830.25　　第 3 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)安装、拆除												合计	
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站(楼)安拆													
	定额单位			1座													
	工程数量			1													
	定额表号			4～11～11～10													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	841.3	841.3	107400.36										841.3	107400.36
2001001	HPB300钢筋	t	4209	0.12	0.12	500.87										0.12	500.87
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	0.58	0.58	3.56										0.58	3.56
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.1	0.1	388.42										0.1	388.42
2003026	组合钢模板	t	5680	0.21	0.21	1175.76										0.21	1175.76
2009028	铁件铁件	kg	5.51	79.34	79.34	437.16										79.34	437.16
3005004	水	m3	3.58	269	269	963.02										269	963.02
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.1	0.1	133										0.1	133
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	0.02	30.98										0.02	30.98
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	80.24	80.24	10591.68										80.24	10591.68
5503008	天然砂砾	m3	52	85.28	85.28	4434.56										85.28	4434.56
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	65.44	65.44	7198.4										65.44	7198.4
5507003	青（红）砖 240mm×115mm×53m	千块	600	86.06	86.06	51636										86.06	51636
5509001	32.5级水泥	t	420	36.76	36.76	15439.2										36.76	15439.2
7801001	其他材料费	元	1	261.2	261.2	261.2										261.2	261.2
8001079	机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10	台班	407.2	3.54	3.54	1441.49										3.54	1441.49
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	4.1	4.1	759.12										4.1	759.12
8007026	装载质量40t以内平板拖车组	台班	1426.97	2.88	2.88	4109.67										2.88	4109.67
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89	2.09	2.09	1832.7										2.09	1832.7
8009031	提升质量30t以内汽车式起重机QY30	台班	1477.39	5.37	5.37	7933.58										5.37	7933.58
8099001	小型机具使用费	元	1	57.1	57.1	57.1										57.1	57.1
9999001	定额基价	元	1	167685	167685	167685										167685	167685
	直接费	元				216727.83											216727.83
	措施费 Ⅰ	元		105243.61	4.66175%	4906.19											4906.19
	措施费 Ⅱ	元		167684.96	1.201%	2013.9											2013.9
	企业管理费	元		167684.96	4.506%	7555.88											7555.88
	规费	元		111015.69	32.3%	35858.07											35858.07
	利润	元		182160.94	7.42%	13516.34											13516.34
	税金	元		280578.21	9%	25252.04											25252.04
	金额合计	元				305830.25											305830.25

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ010101　　工程名称：清除表土　　单位：m3　　数量：10329.0　　单价：　26.01　　第 4 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			伐树、挖根、除草、清除表土			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			填前夯(压)实及填前挖松			合计	
	工程细目			功率135kW以内推土机清除表土			斗容量2m3以内装载机装土方			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			填前12～15t光轮压路机压实				
	定额单位			100m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m2				
	工程数量			103.29			10.329			10.329			34.43				
	定额表号			1～1～1～12			1～1～10～2			1～1～11～7改			1～1～5～4				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.4	41.32	5274.4							2	68.86	8790.67	110.18	14065.07
8001006	功率135kW以内履带式推土机T180带松土		台班	1598.24	0.12	12.39	19809.87										12.39	19809.87
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40		台班	964.2				1.41	14.56	14042.5							14.56	14042.5
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07										0.27	9.3	5485.35	9.3	5485.35
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24							16.04	165.68	145504.31				165.68	145504.31
9999001	定额基价		元	1	235	24230	24230	1390	14353	14353	13497	139411	139411	371	12776	12776	190770	190770
	直接费		元				25084.27			14042.5			145504.31			14276.02		198907.1
	措施费	Ⅰ	元		24230.06	4.66175%	1129.54	14353.3	7.03075%	1009.14	139410.7	6.765%	9431.13	12776.09	7.03075%	898.25		12468.08
		Ⅱ	元		24230.06	1.201%	291	14353.3	0.521%	74.78	139410.7	0.154%	214.69	12776.09	0.521%	66.56		647.04
	企业管理费		元		24230.06	4.506%	1091.81	14353.3	3.392%	486.86	139410.7	2.538%	3538.24	12776.09	3.392%	433.36		5550.28
	规费		元		8439.04	32.3%	2725.81	1859.23	32.3%	600.53	21150.35	32.3%	6831.56	9977.41	32.3%	3222.7		13380.61
	利润		元		26742.41	7.42%	1984.29	15924.08	7.42%	1181.57	152594.77	7.42%	11322.53	14174.27	7.42%	1051.73		15540.12
	税金		元		32306.72	9%	2907.61	17395.39	9%	1565.59	176842.48	9%	15915.82	19948.63	9%	1795.38		22184.39
	金额合计		元				35214.32			18960.97			192758.3			21744.01		268677.61

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：108325.7　　单价：　21.95　　　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装松土			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装硬土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km				
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			27.0814			54.1629			27.0814			108.3257				
	定额表号			1～1～9～7			1～1～9～8			1～1～9～9			1～1～11～7改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.7	73.12	9334.47	3.1	167.9	21434.75	3.4	92.08	11754.52				333.1	42523.74
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7	1.14	30.87	46361.68	1.3	70.41	105737.36	1.47	39.81	59782.16				141.09	211881.2
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24										16.04	1737.54	1525980.84	1737.54	1525980.84
9999001	定额基价		元	1	1998	54118	54118	2281	123549	123549	2568	69549	69549	13497	1462074	1462074	1709291	1709291
	直接费		元				55696.15			127172.11			71536.68			1525980.84		1780385.78
	措施费	Ⅰ	元		54118.34	7.03075%	3804.93	123549.2	7.03075%	8686.44	69549.37	7.03075%	4889.84	1462073.97	6.765%	98909.3		116290.51
		Ⅱ	元		54118.34	0.521%	281.96	123549.2	0.521%	643.69	69549.37	0.521%	362.35	1462073.97	0.154%	2251.59		3539.59
	企业管理费		元		54118.34	3.392%	1835.69	123549.2	3.392%	4190.79	69549.37	3.392%	2359.11	1462073.97	2.538%	37107.44		45493.04
	规费		元		17216.91	32.3%	5561.06	39412.28	32.3%	12730.17	21918.72	32.3%	7079.75	221814.89	32.3%	71646.21		97017.19
	利润		元		60040.92	7.42%	4455.04	137070.12	7.42%	10170.6	77160.67	7.42%	5725.32	1600342.3	7.42%	118745.4		139096.36
	税金		元		71634.82	9%	6447.13	163593.79	9%	14723.44	91953.06	9%	8275.78	1854640.79	9%	166917.67		196364.02
	金额合计		元				78081.96			178317.23			100228.84			2021558.46		2378186.49

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0202　　工程名称：挖石方　　单位：m3　　数量：72217.0　　单价：　56.53　　　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机带破碎锤破碎石方			开炸石方			挖掘机挖装土、石方			开炸石方			挖掘机挖装土、石方		
	工程细目			挖掘机带破碎锤破碎软石			机械打眼开炸软石			斗容量2.0m3以内挖掘机装软石			机械打眼开炸次坚石			斗容量2.0m3以内挖掘机装次坚石		
	定额单位			100m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工程数量			81.2442			18.957			27.0814			45.1357			45.1357		
	定额表号			1～1～17～1			1～1～14～4改			1～1～9～13			1～1～14～5改			1～1～9～14		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	2.9	235.61	30077.74	33.5	635.06	81071.61	3.4	92.08	11754.52	51.3	2315.46	295591.8	3.78	170.61	21780.45
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2				9	170.61	1740.25				18	812.44	8286.91			
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4				17	322.27	11408.31				25	1128.39	39945.09			
2009039	破碎锤钢钎	根	2300	0.11	8.94	20554.78												
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.27				129	2445.45	32451.13				179	8079.29	107212.18			
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s	m	0.88				79	1497.6	1317.89				103	4648.98	4091.1			
7801001	其他材料费	元	1	280.9	22821.5	22821.5	17.6	333.64	333.64				25.6	1155.47	1155.47			
7901001	设备摊销费	元	1	239.3	19441.74	19441.74												
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m	个	37				148	2805.63	103808.42				195	8801.46	325654.08			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7	1.11	90.18	135424.9				1.6	43.33	65069.02				1.75	78.99	118615.49
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34				4.59	87.01	60155.25				7.1	320.46	221549.22			
8099001	小型机具使用费	元	1				239.8	4545.88	4545.88				434	19588.89	19588.89			
9999001	定额基价	元	1	2739	222546	222546	9896	187593	187593	2763	74835	74835	14907	672859	672859	3029	136711	136711
	直接费	元				228320.66			296832.7			76823.54			1023074.75			140395.94
	措施费 Ⅰ	元		160422.95	6.01125%	9643.42	134610.65	6.01125%	8091.78	74834.57	6.01125%	4498.49	496121.41	6.01125%	29823.1	136711.11	6.01125%	8218.05
	措施费 Ⅱ	元		222545.86	0.47%	1045.97	187593.19	0.47%	881.69	74834.57	0.47%	351.72	672859.27	0.47%	3162.44	136711.11	0.47%	642.54
	企业管理费	元		222545.86	3.903%	8685.96	187593.34	3.903%	7321.77	74834.57	3.903%	2920.79	672859.27	3.903%	26261.7	136711.11	3.903%	5335.83
	规费	元		53102.77	32.3%	17152.19	81071.7	32.3%	26186.16	22817.6	32.3%	7370.08	295591.8	32.3%	95476.15	41947.53	32.3%	13549.05
	利润	元		241921.21	7.42%	17950.55	203888.58	7.42%	15128.53	82605.58	7.42%	6129.33	732106.51	7.42%	54322.3	150907.53	7.42%	11197.34
	税金	元		282798.76	9%	25451.89	354442.63	9%	31899.84	98093.97	9%	8828.46	1232120.44	9%	110890.84	179338.76	9%	16140.49
	金额合计	元				308250.65			386342.48			106922.42			1343011.29			195479.24

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0202　　工程名称：挖石方　　单位：m3　　数量：72217.0　　单价：　56.53　　第 7 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方												合计	
	工程细目			装载质量12t以内自卸汽车运石8km													
	定额单位			1000m3天然密实方													
	工程数量			72.217													
	定额表号			1～1～11～21改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													3448.82	440276.12
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2													983.06	10027.17
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4													1450.66	51353.41
2009039	破碎锤钢钎	根	2300													8.94	20554.78
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.27													10524.74	139663.31
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s	m	0.88													6146.58	5408.99
7801001	其他材料费	元	1													24310.61	24310.61
7901001	设备摊销费	元	1													19441.74	19441.74
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m	个	37													11607.09	429462.5
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													212.5	319109.41
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24	20.74	1497.78	1315410.82										1497.78	1315410.82
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34													407.48	281704.46
8099001	小型机具使用费	元	1													24134.78	24134.78
9999001	定额基价	元	1	17452	1260322	1260322										2554866	2554866
	直接费	元				1315410.82											3080858.41
	措施费 Ⅰ	元		1260322.45	6.765%	85260.81											145535.67
	措施费 Ⅱ	元		1260322.45	0.154%	1940.9											8025.26
	企业管理费	元		1260322.45	2.538%	31986.98											82513.04
	规费	元		191206.67	32.3%	61759.75											221493.4
	利润	元		1379511.15	7.42%	102359.73											207087.79
	税金	元		1598718.99	9%	143884.71											337096.22
	金额合计	元				1742603.7											4082609.78

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ030101　　工程名称：本桩利用土方填筑　　单位：m3　　数量：6369.5　　单价：6.26　　　　21-2表

代号	工程项目			填方路基												合计	
	工程细目			高速、一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压土方													
	定额单位			1000m3压实方													
	工程数量			6.3695													
	定额表号			1～1～18～5													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.1	13.38	1707.57										13.38	1707.57
8001058	功率120kW以内平地机LF155		台班	1193.72	1.47	9.36	11177										9.36	11177
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A		台班	1460.67	1.72	10.96	16002.43										10.96	16002.43
9999001	定额基价		元	1	4493	28618	28618										28618	28618
	直接费		元				28887											28887
	措施费	Ⅰ	元		28618.05	7.03075%	2012.06											2012.06
		Ⅱ	元		28618.05	0.521%	149.1											149.1
	企业管理费		元		28618.05	3.392%	970.72											970.72
	规费		元		6895.35	32.3%	2227.2											2227.2
	利润		元		31749.93	7.42%	2355.85											2355.85
	税金		元		36601.93	9%	3294.17											3294.17
	金额合计		元				39896.1											39896.1

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ030102　　工程名称：远运利用土方填筑　　单位：m3　　数量：47652.9　　单价：19.9　　　　21-2表

代号	工程项目			填方路基			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			高速、一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压土方			装载质量12t以内自卸汽车运土5km										
	定额单位			1000m3压实方			1000m3天然密实方										
	工程数量			47.6529			47.6529										
	定额表号			1～1～18～5			1～1～11～7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.1	100.07	12775.08										100.07	12775.08
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1193.72	1.47	70.05	83619.8										70.05	83619.8
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A		台班	1460.67	1.72	81.96	119720.88										81.96	119720.88
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24				11.72	558.49	490490							558.49	490490
9999001	定额基价		元	1	4493	214104	214104	9862	469949	469949							684052	684052
	直接费		元				216115.76			490490								706605.76
	措施费	Ⅰ	元		214103.59	7.03075%	15053.09	469948.67	6.765%	31792.03								46845.12
		Ⅱ	元		214103.59	0.521%	1115.48	469948.67	0.154%	723.72								1839.2
	企业管理费		元		214103.59	3.392%	7262.39	469948.67	2.538%	11927.3								19189.69
	规费		元		51586.97	32.3%	16662.59	71297.09	32.3%	23028.96								39691.55
	利润		元		237534.56	7.42%	17625.06	514391.71	7.42%	38167.87								55792.93
	税金		元		273834.38	9%	24645.09	596129.88	9%	53651.69								78296.78
	金额合计		元				298479.47			649781.56								948261.03

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ030301　　工程名称：本桩利用石方填筑　　单位：m3　　数量：2338.7　　单价：　9.45　　第 10 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			填方路基												合计	
	工程细目			高速、一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压石方													
	定额单位			1000m3压实方													
	工程数量			2.3387													
	定额表号			1～1～18～13													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	10	23.39	2985.58										23.39	2985.58
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器		台班	1187.47	1.26	2.95	3499.19										2.95	3499.19
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A		台班	1460.67	2.19	5.12	7481.19										5.12	7481.19
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7		台班	691.34	1	2.34	1616.84										2.34	1616.84
8099001	小型机具使用费		元	1	88.7	207.44	207.44										207.44	207.44
9999001	定额基价		元	1	6569	15363	15363										15363	15363
	直接费		元				15790.25											15790.25
	措施费	Ⅰ	元		15362.63	6.01125%	923.49											923.49
		Ⅱ	元		15362.63	0.47%	72.2											72.2
	企业管理费		元		15362.64	3.903%	599.6											599.6
	规费		元		5045.64	32.3%	1629.74											1629.74
	利润		元		16957.92	7.42%	1258.28											1258.28
	税金		元		20273.56	9%	1824.62											1824.62
	金额合计		元				22098.18											22098.18

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ030302　　工程名称：远运利用石方填筑　　单位：m3　　数量：17800.2　　单价：　26.88　　　　21-2表

代号	工程项目			填方路基			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			高速、一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压石方			装载质量12t以内自卸汽车运石5km										
	定额单位			1000m3压实方			1000m3天然密实方										
	工程数量			17.8002			17.8002										
	定额表号			1～1～18～13			1～1～11～21改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	10	178	22723.74										178	22723.74
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器		台班	1187.47	1.26	22.43	26632.88										22.43	26632.88
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A		台班	1460.67	2.19	38.98	56940.48										38.98	56940.48
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24				14.98	266.65	234180.06							266.65	234180.06
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7		台班	691.34	1	17.8	12305.99										17.8	12305.99
8099001	小型机具使用费		元	1	88.7	1578.88	1578.88										1578.88	1578.88
9999001	定额基价		元	1	6569	116927	116927	12605	224373	224373							341300	341300
	直接费		元				120181.96			234180.06								354362.02
	措施费	Ⅰ	元		116927.34	6.01125%	7028.79	224372.78	6.765%	15178.82								22207.61
		Ⅱ	元		116927.34	0.47%	549.56	224372.78	0.154%	345.53								895.09
	企业管理费		元		116927.34	3.903%	4563.67	224372.78	2.538%	5694.58								10258.26
	规费		元		38403.11	32.3%	12404.21	34040.15	32.3%	10994.97								23399.18
	利润		元		129069.37	7.42%	9576.95	245591.71	7.42%	18222.91								27799.85
	税金		元		154305.13	9%	13887.46	284616.87	9%	25615.52								39502.98
	金额合计		元				168192.6			310232.38								478424.98

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ040302　　工程名称：通道、涵洞台背处理（圆管涵、盖板涵通道涵）　　单位：m3　　数量：9514.0　　单价：　108.46　　第 12 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			地基垫层												合计	
	工程细目			清宕渣													
	定额单位			1000m3													
	工程数量			9.514													
	定额表号			1～2～12～3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	17.3	164.59	21011.84										164.59	21011.84
5505016001	清宕渣未筛分碎石统料堆方		m3	68	1207	11483.4	780871.06										11483.4	780871.06
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	901.68	1.8	17.13	15441.45										17.13	15441.45
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07	1.97	18.74	11059.43										18.74	11059.43
9999001	定额基价		元	1	95993	913276	913276										913276	913276
	直接费		元				828383.79											828383.79
	措施费	Ⅰ	元		43638.71	6.58125%	2871.97											2871.97
		Ⅱ	元		913276.44	0.818%	7470.6											7470.6
	企业管理费		元		913276.44	3.105%	28357.23											28357.23
	规费		元		27776.92	32.3%	8971.95											8971.95
	利润		元		951976.25	7.42%	70636.64											70636.64
	税金		元		946692.18	9%	85202.3											85202.3
	金额合计		元				1031894.48											1031894.48

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0503　　工程名称：低填浅挖路基处理　　单位：m3　　数量：6122.7　　单价：　147　　　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			地基垫层			地基垫层			填前夯(压)实及填前挖松		
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			清宕渣			碎石地基垫层			填前12～15t光轮压路机压实		
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3			1000m3			1000m2		
	工程数量			5.5371			5.5371			3.9174			2.2053			6.5504		
	定额表号			1～1～9～8			1～1～11～7改			1～2～12～3改			1～2～12～4			1～1～5～4		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.1	17.17	2191.29				17.3	67.77	8651.65	17.3	38.15	4870.44	2	13.1	1672.45
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106										1207	2661.8	282150.49			
5505016001	清宕渣未筛分碎石统料堆方		m3	68							1207	4728.3	321524.52						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	901.68							1.8	7.05	6358.03	1.8	3.97	3579.25			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7	1.3	7.2	10809.58												
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07							1.97	7.72	4553.73	1.97	4.34	2563.52	0.27	1.77	1043.6
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24				16.04	88.82	78000.96									
9999001	定额基价		元	1	2281	12630	12630	13497	74734	74734	95993	376043	376043	95993	211693	211693	371	2431	2431
	直接费		元				13000.87			78000.96			341087.94			293163.72			2716.05
	措施费	Ⅰ	元		12630.5	7.03075%	888.02	74734.34	6.765%	5055.78	17968.29	6.58125%	1182.54	10115.25	6.58125%	665.71	2430.69	7.03075%	170.9
		Ⅱ	元		12630.5	0.521%	65.8	74734.34	0.154%	115.09	376042.58	0.818%	3076.03	211693.14	0.818%	1731.65	2430.69	0.521%	12.66
	企业管理费		元		12630.5	3.392%	428.43	74734.34	2.538%	1896.76	376042.58	3.105%	11676.12	211693.14	3.105%	6573.07	2430.69	3.392%	82.45
	规费		元		4029.14	32.3%	1301.41	11338.13	32.3%	3662.22	11437.18	32.3%	3694.21	6438.56	32.3%	2079.66	1898.23	32.3%	613.13
	利润		元		14012.75	7.42%	1039.75	81801.97	7.42%	6069.71	391977.28	7.42%	29084.71	220663.57	7.42%	16373.24	2696.7	7.42 %	200.1
	税金		元		16724.28	9%	1505.19	94800.51	9%	8532.05	389801.54	9%	35082.14	320587.04	9%	28852.83	3795.28	9%	341.58
	金额合计		元				18229.46			103332.56			424883.69			349439.88			4136.86

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0503　　工程名称：低填浅挖路基处理　　单位：m3　　数量：6122.7　　单价：　147　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													136.19	17385.83
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													2661.8	282150.49
5505016001	清宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	68													4728.3	321524.52
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													11.02	9937.29
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													7.2	10809.58
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													13.83	8160.86
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													88.82	78000.96
9999001	定额基价	元	1													677531	677531
	直接费	元															727969.53
	措施费 Ⅰ	元															7962.94
	措施费 Ⅱ	元															5001.24
	企业管理费	元															20656.83
	规费	元															11350.62
	利润	元															52767.5
	税金	元															74313.78
	金额合计	元															900022.43

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0504　　工程名称：陡坡路堤或填挖交界处理　　单位：m　　数量：400.0　　单价：　1598.31　　　　21-2表

代号	工程项目			路基、中央分隔带盲沟			土工合成材料处理地基			路基、中央分隔带盲沟			地基垫层			挖掘机挖装土、石方		
	工程细目			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)			土工布处理软土路基			PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟)			清宕渣			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土		
	定额单位			100m3			1000m2处理面积			100m			1000m3			1000m3天然密实方		
	工程数量			0.513			0.597			0.673			0.84			0.84		
	定额表号			1～3～2～3			1～2～9～1			1～3～2～2			1～2～12～3改			1～1～9～8		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.5	4.36	556.66	25.2	15.04	1920.57	2.2	1.48	189.01	17.3	14.53	1855.16	3.1	2.6	332.43
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51				6.8	4.06	22.37									
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	13.27							106	71.34	946.66						
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26				1081.8	645.83	4688.76									
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106	110	56.43	5981.58												
7801001	其他材料费	元	1				68.2	40.72	40.72	286.2	192.61	192.61						
5505016001	清宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	68										1207	1013.88	68943.84			
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68										1.8	1.51	1363.34			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													1.3	1.09	1639.86
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	964.2	0.31	0.16	153.34												
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07										1.97	1.65	976.45			
9999001	定额基价	元	1	9539	4894	4894	7398	4416	4416	2150	1447	1447	95993	80634	80634	2281	1916	1916
	直接费	元				6691.58			6672.41			1328.28			73138.78			1972.28
	措施费 Ⅰ	元		620.16	4.66175%	28.91	1598.92	6.58125%	105.23	157.36	4.66175%	7.34	3852.9	6.58125%	253.57	1916.1	7.03075%	134.72
	措施费 Ⅱ	元		4893.61	1.201%	58.77	4416.43	0.818%	36.13	1447.15	1.201%	17.38	80634.04	0.818%	659.59	1916.1	0.521%	9.98
	企业管理费	元		4893.61	4.506%	220.51	4416.43	3.105%	137.13	1447.15	4.506%	65.21	80634.04	3.105%	2503.69	1916.1	3.392%	64.99
	规费	元		576.96	32.3%	186.36	1920.57	32.3%	620.34	189.01	32.3%	61.05	2452.45	32.3%	792.14	611.24	32.3%	197.43
	利润	元		5201.79	7.42%	385.97	4694.91	7.42%	348.36	1537.08	7.42%	114.05	84050.88	7.42%	6236.58	2125.78	7.42 %	157.73
	税金	元		7572.1	9%	681.49	7919.6	9%	712.76	1593.31	9%	143.4	83584.34	9%	7522.59	2537.13	9%	228.34
	金额合计	元				8253.59			8632.36			1736.71			91106.93			2765.48

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0504　　工程名称：陡坡路堤或填挖交界处理　　单位：m　　数量：400.0　　单价：　1598.31　　　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方			地基垫层			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			填方路基		
	工程细目			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			碎石地基垫层			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			高速、一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压石方		
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3压实方		
	工程数量			0.84			1.872			2.712			2.712			1.2202		
	定额表号			1～1～11～7改			1～2～12～4			1～1～9～8			1～1～11～7改			1～1～18～13改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66				17.3	32.39	4134.35	3.1	8.41	1073.26				10	12.2	1557.71
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106				1207	2259.5	239507.42									
5505016002	宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	61													1250	1525.25	93040.25
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68				1.8	3.37	3038.3									
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	1187.47													1.26	1.54	1825.68
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7							1.3	3.53	5294.39						
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07				1.97	3.69	2176.08									
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	1460.67													2.19	2.67	3903.26
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24	16.04	13.47	11833.05							16.04	43.5	38203.86			
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34													1	1.22	843.57
8099001	小型机具使用费	元	1													88.7	108.23	108.23
9999001	定额基价	元	1	13497	11337	11337	95993	179699	179699	2281	6186	6186	13497	36604	36604	101231	123523	123523
	直接费	元				11833.05			248856.16			6367.66			38203.86			101278.7
	措施费 Ⅰ	元		11337.5	6.765%	766.98	8586.47	6.58125%	565.1	6186.25	7.03075%	434.94	36603.91	6.765%	2476.25	8015.34	6.01125%	481.82
	措施费 Ⅱ	元		11337.5	0.154%	17.46	179698.71	0.818%	1469.94	6186.25	0.521%	32.23	36603.91	0.154%	56.37	123522.53	0.47%	580.56
	企业管理费	元		11337.5	2.538%	287.75	179698.71	3.105%	5579.64	6186.25	3.392%	209.84	36603.91	2.538%	929.01	123522.53	3.903%	4821.08
	规费	元		1720.04	32.3%	555.57	5465.46	32.3%	1765.34	1973.42	32.3%	637.41	5553.27	32.3%	1793.71	2632.53	32.3%	850.31
	利润	元		12409.68	7.42%	920.8	187313.38	7.42%	13898.65	6863.26	7.42%	509.25	40065.54	7.42%	2972.86	129405.98	7.42 %	9601.92
	税金	元		14381.61	9%	1294.35	272134.83	9%	24492.14	8191.33	9%	737.22	46432.07	9%	4178.89	117614.39	9%	10585.3
	金额合计	元				15675.96			296626.97			8928.55			50610.95			128199.69

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0504　　工程名称：陡坡路堤或填挖交界处理　　单位：m　　数量：400.0　　单价：　1598.31　　第 17 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km										
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方										
	工程数量			1.2202			1.2202										
	定额表号			1～1～9～8			1～1～11～7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	3.1	3.78	482.89										94.8	12102.03
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51													4.06	22.37
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	13.27													71.34	946.66
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26													645.83	4688.76
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													2315.93	245489
7801001	其他材料费	元	1													233.33	233.33
5505016001	清宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	68													1013.88	68943.84
5505016002	宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	61													1525.25	93040.25
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													4.88	4401.64
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	1187.47													1.54	1825.68
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7	1.3	1.59	2382.09										6.2	9316.34
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	964.2													0.16	153.34
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													5.34	3152.53
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	1460.67													2.67	3903.26
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24				16.04	19.57	17188.92							76.55	67225.84
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34													1.22	843.57
8099001	小型机具使用费	元	1													108.23	108.23
9999001	定额基价	元	1	2281	2783	2783	13497	16469	16469							469909	469909
	直接费	元				2864.98			17188.92								516396.66
	措施费 Ⅰ	元		2783.36	7.03075%	195.69	16469.06	6.765%	1114.13								6564.68
	措施费 Ⅱ	元		2783.36	0.521%	14.5	16469.06	0.154%	25.36								2978.26
	企业管理费	元		2783.36	3.392%	94.41	16469.06	2.538%	417.98								15331.24
	规费	元		887.89	32.3%	286.79	2498.56	32.3%	807.04								8553.49
	利润	元		3087.96	7.42%	229.13	18026.54	7.42%	1337.57								36712.88
	税金	元		3685.5	9%	331.7	20891	9%	1880.19								52788.35
	金额合计	元				4017.19			22771.19								639325.57

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0505　　工程名称：挖方路基处理　　单位：m3　　数量：12973.0　　单价：　156.96　　第 18 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			填前夯(压)实及填前挖松			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			地基垫层			地基垫层		
	工程细目			填前12～15t光轮压路机压实			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			清宕渣			碎石地基垫层		
	定额单位			1000m2			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3			1000m3		
	工程数量			17.11			12.973			12.973			6.3			6.673		
	定额表号			1～1～5～4			1～1～9～8			1～1～11～7改			1～2～12～3改			1～2～12～4		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2	34.22	4368.53	3.1	40.22	5134.01				17.3	108.99	13913.66	17.3	115.44	14737.44
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106													1207	8054.31	853756.97
5505016001	清宕渣未筛分碎石统料堆方		m3	68										1207	7604.1	517078.8			
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	901.68										1.8	11.34	10225.05	1.8	12.01	10830.44
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7				1.3	16.86	25326.02									
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07	0.27	4.62	2725.95							1.97	12.41	7323.36	1.97	13.15	7756.95
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24							16.04	208.09	182750.26						
9999001	定额基价		元	1	371	6349	6349	2281	29592	29592	13497	175097	175097	95993	604755	604755	95993	640561	640561
	直接费		元				7094.47			30460.03			182750.26			548540.87			887081.79
	措施费	Ⅰ	元		6349.08	7.03075%	446.39	29592.28	7.03075%	2080.56	175096.82	6.765%	11845.3	28896.77	6.58125%	1901.77	30607.64	6.58125%	2014.37
		Ⅱ	元		6349.08	0.521%	33.08	29592.28	0.521%	154.18	175096.82	0.154%	269.65	604755.27	0.818%	4946.9	640560.62	0.818%	5239.79
	企业管理费		元		6349.08	3.392%	215.36	29592.28	3.392%	1003.77	175096.82	2.538%	4443.96	604755.27	3.105%	18777.65	640560.62	3.105%	19889.41
	规费		元		4958.28	32.3%	1601.52	9439.96	32.3%	3049.11	26564.37	32.3%	8580.29	18393.38	32.3%	5941.06	19482.39	32.3%	6292.81
	利润		元		7043.91	7.42%	522.66	32830.78	7.42%	2436.04	191655.73	7.42%	14220.86	630381.59	7.42%	46774.31	667704.18	7.42 %	49543.65
	税金		元		9913.48	9%	892.21	39183.69	9%	3526.53	222110.31	9%	19989.93	626882.57	9%	56419.43	970061.81	9%	87305.56
	金额合计		元				10805.69			42710.22			242100.24			683302			1057367.38

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0505　　工程名称：挖方路基处理　　单位：m3　　数量：12973.0　　单价：156.96　　　　21-2表

代号	工、料、机名称	单位	单价(元)	工程项目									合计	
				工程细目										
				定额单位										
				工程数量										
				定额表号										
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66										298.87	38153.64
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106										8054.31	853756.97
5505016001	清宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	68										7604.1	517078.8
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68										23.35	21055.49
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7										16.86	25326.02
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07										30.18	17806.25
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24										208.09	182750.26
9999001	定额基价	元	1										1456354	1456354
	直接费	元												1655927.43
	措施费 Ⅰ	元												18288.38
	措施费 Ⅱ	元												10643.59
	企业管理费	元												44330.15
	规费	元												25464.8
	利润	元												113497.52
	税金	元												168133.67
	金额合计	元												2036285.53

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0506　　工程名称：清淤换填　　单位：m3　　数量：53825.0　　单价：　160.34　　第 20 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			挖淤泥、湿土、流沙			挖淤泥、湿土、流沙			自卸汽车运土、石方			编织袋围堰			地基垫层		
	工程细目			抽水机抽水			挖掘机挖装淤泥、流沙			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			编织袋围堰高1.5m			砂砾地基垫层		
	定额单位			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方			10m围堰			1000m3		
	工程数量			15.047			17.354			19.0894			349.4			0.256		
	定额表号			1～1～2～6			1～1～2～5			1～1～11～7改			4～2～2～3			1～2～12～2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3	45.14	5762.7	6.5	112.8	14400.18				11.8	4122.92	526331.97	9.1	2.33	297.4
5001052	塑料编织袋袋装砂井用		个	1.45										543	189724.2	275100.09			
5503007	砂砾堆方		m3	52													1237	316.67	16466.94
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	901.68													0.71	0.18	163.89
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A		台班	1059.49				1.12	19.44	20592.76									
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1203.31				3.76	65.25	78517.23									
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07													0.79	0.2	119.34
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24							16.04	306.19	268911.8						
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵IS200-150		台班	105.75	3.2	48.15	5091.9												
9999001	定额基价		元	1	781	11752	11752	6356	110310	110310	13497	257650	257650	2041	713284	713284	59703	15284	15284
	直接费		元				10854.61			113510.16			268911.8			801432.06			17047.57
	措施费	Ⅰ	元		11751.95	7.03075%	826.25	110310.24	7.03075%	7755.64	257649.98	6.765%	17430.02	438183.94	6.24075%	27345.96	527.04	6.58125%	34.69
		Ⅱ	元		11751.95	0.521%	61.23	110310.24	0.521%	574.72	257649.98	0.154%	396.78	713284.03	1.537%	10963.18	15283.95	0.818%	125.02
	企业管理费		元		11751.95	3.392%	398.63	110310.24	3.392%	3741.72	257649.98	2.538%	6539.16	713284.03	5.815%	41477.47	15283.95	3.105%	474.57
	规费		元		5762.7	32.3%	1861.35	36022.59	32.3%	11635.3	39088.72	32.3%	12625.66	526331.97	32.3%	170005.23	369.62	32.3%	119.39
	利润		元		13038.05	7.42%	967.42	122382.32	7.42%	9080.77	282015.94	7.42%	20925.58	793070.63	7.42%	58845.84	15918.23	7.42 %	1181.13
	税金		元		14969.49	9%	1347.25	146298.3	9%	13166.85	326829	9%	29414.61	1110069.73	9%	99906.28	18982.37	9%	1708.41
	金额合计		元				16316.74			159465.15			356243.61			1209976.01			20690.78

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0506　　工程名称：清淤换填　　单位：m3　　数量：53825.0　　单价：160.34　　　　21-2表

代号	工程项目			填方路基			土工合成材料处理地基			石砌护坡						合计	
	工程细目			高速、一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压石方			钢塑格栅处理地基			浆砌片石护坡(坡高10m以内)							
	定额单位			1000m3压实方			1000m2处理面积			10m3实体							
	工程数量			53.825			31.348			130.5							
	定额表号			1～1～18～13改			1～2～9～3改			1～4～11～2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	10	538.25	68713	24.8	777.43	99246.76	7.7	1004.85	128279.15				6603.72	843031.15
2009034	U形锚钉	kg	6				32.4	1015.68	6094.05							1015.68	6094.05
3005004	水	m3	3.58							16	2088	7475.04				2088	7475.04
4003008(1)	钢塑格栅	m2	12				1094.6	34313.52	411762.25							34313.52	411762.25
5001052	塑料编织袋袋装砂井用	个	1.45													189724.2	275100.09
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.06	529.83	69937.56				529.83	69937.56
5503007	砂砾堆方	m3	52													316.67	16466.94
5505005	片石码方	m3	96							11.5	1500.75	144072				1500.75	144072
5509001	32.5级水泥	t	420							1	130.89	54974.43				130.89	54974.43
7801001	其他材料费	元	1				45.4	1423.2	1423.2	3.5	456.75	456.75				1879.95	1879.95
5505016002	宕渣未筛分碎石统料堆方	m3	61	1250	67281.25	4104156.25										67281.25	4104156.25
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.18	163.89
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1059.49													19.44	20592.76
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	1187.47	1.26	67.82	80533.62										67.82	80533.62
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1203.31													65.25	78517.23
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05							0.1	13.05	7621.85				13.05	7621.85
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													0.2	119.34
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	1460.67	2.19	117.88	172179.03										117.88	172179.03
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58							0.15	19.58	3006.33				19.58	3006.33
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													306.19	268911.8
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵IS200-150	台班	105.75													48.15	5091.9
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34	1	53.83	37211.38										53.83	37211.38
8099001	小型机具使用费	元	1	88.7	4774.28	4774.28										4774.28	4774.28
9999001	定额基价	元	1	101231	5448779	5448779	13765	431521	431521	2334	304549	304549				7293129	7293129

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0506　　工程名称：清淤换填　　单位：m3　　数量：53825.0　　单价：160.34　　　　21-2表

代号	工程项目			填方路基			土工合成材料处理地基			石砌护坡						合计	
	工程细目			高速、一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压石方			钢塑格栅处理地基			浆砌片石护坡(坡高10m以内)							
	定额单位			1000m3压实方			1000m2处理面积			10m3实体							
	工程数量			53.825			31.348			130.5							
	定额表号			1～1～18～13改			1～2～9～3改			1～4～11～2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			4467567.55			518526.27			415823.11					6613673.11
	措施费	Ⅰ	元	353569.85	6.01125%	21253.97	82625.3	6.58125%	5437.78	117129.82	4.66175%	5460.3					85544.61
		Ⅱ	元	5448778.91	0.47%	25609.26	431520.64	0.818%	3529.84	304548.81	1.201%	3657.63					44917.66
	企业管理费		元	5448778.91	3.903%	212665.84	431520.64	3.105%	13398.72	304548.81	4.506%	13722.97					292419.07
	规费		元	116124.96	32.3%	37508.36	99246.76	32.3%	32056.71	132444.06	32.3%	42779.43					308591.42
	利润		元	5708307.98	7.42%	423556.45	453886.98	7.42%	33678.41	327389.72	7.42%	24292.32					572527.93
	税金		元	5188161.43	9%	466934.53	606627.72	9%	54596.5	505735.76	9%	45516.22					712590.64
	金额合计		元			5655095.97			661224.21			551251.98					8630264.43

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0507　　工程名称：桥头路基处理　　单位：m3　　数量：1599.2　　单价：230.85　　第 23 页共 328 页　　21-2表

代号	工 程 项 目			地基垫层			土工合成材料处理地基			现浇混凝土桥头搭板			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工 程 细 目			碎石地基垫层			土工布处理软土路基			混凝土搭板			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定 额 单 位			1000m3			1000m2处理面积			10m3实体			100m3			100m3		
	工 程 数 量			1.4182			0.5881			18.1			1.8462			1.8462		
	定 额 表 号			1～2～12～4			1～2～9～1			4～6～14～1			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	17.3	24.53	3132.12	25.2	14.82	1891.94	14.1	255.21	32580.11						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046								0.04	146.47						
2003026	组合钢模板	t	5680								0.05	308.42						
2009028	铁件铁件	kg	5.51							1.4	25.34	139.62						
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51				6.8	4	22.03									
3005004	水	m3	3.58							12	217.2	777.58						
4003001	原木混合规格	m3	1330								0.02	24.07						
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549							0.01	0.14	224.3						
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26				1081.8	636.21	4618.86									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.69	84.93	11210.13						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	153.23	16855.81						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106	1207	1711.77	181447.34												
5509001	32.5级水泥	t	420							3.85	69.59	29229.69						
7801001	其他材料费	元	1				68.2	40.11	40.11	24.5	443.45	443.45						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68	1.8	2.55	2301.77							0.28	0.52	466.11			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05										0.28	0.52	301.92			
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07	1.97	2.79	1648.57												
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.56	2.88	3769.67
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37										0.3	0.55	883.61			
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96							0.45	8.16	1877.19						
8099001	小型机具使用费	元	1							14.3	258.83	258.83						
9999001	定额基价	元	1	95993	136137	136137	7398	4351	4351	4031	72967	72967	926	1709	1709	2048	3781	3781
	直接费	元				188529.81			6572.94			94075.65			1651.64			3769.67
	措施费 Ⅰ	元		6504.98	6.58125%	428.11	1575.08	6.58125%	103.66	29119	6.24075%	1817.24	1708.77	4.66175%	79.66	3781.39	6.765%	255.81
	措施费 Ⅱ	元		136137.13	0.818%	1113.6	4350.59	0.818%	35.59	72966.5	1.537%	1121.5	1708.77	1.201%	20.52	3781.39	0.154%	5.82
	企业管理费	元		136137.13	3.105%	4227.06	4350.59	3.105%	135.09	72966.5	5.815%	4243	1708.77	4.506%	77	3781.39	2.538%	95.97
	规费	元		4140.55	32.3%	1337.4	1891.94	32.3%	611.1	33622.21	32.3%	10859.97	410.09	32.3%	132.46	367.67	32.3%	118.76
	利润	元		141905.9	7.42%	10529.42	4624.92	7.42%	343.17	80148.25	7.42%	5947	1885.96	7.42%	139.94	4139	7.42 %	307.11
	税金	元		206165.39	9%	18554.89	7801.54	9%	702.14	118064.37	9%	10625.79	2101.21	9%	189.11	4553.14	9%	409.78
	金额合计	元				224720.28			8503.68			128690.16			2290.32			4962.93

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0507　　工程名称：桥头路基处理　　单位：m3　　数量：1599.2　　单价：230.85　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													294.56	37604.17
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.04	146.47
2003026	组合钢模板	t	5680													0.05	308.42
2009028	铁件铁件	kg	5.51													25.34	139.62
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51													4	22.03
3005004	水	m3	3.58													217.2	777.58
4003001	原木混合规格	m3	1330													0.02	24.07
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.14	224.3
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26													636.21	4618.86
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													84.93	11210.13
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													153.23	16855.81
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													1711.77	181447.34
5509001	32.5级水泥	t	420													69.59	29229.69
7801001	其他材料费	元	1													483.56	483.56
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													3.07	2767.88
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.52	301.92
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													2.79	1648.57
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													2.88	3769.67
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.55	883.61
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96													8.16	1877.19
8099001	小型机具使用费	元	1													258.83	258.83
9999001	定额基价	元	1													218944	218944
	直接费	元															294599.71
	措施费 Ⅰ	元															2684.48
	措施费 Ⅱ	元															2297.03
	企业管理费	元															8778.12
	规费	元															13059.69
	利润	元															17266.64
	税金	元															30481.71
	金额合计	元															369167.37

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ060101　　工程名称：现浇混凝土边沟　　单位：m3/m　　数量：3382.0　　单价：942.82　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流		
	工程细目			现浇片石混凝土边沟			现浇混凝土边沟			预制混凝土水沟盖板(矩形)			水沟盖板预制钢筋			水沟盖板安装		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3			1t			10m3		
	工程数量			215.1			123.1			23.7			71.771			23.7		
	定额表号			1～3～4～5改			1～3～4～5			1～3～4～9			1～3～4～11			1～3～4～12		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12	2581.2	329515.99	12	1477.2	188579.35	15.4	364.98	46593.35	7.4	531.11	67800.92	6.2	146.94	18758.36
2001001	HPB300钢筋	t	4209										0.12	8.54	35948.01			
2001002	HRB400钢筋	t	3884										0.91	65.02	252555.26			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							3.4	80.58	493.96	3.6	258.38	1583.84			
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345							0.02	0.38	2026.82						
2003026	组合钢模板	t	5680	0.03	5.59	31765.97	0.03	3.2	18179.41									
2009028	铁件铁件	kg	5.51	7.8	1677.78	9244.57	7.8	960.18	5290.59									
3001001	石油沥青	t	4080	0.01	2.8	11408.9	0.01	1.6	6529.22									
3005004	水	m3	3.58	12	2581.2	9240.7	12	1477.2	5288.38	16	379.2	1357.54				10	237	848.46
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	1009.25	133220.89	5	615.5	81246	4.95	117.32	15485.58				0.41	9.72	1282.64
5505005	片石码方	m3	96	2.19	471.71	45284.57												
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117				8.36	1029.12	120406.57	8.28	196.24	22959.61						
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106	7.14	1535.81	162796.28												
5509001	32.5级水泥	t	420	2.45	526.56	221157.22	3.21	395.52	166118.53	3.18	75.41	31673.63				0.12	2.8	1174.57
7801001	其他材料费	元	1	15.7	3377.07	3377.07	15.7	1932.67	1932.67	28.6	677.82	677.82						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.27	58.08	10752.96	0.27	33.24	6153.83	0.27	6.4	1184.77						
8099001	小型机具使用费	元	1							5	118.5	118.5	6.3	452.16	452.16			
9999001	定额基价	元	1	3479	748327	748327	3752	461906	461906	4007	94976	94976	4149	297795	297795	758	17971	17971
	直接费	元				967765.12			599724.55			122571.58			358340.19			22064.04
	措施费 Ⅰ	元		284659.51	4.66175%	13270.11	162908.35	4.66175%	7594.38	40046.7	4.66175%	1866.88	56898.04	1.545%	879.07	15616.78	4.66175%	728.02
	措施费 Ⅱ	元		748326.93	1.201%	8987.41	461905.8	1.201%	5547.49	94976.15	1.201%	1140.66	297795.35	0.564%	1679.57	17970.98	1.201%	215.83
	企业管理费	元		748326.93	4.506%	33719.61	461905.8	4.506%	20813.48	94976.16	4.506%	4279.63	297795.35	3.21%	9559.23	17970.98	4.506%	809.77
	规费	元		336930.1	32.3%	108828.42	192822.39	32.3%	62281.63	47410.24	32.3%	15313.51	67800.92	32.3%	21899.7	18758.36	32.3%	6058.95
	利润	元		804304.06	7.42%	59679.36	495861.15	7.42%	36792.9	102263.32	7.42%	7587.94	309913.22	7.42%	22995.56	19724.6	7.42 %	1463.57
	税金	元		1192250.03	9%	107302.5	732754.42	9%	65947.9	152760.19	9%	13748.42	415353.31	9%	37381.8	31340.17	9%	2820.62
	金额合计	元				1299552.54			798702.32			166508.61			452735.11			34160.78

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ060101　　工程名称：现浇混凝土边沟　　单位：m3/m　　数量：3382.0　　单价：　942.82　　第 26 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟			开挖沟槽			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)			PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟)			机械开挖沟槽土方			装载质量12t以内自卸汽车运土8km				
	定额单位			100m3			100m			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			4.59			21.92			8.088			8.088				
	定额表号			1～3～2～3			1～3～2～2			1～3～1～3			1～1～11～7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.5	39.02	4980.65	2.2	48.22	6156.28	67.1	542.7	69281.69				5731.37	731666.59
2001001	HPB300钢筋	t	4209													8.54	35948.01
2001002	HRB400钢筋	t	3884													65.02	252555.26
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													338.96	2077.8
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345													0.38	2026.82
2003026	组合钢模板	t	5680													8.79	49945.38
2009028	铁件铁件	kg	5.51													2637.96	14535.16
3001001	石油沥青	t	4080													4.4	17938.13
3005004	水	m3	3.58													4674.6	16735.07
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	13.27				106	2323.52	30833.11							2323.52	30833.11
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													1751.78	231235.12
5505005	片石码方	m3	96													471.71	45284.57
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													1225.35	143366.18
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106													1535.81	162796.28
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106	110	504.9	53519.4										504.9	53519.4
5509001	32.5级水泥	t	420													1000.3	420123.94
7801001	其他材料费	元	1				286.2	6273.5	6273.5							12261.06	12261.06
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	857.98							4.56	36.88	31643.4				36.88	31643.4
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	964.2	0.31	1.42	1371.96										1.42	1371.96
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15													97.71	18091.56
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24										16.04	129.73	113935.41	129.73	113935.41
8099001	小型机具使用费	元	1													570.66	570.66
9999001	定额基价	元	1	9539	43785	43785	2150	47134	47134	10927	88380	88380	13497	109164	109164	1909439	1909439

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ060101　　工程名称：现浇混凝土边沟　　单位：m3/m　　数量：3382.0　　单价：942.82　　　　21-2表

代号	工程项目			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟			开挖沟槽			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)			PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟)			机械开挖沟槽土方			装载质量12t以内自卸汽车运土8km				
	定额单位			100m3			100m			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			4.59			21.92			8.088			8.088				
	定额表号			1～3～2～3			1～3～2～2			1～3～1～3			1～1～11～7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			59872.02			43262.89			100925.1			113935.41		2388460.88
	措施费	Ⅰ	元	5548.84	4.66175%	258.67	5125.25	4.66175%	238.93	88380.49	4.66175%	4120.08	109163.88	6.765%	7384.94		36341.07
		Ⅱ	元	43784.92	1.201%	525.86	47134.49	1.201%	566.09	88380.49	1.201%	1061.45	109163.88	0.154%	168.11		19892.46
	企业管理费		元	43784.92	4.506%	1972.95	47134.49	4.506%	2123.88	88380.49	4.506%	3982.42	109163.89	2.538%	2770.58		80031.55
	规费		元	5162.3	32.3%	1667.42	6156.28	32.3%	1988.48	78698.22	32.3%	25419.53	16561.53	32.3%	5349.37		248807.01
	利润		元	46542.4	7.42%	3453.45	50063.38	7.42%	3714.7	97544.45	7.42%	7237.8	119487.51	7.42%	8865.97		151791.24
	税金		元	67750.37	9%	6097.53	51894.96	9%	4670.55	142746.38	9%	12847.17	138474.38	9%	12462.69		263279.18
	金额合计		元			73847.9			56565.51			155593.55			150937.08		3188603.39

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ060302　　工程名称：浆砌片(块)石排水沟　　单位：m3　　数量：161.0　　单价：　402.35　　第 28 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽												合计	
	工程细目			浆砌片石边沟、排水沟													
	定额单位			10m3实体													
	工程数量			16.1													
	定额表号			1～3～3～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	6.6	106.26	13565.15										106.26	13565.15
3005004	水	m3	3.58	18	289.8	1037.48										289.8	1037.48
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.17	67.14	8862.08										67.14	8862.08
5505005	片石码方	m3	96	11.5	185.15	17774.4										185.15	17774.4
5509001	32.5级水泥	t	420	1.04	16.7	7012.19										16.7	7012.19
7801001	其他材料费	元	1	2.3	37.03	37.03										37.03	37.03
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05	0.08	1.29	752.26										1.29	752.26
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58	0.15	2.42	370.9										2.42	370.9
9999001	定额基价	元	1	2229	35893	35893										35893	35893
	直接费	元				49411.5											49411.5
	措施费 Ⅰ	元		12379.84	4.66175%	577.12											577.12
	措施费 Ⅱ	元		35893.47	1.201%	431.08											431.08
	企业管理费	元		35893.47	4.506%	1617.36											1617.36
	规费	元		14037.88	32.3%	4534.23											4534.23
	利润	元		38519.03	7.42%	2858.11											2858.11
	税金	元		59429.4	9%	5348.65											5348.65
	金额合计	元				64778.05											64778.05

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ060303　　工程名称：现浇C20砼　　单位：m3　　数量：759.0　　单价：　782.83　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			基础垫层			开挖沟槽			自卸汽车运土、石方		
	工程细目			现浇混凝土截水沟			现浇混凝土急流槽			基础垫层填碎(砾)石			机械开挖沟槽土方			装载质量12t以内自卸汽车运土8km		
	定额单位			10m3实体			10m3			10m3实体			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工程数量			19.12			56.78			9.4			1.282			1.282		
	定额表号			1～3～4～8			1～3～4～15			4～11～5～2			1～3～1～3			1～1～11～7改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.3	273.42	34904.29	14.1	800.6	102204.34	3.5	32.9	4200.01	67.1	86.02	10981.59			
2003026	组合钢模板	t	5680	0.03	0.5	2823.64	0.02	1.14	6450.21									
2009028	铁件铁件	kg	5.51	7.8	149.14	821.74	6.1	346.36	1908.43									
3001001	石油沥青	t	4080	0.01	0.25	1014.12	0.01	0.74	3011.61									
3005004	水	m3	3.58	12	229.44	821.4	12	681.36	2439.27									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5	95.6	12619.2	5	283.9	37474.8									
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	8.36	159.84	18701.65	8.36	474.68	55537.65									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							12.44	116.94	12862.96						
5509001	32.5级水泥	t	420	3.21	61.43	25801.68	3.21	182.43	76622.34									
7801001	其他材料费	元	1	16.2	309.74	309.74	14.9	846.02	846.02									
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	857.98										4.56	5.85	5015.68			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.27	5.16	955.82	0.27	15.33	2838.46									
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													16.04	20.56	18059.5
9999001	定额基价	元	1	3997	76427	76427	3939	223643	223643	1447	13601	13601	10927	14009	14009	13497	17303	17303
	直接费	元				98773.28			289333.14			17062.97			15997.28			18059.5
	措施费 Ⅰ	元		29976.84	4.66175%	1397.45	87814.26	4.66175%	4093.68	3496.61	6.24075%	218.21	14008.88	4.66175%	653.06	17303.18	6.765%	1170.56
	措施费 Ⅱ	元		76426.94	1.201%	917.89	223642.96	1.201%	2685.95	13601.05	1.537%	209.05	14008.88	1.201%	168.25	17303.18	0.154%	26.65
	企业管理费	元		76426.94	4.506%	3443.8	223642.96	4.506%	10077.35	13601.05	5.815%	790.9	14008.88	4.506%	631.24	17303.18	2.538%	439.15
	规费	元		35563.32	32.3%	11486.95	104161.45	32.3%	33644.15	4200.02	32.3%	1356.61	12474.17	32.3%	4029.16	2625.11	32.3%	847.91
	利润	元		82186.08	7.42%	6098.21	240499.95	7.42%	17845.1	14819.22	7.42%	1099.59	15461.43	7.42%	1147.24	18939.54	7.42 %	1405.31
	税金	元		122117.57	9%	10990.58	357679.37	9%	32191.14	20737.33	9%	1866.36	22626.22	9%	2036.36	21949.08	9%	1975.42
	金额合计	元				133108.15			389870.51			22603.69			24662.58			23924.5

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ060303　　工程名称：现浇C20砼　　单位：m3　　数量：759.0　　单价：　782.83　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													1192.94	152290.24
2003026	组合钢模板	t	5680													1.63	9273.85
2009028	铁件铁件	kg	5.51													495.49	2730.17
3001001	石油沥青	t	4080													0.99	4025.74
3005004	水	m3	3.58													910.8	3260.66
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													379.5	50094
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													634.52	74239.31
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													116.94	12862.96
5509001	32.5级水泥	t	420													243.87	102424.01
7801001	其他材料费	元	1													1155.77	1155.77
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	857.98													5.85	5015.68
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15													20.49	3794.28
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													20.56	18059.5
9999001	定额基价	元	1													344983	344983
	直接费	元															439226.16
	措施费 Ⅰ	元															7532.96
	措施费 Ⅱ	元															4007.78
	企业管理费	元															15382.45
	规费	元															51364.77
	利润	元															27595.44
	税金	元															49059.86
	金额合计	元															594169.42

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ060401　　工程名称：现浇混凝土急流槽　　单位：m3/m　　数量：89.0　　单价：　812.94　　第 31 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			地基垫层			开挖沟槽			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			现浇混凝土急流槽			碎石地基垫层			机械开挖沟槽土方			装载质量12t以内自卸汽车运土8km				
	定额单位			10m3			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			8.9			0.02			0.213			0.213				
	定额表号			1～3～4～15			1～2～12～4			1～3～1～3			1～1～11～7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.1	125.49	16020.05	17.3	0.35	44.17	67.1	14.29	1824.56				140.13	17888.78
2003026	组合钢模板	t	5680	0.02	0.18	1011.04										0.18	1011.04
2009028	铁件铁件	kg	5.51	6.1	54.29	299.14										54.29	299.14
3001001	石油沥青	t	4080	0.01	0.12	472.06										0.12	472.06
3005004	水	m3	3.58	12	106.8	382.34										106.8	382.34
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5	44.5	5874										44.5	5874
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	8.36	74.4	8705.27										74.4	8705.27
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106				1207	24.14	2558.84							24.14	2558.84
5509001	32.5级水泥	t	420	3.21	28.6	12010.19										28.6	12010.19
7801001	其他材料费	元	1	14.9	132.61	132.61										132.61	132.61
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68				1.8	0.04	32.46							0.04	32.46
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	857.98							4.56	0.97	833.34				0.97	833.34
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07				1.97	0.04	23.25							0.04	23.25
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.27	2.4	444.92										2.4	444.92
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24										16.04	3.42	3000.52	3.42	3000.52
9999001	定额基价	元	1	3939	35055	35055	95993	1920	1920	10927	2328	2328	13497	2875	2875	42177	42177
	直接费	元				45351.62			2658.72			2657.89			3000.53		53668.76
	措施费 Ⅰ	元		13764.47	4.66175%	641.67	91.74	6.58125%	6.04	2327.53	4.66175%	108.5	2874.86	6.765%	194.48		950.69
	措施费 Ⅱ	元		35054.99	1.201%	421.01	1919.86	0.818%	15.7	2327.53	1.201%	27.95	2874.86	0.154%	4.43		469.1
	企业管理费	元		35054.99	4.506%	1579.58	1919.86	3.105%	59.61	2327.53	4.506%	104.88	2874.87	2.538%	72.96		1817.03
	规费	元		16326.82	32.3%	5273.56	58.39	32.3%	18.86	2072.54	32.3%	669.43	436.15	32.3%	140.88		6102.73
	利润	元		37697.25	7.42%	2797.14	2001.21	7.42%	148.49	2568.87	7.42%	190.61	3146.74	7.42%	233.49		3369.72
	税金	元		56064.57	9%	5045.81	2907.42	9%	261.67	3759.27	9%	338.33	3646.77	9%	328.21		5974.02
	金额合计	元				61110.38			3169.09			4097.6			3974.98		72352.05

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010101　　工程名称：厚层基材　　单位：m2　　数量：677.0　　单价：　217.51　　　　21-2表

代号	工程项目			厚层基材			锚杆埋设			挂网						合计	
	工程细目			厚层基材			锚杆埋设边坡(高10m以内，喷射混凝土护坡)			铁丝网挂网植草护坡							
	定额单位			m2			1t			1000m2							
	工程数量			677			0.4942			0.677							
	定额表号						1～4～8～10			1～4～2～3							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66				43.2	21.35	2725.52	20.5	13.88	1771.73				35.23	4497.25
2001001	HPB300钢筋	t	4209				0.01		14.56								14.56
2001002	HRB400钢筋	t	3884				1.03	0.51	1967.5							0.51	1967.5
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							3.8	2.57	15.77				2.57	15.77
2001026	铁丝编织网镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉)	m2	20.43							1140.1	771.85	15768.85				771.85	15768.85
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2				21.7	10.72	109.39							10.72	109.39
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4				9	4.45	157.46							4.45	157.46
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				0.1	0.05	0.33							0.05	0.33
3005004	水	m3	3.58				66	32.62	116.77							32.62	116.77
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132				0.76	0.38	49.58							0.38	49.58
5509001	32.5级水泥	t	420				0.32	0.16	67.04							0.16	67.04
7801001	其他材料费	元	1				28.3	13.99	13.99							13.99	13.99
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81				11.93	5.9	110.9							5.9	110.9
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				0.02	0.01	1.81							0.01	1.81
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34				5.66	2.8	1933.84							2.8	1933.84
8099001	小型机具使用费	元	1				261.1	129.04	129.04							129.04	129.04
9999001	定额基价	元	1	145	677	98165	13313	6579	6579	25488	17255	17255				121999	121999
	直接费	元				98165			7397.58			17556.35					123118.93
	措施费 Ⅰ	元					4522.31	1.545%	69.87	1475.01	4.66175%	68.76					138.63
	措施费 Ⅱ	元					6579.14	0.564%	37.11	17255.07	1.201%	207.23					244.34
	企业管理费	元					6579.04	3.21%	211.19	17255.07	4.506%	777.51					988.7
	规费	元					2726.73	32.3%	880.73	1771.73	32.3%	572.27					1453
	利润	元		98165	7.42%	7283.84	6897.21	7.42%	511.77	18308.58	7.42%	1358.5					9154.11
	税金	元		105448.84	9%	9490.4	9108.24	9%	819.74	20540.62	9%	1848.66					12158.79
	金额合计	元				114939.24			9927.99			22389.28					147256.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010203　　工程名称：锚杆框格梁防护　　单位：m3　　数量：928.0　　单价：　3177.41　　　　21-2表

代号	工程项目			锚杆埋设			现浇混凝土护坡			现浇混凝土护坡			现浇混凝土护坡			合计	
	工程细目			锚杆埋设边坡(高10m以内，喷射混凝土护坡)			框格(架)式混凝土护坡(坡高10m以内)			现浇混凝土护坡钢筋			现浇混凝土护坡钢筋				
	定额单位			1t			10m3			1t			1t				
	工程数量			59.1247			92.8			22.094			130.387				
	定额表号			1～4～8～10			1～4～5～3改			1～4～5～5改			1～4～5～5改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	43.2	2554.19	326067.52	15.3	1419.84	181256.77	9.5	209.89	26794.94	9.5	1238.68	158129.44	5422.6	692248.67
2001001	HPB300钢筋	t	4209	0.01	0.41	1741.99				1.03	22.65	95318.49				23.06	97060.48
2001002	HRB400钢筋	t	3884	1.03	60.6	235381.34							1.03	133.65	519083.69	194.25	754465.03
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							3.6	79.54	487.57	3.6	469.39	2877.38	548.93	3364.95
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046				0.02	2.04	8260.31							2.04	8260.31
2003026	组合钢模板	t	5680				0.01	1.3	7379.46							1.3	7379.46
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2	21.7	1283.01	13086.66										1283.01	13086.66
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4	9	532.12	18837.13										532.12	18837.13
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.1	5.91	39.5				3.5	77.33	516.56	3.5	456.35	3048.45	539.6	3604.5
2009028	铁件铁件	kg	5.51				1.9	176.32	971.52							176.32	971.52
3001001	石油沥青	t	4080					0.37	1514.5							0.37	1514.5
3005004	水	m3	3.58	66	3902.23	13969.98	12	1113.6	3986.69							5015.83	17956.67
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549				0.01	0.93	1437.47							0.93	1437.47
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	0.76	44.93	5931.39	4.9	454.35	59974.04							499.28	65905.43
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110				8.47	785.64	86420.93							785.64	86420.93
5509001	32.5级水泥	t	420	0.32	19.1	8020.86	3.42	317.1	133180.99							336.19	141201.85
7801001	其他材料费	元	1	28.3	1673.23	1673.23	14.4	1336.32	1336.32							3009.55	3009.55
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	11.93	705.36	13267.78										705.36	13267.78
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15				0.32	29.7	5498.21							29.7	5498.21
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.02	1.18	216.81				1.53	33.8	6197.93	1.53	199.49	36576.88	234.48	42991.62
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34	5.66	334.65	231354.03										334.65	231354.03
8099001	小型机具使用费	元	1	261.1	15437.46	15437.46	2.4	222.72	222.72	6.8	150.24	150.24	6.8	886.63	886.63	16697.05	16697.05
9999001	定额基价	元	1	13313	787098	787098	4128	383065	383065	4752	104997	104997	4665	608215	608215	1883375	1883375

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010203　　工程名称：锚杆框格梁防护　　单位：m3　　数量：928.0　　单价：　3177.41　　　　21-2表

代号	工程项目			锚杆埋设			现浇混凝土护坡			现浇混凝土护坡			现浇混凝土护坡			合计	
	工程细目			锚杆埋设边坡(高10m以内，喷射混凝土护坡)			框格(架)式混凝土护坡(坡高10m以内)			现浇混凝土护坡钢筋			现浇混凝土护坡钢筋				
	定额单位			1t			10m3			1t			1t				
	工程数量			59.1247			92.8			22.094			130.387				
	定额表号			1～4～8～10			1～4～5～3改			1～4～5～5改			1～4～5～5改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			885025.67			491439.94			129465.73			720602.47		2226533.8
	措施费	Ⅰ	元	541025.88	1.545%	8358.85	156405.05	4.66175%	7291.21	28685.34	1.545%	443.19	169285.6	1.545%	2615.46		18708.71
		Ⅱ	元	787098.36	0.564%	4439.23	383064.68	1.201%	4600.61	104997.19	0.564%	592.18	608214.6	0.564%	3430.33		13062.36
	企业管理费		元	787098.36	3.21%	25265.86	383064.68	4.506%	17260.89	104997.19	3.21%	3370.41	608214.6	3.21%	19523.69		65420.85
	规费		元	326218.47	32.3%	105368.57	185047.76	32.3%	59770.43	31110.34	32.3%	10048.64	183596.6	32.3%	59301.7		234489.34
	利润		元	825162.3	7.42%	61227.04	412217.4	7.42%	30586.53	109402.96	7.42%	8117.7	633784.08	7.42%	47026.78		146958.05
	税金		元	1089685.22	9%	98071.67	610949.61	9%	54985.47	152037.84	9%	13683.41	852500.43	9%	76725.04		243465.58
	金额合计		元			1187756.9			665935.08			165721.25			929225.47		2948638.69

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010105　　工程名称：生态袋绿化　　单位：组　　数量：51938.0　　单价：　23.42　　第 35 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			生态袋绿化												合计	
	工程细目			生态袋绿化													
	定额单位			组													
	工程数量			51938													
	定额表号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	20	51938	1038760										1038760	1038760
	直接费		元				1038760											1038760
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		1038760	7.42%	77075.99											77075.99
	税金		元		1115835.99	9%	100425.24											100425.24
	金额合计		元				1216261.23											1216261.23

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010106　　工程名称：挡土墙　　单位：m3　　数量：4976.8　　单价：　831.36　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土挡土墙			土路肩加固			粗料石镶面						合计	
	工程细目			现浇片石混凝土挡土墙			现浇混凝土克顶			粗料石镶面							
	定额单位			10m3			10m3			m3							
	工程数量			477.62			20.06			544.4							
	定额表号			1～4～19～1			2～3～5～1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	11.5	5492.63	701189.15	7.8	156.47	19974.7							5649.1	721163.85
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	2.1	1003	6148.4										1003	6148.4
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046				0.01	0.14	568.14							0.14	568.14
2003026	组合钢模板	t	5680	0.02	7.64	43406.11										7.64	43406.11
2009028	铁件铁件	kg	5.51	50.7	24215.33	133426.49										24215.33	133426.49
3005004	水	m3	3.58	10	4776.2	17098.8	12	240.72	861.78							5016.92	17960.57
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.04	19.1	25409.38										19.1	25409.38
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549				0.05	1	1553.65							1	1553.65
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	10.03	1.8	859.72	8622.95										859.72	8622.95
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	2240.04	295684.99	5	100.3	13239.6							2340.34	308924.59
5505005	片石码方	m3	96	2.19	1045.99	100414.83										1045.99	100414.83
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110				8.5	170.51	18756.1							170.51	18756.1
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106	7.14	3410.21	361481.92										3410.21	361481.92
5509001	32.5级水泥	t	420	2.45	1169.21	491069.78	3.85	77.13	32394.89							1246.34	523464.67
7801001	其他材料费	元	1	19.9	9504.64	9504.64	4.3	86.26	86.26							9590.9	9590.9
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05				0.13	2.61	1523.09							2.61	1523.09
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.27	128.96	23876.46										128.96	23876.46
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	850.82				0.24	4.81	4096.19							4.81	4096.19
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	802.57				0.13	2.61	2092.94							2.61	2092.94
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.19	90.75	67426.52										90.75	67426.52
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	6304.58	6304.58	9	180.54	180.54							6485.12	6485.12
9999001	定额基价	元	1	3733	1783160	1783160	3706	74352	74352	1500	544	816600				2674111	2674111

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010106　　工程名称：挡土墙　　单位：m3　　数量：4976.8　　单价：　831.36　　第 37 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土挡土墙			土路肩加固			粗料石镶面						合计	
	工程细目			现浇片石混凝土挡土墙			现浇混凝土克顶			粗料石镶面							
	定额单位			10m3			10m3			m3							
	工程数量			477.62			20.06			544.4							
	定额表号			1～4～19～1			2～3～5～1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				2291065			95327.88			816600					3202992.88
	措施费	Ⅰ	元		677733.51	4.66175%	31594.24	24379.26	6.58125%	1604.46								33198.7
		Ⅱ	元		1783159.8	1.201%	21415.75	74351.61	0.818%	608.2								22023.95
	企业管理费		元		1783159.8	4.506%	80349.18	74351.61	3.105%	2308.62								82657.8
	规费		元		740821.58	32.3%	239285.37	21920.96	32.3%	7080.47								246365.84
	利润		元		1916518.96	7.42%	142205.71	78872.88	7.42%	5852.37	816600	7.42%	60591.72					208649.8
	税金		元		2805915.24	9%	252532.37	112781.99	9%	10150.38	877191.72	9%	78947.26					341630.01
	金额合计		元				3058447.62			122932.36			956138.98					4137518.96

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010301　　工程名称：喷薄植草　　单位：m2　　数量：11243.0　　单价：　17.7　　第 38 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			植草												合计	
	工程细目			机械液压喷播植草(填方边坡)													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			11.243													
	定额表号			1～4～2～7改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	15.5	174.27	22246.86										174.27	22246.86
3005004	水		m3	3.58	90	1011.87	3622.49										1011.87	3622.49
4013001	草籽		kg	160	20	224.86	35977.6										224.86	35977.6
5501007	种植土		m3	30	79.61	895.06	26851.66										895.06	26851.66
7801001	其他材料费		元	1	4142.7	46576.38	46576.38										46576.38	46576.38
8001132	机动液压喷播机CYP-4456		台班	359.53	1	11.24	4042.2										11.24	4042.2
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08	0.79	8.88	4237.41										8.88	4237.41
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ		台班	704.91	0.75	8.43	5943.98										8.43	5943.98
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7		台班	691.34	0.84	9.44	6529.1										9.44	6529.1
8099001	小型机具使用费		元	1	44.7	502.56	502.56										502.56	502.56
9999001	定额基价		元	1	10270	115462	115462										115462	115462
	直接费		元				156530.23											156530.23
	措施费	Ⅰ	元		39785.95	4.66175%	1854.72											1854.72
		Ⅱ	元		115462.09	1.201%	1386.7											1386.7
	企业管理费		元		115462.09	4.506%	5202.72											5202.72
	规费		元		25892.48	32.3%	8363.27											8363.27
	利润		元		123906.24	7.42%	9193.84											9193.84
	税金		元		182531.49	9%	16427.83											16427.83
	金额合计		元				198959.32											198959.32

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010304　　工程名称：挡土墙　　单位：m3　　数量：11213.1　　单价：650.91　　第 39 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土挡土墙			土路肩加固									合计	
	工程细目			现浇片石混凝土挡土墙			现浇混凝土克顶										
	定额单位			10m3			10m3										
	工程数量			1121.31			19.32										
	定额表号			1～4～19～1			2～3～5～1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	11.5	12895.07	1646184	7.8	150.7	19237.85							13045.76	1665421.85
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	2.1	2354.75	14434.62										2354.75	14434.62
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046				0.01	0.14	547.18							0.14	547.18
2003026	组合钢模板	t	5680	0.02	17.94	101904.65										17.94	101904.65
2009028	铁件铁件	kg	5.51	50.7	56850.42	313245.8										56850.42	313245.8
3005004	水	m3	3.58	10	11213.1	40142.9	12	231.84	829.99							11444.94	40972.89
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.04	44.85	59653.69										44.85	59653.69
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549				0.05	0.97	1496.33							0.97	1496.33
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	10.03	1.8	2018.36	20244.13										2018.36	20244.13
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	5258.94	694180.59	5	96.6	12751.2							5355.54	706931.79
5505005	片石码方	m3	96	2.19	2455.67	235744.21										2455.67	235744.21
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110				8.5	164.22	18064.2							164.22	18064.2
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106	7.14	8006.15	848652.26										8006.15	848652.26
5509001	32.5级水泥	t	420	2.45	2744.97	1152886.09	3.85	74.29	31199.87							2819.25	1184085.96
7801001	其他材料费	元	1	19.9	22314.07	22314.07	4.3	83.08	83.08							22397.15	22397.15
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05				0.13	2.51	1466.9							2.51	1466.9
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.27	302.75	56054.85										302.75	56054.85
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	850.82				0.24	4.64	3945.08							4.64	3945.08
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	802.57				0.13	2.51	2015.73							2.51	2015.73
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.19	213.05	158297.46										213.05	158297.46
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	14801.29	14801.29	9	173.88	173.88							14975.17	14975.17
9999001	定额基价	元	1	3733	4186330	4186330	3706	71609	71609							4257939	4257939

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07010304　　工程名称：挡土墙　　单位：m3　　数量：11213.1　　单价：650.91　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土挡土墙			土路肩加固									合计	
	工程细目			现浇片石混凝土挡土墙			现浇混凝土克顶										
	定额单位			10m3			10m3										
	工程数量			1121.31			19.32										
	定额表号			1～4～19～1			2～3～5～1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				5378740.62			91811.29								5470551.92
	措施费	Ⅰ	元		1591117.14	4.66175%	74173.9	23479.92	6.58125%	1545.27								75719.17
		Ⅱ	元		4186329.95	1.201%	50277.82	71608.83	0.818%	585.76								50863.58
	企业管理费		元		4186329.95	4.506%	188636.03	71608.83	3.105%	2223.45								190859.48
	规费		元		1739229.18	32.3%	561771.03	21112.31	32.3%	6819.28								568590.3
	利润		元		4499417.7	7.42%	333856.79	75963.32	7.42%	5636.48								339493.27
	税金		元		6587456.2	9%	592871.06	108621.53	9%	9775.94								602647
	金额合计		元				7180327.25			118397.47								7298724.72

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010101　　工程名称：碎石垫层　　单位：m2　　数量：17470.0　　单价：　24.78　　第 41 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			路面垫层												合计	
	工程细目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			17.47													
	定额表号			2～1～1～15													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.5	8.74	1115.11										8.74	1115.11
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	186.66	3260.95	345660.72										3260.95	345660.72
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1193.72	0.27	4.72	5630.66										4.72	5630.66
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07	0.23	4.02	2370.96										4.02	2370.96
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-		台班	747.08	0.44	7.69	5742.65										7.69	5742.65
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96	0.17	2.97	3272.71										2.97	3272.71
9999001	定额基价		元	1	15164	264915	264915										264915	264915
	直接费		元				363792.82											363792.82
	措施费	Ⅰ	元		17963.49	6.58125%	1182.22											1182.22
		Ⅱ	元		264915.24	0.818%	2167.01											2167.01
	企业管理费		元		264915.24	3.105%	8225.62											8225.62
	规费		元		4192.81	32.3%	1354.28											1354.28
	利润		元		276490.09	7.42%	20515.57											20515.57
	税金		元		397237.51	9%	35751.38											35751.38
	金额合计		元				432988.88											432988.88

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01020201　　工程名称：35cm　　单位：m2　　数量：48147.6　　单价：　89.77　　　　21-2表

代号	工程项目			水泥稳定类			机械铺筑厂拌基层稳定土混合料			厂拌基层稳定土混合料运输						合计	
	工程细目			厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量3%，压实厚度35cm)			宽度7.5m以内摊铺机铺筑底基层(分2层)			装载质量15t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料5km							
	定额单位			1000m2			1000m2			1000m3							
	工程数量			48.1476			48.1476			16.8517							
	定额表号			2～1～7～5改			2～1～9～8改			2～1～8～7改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	4	192.59	24586.09	4.3	207.03	26430.05							399.63	51016.14
3005004	水	m3	3.58	43	2070.35	7411.84										2070.35	7411.84
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106	530.26	25530.89	2706274.43										25530.89	2706274.43
5509001	32.5级水泥	t	420	23.69	1140.71	479099.43										1140.71	479099.43
7801001	其他材料费	元	1				301	14492.43	14492.43							14492.43	14492.43
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1218.2	1	48.15	58653.41										48.15	58653.41
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07				0.16	7.7	4545.67							7.7	4545.67
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	1460.67				0.7	33.7	49229.43							33.7	49229.43
8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300	台班	1222.29	0.4	19.26	23540.13										19.26	23540.13
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	1605.89				0.62	29.85	47938.24							29.85	47938.24
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	767.39				0.44	21.18	16257.11							21.18	16257.11
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	916.93							8.22	138.52	127013.74				138.52	127013.74
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96				0.16	7.7	8489.08							7.7	8489.08
9999001	定额基价	元	1	49759	2395772	2395772	3377	162591	162591	7618	128378	128378				2686741	2686741
	直接费	元				3299565.33			167382.01			127014.04					3593961.38
	措施费 Ⅰ	元		105700.45	6.58125%	6956.41	148098.53	6.58125%	9746.73	128378.16	6.765%	8684.78					25387.95
	措施费 Ⅱ	元		2395772.12	0.818%	19597.42	162590.96	0.818%	1329.99	128378.16	0.154%	197.7					21125.11
	企业管理费	元		2395772.12	3.105%	74388.72	162590.96	3.105%	5048.45	128378.47	2.538%	3258.25					82695.42
	规费	元		38108.44	32.3%	12309.03	47328.22	32.3%	15287.02	17683.59	32.3%	5711.8					33307.84
	利润	元		2496714.66	7.42%	185256.23	178716.13	7.42%	13260.74	140519.22	7.42%	10426.53					208943.49
	税金	元		3598073.13	9%	323826.58	212054.94	9%	19084.95	155293.11	9%	13976.38					356887.91
	金额合计	元				3921899.72			231139.89			169269.49					4322309.1

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01030201　　工程名称：20cm　　单位：m2　　数量：46178.6　　单价：　54.37　　　　21-2表

代号	工程项目			水泥稳定类			机械铺筑厂拌基层稳定土混合料			厂拌基层稳定土混合料运输						合计	
	工程细目			厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量4.5%，压实厚度20cm)			宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层			装载质量15t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料5km							
	定额单位			1000m2			1000m2			1000m3							
	工程数量			46.1786			46.1786			9.2357							
	定额表号			2～1～7～5改			2～1～9～7			2～1～8～7改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.5	115.45	14737.9	2.8	129.3	16506.45							244.75	31244.35
3005004	水		m3	3.58	28	1293	4628.94										1293	4628.94
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	298.29	13774.71	1460118.94										13774.71	1460118.94
5509001	32.5级水泥		t	420	20.31	937.84	393893.3										937.84	393893.3
7801001	其他材料费		元	1				301	13899.76	13899.76							13899.76	13899.76
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50		台班	1218.2	0.55	25.4	30940.12										25.4	30940.12
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07				0.08	3.69	2179.89							3.69	2179.89
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A		台班	1460.67				0.41	18.93	27655.2							18.93	27655.2
8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300		台班	1222.29	0.25	11.54	14110.91										11.54	14110.91
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75		台班	1605.89				0.31	14.32	22988.9							14.32	22988.9
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机		台班	767.39				0.25	11.54	8859.25							11.54	8859.25
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815		台班	916.93							8.22	75.92	69611.14				75.92	69611.14
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96				0.16	7.39	8141.92							7.39	8141.92
9999001	定额基价		元	1	30193	1394272	1394272	2107	97316	97316	7618	70359	70359				1561948	1561948
	直接费		元				1918430.11			100231.36			69610.99					2088272.46
	措施费	Ⅰ	元		59032.62	6.58125%	3885.08	83416.55	6.58125%	5489.85	70358.93	6.765%	4759.78					14134.71
		Ⅱ	元		1394272.5	0.818%	11405.15	97316.31	0.818%	796.05	70358.93	0.154%	108.35					12309.55
	企业管理费		元		1394272.5	3.105%	43292.16	97316.31	3.105%	3021.67	70358.78	2.538%	1785.71					48099.54
	规费		元		22401.61	32.3%	7235.72	27884.11	32.3%	9006.57	9691.62	32.3%	3130.39					19372.68
	利润		元		1452854.89	7.42%	107801.83	106623.88	7.42%	7911.49	77012.61	7.42%	5714.34					121427.66
	税金		元		2092050.06	9%	188284.51	126456.99	9%	11381.13	85109.56	9%	7659.86					207325.49
	金额合计		元				2280334.56			137838.12			92769.41					2510942.09

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01010402　　工程名称：粘层　　单位：m2　　数量：44211.6　　单价：　2.29　　　　21-2表

代号	工程项目			透层、黏层、封层												合计	
	工程细目			改性乳化沥青层黏层													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			44.2116													
	定额表号			2～2～16～7													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.5	22.11	2822.03										22.11	2822.03
3001006	改性乳化沥青		t	3923	0.45	19.72	77355.18										19.72	77355.18
7801001	其他材料费		元	1	19.9	879.81	879.81										879.81	879.81
7901001	设备摊销费		元	1	6.8	300.64	300.64										300.64	300.64
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500		台班	832.55	0.03	1.33	1104.25										1.33	1104.25
8099001	小型机具使用费		元	1	5.6	247.58	247.58										247.58	247.58
9999001	定额基价		元	1	1711	75667	75667										75667	75667
	直接费		元				82709.49											82709.49
	措施费	Ⅰ	元		3703	6.58125%	243.7											243.7
		Ⅱ	元		75667.29	0.818%	618.96											618.96
	企业管理费		元		75667.29	3.105%	2349.47											2349.47
	规费		元		2991.35	32.3%	966.21											966.21
	利润		元		78879.42	7.42%	5852.85											5852.85
	税金		元		92740.68	9%	8346.66											8346.66
	金额合计		元				101087.34											101087.34

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01010406　　工程名称：封层　　单位：m2　　数量：46178.6　　单价：　20.95　　第 45 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			透层、黏层、封层												合计	
	工程细目			橡胶沥青同步碎石封层													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			46.1786													
	定额表号			2～2～16～18													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.3	383.28	48929.83										383.28	48929.83
3001004	橡胶沥青	t	4841	1.98	91.43	442630.19										91.43	442630.19
5503015	路面用石屑	m3	76	14.28	659.43	50116.71										659.43	50116.71
7801001	其他材料费	元	1	25.5	1177.55	1177.55										1177.55	1177.55
7901001	设备摊销费	元	1	11.5	531.05	531.05										531.05	531.05
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1218.2	0.46	21.24	25877.19										21.24	25877.19
8003053	生产能力320t/h以内沥青混合料拌和设备H40000	台班	65176.61	0.02	0.92	60195.29										0.92	60195.29
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	767.39	0.73	33.71	25869.01										33.71	25869.01
8003095	同步碎石封层车	台班	2871.14	0.34	15.7	45078.98										15.7	45078.98
8003102	机动路面清扫机YD80Q-1	台班	346.03	0.12	5.54	1917.5										5.54	1917.5
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1106.43	0.48	22.17	24524.83										22.17	24524.83
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96	0.51	23.55	25952.35										23.55	25952.35
8017050	排气量12m3/min以内机动空气压缩机2VY1-12/7	台班	782.12	0.21	9.7	7584.61										9.7	7584.61
8099001	小型机具使用费	元	1	2.7	124.68	124.68										124.68	124.68
9999001	定额基价	元	1	16250	750403	750403										750403	750403
	直接费	元				760509.79											760509.79
	措施费 Ⅰ	元		256266.18	6.58125%	16865.52											16865.52
	措施费 Ⅱ	元		750402.9	0.818%	6138.3											6138.3
	企业管理费	元		750402.9	3.105%	23300.01											23300.01
	规费	元		66851.11	32.3%	21592.91											21592.91
	利润	元		796706.73	7.42%	59115.64											59115.64
	税金	元		887522.17	9%	79877											79877
	金额合计	元				967399.16											967399.16

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01050201　　工程名称：8cm Sup-20　　单位：m2　　数量：44211.6　　单价：124.27　　　　21-2表

代号	工程项目			Sup-20			沥青混合料路面铺筑									合计	
	工程细目			Sup-20			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)										
	定额单位			m3			1000m3路面实体										
	工程数量			3607.6666			3.5369										
	定额表号			1513016			2～2～14～51										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66				14.8	52.35	6682.56							52.35	6682.56
1513016	Sup-20		m3	1274	1	3607.67	4596167.2										3607.67	4596167.2
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000		台班	3801.9				1.46	5.16	19632.69							5.16	19632.69
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15		台班	1645.53				6.14	21.72	35735.54							21.72	35735.54
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机		台班	767.39				2.04	7.22	5536.97							7.22	5536.97
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机		台班	951.93				3.92	13.86	13198.28							13.86	13198.28
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96				0.5	1.77	1948.78							1.77	1948.78
9999001	定额基价		元	1	1274	3608	4596167	23044	81503	81503							4677671	4677671
	直接费		元				4596167.25			82734.17								4678901.41
	措施费	Ⅰ	元					81503.36	6.58125%	5363.94								5363.9
		Ⅱ	元					81503.36	0.818%	666.69								666.69
	企业管理费		元					81502.72	3.105%	2530.66								2530.66
	规费		元					17121.66	32.3%	5530.3								5530.3
	利润		元		4596167.25	7.42%	341035.61	90063.96	7.42%	6682.75								347718.36
	税金		元		4937202.86	9%	444348.26	103508.46	9%	9315.76								453664.02
	金额合计		元				5381551.12			112824.22								5494375.33

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01050401　　工程名称：4cmSBSAC-13C　　单位：m2　　数量：44211.6　　单价：　75　　　　21-2表

代号	工程项目			SBS AC-13C			沥青混合料路面铺筑									合计	
	工程细目			SBS AC-13C			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)										
	定额单位			m3			1000m3路面实体										
	工程数量			1803.8333			1.7685										
	定额表号			1513017			2～2～14～52										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66				15.8	27.94	3567.04							27.94	3567.04
1513017	SBS AC-13C		m3	1543	1	1803.83	2783314.75										1803.83	2783314.75
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000		台班	3801.9				1.47	2.6	9883.58							2.6	9883.58
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15		台班	1645.53				6.18	10.93	17984.17							10.93	17984.17
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机		台班	767.39				2.06	3.64	2795.63							3.64	2795.63
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机		台班	951.93				3.94	6.97	6632.81							6.97	6632.81
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96				0.5	0.88	974.39							0.88	974.39
9999001	定额基价		元	1	1543	1804	2783315	23288	41184	41184							2824498	2824498
	直接费		元				2783314.78			41838.47								2825153.26
	措施费	Ⅰ	元					41183.66	6.58125%	2710.4								2710.46
		Ⅱ	元					41183.66	0.818%	336.89								336.89
	企业管理费		元					41184.5	3.105%	1278.78								1278.78
	规费		元					8820.71	32.3%	2849.09								2849.09
	利润		元		2783314.78	7.42%	206521.96	45510.62	7.42%	3376.89								209898.85
	税金		元		2989836.74	9%	269085.31	52390.57	9%	4715.15								273800.46
	金额合计		元				3258922.05			57105.72								3316027.77

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010505　　工程名称：玄武岩纤维　　单位：kg　　数量：1227.6　　单价：　11.99　　　　21-2表

代号	工程项目			玄武岩纤维												合计	
	工程细目			玄武岩纤维													
	定额单位			kg													
	工程数量			1227.6													
	定额表号			B01													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
B01	玄武岩纤维	kg	11	1	1227.6	13503.6										1227.6	13503.6
9999001	定额基价	元	1		1228												
	直接费	元				13503.6											13503.6
	措施费 Ⅰ	元															
	措施费 Ⅱ	元															
	企业管理费	元															
	规费	元															
	利润	元			7.42%												
	税金	元		13503.6	9%	1215.32											1215.32
	金额合计	元				14718.92											14718.92

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0401　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：648.6　　单价：　　857.31　　第 49 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			土路肩加固			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			路面垫层			路基、中央分隔带盲沟			三维复合排水网		
	工程细目			现浇混凝土加固土路肩			培路肩			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)			防渗土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)			三维复合排水网		
	定额单位			10m3			100m3			1000m2			1000m2			1000m2		
	工程数量			58.25			6.486			3.93			2.365			2.3207		
	定额表号			2～3～5～1改			2～3～2～5			2～1～1～15			1～3～2～1改			借1～4～29～1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.8	454.35	58002.32	20.5	132.96	16974.06	0.5	1.97	250.85	15	35.48	4528.74	6.4	14.85	1896.07
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										1.33	3.15	19.28	12.58	29.19	178.96
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.01	0.41	1649.76												
2009034	U形锚钉	kg	6										69.06	163.33	979.96	25.5	59.18	355.07
3005004	水	m3	3.58	12	699	2502.42												
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.05	2.91	4511.46												
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5	291.13	38429.62												
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.57	499.09	54899.46												
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106							186.66	733.57	77758.82						
5509001	32.5级水泥	t	420	3.04	177.06	74373.6												
7801001	其他材料费	元	1	4.3	250.48	250.48							95.5	225.86	225.86			
浙5002001	三维复合排水网单位质量＞125g/m2，横向抗拉＞5kN，纵向抗拉＞6kN	m2	19.96													1045.5	2426.29	48428.79
补5007001	防渗土工布	m2	7.26										1062.5	2512.81	18243.02			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05	0.13	7.57	4422.72												
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1193.72							0.27	1.06	1266.66						
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07							0.23	0.9	533.36						
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-	台班	747.08							0.44	1.73	1291.85						
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	184.52				2.1	13.62	2513.27									
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	850.82	0.24	13.98	11894.46												
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	802.57	0.13	7.57	6077.46												
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96							0.17	0.67	736.22						
8099001	小型机具使用费	元	1	9	524.25	524.25										31	71.94	71.94
9999001	定额基价	元	1	3464	201798	201798	2524	16373	16373	15164	59595	59595	12839	30363	30363	13400	31097	31097

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0401　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：648.6　　单价：　857.31　　　　21-2表

代号	工程项目			土路肩加固			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			路面垫层			路基、中央分隔带盲沟			三维复合排水网		
	工程细目			现浇混凝土加固土路肩			培路肩			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)			防渗土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)			三维复合排水网		
	定额单位			10m3			100m3			1000m2			1000m2			1000m2		
	工程数量			58.25			6.486			3.93			2.365			2.3207		
	定额表号			2～3～5～1改			2～3～2～5			2～1～1～15			1～3～2～1改			借1～4～29～1		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元				257538.01			19487.33			81837.77			23996.86			50930.82
	措施费	Ⅰ	元		70792.22	6.58125%	4659.01	16373.39	6.58125%	1077.57	4041.01	6.58125%	265.95	3770.28	4.66175%	175.76	1650.46	4.66175%	76.94
		Ⅱ	元		201805.47	0.818%	1650.77	16373.39	0.818%	133.93	59594.56	0.818%	487.48	30363.08	1.201%	364.66	31097.42	1.201%	373.48
	企业管理费		元		201805.47	3.105%	6266.06	16373.4	3.105%	508.39	59594.56	3.105%	1850.41	30363.08	4.506%	1368.16	31097.42	4.506%	1401.25
	规费		元		63653.83	32.3%	20560.19	18712.86	32.3%	6044.26	943.2	32.3%	304.66	4528.74	32.3%	1462.78	1896.07	32.3%	612.43
	利润		元		214381.31	7.42%	15907.09	18093.3	7.42%	1342.52	62198.4	7.42%	4615.12	32271.66	7.42%	2394.56	32949.08	7.42 %	2444.82
	税金		元		306581.13	9%	27592.3	28594.01	9%	2573.46	89361.39	9%	8042.53	29762.78	9%	2678.65	55839.74	9%	5025.58
	金额合计		元				334173.44			31167.47			97403.91			32441.43			60865.32

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0401　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：648.6　　单价：　857.31　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													639.61	81652.04
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													32.34	198.24
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.41	1649.76
2009034	U形锚钉	kg	6													222.5	1335.03
3005004	水	m3	3.58													699	2502.42
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													2.91	4511.46
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													291.13	38429.62
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													499.09	54899.46
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													733.57	77758.82
5509001	32.5级水泥	t	420													177.06	74363.81
7801001	其他材料费	元	1													476.33	476.33
浙5002001	三维复合排水网单位质量＞125g/m2，横向抗拉＞5kN，纵向抗拉＞6kN	m2	19.96													2426.29	48428.79
补5007001	防渗土工布	m2	7.26													2512.81	18243.02
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													7.57	4422.72
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1193.72													1.06	1266.66
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													0.9	533.36
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-	台班	747.08													1.73	1291.85
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	184.52													13.62	2513.27
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	850.82													13.98	11894.46
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	802.57													7.57	6077.46
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96													0.67	736.22
8099001	小型机具使用费	元	1													596.19	596.19
9999001	定额基价	元	1													339227	339227

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0401　　工程名称：培路肩　　单位：m3　　数量：648.6　　单价：　857.31　　　　21-2表

代号	工、料、机名称		单位	单价(元)	工程项目												合计	
					工程细目													
					定额单位													
					工程数量													
					定额表号													
					定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元															433790.79
	措施费	Ⅰ	元															6255.24
		Ⅱ	元															3010.33
	企业管理费		元															11394.28
	规费		元															28984.31
	利润		元															26704.12
	税金		元															45912.52
	金额合计		元															556051.57

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0402　　工程名称：中央分隔带　　单位：m　　数量：2195.0　　单价：　207.98　　第 53 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			人行道及路缘石			人行道及路缘石			人行道及路缘石			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟		
	工程细目			预制混凝土预制块路缘石			现浇混凝土路缘石			安砌路缘石			防渗土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)			土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)		
	定额单位			10m3			10m3			10m3			1000m2			1000m2		
	工程数量			8.92			1.43			8.92			5.156			1.903		
	定额表号			2～3～3～4			2～3～3～5			2～3～3～6			1～3～2～1改			1～3～2～1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	23.2	206.94	26418.47	2.8	4	511.15	8.5	75.82	9679.18	15	77.34	9873.22	15	28.55	3644.05
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										1.33	6.86	42.04	1.33	2.53	15.51
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.02	0.19	757.9												
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968		0.01	44.31												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.1	0.89	5.96												
2009028	铁件铁件	kg	5.51	1.9	16.95	93.38												
2009034	U形锚钉	kg	6										69.06	356.07	2136.44	69.06	131.42	788.53
3005004	水	m3	3.58	15	133.8	479	16	22.88	81.91	1	8.92	31.93						
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26													1062.5	2021.94	14679.27
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.85	43.26	5710.58	4.9	7.01	924.92	0.73	6.51	859.53						
5503014	石屑粒经≤0.8cm堆方	m3	76				2.83	4.05	307.56									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.38	74.75	8222.46	8.47	12.11	1332.33									
5509001	32.5级水泥	t	420	3.38	30.19	12677.82	3.42	4.89	2052.25	0.21	1.89	794.24						
7801001	其他材料费	元	1	19.9	177.51	177.51	4.1	5.86	5.86				95.5	492.4	492.4	95.5	181.74	181.74
补5007001	防渗土工布	m2	7.26										1062.5	5478.25	39772.1			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05				0.13	0.19	108.57									
8003090	混凝土路缘石机动铺筑机机动	台班	254.84				0.39	0.56	142.12									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.37	3.3	611.07												
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	850.82				0.24	0.34	292									
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	802.57				0.13	0.19	149.2									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.02	0.18	32.71												
8099001	小型机具使用费	元	1	1.3	11.6	11.6	26.3	37.61	37.61									
9999001	定额基价	元	1	4873	43464	43464	3259	4661	4661	1035	9233	9233	12839	66195	66195	6527	12421	12421

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0402　　工程名称：中央分隔带　　单位：m　　数量：2195.0　　单价：　207.98　　第 54 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			人行道及路缘石			人行道及路缘石			人行道及路缘石			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟		
	工程细目			预制混凝土预制块路缘石			现浇混凝土路缘石			安砌路缘石			防渗土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)			土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)		
	定额单位			10m3			10m3			10m3			1000m2			1000m2		
	工程数量			8.92			1.43			8.92			5.156			1.903		
	定额表号			2～3～3～4			2～3～3～5			2～3～3～6			1～3～2～1改			1～3～2～1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			55242.77			5945.5			11364.88			52316.19			19309.1
	措施费 Ⅰ		元	22625.48	6.58125%	1489.04	1131.57	6.58125%	74.47	8058.15	6.58125%	530.33	8219.7	4.66175%	383.18	3033.76	4.66175%	141.43
	措施费 Ⅱ		元	43463.92	0.818%	355.53	4660.64	0.818%	38.12	9233.25	0.818%	75.53	66195.36	1.201%	795.01	12421.38	1.201%	149.18
	企业管理费		元	43463.92	3.105%	1349.55	4660.64	3.105%	144.71	9233.25	3.105%	286.69	66195.36	4.506%	2982.76	12421.38	4.506%	559.71
	规费		元	26862.58	32.3%	8676.61	721.09	32.3%	232.91	9679.18	32.3%	3126.38	9873.22	32.3%	3189.05	3644.06	32.3%	1177.03
	利润		元	46658.06	7.42%	3462.03	4917.95	7.42%	364.91	10125.8	7.42%	751.33	70356.31	7.42%	5220.44	13271.68	7.42 %	984.76
	税金		元	70575.54	9%	6351.8	6800.63	9%	612.06	16135.14	9%	1452.16	64886.63	9%	5839.8	22321.2	9%	2008.91
	金额合计		元			76927.34			7412.69			17587.3			70726.43			24330.11

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0402　　工程名称：中央分隔带　　单位：m　　数量：2195.0　　单价：　207.98　　第 55 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟			人工铺草皮			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工程细目			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)			PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟)			人工满铺草皮(边坡高10m以内)			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km		
	定额单位			100m3			100m			1000m2			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工程数量			4.757			21.77			2.595			0.5075			0.5075		
	定额表号			1～3～2～3			1～3～2～2			1～4～1～1			1～1～9～8			1～1～11～7改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.5	40.43	5161.87	2.2	47.89	6114.15	14.3	37.11	4737.27	3.1	1.57	200.84			
4013002	草皮	m2	8							1100	2854.5	22836						
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	13.27				106	2307.62	30622.12									
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106	110	523.27	55466.62												
7801001	其他材料费	元	1				286.2	6230.57	6230.57	990	2569.05	2569.05						
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7										1.3	0.66	990.75			
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	964.2	0.31	1.47	1421.88												
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													16.04	8.14	7149.14
9999001	定额基价	元	1	9539	45378	45378	2150	46812	46812	5920	15362	15362	2281	1158	1158	13497	6850	6850
	直接费	元				62050.37			42966.84			30142.32			1191.59			7149.14
	措施费 Ⅰ	元		5750.72	4.66175%	268.08	5090.17	4.66175%	237.29	3943.89	4.66175%	183.85	1157.64	7.03075%	81.39	6849.74	6.765%	463.38
	措施费 Ⅱ	元		45377.96	1.201%	544.99	46811.94	1.201%	562.21	15361.89	1.201%	184.5	1157.64	0.521%	6.03	6849.74	0.154%	10.55
	企业管理费	元		45377.96	4.506%	2044.73	46811.94	4.506%	2109.35	15361.89	4.506%	692.21	1157.64	3.392%	39.27	6849.74	2.538%	173.85
	规费	元		5350.12	32.3%	1728.09	6114.15	32.3%	1974.87	4737.27	32.3%	1530.14	369.29	32.3%	119.28	1039.19	32.3%	335.66
	利润	元		48235.77	7.42%	3579.09	49720.8	7.42%	3689.28	16422.45	7.42%	1218.55	1284.33	7.42%	95.3	7497.52	7.42 %	556.32
	税金	元		70215.36	9%	6319.38	51539.84	9%	4638.59	33951.57	9%	3055.64	1532.86	9%	137.96	8688.89	9%	782
	金额合计	元				76534.74			56178.43			37007.2			1670.81			9470.89

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0402　　工程名称：中央分隔带　　单位：m　　数量：2195.0　　单价：　207.98　　第 56 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			耕植土												合计	
	工程细目			耕植土													
	定额单位			m3													
	工程数量			1493.2													
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													519.66	66340.21
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													9.39	57.55
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.19	757.9
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968													0.01	44.31
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													0.89	5.96
2009028	铁件铁件	kg	5.51													16.95	93.38
2009034	U形锚钉	kg	6													487.49	2924.97
3005004	水	m3	3.58													165.6	592.85
4013002	草皮	m2	8													2854.5	22836
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	13.27													2307.62	30622.12
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26													2021.94	14679.27
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													56.78	7495.04
5503014	石屑粒经≤0.8cm堆方	m3	76													4.05	307.56
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													86.86	9554.79
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													523.27	55466.62
5509001	32.5级水泥	t	420													36.96	15524.3
7801001	其他材料费	元	1													9657.13	9657.13
补5007001	防渗土工布	m2	7.26													5478.25	39772.1
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													0.66	990.75
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.19	108.57
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	964.2													1.47	1421.88
8003090	混凝土路缘石机动铺筑机机动	台班	254.84													0.56	142.12
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15													3.3	611.07
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	850.82													0.34	292
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	802.57													0.19	149.2
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													8.14	7149.14
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													0.18	32.71
8099001	小型机具使用费	元	1													49.21	49.21

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0402　　工程名称：中央分隔带　　单位：m　　数量：2195.0　　单价：　207.98　　　　21-2表

代号	工程项目		耕植土													合计	
	工程细目		耕植土														
	定额单位		m3														
	工程数量		1493.2														
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	45	1493	67194										318728	318728
	直接费	元				67194											354872.7
	措施费 Ⅰ	元															3852.45
	措施费 Ⅱ	元															2721.65
	企业管理费	元															10382.83
	规费	元															22090.02
	利润	元		67194	7.42%	4985.8											24907.8
	税金	元		72179.8	9%	6496.18											37694.47
	金额合计	元				78675.98											456521.92

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM050402　　工程名称：横向排水管　　单位：m/道　　数量：192.0　　单价：　530.05　　　　21-2表

代号	工程项目			排水管铺设			管道包封及填充、管箱安装			地基垫层			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工程细目			铺设混凝土排水管(φ300mm以内)			管道混凝土包封			碎石地基垫层			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km		
	定额单位			100m			10m3			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工程数量			1.92			5.9			0.088			0.136			0.136		
	定额表号			1～3～5～11			5～3～12～2			1～2～12～4			1～1～9～8			1～1～11～7改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	6.5	12.48	1593.2	21	123.9	15817.07	17.3	1.52	194.35	3.1	0.42	53.82			
2003026	组合钢模板	t	5680				0.01	0.04	234.58									
3005004	水	m3	3.58	1	1.92	6.87												
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549				0.6	3.54	5483.46									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	0.57	1.09	144.46	5	29.49	3892.44									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110				8.57	50.55	5560.63									
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106							1207	106.22	11258.9						
5509001	32.5级水泥	t	420	0.17	0.32	133.06	3.29	19.41	8152.62									
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	121.5	101	193.92	23561.28												
7801001	其他材料费	元	1	81.6	156.67	156.67												
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68							1.8	0.16	142.83						
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7										1.3	0.18	265.5			
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07							1.97	0.17	102.29						
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													16.04	2.18	1915.83
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.42	0.81	599.16												
8099001	小型机具使用费	元	1	6.4	12.29	12.29	3.5	20.65	20.65									
9999001	定额基价	元	1	6665	12797	12797	5360	31626	31626	95993	8447	8447	2281	310	310	13497	1836	1836
	直接费	元				26206.99			39161.46			11698.37			319.32			1915.83
	措施费 Ⅰ	元		1913.92	4.66175%	89.22	13188.74	4.66175%	614.83	403.64	6.58125%	26.56	310.23	7.03075%	21.81	1835.59	6.765%	124.18
	措施费 Ⅱ	元		12796.83	1.201%	153.69	31625.91	1.201%	379.83	8447.38	0.818%	69.1	310.23	0.521%	1.62	1835.59	0.154%	2.83
	企业管理费	元		12796.83	4.506%	576.63	31625.91	4.506%	1425.06	8447.38	3.105%	262.29	310.23	3.392%	10.52	1835.6	2.538%	46.59
	规费	元		1799.09	32.3%	581.11	15817.07	32.3%	5108.92	256.92	32.3%	82.99	98.96	32.3%	31.97	278.48	32.3%	89.95
	利润	元		13616.37	7.42%	1010.34	34045.63	7.42%	2526.19	8805.34	7.42%	653.36	344.18	7.42%	25.54	2009.19	7.42 %	149.08
	税金	元		28617.97	9%	2575.62	49216.28	9%	4429.47	12792.67	9%	1151.34	410.78	9%	36.97	2328.46	9%	209.56
	金额合计	元				31193.58			53645.75			13944.01			447.75			2538.01

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM050402　　工程名称：横向排水管　　单位：m/道　　数量：192.0　　单价：　530.05　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													138.32	17658.44
2003026	组合钢模板	t	5680													0.04	234.58
3005004	水	m3	3.58													1.92	6.87
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													3.54	5483.46
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													30.58	4036.9
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													50.55	5560.63
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													106.22	11258.9
5509001	32.5级水泥	t	420													19.73	8285.68
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	121.5													193.92	23561.28
7801001	其他材料费	元	1													156.67	156.67
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.16	142.83
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													0.18	265.5
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													0.17	102.29
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													2.18	1915.83
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01													0.81	599.16
8099001	小型机具使用费	元	1													32.94	32.94
9999001	定额基价	元	1													55016	55016
	直接费	元															79301.97
	措施费 Ⅰ	元															876.6
	措施费 Ⅱ	元															607.06
	企业管理费	元															2321.09
	规费	元															5894.92
	利润	元															4364.5
	税金	元															8402.95
	金额合计	元															101769.09

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0505　　工程名称：集水井　　单位：m3/个　　数量：29.0　　单价：　1147.95　　　　21-2表

代号	工程项目			雨水井、检查井			复合材料盖板			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			现浇井身混凝土(雨水井、检查井)			复合材料盖板			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km				
	定额单位			10m3			m2			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			2.9			34			0.027			0.027				
	定额表号			1～3～6～1						1～1～9～8			1～1～11～7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	17	49.3	6293.64				3.1	0.08	10.69				49.38	6304.32
2001001	HPB300钢筋	t	4209	0.05	0.13	561.48										0.13	561.48
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.8	5.22	32										5.22	32
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1	2.9	17.78										2.9	17.78
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	15.4	44.66	246.08										44.66	246.08
3005004	水	m3	3.58	12	34.8	124.58										34.8	124.58
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	1.25	3.63	5615.13										3.63	5615.13
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5	14.5	1914										14.5	1914
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	8.36	24.24	2836.55										24.24	2836.55
5509001	32.5级水泥	t	420	3.21	9.32	3913.43										9.32	3913.43
7801001	其他材料费	元	1	182	527.8	527.8										527.8	527.8
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7							1.3	0.04	52.71				0.04	52.71
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.26	0.75	139.6										0.75	139.6
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24										16.04	0.43	380.35	0.43	380.35
8099001	小型机具使用费	元	1	91	263.9	263.9										263.9	263.9
9999001	定额基价	元	1	6442	18681	18681	72	34	2452	2281	62	62	13497	364	364	21559	21559
	直接费	元				22485.97			2452.42			63.4			380.35		25382.13
	措施费 Ⅰ	元		5637.61	4.66175%	262.81				61.59	7.03075%	4.33	364.42	6.765%	24.65		291.79
	措施费 Ⅱ	元		18680.74	1.201%	224.36				61.59	0.521%	0.32	364.42	0.154%	0.56		225.24
	企业管理费	元		18680.74	4.506%	841.75				61.59	3.392%	2.09	364.42	2.538%	9.25		853.09
	规费	元		6389.89	32.3%	2063.94				19.65	32.3%	6.35	55.29	32.3%	17.86		2088.14
	利润	元		20009.66	7.42%	1484.72	2452.43	7.42%	181.97	68.33	7.42%	5.07	398.88	7.42%	29.6		1701.35
	税金	元		27363.54	9%	2462.72	2634.39	9%	237.1	81.56	9%	7.34	462.27	9%	41.6		2748.76
	金额合计	元				29826.26			2871.49			88.89			503.87		33290.5

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0507　　工程名称：纵向流水槽　　单位：m3/m　　数量：137.0　　单价：　1191.68　　　　21-2表

代号	工程项目			复合材料盖板			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流									合计	
	工程细目			复合材料盖板			现浇混凝土急流槽										
	定额单位			m2			10m3										
	工程数量			160			13.7										
	定额表号						1～3～4～15改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66				14.1	193.17	24660.08							193.17	24660.08
2001001	HPB300钢筋		t	4209				0.8	10.96	46130.64							10.96	46130.64
2003026	组合钢模板		t	5680				0.02	0.27	1556.32							0.27	1556.32
2009028	铁件铁件		kg	5.51				6.1	83.57	460.47							83.57	460.47
3001001	石油沥青		t	4080				0.01	0.18	726.65							0.18	726.65
3005004	水		m3	3.58				12	164.4	588.55							164.4	588.55
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132				5	68.5	9042							68.5	9042
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	117				8.36	114.53	13400.24							114.53	13400.24
5509001	32.5级水泥		t	420				3.21	44.02	18487.6							44.02	18487.6
7801001	其他材料费		元	1				14.9	204.13	204.13							204.13	204.13
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	185.15				0.27	3.7	684.87							3.7	684.87
9999001	定额基价		元	1	72	160	11541	6605	90494	90494							102035	102035
	直接费		元				11540.8			115941.56								127482.36
	措施费	Ⅰ	元					21188.01	4.66175%	987.73								987.73
		Ⅱ	元					90494.35	1.201%	1086.84								1086.84
	企业管理费		元					90494.35	4.506%	4077.68								4077.68
	规费		元					25132.3	32.3%	8117.73								8117.73
	利润		元		11540.8	7.42%	856.33	96646.59	7.42%	7171.18								8027.5
	税金		元		12397.12	9%	1115.74	137382.71	9%	12364.44								13480.19
	金额合计		元				13512.87			149747.16								163260.02

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0508　　工程名称：急流槽　　单位：m3　　数量：28.0　　单价：　986.63　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			地基垫层			开挖沟槽			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			现浇混凝土急流槽			碎石地基垫层			机械开挖沟槽土方			装载质量12t以内自卸汽车运土8km				
	定额单位			10m3			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			2.8			0.011			0.067			0.067				
	定额表号			1～3～4～15改			1～2～12～4			1～3～1～3			1～1～11～7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.1	39.48	5040.02	17.3	0.19	24.29	67.1	4.5	573.92				44.17	5638.23
2001002	HRB400钢筋	t	3884	0.31	0.87	3393.06										0.87	3393.06
2003026	组合钢模板	t	5680	0.02	0.06	318.08										0.06	318.08
2009028	铁件铁件	kg	5.51	6.1	17.08	94.11										17.08	94.11
3001001	石油沥青	t	4080	0.01	0.04	148.51										0.04	148.51
3005004	水	m3	3.58	12	33.6	120.29										33.6	120.29
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5	14	1848										14	1848
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	8.36	23.41	2738.74										23.41	2738.74
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106				1207	13.28	1407.36							13.28	1407.36
5509001	32.5级水泥	t	420	3.21	9	3778.49										9	3778.49
7801001	其他材料费	元	1	14.9	41.72	41.72										41.72	41.72
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68				1.8	0.02	17.85							0.02	17.85
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	857.98							4.56	0.31	262.13				0.31	262.13
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07				1.97	0.02	12.79							0.02	12.79
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.27	0.76	139.97										0.76	139.97
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24										16.04	1.07	943.83	1.07	943.83
9999001	定额基价	元	1	4952	13866	13866	95993	1056	1056	10927	732	732	13497	904	904	16558	16558
	直接费	元				17660.99			1462.3			836.05			943.83		20903.16
	措施费 Ⅰ	元		4330.4	4.66175%	201.87	50.45	6.58125%	3.32	732.13	4.66175%	34.13	904.3	6.765%	61.18		300.5
	措施费 Ⅱ	元		13865.87	1.201%	166.53	1055.92	0.818%	8.64	732.13	1.201%	8.79	904.3	0.154%	1.39		185.35
	企业管理费	元		13865.87	4.506%	624.8	1055.92	3.105%	32.79	732.13	4.506%	32.99	904.3	2.538%	22.95		713.52
	规费	元		5136.53	32.3%	1659.1	32.11	32.3%	10.37	651.93	32.3%	210.57	137.2	32.3%	44.31		1924.36
	利润	元		14859.07	7.42%	1102.54	1100.66	7.42%	81.67	808.05	7.42%	59.96	989.82	7.42%	73.45		1317.61
	税金	元		21415.82	9%	1927.42	1599.08	9%	143.92	1182.49	9%	106.42	1147.11	9%	103.24		2281.01
	金额合计	元				23343.25			1743			1288.92			1250.35		27625.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM050901　　工程名称：渗沟　　单位：m　　数量：3202.0　　单价：　233.91　　第 63 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟			路基、中央分隔带盲沟		
	工程细目			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)			土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)			涂沥青土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)			防渗土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)			PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟)		
	定额单位			100m3			1000m2			1000m2			1000m2			100m		
	工程数量			10.192			2.063			1.449			12.309			143.06		
	定额表号			1～3～2～3			1～3～2～1			1～3～2～1改			1～3～2～1改			1～3～2～2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	8.5	86.63	11059.44	15	30.95	3950.44	15	21.74	2774.69	15	184.64	23570.5	2.2	314.73	40178.69
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13				1.33	2.74	16.82	1.33	1.93	11.81	1.33	16.37	100.35			
2009034	U形锚钉		kg	6				69.06	142.47	854.82	69.06	100.07	600.41	69.06	850.06	5100.36			
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)		m	13.27													106	15164.36	201231.06
5007001	土工布宽4～5m		m2	7.26				1062.5	2191.94	15913.47									
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	110	1121.12	118838.72												
7801001	其他材料费		元	1				95.5	197.02	197.02	95.5	138.38	138.38	95.5	1175.51	1175.51	286.2	40943.77	40943.77
5007001001	涂沥青土工布宽		m2	8.5							1062.5	1539.56	13086.28						
补5007001	防渗土工布		m2	7.26										1062.5	13078.31	94948.55			
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40		台班	964.2	0.31	3.16	3046.41												
9999001	定额基价		元	1	9539	97223	97223	6527	13466	13466	6527	9458	9458	12839	158029	158029	2150	307621	307621
	直接费		元				132944.57			20932.57			16611.57			124895.27			282353.52
	措施费	Ⅰ	元		12321.08	4.66175%	574.38	3288.83	4.66175%	153.32	2310	4.66175%	107.69	19623.01	4.66175%	914.78	33449.72	4.66175%	1559.34
		Ⅱ	元		97223.5	1.201%	1167.65	13465.74	1.201%	161.72	9458	1.201%	113.59	158029.22	1.201%	1897.93	307621.35	1.201%	3694.53
	企业管理费		元		97223.5	4.506%	4380.89	13465.74	4.506%	606.77	9458	4.506%	426.18	158029.22	4.506%	7120.8	307621.35	4.506%	13861.42
	规费		元		11462.79	32.3%	3702.48	3950.44	32.3%	1275.99	2774.69	32.3%	896.23	23570.5	32.3%	7613.27	40178.69	32.3%	12977.72
	利润		元		103346.43	7.42%	7668.31	14387.55	7.42%	1067.56	10105.46	7.42%	749.83	167962.72	7.42%	12462.83	326736.64	7.42 %	24243.86
	税金		元		150438.28	9%	13539.45	24197.92	9%	2177.81	18905.08	9%	1701.46	154904.88	9%	13941.44	338690.38	9%	30482.13
	金额合计		元				163977.72			26375.73			20606.53			168846.32			369172.52

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM050901　　工程名称：渗沟　　单位：m　　数量：3202.0　　单价：　233.91　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													638.68	81533.76
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													21.04	128.99
2009034	U形锚钉	kg	6													1092.6	6555.59
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	13.27													15164.36	201231.06
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26													2191.94	15913.47
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													1121.12	118838.72
7801001	其他材料费	元	1													42454.68	42454.68
5007001001	涂沥青土工布宽	m2	8.5													1539.56	13086.28
补5007001	防渗土工布	m2	7.26													13078.31	94948.55
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	964.2													3.16	3046.41
9999001	定额基价	元	1													585798	585798
	直接费	元															577737.5
	措施费 Ⅰ	元															3309.5
	措施费 Ⅱ	元															7035.43
	企业管理费	元															26396.05
	规费	元															26465.69
	利润	元															46192.38
	税金	元															61842.29
	金额合计	元															748978.83

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM050902　　工程名称：流水槽　　单位：m　　数量：242.0　　单价：　90.04　　第 65 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			基础垫层									合计	
	工程细目			现浇混凝土急流槽			基础垫层填碎(砾)石										
	定额单位			10m3			10m3实体										
	工程数量			2.76			1.18										
	定额表号			1～3～4～15			4～11～5～2										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	14.1	38.92	4968.02	3.5	4.13	527.24							43.05	5495.25
2003026	组合钢模板		t	5680	0.02	0.06	313.54										0.06	313.54
2009028	铁件铁件		kg	5.51	6.1	16.84	92.77										16.84	92.77
3001001	石油沥青		t	4080	0.01	0.04	146.39										0.04	146.39
3005004	水		m3	3.58	12	33.12	118.57										33.12	118.57
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	5	13.8	1821.6										13.8	1821.6
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	117	8.36	23.07	2699.61										23.07	2699.61
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	110				12.44	14.68	1614.71							14.68	1614.71
5509001	32.5级水泥		t	420	3.21	8.87	3724.51										8.87	3724.51
7801001	其他材料费		元	1	14.9	41.12	41.12										41.12	41.12
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	185.15	0.27	0.75	137.97										0.75	137.97
9999001	定额基价		元	1	3939	10871	10871	1447	1707	1707							12578	12578
	直接费		元				14064.1			2141.95								16206.05
	措施费	Ⅰ	元		4268.53	4.66175%	198.99	438.94	6.24075%	27.39								226.38
		Ⅱ	元		10870.99	1.201%	130.56	1707.37	1.537%	26.24								156.8
	企业管理费		元		10870.99	4.506%	489.85	1707.37	5.815%	99.28								589.13
	规费		元		5063.15	32.3%	1635.4	527.24	32.3%	170.3								1805.69
	利润		元		11690.38	7.42%	867.43	1860.28	7.42%	138.03								1005.46
	税金		元		17386.32	9%	1564.77	2603.2	9%	234.29								1799.06
	金额合计		元				18951.09			2837.48								21788.57

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM050903　　工程名称：挖基　　单位：m3　　数量：1148.0　　单价：　37.9　　　　21-2表

代号	工程项目			开挖沟槽			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			机械开挖沟槽土方			装载质量12t以内自卸汽车运土8km										
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方										
	工程数量			1.148			1.148										
	定额表号			1～3～1～3			1～1～11～7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	67.1	77.03	9833.75										77.03	9833.75
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压		台班	857.98	4.56	5.23	4491.42										5.23	4491.42
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24				16.04	18.41	16171.84							18.41	16171.84
9999001	定额基价		元	1	10927	12545	12545	13497	15495	15495							28039	28039
	直接费		元				14325.17			16171.84								30497.02
	措施费	Ⅰ	元		12544.61	4.66175%	584.8	15494.58	6.765%	1048.21								1633.01
		Ⅱ	元		12544.61	1.201%	150.66	15494.58	0.154%	23.86								174.52
	企业管理费		元		12544.61	4.506%	565.26	15494.58	2.538%	393.25								958.51
	规费		元		11170.32	32.3%	3608.01	2350.72	32.3%	759.28								4367.3
	利润		元		13845.32	7.42%	1027.32	16959.91	7.42%	1258.43								2285.75
	税金		元		20261.23	9%	1823.51	19654.87	9%	1768.94								3592.45
	金额合计		元				22084.74			21423.81								43508.55

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM06　　工程名称：过街人行安全岛　　单位：处　　数量：2.0　　单价：　16213.49　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			整体式侧石			车挡石			侧石 100*45*40			侧石 100*50*50			人行道及路缘石		
	工 程 细 目			整体式侧石			车挡石			侧石 100*45*40			侧石 100*50*50			安砌路缘石		
	定 额 单 位			m			根			m			m			10m3		
	工 程 数 量			6			12			12			12			0.516		
	定 额 表 号															2～3～3～6		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													8.5	4.39	559.92
3005004	水	m3	3.58													1	0.52	1.85
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													0.73	0.38	49.72
5509001	32.5级水泥	t	420													0.21	0.11	45.94
9999001	定额基价	元	1	500	6	3000	300	12	3600	450	12	5400	625	12	7500	1035	534	534
	直接费	元				3000			3600			5400			7500			657.43
	措施费 Ⅰ	元														466.14	6.58125%	30.68
	措施费 Ⅱ	元		3000			3600			5400			7500			534.12	0.818%	4.37
	企业管理费	元		3000			3600			5400			7500			534.12	3.105%	16.58
	规费	元														559.92	32.3%	180.85
	利润	元														585.75	7.42 %	43.46
	税金	元														933.38	9%	84
	金额合计	元				3000			3600			5400			7500			1017.38

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM06　　工程名称：过街人行安全岛　　单位：处　　数量：2.0　　单价：　16213.49　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			5cm花岗岩人行道板（20+40）			人行道铺装			基础垫层			基础垫层			混凝土搅拌站(楼)拌和		
	工 程 细 目			5cm花岗岩人行道板（20+40）			人行道铺装水泥砂浆			基础垫层填碎(砾)石			基础混凝土垫层			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和		
	定 额 单 位			m2			10m3实体			10m3实体			10m3实体			100m3		
	工 程 数 量			33.6			0.1008			0.681			0.908			0.0926		
	定 额 表 号						4～6～13～10改			4～11～5～2			4～11～5～6改			4～11～11～15		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66				39.5	3.98	508.29	3.5	2.38	304.28	5.1	4.63	591.17			
3005004	水		m3	3.58				75	7.56	27.06				12	10.9	39.01			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132				10.97	1.11	145.94				4.9	4.45	586.81			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	110							12.44	8.47	931.88	8.47	7.69	845.58			
5509001	32.5级水泥		t	420				3.4	0.34	144.07				3.42	3.1	1303.11			
7801001	其他材料费		元	1				80.6	8.12	8.12				2	1.82	1.82			
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	901.68													0.28	0.03	23.38
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	584.05													0.28	0.03	15.15
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60		台班	1595.37													0.3	0.03	44.33
9999001	定额基价		元	1	130	34	4368	6488	654	654	1447	985	985	2787	2531	2531	926	86	86
	直接费		元				4368			833.49			1236.16			3367.5			82.84
	措施费	I	元					423.16	6.58125%	27.85	253.32	6.24075%	15.81	492.16	6.24075%	30.71	85.73	4.66175%	4
		II	元		4368			654	0.818%	5.35	985.35	1.537%	15.14	2530.96	1.537%	38.9	85.73	1.201%	1.03
	企业管理费		元		4368			654	3.105%	20.31	985.35	5.815%	57.3	2530.96	5.815%	147.18	85.71	4.506%	3.86
	规费		元					508.29	32.3%	164.18	304.28	32.3%	98.28	591.17	32.3%	190.95	20.57	32.3%	6.64
	利润		元					707.51	7.42%	52.5	1073.61	7.42%	79.66	2747.75	7.42%	203.88	94.6	7.42 %	7.02
	税金		元					1103.67	9%	99.33	1502.36	9%	135.21	3979.12	9%	358.12	105.39	9%	9.49
	金额合计		元				4368			1203			1637.57			4337.24			114.88

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM06　　工程名称：过街人行安全岛　　单位：处　　数量：2.0　　单价：16213.49　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土运输												合计	
	工程细目			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km													
	定额单位			100m3													
	工程数量			0.0926													
	定额表号			4～11～11～24改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66													15.38	1963.65
3005004	水		m3	3.58													18.97	67.92
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132													5.93	782.47
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	110													16.16	1777.46
5509001	32.5级水泥		t	420													3.56	1493.11
7801001	其他材料费		元	1													9.94	9.94
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	901.68													0.03	23.38
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	584.05													0.03	15.15
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45		台班	1308.88	1.56	0.14	189.12										0.14	189.12
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60		台班	1595.37													0.03	44.33
9999001	定额基价		元	1	2048	190	190										28848	28848
	直接费		元				189.08											30234.49
	措施费	Ⅰ	元		189.7	6.765%	12.83											121.88
		Ⅱ	元		189.7	0.154%	0.29											65.09
	企业管理费		元		189.66	2.538%	4.81											250.04
	规费		元		18.44	32.3%	5.96											646.86
	利润		元		207.6	7.42%	15.4											401.93
	税金		元		228.37	9%	20.55											706.71
	金额合计		元				248.93											32426.99

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵Φ1.5m　　单位：m/道　　数量：252.0　　单价：　2737.74　　第 70 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			预制圆管涵			预制圆管涵			安装圆管涵			安装圆管涵			基础垫层		
	工程细目			预制圆管涵管径2.0m以内混凝土			预制圆管涵钢筋			起重机安装圆管涵管径1.0m以上			现浇圆管涵管座混凝土			基础垫层填砂砾(砂)		
	定额单位			10m3实体			1t			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工程数量			19.786			16.1116			19.786			3.324			11.736		
	定额表号			4～7～4～2			4～7～4～3			4～7～5～4			4～7～5～5			4～11～5～1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	32.8	648.98	82848.89	6	96.67	12340.81	3.2	63.32	8082.82	6.2	20.61	2630.92	2.9	34.03	4344.83
2001001	HPB300钢筋	t	4209				1.03	16.51	69508.89									
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				4.62	74.44	456.29									
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.07	1.46	7825.96												
2009028	铁件铁件	kg	5.51										1.3	4.32	23.81			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51										1.8	5.98	32.97			
3005004	水	m3	3.58	16	316.58	1133.34				1	19.79	70.83	10	33.24	119			
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549										0.21	0.7	1081.26			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.65	92	12144.65				0.37	7.32	966.35	5.1	16.95	2237.72			
5503007	砂砾堆方	m3	52													12.75	149.63	7780.97
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	7.98	157.89	18473.4												
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110										8.67	28.82	3170.1			
5509001	32.5级水泥	t	420	4.1	81.14	34079.8				0.16	3.11	1304.69	2.72	9.05	3801.53			
7801001	其他材料费	元	1	16	316.58	316.58				2.6	51.44	51.44	16.7	55.51	55.51			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17	0.46	9.1	6090.49				0.76	15.04	10062.55	0.13	0.43	289.16			
8099001	小型机具使用费	元	1	4.9	96.95	96.95	4.7	75.72	75.72	0.7	13.85	13.85	2.7	8.97	8.97			
9999001	定额基价	元	1	6615	130888	130888	4081	65754	65754	911	18026	18026	3151	10475	10475	902	10590	10590
	直接费	元				163010.05			82381.92			20552.53			13450.95			12125.8
	措施费 Ⅰ	元		74870.33	4.66175%	3490.27	10349.74	1.545%	159.9	16325.1	4.66175%	761.04	2474.63	4.66175%	115.36	3617.18	6.24075%	225.74
	措施费 Ⅱ	元		130887.83	1.201%	1571.96	65754.2	0.564%	370.85	18025.86	1.201%	216.49	10474.94	1.201%	125.8	10590.12	1.537%	162.77
	企业管理费	元		130887.83	4.506%	5897.81	65754.23	3.21%	2110.71	18025.86	4.506%	812.25	10474.94	4.506%	472	10590.12	5.815%	615.82
	规费	元		85172.7	32.3%	27510.78	12340.84	32.3%	3986.09	11922.16	32.3%	3850.86	2741.25	32.3%	885.42	4344.83	32.3%	1403.38
	利润	元		141847.87	7.42%	10525.11	68395.7	7.42%	5074.96	19815.63	7.42%	1470.32	11188.1	7.42%	830.16	11594.45	7.42 %	860.31
	税金	元		212005.98	9%	19080.54	94084.44	9%	8467.6	27663.48	9%	2489.71	15879.7	9%	1429.17	15393.81	9%	1385.44
	金额合计	元				231086.52			102552.05			30153.19			17308.87			16779.26

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵Φ1.5m　　单位：m/道　　数量：252.0　　单价：　2737.74　　第 71 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土			基础、承台及支撑梁			实体式墩台			浆砌片石			防水层		
	工程细目			混凝土墩、台帽非泵送			轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内)			轻型墩台混凝土(跨径4m以内)			浆砌片石基础、护底、截水墙			涂沥青(防水层)		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			10m3			10m2		
	工程数量			0.297			3.798			5.766			4.736			285.012		
	定额表号			4～6～3～1			4～6～1～1改			4～6～2～2改			4～5～2～1			4～11～4～5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12.4	3.68	470.15	8.1	30.76	3927.31	15.4	88.8	11335.75	6.6	31.26	3990.35	0.6	171.01	21830.78
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953								0.02	114.24						
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							0.55	3.17	19.44						
2003008	钢管无缝钢管	t	4502							0.02	0.09	389.38						
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.05	0.01	77.79	0.04	0.15	812.01	0.06	0.32	1725.88						
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	5.91	1.76	12.9	1.3	4.94	36.29	8.51	49.07	360.65						
2009028	铁件铁件	kg	5.51	3.48	1.03	5.69	10.2	38.74	213.46	5.02	28.95	159.49						
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51							0.46	2.65	14.61						
3001001	石油沥青	t	4080													0.04	11.12	45351.11
3005004	水	m3	3.58	12	3.56	12.76	12	45.58	163.16	12	69.19	247.71	4	18.94	67.82			
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549							0.06	0.35	535.89						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	1.39	183.87	5.51	20.92	2761.36	4.69	27.05	3571.14	3.82	18.09	2388.08			
5505005	片石码方	m3	96							2.19	12.64	1213.9	11.5	54.46	5228.54			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.47	2.52	276.71												
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106				8.36	31.77	3367.25	7.14	41.17	4363.94						
5509001	32.5级水泥	t	420	3.85	1.14	479.63	2.88	10.92	4587.68	2.45	14.12	5928.37	0.93	4.41	1851.87			
7801001	其他材料费	元	1	86.2	25.6	25.6	37.4	142.05	142.05	98.9	570.26	570.26	1.2	5.68	5.68	1.5	427.52	427.52
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05										0.08	0.38	221.28			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58										0.15	0.71	109.1			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24	0.66	0.2	270.55	0.34	1.29	1782.33	0.45	2.59	3581.31						
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	3.39	3.39	10.2	38.74	38.74	11.8	68.04	68.04						
9999001	定额基价	元	1	4991	1482	1482	3730	14166	14166	4849	27961	27961	2127	10074	10074	242	68954	68954

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵Φ1.5m　　单位：m/道　　数量：252.0　　单价：　2737.74　　第 72 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土			基础、承台及支撑梁			实体式墩台			浆砌片石			防水层		
	工程细目			混凝土墩、台帽非泵送			轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内)			轻型墩台混凝土(跨径4m以内)			浆砌片石基础、护底、截水墙			涂沥青(防水层)		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			10m3			10m2		
	工程数量			0.297			3.798			5.766			4.736			285.012		
	定额表号			4～6～3～1			4～6～1～1改			4～6～2～2改			4～5～2～1			4～11～4～5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			1819.04			17831.63			34200			13862.73			67609.41
	措施费 Ⅰ		元	660.63	6.24075%	41.23	5059.58	6.24075%	315.76	13024.2	6.24075%	812.81	3641.67	6.24075%	227.27	18174.65	6.24075%	1134.23
	措施费 Ⅱ		元	1482.33	1.537%	22.78	14165.62	1.537%	217.73	27961.43	1.537%	429.77	10073.61	1.537%	154.83	68954.23	1.537%	1059.83
	企业管理费		元	1482.33	5.815%	86.2	14165.62	5.815%	823.73	27961.43	5.815%	1625.96	10073.62	5.815%	585.78	68954.23	5.815%	4009.69
	规费		元	520.2	32.3%	168.02	4257.01	32.3%	1375.01	11998.23	32.3%	3875.43	4129.4	32.3%	1333.8	21830.78	32.3%	7051.34
	利润		元	1632.55	7.42%	121.14	15522.83	7.42%	1151.79	30829.96	7.42%	2287.58	11041.5	7.42%	819.28	75157.98	7.42％	5576.72
	税金		元	2258.4	9%	203.26	21715.64	9%	1954.41	43231.53	9%	3890.84	16983.69	9%	1528.53	86441.22	9%	7779.71
	金额合计		元			2461.66			23670.06			47122.38			18512.22			94220.93

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵Φ1.5m　　单位：m/道　　数量：252.0　　单价：　2737.74　　第 73 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			沥青麻絮沉降缝			水泥砂浆勾缝及抹面			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			夯实填土		
	工程细目			沥青麻絮沉降缝			水泥砂浆抹面(厚2cm)			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			夯土机夯实填土		
	定额单位			10m2			100m2			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3压实方		
	工程数量			285.012			0.6634			1.7325			0.4451			1.2874		
	定额表号			4～11～1～1			4～11～6～17改			1～1～9～8			1～1～11～7改			1～1～7～2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.2	57	7276.93	2.9	1.92	245.6	3.1	5.37	685.63				48.8	62.83	8020.32
3001001	石油沥青		t	4080	0.02	5.99	24419.83												
3005004	水		m3	3.58				15	9.95	35.62									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132				2.83	1.88	248.17									
5509001	32.5级水泥		t	420				0.72	0.48	200.61									
7801001	其他材料费		元	1	53.4	15219.64	15219.64												
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7							1.3	2.25	3382.2						
8001095	蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280		台班	25.37													70.42	90.66	2300.03
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24										16.04	7.14	6269.97			
9999001	定额基价		元	1	170	48391	48391	818	543	543	2281	3952	3952	13497	6007	6007	7291	9386	9386
	直接费		元				46916.4			730.01			4067.83			6270.11			10320.27
	措施费	Ⅰ	元		6058.22	6.24075%	378.08	204.47	6.24075%	12.76	3951.95	7.03075%	277.85	6007.39	6.765%	406.4	9386.01	7.03075%	659.91
		Ⅱ	元		48390.51	1.537%	743.76	542.78	1.537%	8.34	3951.95	0.521%	20.59	6007.39	0.154%	9.25	9386.01	0.521%	48.9
	企业管理费		元		48390.51	5.815%	2813.91	542.78	5.815%	31.56	3951.95	3.392%	134.05	6007.52	2.538%	152.47	9385.94	3.392%	318.37
	规费		元		7276.93	32.3%	2350.45	245.6	32.3%	79.33	1260.67	32.3%	407.2	911.41	32.3%	294.39	8020.25	32.3%	2590.54
	利润		元		52326.25	7.42%	3882.61	595.44	7.42%	44.18	4384.45	7.42%	325.33	6575.66	7.42%	487.91	10413.11	7.42%	772.65
	税金		元		57085.2	9%	5137.67	906.19	9%	81.56	5232.86	9%	470.96	7620.54	9%	685.85	14710.63	9%	1323.96
	金额合计		元				62222.87			987.74			5703.81			8306.39			16034.59

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵Φ1.5m　　单位：m/道　　数量：252.0　　单价：　2737.74　　第 74 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输									合计	
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km										
	定额单位			100m3			100m3										
	工程数量			3.255			3.255										
	定额表号			4～11～11～15			4～11～11～24改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													1316.24	168031.07
2001001	HPB300钢筋	t	4209													16.51	69508.89
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953													0.02	114.24
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													3.17	19.44
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													74.44	456.29
2003008	钢管无缝钢管	t	4502													0.09	389.38
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345													1.95	10441.63
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													55.76	409.85
2009028	铁件铁件	kg	5.51													73.04	402.45
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51													8.64	47.58
3001001	石油沥青	t	4080													17.1	69770.94
3005004	水	m3	3.58													516.83	1850.25
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													1.04	1617.16
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													185.62	24501.33
5503007	砂砾堆方	m3	52													149.63	7780.97
5505005	片石码方	m3	96													67.11	6442.45
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													157.89	18473.4
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													31.33	3446.81
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106													72.94	7731.19
5509001	32.5级水泥	t	420													124.37	52234.81
7801001	其他材料费	元	1													16814.28	16814.28
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68	0.28	0.91	821.8										0.91	821.8
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													2.25	3382.2
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05	0.28	0.91	532.31										1.29	753.59
8001095	蛙式夯土机(200～620N · m)HW-280	台班	25.37													90.66	2300.03
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58													0.71	109.1

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵Φ1.5m　　单位：m/道　　数量：252.0　　单价：　2737.74　　第 75 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输									合计	
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km										
	定额单位			100m3			100m3										
	工程数量			3.255			3.255										
	定额表号			4～11～11～15			4～11～11～24改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45		台班	1308.88				1.56	5.08	6646.31							5.08	6646.31
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60		台班	1595.37	0.3	0.98	1557.9										0.98	1557.9
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24													7.14	6269.97
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	669.17													24.57	16442.2
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1380.24													4.08	5634.19
8099001	小型机具使用费		元	1													305.66	305.66
9999001	定额基价		元	1	926	3013	3013	2048	6667	6667							436329	436329
	直接费		元				2911.97			6646.23								504706.87
	措施费	Ⅰ	元		3012.74	4.66175%	140.45	6666.98	6.765%	451.02								9610.06
		Ⅱ	元		3012.74	1.201%	36.18	6666.98	0.154%	10.27								5210.11
	企业管理费		元		3012.71	4.506%	135.75	6666.9	2.538%	169.21								20795.26
	规费		元		723.03	32.3%	233.54	648.23	32.3%	209.38								57604.96
	利润		元		3325.08	7.42%	246.72	7297.39	7.42%	541.47								35018.24
	税金		元		3704.61	9%	333.42	8027.57	9%	722.48								56965.1
	金额合计		元				4038.03			8750.05								689910.59

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD03　　工程名称：箱涵　　单位：m/道　　数量：47.5　　单价：　17013.75　　第 76 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇箱涵、拱涵			现浇箱涵、拱涵			基础垫层			基础垫层			基础、承台及支撑梁		
	工程细目			跨径5m以内箱涵混凝土			现场加工跨径5m以内箱涵钢筋			基础混凝土垫层			基础垫层填砂砾(砂)			轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内)		
	定额单位			10m3实体			1t			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工程数量			15.72			47.5754			2.38			11.88			2.02		
	定额表号			4～6～7～2			4～6～7～11			4～11～5～6改			4～11～5～1			4～6～1～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	16.6	260.95	33313.13	10.25	487.65	62253.12	5.1	12.14	1549.54	2.9	34.45	4398.14	8.1	16.36	2088.77
2001001	HPB300钢筋	t	4209		0.02	66.17												
2001002	HRB400钢筋	t	3884				1.02	48.53	188478.51									
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	0.1	1.57	9.64												
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				2.06	97.82	599.61									
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046		0.05	190.81												
2003008	钢管无缝钢管	t	4502	0.01	0.16	707.71												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.06	0.91	4873.36										0.04	0.08	431.88
2003027	门式钢支架	t	5800		0.06	364.7												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				6.88	327.18	2185.54									
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													1.3	2.63	19.3
2009028	铁件铁件	kg	5.51	1.4	22.01	121.26										10.2	20.6	113.53
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	1.57	8.66												
3005004	水	m3	3.58	12	188.64	675.33				12	28.56	102.24				12	24.24	86.78
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01	0.16	209.08												
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	0.31	487.01												
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	73.73	9731.94				5	11.9	1570.17				5.51	11.13	1468.65
5503007	砂砾堆方	m3	52										12.75	151.47	7876.44			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.47	133.15	14646.32				8.57	20.39	2243.1						
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106													8.36	16.9	1790.9
5509001	32.5级水泥	t	420	3.85	60.44	25386.23				3.04	7.23	3038.78				2.88	5.81	2440
7801001	其他材料费	元	1	21.8	342.7	342.7				2	4.76	4.76				37.4	75.55	75.55
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17				0.06	2.9	1942									
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89	0.71	11.16	9787.14												
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1233.76	0.25	3.93	4848.68												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24													0.34	0.69	947.95
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				1.1	52.52	9630.14									
8099001	小型机具使用费	元	1	11.9	187.07	187.07	21.4	1018.11	1018.11							10.2	20.6	20.6
9999001	定额基价	元	1	5497	86408	86408	4715	224323	224323	2689	6400	6400	902	10720	10720	3730	7534	7534

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD03　　工程名称：箱涵　　单位：m/道　　数量：47.5　　单价：　17013.75　　第 77 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇箱涵、拱涵			现浇箱涵、拱涵			基础垫层			基础垫层			基础、承台及支撑梁		
	工程细目			跨径5m以内箱涵混凝土			现场加工跨径5m以内箱涵钢筋			基础混凝土垫层			基础垫层填砂砾(砂)			轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内)		
	定额单位			10m3实体			1t			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工程数量			15.72			47.5754			2.38			11.88			2.02		
	定额表号			4～6～7～2			4～6～7～11			4～11～5～6改			4～11～5～1			4～6～1～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			105956.93			266107.03			8508.6			12274.58			9483.91
	措施费 Ⅰ		元	42138.29	4.66175%	1964.38	64370.96	1.545%	994.53	1290.03	6.24075%	80.51	3661.56	6.24075%	228.51	2690.98	6.24075%	167.94
	措施费 Ⅱ		元	86407.91	1.201%	1037.76	224322.82	0.564%	1265.18	6400.13	1.537%	98.37	10720.06	1.537%	164.77	7534.11	1.537%	115.8
	企业管理费		元	86407.91	4.506%	3893.54	224322.82	3.21%	7200.76	6400.13	5.815%	372.17	10720.06	5.815%	623.37	7534.11	5.815%	438.11
	规费		元	37166.22	32.3%	12004.69	69699.21	32.3%	22512.84	1549.54	32.3%	500.5	4398.14	32.3%	1420.6	2264.13	32.3%	731.31
	利润		元	93303.58	7.42%	6923.13	233783.29	7.42%	17346.72	6951.17	7.42%	515.78	11736.71	7.42%	870.86	8255.96	7.42 %	612.59
	税金		元	131780.42	9%	11860.24	315427.07	9%	28388.44	10075.92	9%	906.83	15582.69	9%	1402.44	11549.66	9%	1039.47
	金额合计		元			143640.66			343815.5			10982.76			16985.14			12589.13

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD03　　工程名称：箱涵　　单位：m/道　　数量：47.5　　单价：　17013.75　　第 78 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			实体式墩台			浆砌片石			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			基础垫层		
	工程细目			轻型墩台混凝土(跨径4m以内)			浆砌片石基础、护底、截水墙			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			基础垫层填碎(砾)石		
	定额单位			10m3实体			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3实体		
	工程数量			3.16			7.4			0.95			0.95			80.75		
	定额表号			4～6～2～2			4～5～2～1			1～1～9～8			1～1～11～7改			4～11～5～2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	15.4	48.66	6212.45	6.6	48.84	6234.91	3.1	2.95	375.96				3.5	282.63	36079.91
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953		0.01	62.61												
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	0.55	1.74	10.65												
2003008	钢管无缝钢管	t	4502	0.02	0.05	213.39												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.06	0.18	945.85												
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	8.51	26.89	197.65												
2009028	铁件铁件	kg	5.51	5.02	15.86	87.41												
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.46	1.45	8.01												
3005004	水	m3	3.58	12	37.92	135.75	4	29.6	105.97									
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.06	0.19	293.69												
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5	15.8	2085.6	3.82	28.27	3731.38									
5505005	片石码方	m3	96				11.5	85.1	8169.6									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.57	27.08	2978.93										12.44	1004.53	110498.3
5509001	32.5级水泥	t	420	3.04	9.61	4034.69	0.93	6.89	2893.55									
7801001	其他材料费	元	1	98.9	312.52	312.52	1.2	8.88	8.88									
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7							1.3	1.24	1854.6						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05				0.08	0.59	345.76									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58				0.15	1.11	170.47									
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24										16.04	15.24	13382.62			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24	0.45	1.42	1962.7												
8099001	小型机具使用费	元	1	11.8	37.29	37.29												
9999001	定额基价	元	1	5071	16026	16026	2127	15740	15740	2281	2167	2167	13497	12822	12822	1447	116839	116839

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD03　　工程名称：箱涵　　单位：m/道　　数量：47.5　　单价：　17013.75　　第 79 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			实体式墩台			浆砌片石			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			基础垫层		
	工程细目			轻型墩台混凝土(跨径4m以内)			浆砌片石基础、护底、截水墙			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			基础垫层填碎(砾)石		
	定额单位			10m3实体			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3实体		
	工程数量			3.16			7.4			0.95			0.95			80.75		
	定额表号			4～6～2～2			4～5～2～1			1～1～9～8			1～1～11～7改			4～11～5～2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			19579.2			21660.52			2230.56			13382.62			146578.21
	措施费 Ⅰ		元	7137.79	6.24075%	445.45	5690.11	6.24075%	355.11	2167.01	7.03075%	152.36	12822.17	6.765%	867.42	30037.39	6.24075%	1874.56
	措施费 Ⅱ		元	16025.53	1.537%	246.31	15740.02	1.537%	241.92	2167.01	0.521%	11.29	12822.17	0.154%	19.75	116838.82	1.537%	1795.81
	企业管理费		元	16025.53	5.815%	931.88	15740.02	5.815%	915.28	2167.01	3.392%	73.51	12822.17	2.538%	325.43	116838.82	5.815%	6794.18
	规费		元	6575.51	32.3%	2123.89	6452.19	32.3%	2084.06	691.28	32.3%	223.28	1945.28	32.3%	628.33	36079.91	32.3%	11653.81
	利润		元	17649.18	7.42%	1309.57	17252.33	7.42%	1280.12	2404.16	7.42%	178.39	14034.76	7.42%	1041.38	127303.37	7.42 %	9445.91
	税金		元	24636.3	9%	2217.27	26537.01	9%	2388.33	2869.38	9%	258.24	16264.92	9%	1463.84	178142.48	9%	16032.82
	金额合计		元			26853.57			28925.34			3127.63			17728.76			194175.3

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD03　　工程名称：箱涵　　单位：m/道　　数量：47.5　　单价：　17013.75　　第 80 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输									合计	
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km										
	定额单位			100m3			100m3										
	工程数量			2.3746			2.3746										
	定额表号			4～11～11～15			4～11～11～24改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													1194.63	152505.94
2001001	HPB300钢筋	t	4209													0.02	66.17
2001002	HRB400钢筋	t	3884													48.53	188478.51
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953													0.01	62.61
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													3.31	20.29
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													97.82	599.61
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.05	190.81
2003008	钢管无缝钢管	t	4502													0.2	921.11
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345													1.17	6251.08
2003027	门式钢支架	t	5800													0.06	364.7
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													327.18	2185.54
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													29.52	216.95
2009028	铁件铁件	kg	5.51													58.48	322.2
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51													3.03	16.67
3005004	水	m3	3.58													308.96	1106.08
4003001	原木混合规格	m3	1330													0.16	209.08
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.5	780.7
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													140.82	18587.74
5503007	砂砾堆方	m3	52													151.47	7876.44
5505005	片石码方	m3	96													85.1	8169.6
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													1185.15	130366.66
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106													16.9	1790.9
5509001	32.5级水泥	t	420													89.98	37793.19
7801001	其他材料费	元	1													744.41	744.41
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68	0.28	0.66	599.51										0.66	599.51
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													1.24	1854.6
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05	0.28	0.66	388.32										1.26	734.08

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：HD03　　工程名称：箱涵　　单位：m/道　　数量：47.5　　单价：　17013.75　　第 81 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输									合计	
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km										
	定额单位			100m3			100m3										
	工程数量			2.3746			2.3746										
	定额表号			4～11～11～15			4～11～11～24改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58													1.11	170.47
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88				1.56	3.7	4848.5							3.7	4848.5
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37	0.3	0.71	1136.49										0.71	1136.49
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													15.24	13382.62
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17													2.9	1942
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89													11.16	9787.14
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1233.76													3.93	4848.68
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24													2.11	2910.65
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													52.52	9630.14
8099001	小型机具使用费	元	1													1263.07	1263.07
9999001	定额基价	元	1	926	2198	2198	2048	4864	4864							506040	506040
	直接费	元				2124.35			4848.58								612735.09
	措施费 Ⅰ	元		2197.8	4.66175%	102.46	4863.58	6.765%	329.02								7562.24
	措施费 Ⅱ	元		2197.8	1.201%	26.4	4863.58	0.154%	7.49								5030.85
	企业管理费	元		2197.84	4.506%	99.03	4863.66	2.538%	123.44								21790.7
	规费	元		527.47	32.3%	170.37	472.9	32.3%	152.75								54206.43
	利润	元		2425.73	7.42%	179.99	5323.61	7.42%	395.01								40099.45
	税金	元		2702.6	9%	243.23	5856.3	9%	527.07								66728.23
	金额合计	元				2945.84			6383.37								808152.99

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL010201　　工程名称：灌注桩基础　　单位：m3　　数量：452.4　　单价：　3268.79　　第 82 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			冲击钻机冲孔			冲击钻机冲孔			冲击钻机冲孔			钻渣外运			钢护筒		
	工程细目			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内，孔深30m以内，黏土)			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内，孔深30m以内，软石)			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内，孔深30m以内，次坚石)			钻渣外运			干处埋设钢护筒		
	定额单位			10m			10m			10m			m3			1t		
	工程数量			9.6			25.6			4.8212			452.4			24.96		
	定额表号			4～4～3～34改			4～4～3～38改			4～4～3～39改						4～4～9～7		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	11.39	109.34	13958.86	32.13	822.53	105003.92	43.52	209.82	26785.62				4.4	109.82	14020.13
2003022	钢护筒	t	4745													0.1	2.5	11843.52
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.51	4.9	32.71	2.3	58.75	392.46	2.72	13.11	87.6						
2009028	铁件铁件	kg	5.51	0.17	1.63	8.99	0.17	4.35	23.98	0.17	0.82	4.52						
3005004	水	m3	3.58	22.1	212.16	759.53	30.6	783.36	2804.43	30.6	147.53	528.16						
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.01	0.11	163.57	0.01	0.28	436.2	0.01	0.05	82.15						
5501003	黏土堆方	m3	30	5.95	57.12	1713.6	10.43	267.01	8010.24	10.43	50.29	1508.56				5.49	137.03	4110.91
7801001	其他材料费	元	1	1.7	16.32	16.32	1.7	43.52	43.52	1.7	8.2	8.2						
7901001	设备摊销费	元	1	146.71	1408.42	1408.42	207.57	5313.79	5313.79	234.69	1131.47	1131.47						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1065.2	0.03	0.25	265.87	0.03	0.67	709	0.03	0.13	133.52						
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99	0.15	1.39	927.06	0.15	3.71	2472.15	0.15	0.7	465.58						
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1050.11	0.15	1.39	1461.75	0.15	3.71	3898.01	0.15	0.7	734.11						
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1233.76													0.14	3.49	4311.25
8011029	JK8型冲击钻机55kW	台班	577.99	2.76	26.52	15331.07	14.38	368.18	212803.9	20.64	99.5	57510.34						
8011056	泥浆分离器ZX-200	台班	461.81	0.02	0.16	75.37	0.15	3.92	1808.82	0.22	1.07	492.05						
8011057	容量100～150L泥浆搅拌机	台班	143.15	0.48	4.57	654.14	0.48	12.19	1744.37	0.48	2.29	328.52						
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班	196.71	0.06	0.58	113.3	0.47	11.98	2356.74	0.67	3.24	637.31						
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	213.68	0.05	0.49	104.62	0.24	6.09	1301.91	0.28	1.35	289.49						
9999001	定额基价	元	1	3483	33439	33439	12805	327807	327807	17779	85716	85716	85	452	38454	1128	28159	28159
	直接费	元				36995.18			349123.44			90726.6			38454			34285.82
	措施费 Ⅰ	元		30577	6.24075%	1908.23	316427.94	6.24075%	19747.48	83430.68	6.24075%	5206.7				15895.88	1.545%	245.59
	措施费 Ⅱ	元		33438.58	1.537%	513.95	327806.65	1.537%	5038.39	85716.08	1.537%	1317.45				28158.94	0.564%	158.82
	企业管理费	元		33438.58	5.815%	1944.45	327806.65	5.815%	19061.96	85715.53	5.815%	4984.36				28158.94	3.21%	903.9
	规费	元		22015.53	32.3%	7111.02	203932.46	32.3%	65870.18	53227.46	32.3%	17192.47				14912.32	32.3%	4816.68
	利润	元		37805.22	7.42%	2805.15	371654.46	7.42%	27576.76	97224	7.42%	7214.02	38454	7.42%	2853.29	29467.25	7.42 %	2186.47
	税金	元		51277.98	9%	4615.02	486418.21	9%	43777.64	126641.57	9%	11397.74	41307.29	9%	3717.66	42597.28	9%	3833.76
	金额合计	元				55893			530195.85			138039.31			45024.94			46431.03

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL010201　　工程名称：灌注桩基础　　单位：m3　　数量：452.4　　单价：　3268.79　　第 83 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土			钢筋及检测钢管			钢筋及检测钢管			平板拖车运输钢筋笼			钢筋及检测钢管		
	工程细目			灌注桩混凝土冲击成孔(起重机配吊斗)			灌注桩集中加工主钢筋(套筒连接)			灌注桩集中加工主钢筋(套筒连接)			平板拖车运输钢筋笼3km			灌注桩检测管		
	定额单位			10m3实体			1t			1t			100t			1t		
	工程数量			45.24			5.5802			37.171			0.4275			3.8803		
	定额表号			4～4～8～5改			4～4～8～27改			4～4～8～27改			4～7～33～1改			4～4～8～28		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	10.2	461.45	58908.45	2.1	11.72	1495.97	2.1	78.06	9965.02	4.8	2.05	261.97	4.4	17.07	2179.58
2001001	HPB300钢筋	t	4209				1.01	5.64	23721.93									
2001002	HRB400钢筋	t	3884							1.01	37.54	145815.89						
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953										0.03	0.01	63.52			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													1.3	5.04	30.92
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4968															19.28
2003008	钢管无缝钢管	t	4502													1.07	4.14	18657.01
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				2.19	12.22	81.63	2.19	81.4	543.78				3.4	13.19	88.13
2009012	钢筋连接套筒φ16mm～φ40mm	个	8				11.76	65.62	524.99	11.76	437.13	3497.05						
3005004	水	m3	3.58	27	1221.48	4372.9												
4003003	枕木硬	m3	2000										0.04	0.02	34.2			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	6.48	293.02	38678.57												
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.51	384.95	42344.19												
5509001	32.5级水泥	t	420	5.84	264.29	111002.67												
7801001	其他材料费	元	1	2.2	99.53	99.53							199	85.07	85.07	38.2	148.23	148.23
7901001	设备摊销费	元	1	55.5	2510.82	2510.82												
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68										4.93	2.11	2047.95			
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96										0.67	0.29	341.7			
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89	0.42	19	16661.61												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24				0.15	0.84	1155.3	0.15	5.58	7695.74						
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56										0.67	0.29	74.63			
8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班	698.07				0.07	0.39	272.68	0.07	2.6	1816.36						
8015009	d≤45mm钢筋挤压连接机	台班	33.41				0.19	1.06	35.42	0.19	7.06	235.96						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				0.5	2.79	511.56	0.5	18.59	3407.65				1.02	3.96	725.68
8099001	小型机具使用费	元	1	4.2	190.01	190.01							133	56.86	56.86	7.8	30.27	30.27
9999001	定额基价	元	1	4674	211469	211469	4036	22520	22520	3949	146802	146802	6698	2864	2864	5194	20156	20156

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL010201　　工程名称：灌注桩基础　　单位：m3　　数量：452.4　　单价：　3268.79　　第 84 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土			钢筋及检测钢管			钢筋及检测钢管			平板拖车运输钢筋笼			钢筋及检测钢管		
	工程细目			灌注桩混凝土冲击成孔(起重机配吊斗)			灌注桩集中加工主钢筋(套筒连接)			灌注桩集中加工主钢筋(套筒连接)			平板拖车运输钢筋笼3km			灌注桩检测管		
	定额单位			10m3实体			1t			1t			100t			1t		
	工程数量			45.24			5.5802			37.171			0.4275			3.8803		
	定额表号			4～4～8～5改			4～4～8～27改			4～4～8～27改			4～7～33～1改			4～4～8～28		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			274768.75			27799.49			172977.44			2965.82			21879.09
	措施费 Ⅰ		元	65349.18	6.24075%	4078.28	3270.91	1.545%	50.54	21788.26	1.545%	336.63	2677.37	6.765%	181.12	2573.98	6.24075%	160.64
	措施费 Ⅱ		元	211469.31	1.537%	3250.28	22520.01	0.564%	127.01	146802.22	0.564%	827.96	2863.67	0.154%	4.41	20156.21	1.537%	309.8
	企业管理费		元	211469.31	5.815%	12296.94	22520.01	3.21%	722.89	146802.22	3.21%	4712.35	2863.6	2.538%	72.68	20156.21	5.815%	1172.08
	规费		元	63759.74	32.3%	20594.4	2115.73	32.3%	683.38	14093.39	32.3%	4552.17	909.76	32.3%	293.85	2684.85	32.3%	867.21
	利润		元	231094.81	7.42%	17147.24	23420.46	7.42%	1737.8	152679.16	7.42%	11328.79	3121.81	7.42%	231.64	21798.73	7.42 %	1617.47
	税金		元	332135.88	9%	29892.23	31121.11	9%	2800.9	194735.34	9%	17526.18	3749.52	9%	337.46	26006.29	9%	2340.57
	金额合计		元			362028.11			33922.01			212261.53			4086.98			28346.85

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL010201　　工程名称：灌注桩基础　　单位：m3　　数量：452.4　　单价：　3268.79　　第 85 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输									合计	
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km										
	定额单位			100m3			100m3										
	工程数量			5.7455			5.7455										
	定额表号			4～11～11～15			4～11～11～24改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													1821.87	232579.53
2001001	HPB300钢筋	t	4209													5.64	23721.93
2001002	HRB400钢筋	t	3884													37.54	145815.89
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953													0.01	63.52
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													5.04	30.92
2003005	钢板Q235，δ=5～40mm	t	4968														19.28
2003008	钢管无缝钢管	t	4502													4.14	18657.01
2003022	钢护筒	t	4745													2.5	11843.52
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													183.58	1226.31
2009012	钢筋连接套筒φ16mm～φ40mm	个	8													502.75	4022.03
2009028	铁件铁件	kg	5.51													6.8	37.49
3005004	水	m3	3.58													2364.53	8465.02
4003002	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.44	681.92
4003003	枕木硬	m3	2000													0.02	34.2
5501003	黏土堆方	m3	30													511.44	15343.32
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													293.02	38678.57
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													384.95	42344.19
5509001	32.5级水泥	t	420													264.29	111002.67
7801001	其他材料费	元	1													400.87	400.87
7901001	设备摊销费	元	1													10364.5	10364.5
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68	0.28	1.61	1450.56										1.61	1450.56
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1065.2													1.04	1108.4
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05	0.28	1.61	939.58										1.61	939.58
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88				1.56	8.96	11731.42							8.96	11731.42
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37	0.3	1.72	2749.85										1.72	2749.85
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99													5.8	3864.79

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL010201　　工程名称：灌注桩基础　　单位：m3　　数量：452.4　　单价：　3268.79　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输									合计	
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km										
	定额单位			100m3			100m3										
	工程数量			5.7455			5.7455										
	定额表号			4～11～11～15			4～11～11～24改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68													2.11	2047.95
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96													0.29	341.7
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89													19	16661.61
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1050.11													5.8	6093.87
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1233.76													3.49	4311.25
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24													6.41	8851.04
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56													0.29	74.63
8011029	JK8型冲击钻机55kW	台班	577.99													494.2	285645.3
8011056	泥浆分离器ZX-200	台班	461.81													5.15	2376.24
8011057	容量100～150L泥浆搅拌机	台班	143.15													19.05	2727.02
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班	196.71													15.8	3107.36
8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班	698.07													2.99	2089.03
8015009	d≤45mm钢筋挤压连接机	台班	33.41													8.12	271.38
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													25.33	4644.9
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	213.68													7.94	1696.01
8099001	小型机具使用费	元	1													277.13	277.13
9999001	定额基价	元	1	926	5318	5318	2048	11768	11768							934471	934471
	直接费	元				5140.01			11731.47								1066847.12
	措施费 Ⅰ	元		5317.8	4.66175%	247.9	11767.9	6.765%	796.1								32959.17
	措施费 Ⅱ	元		5317.8	1.201%	63.87	11767.9	0.154%	18.12								11630.07
	企业管理费	元		5317.82	4.506%	239.62	11767.95	2.538%	298.67								46409.91
	规费	元		1276.24	32.3%	412.23	1144.21	32.3%	369.58								122763.16
	利润	元		5869.2	7.42%	435.5	12880.84	7.42%	955.76								76089.87
	税金	元		6539.12	9%	588.52	14169.7	9%	1275.27								122102.94
	金额合计	元				7127.65			15444.97								1478802.22

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0201　　工程名称：桥台　　单位：m3　　数量：119.7　　单价：　2104.39　　第 87 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土			钢筋			钢筋			平板拖车运输钢筋笼			混凝土		
	工程细目			耳背墙混凝土			集中加工耳背墙钢筋			集中加工耳背墙钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			盖梁混凝土非泵送		
	定额单位			10m3实体			1t			1t			100t			10m3实体		
	工程数量			3.24			1.0122			3.5934			0.0461			8.73		
	定额表号			4～6～4～7改			4～6～4～15改			4～6～4～15改			4～7～33～1改			4～6～4～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	17.7	57.35	7321.05	4.8	4.86	620.24	4.8	17.25	2201.92	4.8	0.22	28.22	12.3	107.38	13708
2001001	HPB300钢筋	t	4209				1.02	1.03	4345.56								0.01	36.74
2001002	HRB400钢筋	t	3884							1.02	3.67	14235.9						
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953										0.03		6.84			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				2.28	2.31	14.15	2.28	8.19	50.22						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.09	0.78	3143.62
2003008	钢管无缝钢管	t	4502														0.02	78.6
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.09	0.28	1489.33										0.16	1.39	7419.23
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				1.05	1.06	7.1	1.05	3.77	25.2						
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	9.52	30.84	226.71										0.12	1.05	7.7
2009028	铁件铁件	kg	5.51	5.62	18.21	100.33										30.93	270.02	1487.8
3005004	水	m3	3.58	12	38.88	139.19										12	104.76	375.04
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.03	0.26	405.68
4003003	枕木硬	m3	2000										0.04		3.68			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.79	15.53	2050.3										4.79	41.85	5524.41
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	8.06	26.11	3054.63										8.06	70.35	8230.52
5509002	42.5级水泥	t	477	4.13	13.38	6384.38										4.13	36.06	17202.35
7801001	其他材料费	元	1	84.8	274.75	274.75							199	9.17	9.17	109.8	958.55	958.55
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68										4.93	0.23	220.63			
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96										0.67	0.03	36.81			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24	1.1	3.56	4919.18	0.03	0.03	41.91	0.03	0.11	148.79				0.65	5.67	7832.17
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56										0.67	0.03	8.04			
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13				0.12	0.12	108.36	0.12	0.43	384.69						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				0.21	0.21	38.97	0.21	0.75	138.36						
8099001	小型机具使用费	元	1	15.7	50.87	50.87							133	6.13	6.13	11.4	99.52	99.52
9999001	定额基价	元	1	6714	21752	21752	4111	4162	4162	4024	14461	14461	6698	309	309	6358	55501	55501

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0201　　工程名称：桥台　　单位：m3　　数量：119.7　　单价：　2104.39　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土			钢筋			钢筋			平板拖车运输钢筋笼			混凝土		
	工程细目			耳背墙混凝土			集中加工耳背墙钢筋			集中加工耳背墙钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			盖梁混凝土非泵送		
	定额单位			10m3实体			1t			1t			100t			10m3实体		
	工程数量			3.24			1.0122			3.5934			0.0461			8.73		
	定额表号			4～6～4～7改			4～6～4～15改			4～6～4～15改			4～7～33～1改			4～6～4～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			26010.7			5176.29			17185.09			319.82			66509.97
	措施费 Ⅰ		元	10979.24	6.24075%	685.19	702.99	1.545%	10.86	2495.67	1.545%	38.56	288.43	6.765%	19.51	19207.41	6.24075%	1198.69
	措施费 Ⅱ		元	21752.23	1.537%	334.33	4161.61	0.564%	23.47	14460.81	0.564%	81.56	308.52	0.154%	0.48	55501.01	1.537%	853.05
	企业管理费		元	21752.23	5.815%	1264.89	4161.61	3.21%	133.59	14460.81	3.21%	464.19	308.8	2.538%	7.84	55501.02	5.815%	3227.38
	规费		元	8231.01	32.3%	2658.62	670.64	32.3%	216.62	2380.83	32.3%	769.01	98.11	32.3%	31.69	15156.82	32.3%	4895.65
	利润		元	24036.64	7.42%	1783.52	4329.53	7.42%	321.25	15045.12	7.42%	1116.35	336.64	7.42%	24.98	60780.13	7.42 %	4509.89
	税金		元	32737.24	9%	2946.35	5882.08	9%	529.39	19654.76	9%	1768.93	404.33	9%	36.39	81194.63	9%	7307.52
	金额合计		元			35683.6			6411.47			21423.69			440.73			88502.15

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0201　　工程名称：桥台　　单位：m3　　数量：119.7　　单价：　2104.39　　第 89 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			钢筋			钢筋			平板拖车运输钢筋笼			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			集中加工盖梁钢筋			集中加工盖梁钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			1t			1t			100t			100m3			100m3		
	工程数量			3.8898			10.7657			0.1466			1.2209			1.2209		
	定额表号			4～6～4～13改			4～6～4～13改			4～7～33～1改			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	5.8	22.56	2880.12	5.8	62.44	7971.23	4.8	0.7	89.8						
2001001	HPB300钢筋	t	4209	1.02	3.97	16699.61												
2001002	HRB400钢筋	t	3884				1.02	10.98	42650.26									
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953							0.03		21.78						
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	2.99	11.63	71.29	2.99	32.19	197.32									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	3.22	12.53	83.67	3.22	34.67	231.57									
4003003	枕木硬	m3	2000							0.04	0.01	11.72						
7801001	其他材料费	元	1							199	29.16	29.16						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68										0.28	0.34	308.25			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05										0.28	0.34	199.67			
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.56	1.9	2492.98
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37										0.3	0.37	584.36			
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68							4.93	0.72	702.05						
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96							0.67	0.1	117.14						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24	0.03	0.12	161.07	0.03	0.32	445.78									
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56							0.67	0.1	25.58						
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13	0.13	0.51	451.13	0.13	1.4	1248.57									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.46	1.79	328.07	0.46	4.95	907.99									
8099001	小型机具使用费	元	1							133	19.49	19.49						
9999001	定额基价	元	1	4288	16681	16681	4201	45229	45229	6698	982	982	926	1130	1130	2048	2501	2501

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0201　　工程名称：桥台　　单位：m3　　数量：119.7　　单价：　2104.39　　第 90 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			钢筋			钢筋			平板拖车运输钢筋笼			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			集中加工盖梁钢筋			集中加工盖梁钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			1t			1t			100t			100m3			100m3		
	工程数量			3.8898			10.7657			0.1466			1.2209			1.2209		
	定额表号			4～6～4～13改			4～6～4～13改			4～7～33～1改			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			20674.95			53652.71			1017.05			1092.24			2492.9
	措施费 Ⅰ		元	3328.12	1.545%	51.42	9211.16	1.545%	142.31	917.83	6.765%	62.09	1130.06	4.66175%	52.68	2500.73	6.765%	169.17
	措施费 Ⅱ		元	16680.91	0.564%	94.08	45228.78	0.564%	255.09	981.71	0.154%	1.51	1130.06	1.201%	13.57	2500.73	0.154%	3.85
	企业管理费		元	16680.91	3.21%	535.46	45228.78	3.21%	1451.84	982	2.538%	24.92	1130.02	4.506%	50.92	2500.65	2.538%	63.47
	规费		元	3202.89	32.3%	1034.53	8864.55	32.3%	2863.25	311.98	32.3%	100.77	271.2	32.3%	87.6	243.14	32.3%	78.54
	利润		元	17361.86	7.42%	1288.25	47078.02	7.42%	3493.19	1070.54	7.42%	79.43	1247.18	7.42%	92.54	2737.14	7.42 %	203.1
	税金		元	23678.69	9%	2131.08	61858.4	9%	5567.26	1285.8	9%	115.72	1389.54	9%	125.06	3011.01	9%	270.99
	金额合计		元			25809.78			67425.66			1401.52			1514.6			3282.01

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0201　　工程名称：桥台　　单位：m3　　数量：119.7　　单价：　2104.39　　第 91 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													272.76	34820.58
2001001	HPB300钢筋	t	4209													5.01	21081.91
2001002	HRB400钢筋	t	3884													14.65	56886.16
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953													0.01	28.62
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													54.32	332.99
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.78	3143.62
2003008	钢管无缝钢管	t	4502													0.02	78.6
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345													1.67	8908.56
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													52.03	347.54
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													31.89	234.41
2009028	铁件铁件	kg	5.51													288.23	1588.13
3005004	水	m3	3.58													143.64	514.23
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.26	405.68
4003003	枕木硬	m3	2000													0.01	15.41
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													57.38	7574.71
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													96.45	11285.15
5509002	42.5级水泥	t	477													49.45	23586.73
7801001	其他材料费	元	1													1271.64	1271.64
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.34	308.25
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.34	199.67
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.9	2492.98
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.37	584.36
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68													0.95	922.68
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96													0.13	153.95
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24													9.82	13548.9

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0201　　工程名称：桥台　　单位：m3　　数量：119.7　　单价：　2104.39　　第 92 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56													0.13	33.63
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13													2.46	2192.75
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													7.71	1413.39
8099001	小型机具使用费	元	1													176.01	176.01
9999001	定额基价	元	1													162706	162706
	直接费	元															194131.74
	措施费 Ⅰ	元															2430.52
	措施费 Ⅱ	元															1660.99
	企业管理费	元															7224.5
	规费	元															12736.26
	利润	元															12912.49
	税金	元															20798.68
	金额合计	元															251895.19

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0202　　工程名称：桥墩　　单位：m3　　数量：215.5　　单价：　2522.48　　第 93 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			柱式墩台			柱式墩台			柱式墩台			平板拖车运输钢筋笼			混凝土		
	工程细目			圆柱式墩台混凝土(高度10m以内，非泵送)			集中加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接			集中加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接			平板拖车运输钢筋笼3km			盖梁混凝土非泵送		
	定额单位			10m3实体			1t			1t			100t			10m3实体		
	工程数量			5.3			7.0608			8.9467			0.1601			16.25		
	定额表号			4～6～2～12改			4～6～2～29改			4～6～2～29改			4～7～33～1改			4～6～4～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	11.1	58.83	7510.24	3.8	26.83	3425.25	3.8	34	4340.12	4.8	0.77	98.09	12.3	199.88	25516.04
2001001	HPB300钢筋	t	4209				1.02	7.2	30313.29								0.02	68.4
2001002	HRB400钢筋	t	3884							1.02	9.13	35443.96						
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953	0.01	0.06	315.01							0.03		23.79			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				2.35	16.59	101.71	2.35	21.02	128.88						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.09	1.45	5851.53
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4968		0.01	26.33												
2003008	钢管无缝钢管	t	4502														0.03	146.32
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.07	0.38	2011.32										0.16	2.58	13810.14
2003028	安全爬梯	t	8500	0.04	0.2	1666.85												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				3.24	22.88	152.82	3.24	28.99	193.64						
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	0.92	4.88	35.84										0.12	1.95	14.33
2009028	铁件铁件	kg	5.51	5.72	30.32	167.04										30.93	502.61	2769.39
3005004	水	m3	3.58	12	63.6	227.69										12	195	698.1
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.03	0.49	755.14
4003003	枕木硬	m3	2000										0.04	0.01	12.81			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.59	24.33	3211.16										4.79	77.9	10283.13
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													8.06	130.94	15320.27
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.36	44.33	4876.21												
5509001	32.5级水泥	t	420	4.26	22.6	9491.66												
5509002	42.5级水泥	t	477													4.13	67.13	32020.41
7801001	其他材料费	元	1	29.7	157.41	157.41							199	31.85	31.85	109.8	1784.25	1784.25
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68										4.93	0.79	766.82			
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96										0.67	0.11	127.95			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24	0.45	2.39	3291.87	0.13	0.92	1266.93	0.13	1.16	1605.32				0.65	10.56	14578.79
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56										0.67	0.11	27.95			

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0202　　工程名称：桥墩　　单位：m3　　数量：215.5　　单价：　2522.48　　　　21-2表

代号	工程项目			柱式墩台			柱式墩台			柱式墩台			平板拖车运输钢筋笼			混凝土		
	工程细目			圆柱式墩台混凝土(高度10m以内，非泵送)			集中加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接			集中加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接			平板拖车运输钢筋笼3km			盖梁混凝土非泵送		
	定额单位			10m3实体			1t			1t			100t			10m3实体		
	工程数量			5.3			7.0608			8.9467			0.1601			16.25		
	定额表号			4～6～2～12改			4～6～2～29改			4～6～2～29改			4～7～33～1改			4～6～4～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班	698.07				0.08	0.59	409.1	0.08	0.74	518.37						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				0.1	0.71	129.46	0.1	0.89	164.04						
8099001	小型机具使用费	元	1	8.9	47.17	47.17							133	21.29	21.29	11.4	185.25	185.25
9999001	定额基价	元	1	5086	26955	26955	4100	28949	28949	4013	35901	35901	6698	1072	1072	6358	103309	103309
	直接费	元				33035.81			35798.56			42394.32			1110.71			123801.49
	措施费 Ⅰ	元		9534.11	6.24075%	595	4731.89	1.545%	73.11	5995.75	1.545%	92.63	1002.5	6.765%	67.82	35752.62	6.24075%	2231.23
	措施费 Ⅱ	元		26956.02	1.537%	414.31	28949.15	0.564%	163.27	35901.34	0.564%	202.48	1072.27	0.154%	1.65	103309.45	1.537%	1587.87
	企业管理费	元		26956.02	5.815%	1567.49	28949.15	3.21%	929.27	35901.34	3.21%	1152.43	1072.43	2.538%	27.22	103309.45	5.815%	6007.44
	规费	元		8119.18	32.3%	2622.49	3824.56	32.3%	1235.33	4846.08	32.3%	1565.28	340.71	32.3%	110.05	28212.86	32.3%	9112.75
	利润	元		29532.83	7.42%	2191.34	30114.8	7.42%	2234.52	37348.89	7.42%	2771.29	1169.12	7.42%	86.75	113135.98	7.42 %	8394.69
	税金	元		40426.44	9%	3638.38	40434.06	9%	3639.07	48178.44	9%	4336.06	1404.21	9%	126.38	151135.48	9%	13602.19
	金额合计	元				44064.83			44073.12			52514.5			1530.59			164737.67

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0202　　工程名称：桥墩　　单位：m3　　数量：215.5　　单价：　2522.48　　　　21-2表

代号	工程项目			钢筋			钢筋			平板拖车运输钢筋笼			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			集中加工盖梁钢筋			集中加工盖梁钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			1t			1t			100t			100m3			100m3		
	工程数量			7.0608			28.3886			0.3545			2.1981			2.1981		
	定额表号			4～6～4～13改			4～6～4～13改			4～7～33～1改			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	5.8	40.95	5228.01	5.8	164.65	21019.71	4.8	1.7	217.22						
2001001	HPB300钢筋	t	4209	1.02	7.2	30313.29												
2001002	HRB400钢筋	t	3884				1.02	28.96	112466.55									
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953							0.03	0.01	52.67						
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	2.99	21.11	129.42	2.99	84.88	520.33									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	3.22	22.74	151.87	3.22	91.41	610.63									
4003003	枕木硬	m3	2000							0.04	0.01	28.36						
7801001	其他材料费	元	1							199	70.54	70.54						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68										0.28	0.62	554.96			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05										0.28	0.62	359.46			
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.56	3.43	4488.2
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37										0.3	0.66	1052.03			
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68							4.93	1.75	1698.16						
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96							0.67	0.24	283.34						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24	0.03	0.21	292.37	0.03	0.85	1175.49									
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56							0.67	0.24	61.89						
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13	0.13	0.92	818.89	0.13	3.69	3292.42									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.46	3.25	595.51	0.46	13.06	2394.32									
8099001	小型机具使用费	元	1							133	47.15	47.15						
9999001	定额基价	元	1	4288	30279	30279	4201	119266	119266	6698	2375	2375	926	2034	2034	2048	4502	4502

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0202　　工程名称：桥墩　　单位：m3　　数量：215.5　　单价：　2522.48　　第 96 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			钢筋			钢筋			平板拖车运输钢筋笼			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			集中加工盖梁钢筋			集中加工盖梁钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			1t			1t			100t			100m3			100m3		
	工程数量			7.0608			28.3886			0.3545			2.1981			2.1981		
	定额表号			4～6～4～13改			4～6～4～13改			4～7～33～1改			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			37529.36			141479.45			2459.38			1966.45			4488.2
	措施费 Ⅰ		元	6041.24	1.545%	93.34	24289.36	1.545%	375.27	2220.08	6.765%	150.19	2034.48	4.66175%	94.84	4502.15	6.765%	304.57
	措施费 Ⅱ		元	30279.34	0.564%	170.78	119265.97	0.564%	672.66	2374.57	0.154%	3.66	2034.48	1.201%	24.43	4502.15	0.154%	6.93
	企业管理费		元	30279.34	3.21%	971.97	119265.97	3.21%	3828.44	2374.61	2.538%	60.27	2034.48	4.506%	91.67	4502.15	2.538%	114.26
	规费		元	5813.91	32.3%	1877.89	23375.37	32.3%	7550.25	754.41	32.3%	243.67	488.26	32.3%	157.71	437.75	32.3%	141.39
	利润		元	31515.42	7.42%	2338.44	124142.35	7.42%	9211.36	2588.72	7.42%	192.08	2245.43	7.42%	166.61	4927.92	7.42 %	365.65
	税金		元	42981.78	9%	3868.36	163117.43	9%	14680.57	3109.26	9%	279.83	2501.72	9%	225.16	5421.01	9%	487.89
	金额合计		元			46850.14			177798			3389.09			2726.88			5908.9

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0202　　工程名称：桥墩　　单位：m3　　数量：215.5　　单价：　2522.48　　第 97 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													527.61	67354.69
2001001	HPB300钢筋	t	4209													14.42	60694.97
2001002	HRB400钢筋	t	3884													38.08	147910.51
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953													0.08	391.47
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													143.61	880.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													1.45	5851.53
2003005	钢板 Q235，δ=5～40mm	t	4968													0.01	26.33
2003008	钢管无缝钢管	t	4502													0.03	146.32
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345													2.96	15821.47
2003028	安全爬梯	t	8500													0.2	1666.85
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													166.01	1108.96
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													6.83	50.17
2009028	铁件铁件	kg	5.51													532.93	2936.44
3005004	水	m3	3.58													258.6	925.79
4003002	锯材中板 δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.49	755.14
4003003	枕木硬	m3	2000													0.02	41.17
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													102.23	13494.29
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													130.94	15320.27
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													44.33	4876.21
5509001	32.5级水泥	t	420													22.6	9490.77
5509002	42.5级水泥	t	477													67.13	32020.41
7801001	其他材料费	元	1													2044.06	2044.06
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.62	554.96
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.62	359.46
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													3.43	4488.2
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.66	1052.03

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0202　　工程名称：桥墩　　单位：m3　　数量：215.5　　单价：　2522.48　　　　21-2表

代号	工程项目																合计	
	工程细目																	
	定额单位																	
	工程数量																	
	定额表号																	
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007024	装载质量20t以内平板拖车组		台班	971.68													2.54	2464.98
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A		台班	1192.96													0.34	411.29
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1380.24													16.09	22210.76
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10		台班	260.56													0.34	89.83
8015007	数控立式钢筋弯曲中心		台班	892.13													4.61	4111.31
8015008	全自动钢筋笼滚焊机		台班	698.07													1.33	927.47
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35													17.91	3283.34
8099001	小型机具使用费		元	1													300.86	300.86
9999001	定额基价		元	1													354644	354644
	直接费		元															424063.74
	措施费	Ⅰ	元															4078.02
		Ⅱ	元															3248.05
	企业管理费		元															14750.47
	规费		元															24616.83
	利润		元															27952.73
	税金		元															44883.89
	金额合计		元															543593.72

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0305　　工程名称：预应力混凝矮T梁　　单位：m3　　数量：474.0　　单价：　3227.91　　第 99 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			预制、安装预应力矮T梁			安装			预制、安装预应力矮T梁			预制、安装预应力矮T梁			预制、安装预应力矮T梁		
	工程细目			非泵送预应力矮T梁预制			现浇接缝混凝土			预应力矮T梁双导梁安装			钢筋预应力矮T梁预制			钢筋预应力矮T梁预制		
	定额单位			10m3实体			10m3			10m3实体			1t			1t		
	工程数量			42.3			5.1			42.3			22.65			91.0458		
	定额表号			借4～7～14～16			4～7～14～10			借4～7～14～18改			借4～7～14～17改			借4～7～14～17		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.1	596.43	76140.25	25.8	131.58	16797.5	4.3	181.89	23220.08	5.8	131.37	16770.69	5.8	528.07	67412.86
2001001	HPB300钢筋	t	4209		0.04	178.04							1.03	23.22	97717.2			
2001002	HRB400钢筋	t	3884													1.03	93.32	362462.43
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				3.5	17.85	109.42									
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										3.6	81.54	499.84	3.6	327.76	2009.2
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046				0.04	0.2	804.75									
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.02	0.93	4623.22												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.04	1.61	8591.55												
2003026	组合钢模板	t	5680				0.04	0.19	1100.78									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	11.2	473.76	3164.72							6.6	149.49	998.59	6.6	600.9	4014.03
2009028	铁件铁件	kg	5.51	11.1	469.53	2587.11	16.3	83.13	458.05									
3005004	水	m3	3.58	16	676.8	2422.94	15	76.5	273.87									
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.02	0.93	1237.7												
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.03	1.23	1900.16	0.08	0.41	631.99									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.44	187.98	24813.52	4.49	22.9	3022.67									
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	7.58	320.42	37489.43	7.65	39.02	4564.76									
5509002	42.5级水泥	t	477	5.29	223.85	106777.21	5.35	27.26	13002.78									
7801001	其他材料费	元	1	17.5	740.25	740.25	73.5	374.85	374.85	0.29	12.31	12.31						
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1233.76				0.36	1.84	2265.18									
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3	台班	165.93	0.47	19.88	3298.85												
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	179.47	1.27	53.72	9641.31				1.01	42.81	7682.68						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	2.04	86.29	15821.64							0.31	7.02	1287.39	0.31	28.22	5174.91
8099001	小型机具使用费	元	1	7.2	304.56	304.56	14.6	74.46	74.46	10.1	427.23	427.23	20.8	471.12	471.12	20.8	1893.75	1893.75
9999001	定额基价	元	1	5709	241474	241474	6863	35003	35003	642	27147	27147	4166	94361	94361	4078	371326	371326

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0305　　工程名称：预应力混凝矮T梁　　单位：m3　　数量：474.0　　单价：　3227.91　　　　21-2表

代号	工程项目			预制、安装预应力矮T梁			安装			预制、安装预应力矮T梁			预制、安装预应力矮T梁			预制、安装预应力矮T梁		
	工程细目			非泵送预应力矮T梁预制			现浇接缝混凝土			预应力矮T梁双导梁安装			钢筋预应力矮T梁预制			钢筋预应力矮T梁预制		
	定额单位			10m3实体			10m3			10m3实体			1t			1t		
	工程数量			42.3			5.1			42.3			22.65			91.0458		
	定额表号			借4～7～14～16			4～7～14～10			借4～7～14～18改			借4～7～14～17改			借4～7～14～17		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			299732.47			43481.06			31342.3			117744.84			442967.18
	措施费 Ⅰ		元	91909.11	6.24075%	5735.82	16278.01	6.24075%	1015.87	27134.25	6.24075%	1693.38	15726.69	1.545%	242.98	63216.31	1.545%	976.69
	措施费 Ⅱ		元	241473.64	1.537%	3711.45	35003.47	1.537%	538	27146.56	1.537%	417.24	94361.27	0.564%	532.2	371326.09	0.564%	2094.28
	企业管理费		元	241473.64	5.815%	14041.69	35003.47	5.815%	2035.45	27146.56	5.815%	1578.57	94361.27	3.21%	3029	371326.09	3.21%	11919.57
	规费		元	96552.32	32.3%	31186.4	17266.27	32.3%	5577.01	28684.89	32.3%	9265.22	17667.06	32.3%	5706.46	71015.96	32.3%	22938.16
	利润		元	264962.6	7.42%	19660.23	38592.8	7.42%	2863.59	30835.75	7.42%	2288.01	98165.44	7.42%	7283.88	386316.63	7.42 %	28664.69
	税金		元	374068.06	9%	33666.13	55510.98	9%	4995.99	46584.72	9%	4192.63	134539.34	9%	12108.54	509560.57	9%	45860.45
	金额合计		元			407734.18			60506.97			50777.35			146647.89			555421.02

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0305　　工程名称：预应力混凝矮T梁　　单位：m3　　数量：474.0　　单价：　3227.91　　第 101 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			平板拖车运输			预应力钢绞线			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输			金属结构吊装设备		
	工程细目			起重机装车平板拖车运3km(构件质量15t以内)			预应力钢绞线束长20m以内7孔每t8.12束			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km			双导梁		
	定额单位			100m3实体			1t钢绞线			100m3			100m3			10t金属设备		
	工程数量			4.23			17.056			4.7925			4.7925			0.8		
	定额表号			4～8～4～8改			4～7～19～5改			4～11～11～15			4～11～11～24改			4～7～28～2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.8	7.61	972	9.7	165.44	21120.48							41.2	32.96	4207.67
2001008	钢绞线普通，无松弛	t	4959				1.04	17.74	87963.93									
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953															11.89
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													2.4	1.92	11.77
2009028	铁件铁件	kg	5.51	3	12.69	69.92										3.3	2.64	14.55
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51													0.2	0.16	0.88
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.23	0.97	1507.02										0.39	0.31	483.29
5001036	塑料波纹管SBG-60Y	m	5.13				125	2132	10937.16									
5003003	压浆料	t	2500				0.35	5.97	14924									
6005010	钢绞线群锚(8孔)包括夹片、锚垫板和螺旋筋	套	164.1				16.4	279.72	45901.79									
7801001	其他材料费	元	1	21.7	91.79	91.79	41.9	714.65	714.65							10.9	8.72	8.72
7901001	设备摊销费	元	1													7200	5760	5760
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68							0.28	1.34	1209.96						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05							0.28	1.34	783.74						
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88										1.56	7.48	9785.58			
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37							0.3	1.44	2293.74						
8005079	智能张拉系统LX-MSP型	台班	731.53				0.97	16.54	12102.67									
8005084	智能压浆系统HJZJ-2型	台班	747.15				0.04	0.68	509.74									
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68	2.14	9.05	8795.84												
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96	0.96	4.06	4844.37												
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3	台班	165.93													2.32	1.86	307.97
8099001	小型机具使用费	元	1	7.3	30.88	30.88	89	1517.98	1517.98							8.1	6.48	6.48
9999001	定额基价	元	1	3702	15661	15661	10721	182864	182864	926	4436	4436	2048	9816	9816	12586	10069	10069

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0305　　工程名称：预应力混凝矮T梁　　单位：m3　　数量：474.0　　单价：　3227.91　　　　21-2表

代号	工程项目			平板拖车运输			预应力钢绞线			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输			金属结构吊装设备		
	工程细目			起重机装车平板拖车运3km(构件质量15t以内)			预应力钢绞线束长20m以内7孔每t8.12束			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km			双导梁		
	定额单位			100m3实体			1t钢绞线			100m3			100m3			10t金属设备		
	工程数量			4.23			17.056			4.7925			4.7925			0.8		
	定额表号			4～8～4～8改			4～7～19～5改			4～11～11～15			4～11～11～24改			4～7～28～2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			16311.83			195692.39			4287.44			9785.58			10813.21
	措施费	Ⅰ 元		14047.64	6.765%	950.32	30204.89	1.545%	466.67	4435.76	4.66175%	206.78	9816.01	6.765%	664.05	3795.35	6.24075%	236.86
		Ⅱ 元		15660.57	0.154%	24.12	182863.82	0.564%	1031.35	4435.76	1.201%	53.27	9816.01	0.154%	15.12	10068.86	1.537%	154.76
	企业管理费		元	15660.57	2.538%	397.47	182863.82	3.21%	5869.93	4435.76	4.506%	199.88	9816.01	2.538%	249.13	10068.86	5.815%	585.5
	规费		元	4320.02	32.3%	1395.37	27717.91	32.3%	8952.88	1064.55	32.3%	343.85	954.42	32.3%	308.28	4444.61	32.3%	1435.61
	利润		元	17032.47	7.42%	1263.81	190231.77	7.42%	14115.2	4895.69	7.42%	363.26	10744.31	7.42%	797.23	11045.98	7.42 %	819.61
	税金		元	20342.91	9%	1830.86	226128.42	9%	20351.56	5454.49	9%	490.9	11819.39	9%	1063.75	14045.56	9%	1264.1
	金额合计		元			22173.77			246479.98			5945.39			12883.13			15309.66

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0305　　工程名称：预应力混凝矮T梁　　单位：m3　　数量：474.0　　单价：　3227.91　　第 103 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			大型预制构件底座												合计	
	工程细目			平面底座													
	定额单位			10m2底座面积													
	工程数量			1.5													
	定额表号			4～11～9～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.3	12.45	1589.37										1787.8	228230.91
2001001	HPB300钢筋	t	4209	0.05	0.08	315.68										23.33	98210.91
2001002	HRB400钢筋	t	3884													93.32	362462.43
2001008	钢绞线普通，无松弛	t	4959													17.74	87963.93
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953														11.89
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													19.77	121.19
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													409.3	2509.04
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.05	0.08	303.45										0.27	1108.2
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.02	0.03	149.04										0.96	4772.26
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345													1.61	8591.55
2003026	组合钢模板	t	5680													0.19	1100.78
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.7	1.05	7.01										1225.2	8184.35
2009028	铁件铁件	kg	5.51	6.8	10.2	56.2										578.19	3185.83
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51													0.16	0.88
3005004	水	m3	3.58	4	6	21.48										759.3	2718.29
4003001	原木混合规格	m3	1330													0.93	1237.7
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													2.92	4522.46
5001036	塑料波纹管SBG-60Y	m	5.13													2132	10937.16
5003003	压浆料	t	2500													5.97	14924
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	2.7	4.05	534.6										214.93	28370.79
5505005	片石码方	m3	96	4.5	6.75	648										6.75	648
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													359.44	42054.19
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	1.7	2.55	280.5										2.55	280.5
5509001	32.5级水泥	t	420	0.84	1.26	529.2										1.26	529.2
5509002	42.5级水泥	t	477													251.11	119779.99
6005010	钢绞线群锚(8孔)包括夹片、锚垫板和螺旋筋	套	164.1													279.72	45901.79
7801001	其他材料费	元	1	1.1	1.65	1.65										1944.22	1944.22

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0305　　工程名称：预应力混凝矮T梁　　单位：m3　　数量：474.0　　单价：　3227.91　　　　21-2表

代号	工程项目			大型预制构件底座												合计	
	工程细目			平面底座													
	定额单位			10m2底座面积													
	工程数量			1.5													
	定额表号			4～11～9～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
7901001	设备摊销费	元	1													5760	5760
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													1.34	1209.96
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													1.34	783.74
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.06	0.09	16.66										0.09	16.66
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													7.48	9785.58
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													1.44	2293.74
8005079	智能张拉系统LX-MSP型	台班	731.53													16.54	12102.67
8005084	智能压浆系统HJZJ-2型	台班	747.15													0.68	509.74
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68													9.05	8795.84
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96													4.06	4844.37
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	1233.76													1.84	2265.18
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3	台班	165.93	0.01	0.02	2.49										21.75	3609.31
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	179.47	0.03	0.05	8.08										96.57	17332.06
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.1	0.15	27.5										121.69	22311.44
8099001	小型机具使用费	元	1	1.4	2.1	2.1										4728.57	4728.57
9999001	定额基价	元	1	2304	3456	3456										995612	995612
	直接费	元				4493.01											1176651.31
	措施费 Ⅰ	元		1378.99	6.24075%	86.06											12275.48
	措施费 Ⅱ	元		3456.33	1.537%	53.12											8624.91
	企业管理费	元		3456.33	5.815%	200.99											40107.17
	规费	元		1627.67	32.3%	525.74											87634.97
	利润	元		3796.5	7.42%	281.7											78401.2
	税金	元		5640.61	9%	507.66											126332.55
	金额合计	元				6148.27											1530027.6

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0306　　工程名称：桥面连续　　单位：kg　　数量：5832.0　　单价：　6.63　　　　21-2表

代号	工程项目			行车道铺装钢筋			行车道铺装钢筋									合计	
	工程细目			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			1.884			3.948										
	定额表号			4～6～13～8改			4～6～13～8改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.1	13.38	1707.63	7.1	28.03	3578.41							41.41	5286.04
2001001	HPB300钢筋	t	4209	1.03	1.93	8128										1.93	8128
2001002	HRB400钢筋	t	3884				1.03	4.05	15717.38							4.05	15717.38
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	2.55	4.8	29.45	2.55	10.07	61.71							14.87	91.16
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	5.41	10.19	68.09	5.41	21.36	142.68							31.55	210.76
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.94	1.77	324.71	0.94	3.71	680.43							5.48	1005.14
8099001	小型机具使用费	元	1	18	33.91	33.91	18	71.06	71.06							104.98	104.98
9999001	定额基价	元	1	4406	8300	8300	4318	17048	17048							25348	25348
	直接费	元				10291.78			20251.68								30543.47
	措施费 Ⅰ	元		1781.82	1.545%	27.53	3733.88	1.545%	57.69								85.22
	措施费 Ⅱ	元		8300.23	0.564%	46.81	17047.6	0.564%	96.15								142.96
	企业管理费	元		8300.23	3.21%	266.44	17047.6	3.21%	547.23								813.67
	规费	元		1933.71	32.3%	624.59	4052.17	32.3%	1308.85								1933.44
	利润	元		8641.01	7.42%	641.16	17748.67	7.42%	1316.95								1958.11
	税金	元		11898.31	9%	1070.85	23578.54	9%	2122.07								3192.92
	金额合计	元				12969.16			25700.62								38669.78

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0401　　工程名称：沥青混凝土铺装　　单位：m3　　数量：1203.0　　单价：　1691.6　　　　21-2表

代号	工程项目			Sup-20			沥青混合料路面铺筑			SBS AC-13C			沥青混合料路面铺筑			人行道铺装		
	工程细目			Sup-20			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)			SBS AC-13C			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)			桥面人行道混凝土表面抛丸处理		
	定额单位			m3			1000m3路面实体			m3			1000m3路面实体			1000m2		
	工程数量			736.236			0.7218			490.824			0.4812			1.203		
	定额表号			1513016			2～2～14～51			1513017			2～2～14～52			4～6～13～12		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66				14.8	10.68	1363.75				15.8	7.6	970.59	17.8	21.41	2733.63
1513016	Sup-20	m3	1274	1	736.24	937964.66												
1513017	SBS AC-13C	m3	1543							1	490.82	757341.43						
2003042	钢丸	t	3800													0.08	0.1	365.71
7801001	其他材料费	元	1													29.1	35.01	35.01
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000	台班	3801.9				1.46	1.05	4006.55				1.47	0.71	2689.33			
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15	台班	1645.53				6.14	4.43	7292.75				6.18	2.97	4893.5			
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	767.39				2.04	1.47	1129.96				2.06	0.99	760.69			
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机	台班	951.93				3.92	2.83	2693.44				3.94	1.9	1804.79			
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99													1.2	1.44	961.42
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96				0.5	0.36	397.7				0.5	0.24	265.13			
8015087	直径500mm抛丸除锈	台班	413.53													1.54	1.85	766.11
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72													4.5	5.41	2916.36
8099001	小型机具使用费	元	1													190.6	229.29	229.29
9999001	定额基价	元	1	1274	736	937965	23044	16633	16633	1543	491	757341	23288	11206	11206	6994	8413	8413
	直接费	元				937964.66			16884.14			757341.43			11384.04			8007.54
	措施费 Ⅰ	元					16632.83	6.58125%	1094.65				11206.1	6.58125%	737.5	8016.44	6.58125%	527.58
	措施费 Ⅱ	元					16632.83	0.818%	136.06				11206.1	0.818%	91.67	8413.38	0.818%	68.82
	企业管理费	元					16632.83	3.105%	516.45				11206.1	3.105%	347.95	8413.38	3.105%	261.24
	规费	元					3494.14	32.3%	1128.61				2400.07	32.3%	775.22	2917.93	32.3%	942.49
	利润	元		937964.66	7.42%	69596.98	18379.99	7.42%	1363.8	757341.43	7.42%	56194.73	12383.21	7.42%	918.83	9271.01	7.42 %	687.91
	税金	元		1007561.64	9%	90680.55	21123.7	9%	1901.13	813536.17	9%	73218.26	14255.21	9%	1282.97	10495.58	9%	944.6
	金额合计	元				1098242.19			23024.83			886754.42			15538.18			11440.18

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0401　　工程名称：沥青混凝土铺装　　单位：m3　　数量：1203.0　　单价：　1691.6　　第 107 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													39.7	5067.97
1513016	Sup-20	m3	1274													736.24	937964.66
1513017	SBS AC-13C	m3	1543													490.82	757341.43
2003042	钢丸	t	3800													0.1	365.71
7801001	其他材料费	元	1													35.01	35.01
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000	台班	3801.9													1.76	6695.88
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15	台班	1645.53													7.41	12186.25
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	767.39													2.46	1890.65
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机	台班	951.93													4.73	4498.23
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99													1.44	961.42
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96													0.6	662.83
8015087	直径500mm抛丸除锈	台班	413.53													1.85	766.11
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72													5.41	2916.36
8099001	小型机具使用费	元	1													229.29	229.29
9999001	定额基价	元	1													1731558	1731558
	直接费	元															1731581.82
	措施费 Ⅰ	元															2359.73
	措施费 Ⅱ	元															296.54
	企业管理费	元															1125.63
	规费	元															2846.32
	利润	元															128762.25
	税金	元															168027.51
	金额合计	元															2034999.81

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0402　　工程名称：水泥混凝土铺装　　单位：m3　　数量：120.3　　单价：　1651.28　　第 108 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			行车道铺装混凝土			行车道铺装钢筋			行车道铺装钢筋			行车道铺装钢筋			混凝土搅拌站(楼)拌和		
	工程细目			桥面行车道铺装水泥混凝土垫层			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以内)			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和		
	定额单位			10m3			1t			1t			1t			100m3		
	工程数量			12.03			15.801			1.2055			0.331			1.2271		
	定额表号			4～6～13～1			4～6～13～7			4～6～13～8改			4～6～13～8改			4～11～11～15		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	10	120.3	15357.5	7.3	115.35	14725.24	7.1	8.56	1092.65	7.1	2.35	300.01			
2001001	HPB300钢筋	t	4209				1.03	16.2	68169.07	1.03	1.24	5200.8						
2001002	HRB400钢筋	t	3884										1.03	0.34	1317.74			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				3.13	49.46	303.17	2.55	3.07	18.84	2.55	0.84	5.17			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046		0.01	48.67												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				6.65	105.08	701.91	5.41	6.52	43.57	5.41	1.79	11.96			
3005004	水	m3	3.58	15	180.45	646.01												
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	56.42	7447.53												
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.47	101.89	11208.35												
5509001	32.5级水泥	t	420	3.85	46.26	19427.25												
7801001	其他材料费	元	1	4.3	51.73	51.73												
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.28	0.34	309.8
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.28	0.34	200.67
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.3	0.37	587.28
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.45	5.41	1244.89												
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				1.16	18.33	3360.65	0.94	1.13	207.77	0.94	0.31	57.05			
8099001	小型机具使用费	元	1	17.6	211.73	211.73	18	284.42	284.42	18	21.7	21.7	18	5.96	5.96			
9999001	定额基价	元	1	3550	42700	42700	4477	70746	70746	4406	5311	5311	4318	1429	1429	926	1136	1136
	直接费	元				55643.66			87544.46			6585.32			1697.9			1097.78
	措施费 Ⅰ	元		14148.77	6.58125%	931.17	15920.31	1.545%	245.97	1140.12	1.545%	17.61	313.05	1.545%	4.84	1135.72	4.66175%	52.94
	措施费 Ⅱ	元		42700.5	0.818%	349.29	70746	0.564%	399.01	5311	0.564%	29.95	1429.27	0.564%	8.06	1135.72	1.201%	13.64
	企业管理费	元		42700.5	3.105%	1325.85	70746	3.21%	2270.95	5311	3.21%	170.48	1429.27	3.21%	45.88	1135.76	4.506%	51.18
	规费	元		16048.59	32.3%	5183.69	17065.14	32.3%	5512.04	1237.31	32.3%	399.65	339.73	32.3%	109.73	272.57	32.3%	88.04
	利润	元		45306.81	7.42%	3361.77	73661.91	7.42%	5465.71	5529.06	7.42%	410.26	1488.05	7.42%	110.41	1253.52	7.42 %	93.01
	税金	元		66795.42	9%	6011.59	101438.13	9%	9129.43	7613.28	9%	685.2	1976.82	9%	177.91	1396.6	9%	125.69
	金额合计	元				72807.01			110567.57			8298.47			2154.74			1522.29

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0402　　工程名称：水泥混凝土铺装　　单位：m3　　数量：120.3　　单价：　1651.28　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土运输												合计	
	工程细目			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km													
	定额单位			100m3													
	工程数量			1.2271													
	定额表号			4～11～11～24改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													246.56	31475.4
2001001	HPB300钢筋	t	4209													17.43	73369.87
2001002	HRB400钢筋	t	3884													0.34	1317.74
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													53.38	327.19
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.01	48.67
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													113.39	757.44
3005004	水	m3	3.58													180.45	646.01
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													56.42	7447.53
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													101.89	11208.35
5509001	32.5级水泥	t	420													46.26	19427.25
7801001	其他材料费	元	1													51.73	51.73
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.34	309.8
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.34	200.67
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88	1.56	1.91	2505.48										1.91	2505.48
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.37	587.28
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96													5.41	1244.89
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													19.77	3625.47
8099001	小型机具使用费	元	1													523.8	523.8
9999001	定额基价	元	1	2048	2513	2513										123836	123836
	直接费	元				2505.56											155074.68
	措施费 Ⅰ	元		2513.27	6.765%	170.02											1422.56
	措施费 Ⅱ	元		2513.27	0.154%	3.87											803.82
	企业管理费	元		2513.35	2.538%	63.79											3928.13
	规费	元		244.37	32.3%	78.93											11372.09
	利润	元		2751.04	7.42%	204.13											9645.29
	税金	元		3026.3	9%	272.37											16402.19
	金额合计	元				3298.67											198648.75

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0404　　工程名称：防水层　　单位：m2　　数量：1202.5　　单价：　24.3　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			防水层												合 计	
	工 程 细 目			桥面防水剂(防水层)													
	定 额 单 位			1000m2													
	工 程 数 量			1.2025													
	定 额 表 号			4～11～4～6													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.6	3.13	399.13										3.13	399.13
5009005	桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料		kg	11.5	1664	2000.96	23011.04										2000.96	23011.04
8003038	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500		台班	594.77	0.06	0.07	42.91										0.07	42.91
9999001	定额基价		元	1	17384	20905	20905										20905	20905
	直接费		元				23453.08											23453.08
	措施费	Ⅰ	元		374.69	6.24075%	23.38											23.38
		Ⅱ	元		20904.54	1.537%	321.3											321.3
	企业管理费		元		20904.54	5.815%	1215.6											1215.6
	规费		元		408.34	32.3%	131.89											131.89
	利润		元		22464.82	7.42%	1666.89											1666.89
	税金		元		26812.16	9%	2413.09											2413.09
	金额合计		元				29225.25											29225.25

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050101　　工程名称：板式橡胶支座　　单位：dm3　　数量：262.38625　　单价：　254.48　　第 111 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			普通钢支座及板式橡胶支座			支座垫石			支座垫石			平板拖车运输钢筋笼			混凝土搅拌站(楼)拌和		
	工程细目			安装板式橡胶支座			板式支座垫石混凝土			集中加工支座垫石钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和		
	定额单位			1dm3			10m3实体			1t			100t			100m3		
	工程数量			262.3863			0.42			6.8027			0.068			0.0428		
	定额表号			4～7～27～3			4～6～2～87			4～6～2～89			4～7～33～1改			4～11～11～15		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	0.1	26.24	3349.62	22.8	9.58	1222.47	4.3	29.25	3734.26	4.8	0.33	41.68			
2001002	HRB400钢筋	t	3884							1.02	6.94	26950.12						
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953										0.03		10.11			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							6.9	46.94	287.73						
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345				0.11	0.05	246.94									
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				2.7	1.13	8.33									
2009028	铁件铁件	kg	5.51				9.02	3.79	20.87									
3005004	水	m3	3.58				12	5.04	18.04									
4003003	枕木硬	m3	2000										0.04		5.44			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132				4.69	1.97	260.01									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110				8.47	3.56	391.31									
5509001	32.5级水泥	t	420				3.85	1.61	678.26									
6001003	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列	dm3	50	1	262.39	13119.31												
7801001	其他材料费	元	1	0.3	78.72	78.72	8.8	3.7	3.7				199	13.54	13.54			
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.28	0.01	10.82
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.28	0.01	7.01
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.3	0.01	20.5
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68										4.93	0.34	325.88			
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96										0.67	0.05	54.37			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24				1.48	0.62	857.96	0.05	0.34	469.47						
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56										0.67	0.05	11.88			
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13							0.08	0.54	485.51						
8099001	小型机具使用费	元	1				6.2	2.6	2.6				133	9.05	9.05			
9999001	定额基价	元	1	58	15202	15202	7456	3131	3131	3941	26807	26807	6698	456	456	926	40	40

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050101　　工程名称：板式橡胶支座　　单位：dm3　　数量：262.38625　　单价：　254.48　　第 112 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			普通钢支座及板式橡胶支座			支座垫石			支座垫石			平板拖车运输钢筋笼			混凝土搅拌站(楼)拌和		
	工程细目			安装板式橡胶支座			板式支座垫石混凝土			集中加工支座垫石钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和		
	定额单位			1dm3			10m3实体			1t			100t			100m3		
	工程数量			262.3863			0.42			6.8027			0.068			0.0428		
	定额表号			4～7～27～3			4～6～2～87			4～6～2～89			4～7～33～1改			4～11～11～15		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			16547.66			3710.51			31927.09			471.76			38.29
	措施费 Ⅰ	元		2788.64	1.545%	43.08	1863.34	6.24075%	116.29	4046.32	1.545%	62.52	426.03	6.765%	28.82	39.65	4.66175%	1.85
	措施费 Ⅱ	元		15202.14	0.564%	85.74	3131.42	1.537%	48.13	26807.26	0.564%	151.19	455.67	0.154%	0.7	39.65	1.201%	0.48
	企业管理费	元		15202.14	3.21%	487.99	3131.42	5.815%	182.09	26807.26	3.21%	860.51	455.5	2.538%	11.56	39.61	4.506%	1.79
	规费	元		3349.63	32.3%	1081.93	1381.18	32.3%	446.12	3890.58	32.3%	1256.66	144.71	32.3%	46.74	9.51	32.3%	3.07
	利润	元		15818.95	7.42%	1173.77	3477.92	7.42%	258.06	27881.48	7.42%	2068.81	496.56	7.42%	36.85	43.72	7.42 %	3.24
	税金	元		19420.17	9%	1747.82	4761.2	9%	428.51	36326.78	9%	3269.41	596.41	9%	53.68	48.71	9%	4.38
	金额合计	元				21167.98			5189.71			39596.19			650.09			53.1

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050101　　工程名称：板式橡胶支座　　单位：dm3　　数量：262.38625　　单价：254.48　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土运输												合计	
	工程细目			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km													
	定额单位			100m3													
	工程数量			0.0428													
	定额表号			4～11～11～24改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													65.39	8348.04
2001002	HRB400钢筋	t	3884													6.94	26950.12
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953														10.11
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													46.94	287.73
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345													0.05	246.94
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													1.13	8.33
2009028	铁件铁件	kg	5.51													3.79	20.87
3005004	水	m3	3.58													5.04	18.04
4003003	枕木硬	m3	2000														5.44
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													1.97	260.01
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													3.56	391.31
5509001	32.5级水泥	t	420													1.61	678.26
6001003	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列	dm3	50													262.39	13119.31
7801001	其他材料费	元	1													95.95	95.95
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.01	10.82
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.01	7.01
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88	1.56	0.07	87.47										0.07	87.47
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.01	20.5
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68													0.34	325.88
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96													0.05	54.37
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1380.24													0.96	1327.43
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56													0.05	11.88
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13													0.54	485.51
8099001	小型机具使用费	元	1													11.65	11.65
9999001	定额基价	元	1	2048	88	88										45724	45724

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050101　　工程名称：板式橡胶支座　　单位：dm3　　数量：262.38625　　单价：　254.48　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土运输												合计	
	工程细目			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km													
	定额单位			100m3													
	工程数量			0.0428													
	定额表号			4～11～11～24改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				87.39											52782.69
	措施费	Ⅰ	元		87.74	6.765%	5.94											258.48
		Ⅱ	元		87.74	0.154%	0.14											286.38
	企业管理费		元		87.66	2.538%	2.22											1546.16
	规费		元		8.52	32.3%	2.75											2837.27
	利润		元		95.96	7.42%	7.12											3547.84
	税金		元		105.56	9%	9.5											5513.29
	金额合计		元				115.06											66772.12

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050201　　工程名称：模数式伸缩缝　　单位：m　　数量：44.0　　单价：　1727.56　　第 115 页共 328 页　　21-2表

代号	工 程 项 目			模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工 程 细 目			80型			模数式伸缩缝预留槽混凝土			模数式伸缩缝预留槽钢筋			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定 额 单 位			1m			10m3			1t			100m3			100m3		
	工 程 数 量			44			0.84			0.7898			0.0857			0.0857		
	定 额 表 号			4～11～7～1改			4～11～7～5			4～11～7～6改			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	0.9	39.6	5055.34	24.7	20.75	2648.69	9.5	7.5	957.85						
2001002	HRB400钢筋	t	3884							1.03	0.81	3144.27						
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953		0.09	435.86												
2001020	钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型	t	5272				0.05	0.04	234.71									
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							4.1	3.24	19.85						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.66	29.04	193.99				4.3	3.4	22.69						
3005004	水	m3	3.58				15	12.6	45.11									
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549				0.02	0.02	26.02									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132				4.49	3.77	497.85									
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117				7.65	6.43	751.84									
5509002	42.5级水泥	t	477				5.35	4.49	2141.63									
6003001	模数式伸缩装置80型	m	867	1	44	38148												
7801001	其他材料费	元	1	20.8	915.2	915.2	1.9	1.6	1.6									
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68										0.28	0.02	21.63			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05										0.28	0.02	14.01			
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.56	0.13	174.95
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37										0.3	0.03	41.01			
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89	0.04	1.76	1543.33	0.42	0.35	309.37									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.14	6.16	1129.44				0.84	0.66	121.64						
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	501.6	501.6	3.8	3.19	3.19	19.4	15.32	15.32						
9999001	定额基价	元	1	1143	50312	50312	6362	5344	5344	4557	3599	3599	926	79	79	2048	175	175

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050201　　工程名称：模数式伸缩缝　　单位：m　　数量：44.0　　单价：　1727.56　　第 116 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			80型			模数式伸缩缝预留槽混凝土			模数式伸缩缝预留槽钢筋			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			1m			10m3			1t			100m3			100m3		
	工程数量			44			0.84			0.7898			0.0857			0.0857		
	定额表号			4～11～7～1改			4～11～7～5			4～11～7～6改			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			47922.75			6660.01			4281.62			76.67			174.99
	措施费 Ⅰ		元	7337.98	1.545%	113.37	2507.53	6.24075%	156.49	934.98	1.545%	14.45	79.3	4.66175%	3.7	175.49	6.765%	11.87
	措施费 Ⅱ		元	50312.42	0.564%	283.76	5344.38	1.537%	82.14	3599.24	0.564%	20.3	79.3	1.201%	0.95	175.49	0.154%	0.27
	企业管理费		元	50312.42	3.21%	1615.03	5344.38	5.815%	310.78	3599.24	3.21%	115.54	79.32	4.506%	3.57	175.53	2.538%	4.45
	规费		元	6291.08	32.3%	2032.02	2738.77	32.3%	884.62	1042.54	32.3%	336.74	19.04	32.3%	6.15	17.07	32.3%	5.51
	利润		元	52324.58	7.42%	3882.48	5893.79	7.42%	437.32	3749.51	7.42%	278.21	87.55	7.42%	6.5	192.13	7.42 %	14.26
	税金		元	55849.41	9%	5026.45	8531.36	9%	767.82	5046.86	9%	454.22	97.53	9%	8.78	211.36	9%	19.02
	金额合计		元			60875.86			9299.18			5501.07			106.32			230.38

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050201　　工程名称：模数式伸缩缝　　单位：m　　数量：44.0　　单价：　1727.56　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													67.85	8661.87
2001002	HRB400钢筋	t	3884													0.81	3144.27
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953													0.09	435.86
2001020	钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销型、剪切波纹型、剪切压痕型	t	5272													0.04	234.71
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													3.24	19.85
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													32.44	216.67
3005004	水	m3	3.58													12.6	45.11
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.02	26.02
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													3.77	497.85
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													6.43	751.84
5509002	42.5级水泥	t	477													4.49	2141.63
6003001	模数式伸缩装置80型	m	867													44	38148
7801001	其他材料费	元	1													916.8	916.8
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.02	21.63
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.02	14.01
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													0.13	174.95
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.03	41.01
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89													2.11	1852.69
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													6.82	1251.08
8099001	小型机具使用费	元	1													520.11	520.11
9999001	定额基价	元	1													59511	59511

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050201　　工程名称：模数式伸缩缝　　单位：m　　数量：44.0　　单价：　1727.56　　第 118 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目																合计	
	工程细目																	
	定额单位																	
	工程数量																	
	定额表号																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费		元															59116.04
	措施费	Ⅰ	元															299.88
		Ⅱ	元															387.43
	企业管理费		元															2049.37
	规费		元															3265.04
	利润		元															4618.77
	税金		元															6276.29
	金额合计		元															76012.81

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL050304　　工程名称：桥梁混凝土防撞护栏　　单位：m3　　数量：129.6　　单价：　2320.91　　第 119 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏									合计	
	工程细目			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋										
	定额单位			10m3实体			1t										
	工程数量			12.96			29.484										
	定额表号			5～1～1～5改			5～1～1～6改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	16	207.36	26471.58	8.8	259.46	33122.56							466.82	59594.14
2001001	HPB300钢筋	t	4209		0.01	54.55										0.01	54.55
2001002	HRB400钢筋	t	3884				1.03	30.22	117378.75							30.22	117378.75
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				5.1	150.37	921.76							150.37	921.76
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.1	1.31	6996.39										1.31	6996.39
2009028	铁件铁件	kg	5.51	13.3	172.37	949.75										172.37	949.75
3005004	水	m3	3.58	12	155.52	556.76										155.52	556.76
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.04	0.56	741.18										0.56	741.18
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.06	0.79	1224.58										0.79	1224.58
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	60.81	8026.7										60.81	8026.7
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.47	109.72	12069.13										109.72	12069.13
5509001	32.5级水泥	t	420	3.85	49.84	20929.1										49.84	20931.28
7801001	其他材料费	元	1	14.2	184.03	184.03										184.03	184.03
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.29	3.76	695.87										3.76	695.87
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.28	3.63	834.48										3.63	834.48
8099001	小型机具使用费	元	1	4.8	62.21	62.21	10.7	315.48	315.48							377.69	377.69
9999001	定额基价	元	1	4942	64053	64053	4299	126765	126765							190818	190818
	直接费	元				79796.31			151738.55								231534.86
	措施费 Ⅰ	元		23540.82	4.66175%	1097.41	27890.8	1.545%	430.91								1528.33
	措施费 Ⅱ	元		64051.42	1.201%	769.26	126764.97	0.564%	714.95								1484.21
	企业管理费	元		64051.42	4.506%	2886.16	126764.97	3.21%	4069.16								6955.31
	规费	元		27414.63	32.3%	8854.93	33122.56	32.3%	10698.59								19553.51
	利润	元		68804.25	7.42%	5105.28	131979.99	7.42%	9792.92								14898.19
	税金	元		98509.33	9%	8865.84	177445.08	9%	15970.06								24835.9
	金额合计	元				107375.18			193415.13								300790.31

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0504　　工程名称：泄水管　　单位：套　　数量：28.0　　单价：　100.68　　　　21-2表

代号	工程项目			其他伸缩缝及泄水管												合计	
	工程细目			泄水管													
	定额单位			10个													
	工程数量			2.8													
	定额表号			4～11～7～13													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.2	0.56	71.49										0.56	71.49
2009033	铸铁管		kg	5.73	140	392	2246.16										392	2246.16
7801001	其他材料费		元	1	8.4	23.52	23.52										23.52	23.52
9999001	定额基价		元	1	508	1424	1424										1424	1424
	直接费		元				2341.17											2341.17
	措施费	Ⅰ	元		59.52	6.24075%	3.71											3.71
		Ⅱ	元		1423.68	1.537%	21.88											21.88
	企业管理费		元		1423.68	5.815%	82.79											82.79
	规费		元		71.49	32.3%	23.09											23.09
	利润		元		1532.06	7.42%	113.68											113.68
	税金		元		2586.32	9%	232.77											232.77
	金额合计		元				2819.09											2819.09

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0505　　工程名称：碎石盲沟　　单位：m　　数量：130.0　　单价：　9.65　　　　21-2表

代号	工程项目			路基、中央分隔带盲沟												合计	
	工程细目			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)													
	定额单位			100m3													
	工程数量			0.078													
	定额表号			1～3～2～3													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	8.5	0.66	84.64										0.66	84.64
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	110	8.58	909.48										8.58	909.48
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40		台班	964.2	0.31	0.02	23.31										0.02	23.31
9999001	定额基价		元	1	9539	744	744										744	744
	直接费		元				1017.43											1017.43
	措施费	Ⅰ	元		94.29	4.66175%	4.4											4.4
		Ⅱ	元		744.06	1.201%	8.94											8.94
	企业管理费		元		744.06	4.506%	33.53											33.53
	规费		元		87.72	32.3%	28.34											28.34
	利润		元		790.92	7.42%	58.69											58.69
	税金		元		1151.31	9%	103.62											103.62
	金额合计		元				1254.93											1254.93

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0505　　工程名称：桥头搭板　　单位：m3　　数量：79.8　　单价：　1643.14　　第 122 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土桥头搭板			现浇混凝土桥头搭板			平板拖车运输钢筋笼			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			混凝土搭板			集中加工桥头搭板钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			10m3实体			1t			100t			100m3			100m3		
	工程数量			7.98			11.694			0.1169			0.814			0.814		
	定额表号			4～6～14～1			4～6～14～4			4～7～33～1改			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.1	112.52	14364.05	5	58.47	7464.28	4.8	0.56	71.66						
2001002	HRB400钢筋	t	3884				1.02	11.93	46327.89									
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953							0.03		17.38						
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				0.95	11.11	68.1									
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046		0.02	64.57												
2003026	组合钢模板	t	5680		0.02	135.98												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				1.34	15.67	104.68									
2009028	铁件铁件	kg	5.51	1.4	11.17	61.56												
3005004	水	m3	3.58	12	95.76	342.82												
4003001	原木混合规格	m3	1330		0.01	10.61												
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.01	0.06	98.89												
4003003	枕木硬	m3	2000							0.04		9.36						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	37.44	4942.37												
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.47	67.56	7431.45												
5509001	32.5级水泥	t	420	3.85	30.68	12886.9												
7801001	其他材料费	元	1	24.5	195.51	195.51				199	23.27	23.27						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68										0.28	0.23	205.5			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05										0.28	0.23	133.11			
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.56	1.27	1661.99
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37										0.3	0.24	389.57			
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68							4.93	0.58	560.19						
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.45	3.6	827.62												
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96							0.67	0.08	93.47						
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56							0.67	0.08	20.41						
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13				0.16	1.87	1669.21									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0505　　工程名称：桥头搭板　　单位：m3　　数量：79.8　　单价：　1643.14　　第 123 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土桥头搭板			现浇混凝土桥头搭板			平板拖车运输钢筋笼			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			混凝土搭板			集中加工桥头搭板钢筋			平板拖车运输钢筋笼3km			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			10m3实体			1t			100t			100m3			100m3		
	工程数量			7.98			11.694			0.1169			0.814			0.814		
	定额表号			4～6～14～1			4～6～14～4			4～7～33～1改			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				0.23	2.69	493.14									
8099001	小型机具使用费	元	1	14.3	114.11	114.11				133	15.55	15.55						
9999001	定额基价	元	1	4031	32170	32170	4039	47230	47230	6698	783	783	926	753	753	2048	1667	1667
	直接费	元				41476.45			56127.29			811.01			728.22			1662.07
	措施费 Ⅰ	元		12838.1	6.24075%	801.19	8346.82	1.545%	128.96	732.36	6.765%	49.54	753.37	4.66175%	35.12	1667.15	6.765%	112.78
	措施费 Ⅱ	元		32169.76	1.537%	494.45	47229.91	0.564%	266.38	783.3	0.154%	1.21	753.37	1.201%	9.05	1667.15	0.154%	2.57
	企业管理费	元		32169.76	5.815%	1870.67	47229.91	3.21%	1516.08	783.05	2.538%	19.87	753.41	4.506%	33.95	1667.24	2.538%	42.31
	规费	元		14823.5	32.3%	4787.99	8046.5	32.3%	2599.02	248.77	32.3%	80.35	180.81	32.3%	58.4	162.11	32.3%	52.36
	利润	元		35336.08	7.42%	2621.94	49141.32	7.42%	3646.29	853.65	7.42%	63.34	831.52	7.42%	61.7	1824.91	7.42 %	135.41
	税金	元		52052.69	9%	4684.74	64284.01	9%	5785.56	1025.31	9%	92.28	926.43	9%	83.38	2007.51	9%	180.68
	金额合计	元				56737.43			70069.57			1117.59			1009.82			2188.18

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0505　　工程名称：桥头搭板　　单位：m3　　数量：79.8　　单价：　1643.14　　第 124 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													171.55	21899.99
2001002	HRB400钢筋	t	3884													11.93	46327.89
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953														17.38
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													11.11	68.1
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.02	64.57
2003026	组合钢模板	t	5680													0.02	135.98
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													15.67	104.68
2009028	铁件铁件	kg	5.51													11.17	61.56
3005004	水	m3	3.58													95.76	342.82
4003001	原木混合规格	m3	1330													0.01	10.61
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.06	98.89
4003003	枕木硬	m3	2000														9.36
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													37.44	4942.37
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													67.56	7431.45
5509001	32.5级水泥	t	420													30.68	12886.9
7801001	其他材料费	元	1													218.78	218.78
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.23	205.5
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.23	133.11
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.27	1661.99
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.24	389.57
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	971.68													0.58	560.19
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96													3.6	827.62
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班	1192.96													0.08	93.47
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-10	台班	260.56													0.08	20.41
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	892.13													1.87	1669.21

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0505　　工程名称：桥头搭板　　单位：m3　　数量：79.8　　单价：　1643.14　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													2.69	493.14
8099001	小型机具使用费	元	1													129.67	129.67
9999001	定额基价	元	1													82604	82604
	直接费	元															100805.03
	措施费 Ⅰ	元															1127.59
	措施费 Ⅱ	元															773.65
	企业管理费	元															3482.89
	规费	元															7578.13
	利润	元															6528.67
	税金	元															10826.64
	金额合计	元															131122.59

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0506　　工程名称：锥坡　　单位：m3　　数量：68.3　　单价：　　4433.11　　第 126 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			预制混凝土护坡			预制混凝土护坡			现浇混凝土护坡			锥坡填土、拱上填料、台背排水			机械挖基坑土、石方		
	工程细目			预制混凝土菱形格护坡			码砌菱形格(坡高10m以内)			满铺式混凝土护坡(坡高10m以内)			锥坡填土			机械挖基坑≤1500m3石方		
	定额单位			10m3			10m3			10m3			10m3实体			1000m3		
	工程数量			6.83			6.83			1			120			0.032		
	定额表号			1～4～6～3			1～4～6～9			1～4～5～1改			4～11～2～1改			4～1～3～5改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	23	157.09	20054.11	7.3	49.86	6365	11.1	11.1	1417.03	4.3	516	65872.56	237.3	7.59	969.4
2003026	组合钢模板	t	5680	0.07	0.44	2521.64												
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2													13.8	0.44	4.5
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4													21	0.67	23.79
2009028	铁件铁件	kg	5.51	8.6	58.74	323.65												
3001001	石油沥青	t	4080							0.02	0.02	85.68						
3005004	水	m3	3.58	16	109.28	391.22				12	12	42.96						
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.03	0.2	317.39				0.01	0.01	15.49						
4003006	宕渣	m3	61										12.5	1500	91500			
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.27													157.1	5.03	66.71
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s	m	0.88													90.8	2.91	2.56
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.95	33.81	4462.72				4.9	4.9	646.27						
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117							8.16	8.16	954.72						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.48	57.92	6371.02												
5509001	32.5级水泥	t	420	3.01	20.56	8634.49				3.75	3.75	1576.68						
7801001	其他材料费	元	1	7.4	50.54	50.54				66.1	66.1	66.1				22	0.7	0.7
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m	个	37													201	6.43	237.98
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1065.2													3.46	0.11	117.94
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.37	2.53	467.89				0.32	0.32	59.25						
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34													7	0.22	154.86
8099001	小型机具使用费	元	1													340.2	10.89	10.89
9999001	定额基价	元	1	5042	34439	34439	776	5299	5299	3749	3749	3749	1182	141840	141840	37722	1207	1207

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0506　　工程名称：锥坡　　单位：m3　　数量：68.3　　单价：　4433.11　　　　21-2表

代号	工程项目			预制混凝土护坡			预制混凝土护坡			现浇混凝土护坡			锥坡填土、拱上填料、台背排水			机械挖基坑土、石方		
	工程细目			预制混凝土菱形格护坡			码砌菱形格(坡高10m以内)			满铺式混凝土护坡(坡高10m以内)			锥坡填土			机械挖基坑≤1500m3石方		
	定额单位			10m3			10m3			10m3			10m3实体			1000m3		
	工程数量			6.83			6.83			1			120			0.032		
	定额表号			1～4～6～3			1～4～6～9			1～4～5～1改			4～11～2～1改			4～1～3～5改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			43594.67			6365			4864.18			157372.56			1589.33
	措施费 Ⅰ		元	17145	4.66175%	799.26	5299.01	4.66175%	247.03	1236.62	4.66175%	57.65	54840.48	6.24075%	3422.46	1095.51	6.24075%	68.37
	措施费 Ⅱ		元	34438.56	1.201%	413.61	5299.01	1.201%	63.64	3749.35	1.201%	45.03	141840.48	1.537%	2180.09	1207.12	1.537%	18.55
	企业管理费		元	34438.56	4.506%	1551.8	5299.02	4.506%	238.77	3749.35	4.506%	168.95	141840.48	5.815%	8248.02	1207.12	5.815%	70.19
	规费		元	20376.72	32.3%	6581.68	6365	32.3%	2055.9	1457.88	32.3%	470.89	65872.56	32.3%	21276.84	997.67	32.3%	322.25
	利润		元	37203.22	7.42%	2760.48	5848.46	7.42%	433.96	4020.97	7.42%	298.36	155691.05	7.42%	11552.28	1364.23	7.42 %	101.23
	税金		元	55701.5	9%	5013.14	9404.29	9%	846.39	5905.06	9%	531.46	204052.24	9%	18364.7	2169.92	9%	195.29
	金额合计		元			60714.63			10250.68			6436.51			222416.95			2365.21

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0506　　工程名称：锥坡　　单位：m3　　数量：68.3　　单价：　4433.11　　第 128 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方												合计	
	工程细目			装载质量12t以内自卸汽车运土8km													
	定额单位			1000m3天然密实方													
	工程数量			0.032													
	定额表号			1～1～11～7改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													741.64	94678.09
2003026	组合钢模板	t	5680													0.44	2521.64
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2													0.44	4.5
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4													0.67	23.79
2009028	铁件铁件	kg	5.51													58.74	323.65
3001001	石油沥青	t	4080													0.02	85.68
3005004	水	m3	3.58													121.28	434.18
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													0.21	332.88
4003006	宕渣	m3	61													1500	91500
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.27													5.03	66.71
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s	m	0.88													2.91	2.56
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													38.7	5108.99
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													8.16	954.72
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													57.92	6371.02
5509001	32.5级水泥	t	420													24.31	10211
7801001	其他材料费	元	1													117.35	117.35
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m	个	37													6.43	237.98
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1065.2													0.11	117.94
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15													2.85	527.14
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24	16.04	0.51	450.78										0.51	450.78
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34													0.22	154.86
8099001	小型机具使用费	元	1													10.89	10.89
9999001	定额基价	元	1	13497	432	432										186966	186966

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：QL0506　　工程名称：锥坡　　单位：m3　　数量：68.3　　单价：　4433.11　　　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方												合计	
	工程细目			装载质量12t以内自卸汽车运土8km													
	定额单位			1000m3天然密实方													
	工程数量			0.032													
	定额表号			1～1～11～7改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				450.78											214236.52
	措施费	Ⅰ	元		431.9	6.765%	29.22											4623.98
		Ⅱ	元		431.9	0.154%	0.67											2721.58
	企业管理费		元		431.91	2.538%	10.96											10288.7
	规费		元		65.53	32.3%	21.17											30728.72
	利润		元		472.75	7.42%	35.08											15181.37
	税金		元		547.87	9%	49.31											25000.28
	金额合计		元				597.18											302781.15

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0101　　工程名称：开挖　　单位：m3　　数量：55689.0　　单价：　146.19　　第 130 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			开挖			开挖			出渣			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			正洞开挖IV级围岩隧长1000m以内			正洞开挖Ⅴ级围岩隧长1000m以内			正洞出渣隧道长度1000m以内围岩级别Ⅳ～Ⅴ级			装载质量20t以内自卸汽车运石每增运0.5km(平均运距15km以内)				
	定额单位			100m3自然密实土、石			100m3自然密实土、石			100m3自然密实土、石			1000m3天然密实方				
	工程数量			166.2			390.69			556.89			55.689				
	定额表号			3～1～3～4改			3～1～3～5改			3～1～3～44			1～1～11～26,定额*30				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	26.7	4437.54	566496.36	29.2	11408.15	1456364.17	1.1	612.58	78201.84				16458.27	2101062.37
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.9	315.78	1935.73	1.8	703.24	4310.87							1019.02	6246.6
2003008	钢管无缝钢管	t	4502	0.01	1.83	8230.56	0.01	4.3	19347.75							6.13	27578.31
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2	6.4	1063.68	10849.54	4	1562.76	15940.15							2626.44	26789.69
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4	3	498.6	17650.44	2	781.38	27660.85							1279.98	45311.29
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.2	33.24	183.15	0.2	78.14	430.54							111.38	613.69
3005004	水	m3	3.58	25	4155	14874.9	25	9767.25	34966.76							13922.25	49841.66
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.02	3.32	4420.92	0.02	7.81	10392.35							11.14	14813.27
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	3.32	5148.88	0.02	7.81	12103.58							11.14	17252.45
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.27	76.7	12747.54	169159.86	30.5	11916.05	158125.92							24663.59	327285.77
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s	m	0.88	53	8808.6	7751.57	53	20706.57	18221.78							29515.17	25973.35
7801001	其他材料费	元	1	18	2991.6	2991.6	8.4	3281.8	3281.8							6273.4	6273.4
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m	个	37	84	13960.8	516549.6	53	20706.57	766143.09							34667.37	1282692.69
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1203.31	0.02	3.32	3999.8	0.02	7.81	9402.42							11.14	13402.23
8001053	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZLD50三向倾卸	台班	1303.42							0.19	105.81	137913.7				105.81	137913.7
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	4.26	708.01	13317.71	3.96	1547.13	29101.56							2255.14	42419.27
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	410.96	0.15	24.93	10245.23	0.15	58.6	24083.69							83.53	34328.93
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1106.43							0.55	306.29	338887.89	17.1	952.28	1053633.26	1258.57	1392521.15
8013019	出水口直径100mm以内潜水泵	台班	23.99	0.16	26.59	637.94	0.14	54.7	1312.17							81.29	1950.11
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	1.31	217.72	117291.2	1.6	625.1	336756.03							842.83	454047.22
8099001	小型机具使用费	元	1	51.2	8509.44	8509.44	66	25785.54	25785.54							34294.98	34294.98
9999001	定额基价	元	1	5597	930216	930216	5363	2095452	2095452	988	549961	549961	19161	1067051	1067051	4642680	4642680

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0101　　工程名称：开挖　　单位：m3　　数量：55689.0　　单价：　146.19　　　　21-2表

代号	工程项目			开挖			开挖			出渣			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			正洞开挖IV级围岩隧长1000m以内			正洞开挖Ⅴ级围岩隧长1000m以内			正洞出渣隧道长度1000m以内围岩级别Ⅳ～Ⅴ级			装载质量20t以内自卸汽车运石每增运0.5km(平均运距15km以内)				
	定额单位			100m3自然密实土、石			100m3自然密实土、石			100m3自然密实土、石			1000m3天然密实方				
	工程数量			166.2			390.69			556.89			55.689				
	定额表号			3～1～3～4改			3～1～3～5改			3～1～3～44			1～1～11～26,定额*30				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			1480244.41			2953731.03			555003.42			1053633.26		6042612.13
	措施费	Ⅰ	元	659549.76	0.4995%	3294.45	1736309.93	0.4995%	8672.87	549961.4	0.4995%	2747.06	1067050.91	6.765%	72185.99		86900.37
		Ⅱ	元	930215.7	1.195%	11116.08	2095451.55	1.195%	25040.65	549961.4	1.195%	6572.04	1067050.91	0.154%	1643.26		44372.02
	企业管理费		元	930215.7	4.489%	41757.38	2095451.55	4.489%	94064.82	549961.4	4.489%	24687.77	1067050.92	2.538%	27081.75		187591.72
	规费		元	570527.6	32.3%	184280.42	1465840.52	32.3%	473466.49	130810.34	32.3%	42251.74	121568.31	32.3%	39266.56		739265.21
	利润		元	986383.61	7.42%	73189.66	2223229.88	7.42%	164963.66	583968.26	7.42%	43330.45	1167961.91	7.42%	86662.77		368146.54
	税金		元	1793882.4	9%	161449.42	3719939.51	9%	334794.56	674592.47	9%	60713.32	1280473.6	9%	115242.62		672199.92
	金额合计		元			1955331.82			4054734.06			735305.79			1395716.23		8141087.9

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0102　　工程名称：喷砼　　单位：m3　　数量：4602.0　　单价：　1057.36　　第 132 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			喷射混凝土												合计	
	工程细目			喷射混凝土													
	定额单位			10m3													
	工程数量			460.2													
	定额表号			3～1～8～1													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	18.5	8513.7	1086858.94										8513.7	1086858.94
3005004	水		m3	3.58	24	11044.8	39540.38										11044.8	39540.38
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1549	0.01	4.6	7128.5										4.6	7128.5
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	7.2	3313.44	437374.08										3313.44	437374.08
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	117	6.84	3147.77	368288.86										3147.77	368288.86
5509001	32.5级水泥		t	420	5.63	2590.01	1087802.35										2590.01	1087802.35
7801001	其他材料费		元	1	378.4	174139.68	174139.68										174139.68	174139.68
8005011	生产功率4～6m3/h混凝土喷射机HPH6		台班	349.75	1.29	593.66	207631.89										593.66	207631.89
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8		台班	538.72	0.78	358.96	193376.78										358.96	193376.78
8099001	小型机具使用费		元	1	114.4	52646.88	52646.88										52646.88	52646.88
9999001	定额基价		元	1	6457	2971513	2971513										2971513	2971513
	直接费		元				3654788.33											3654788.33
	措施费	Ⅰ	元		1395855.86	0.4995%	6972.3											6972.3
		Ⅱ	元		2971513.25	1.195%	35509.58											35509.58
	企业管理费		元		2971513.25	4.489%	133391.23											133391.23
	规费		元		1238431.7	32.3%	400013.44											400013.44
	利润		元		3147386.36	7.42%	233536.07											233536.07
	税金		元		4464210.96	9%	401778.99											401778.99
	金额合计		元				4865989.94											4865989.94

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0103　　工程名称：系统锚杆　　单位：m　　数量：47975.0　　单价：63.24　　第 133 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			锚杆及金属网												合计	
	工程细目			中空注浆锚杆													
	定额单位			100m													
	工程数量			479.75													
	定额表号			3～1～6～3													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	11.1	5325.23	679818.22										5325.23	679818.22
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	0.9	431.78	2646.78										431.78	2646.78
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢		kg	10.2	5.1	2446.73	24956.6										2446.73	24956.6
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm		个	35.4	3	1439.25	50949.45										1439.25	50949.45
2009008	中空注浆锚杆混合规格		m	25	101	48454.75	1211368.75										48454.75	1211368.75
2009030	铁钉混合规格		kg	5.51	0.1	47.98	264.34										47.98	264.34
3005004	水		m3	3.58	5	2398.75	8587.53										2398.75	8587.53
4003001	原木混合规格		m3	1330	0.01	4.8	6380.68										4.8	6380.68
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1549	0.01	4.8	7431.33										4.8	7431.33
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	0.16	76.76	10132.32										76.76	10132.32
5509001	32.5级水泥		t	420	0.19	89.71	37679.57										89.71	37679.57
7801001	其他材料费		元	1	2.1	1007.48	1007.48										1007.48	1007.48
8001103	气腿式风动凿岩机		台班	18.81	2.84	1362.49	25628.44										1362.49	25628.44
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	229.96	0.11	52.77	12135.56										52.77	12135.56
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8		台班	538.72	0.8	383.8	206760.74										383.8	206760.74
8099001	小型机具使用费		元	1	36	17271	17271										17271	17271
9999001	定额基价		元	1	4430	2125126	2125126										2125126	2125126
	直接费		元				2303018.77											2303018.77
	措施费	Ⅰ	元		886846.47	1.545%	13701.78											13701.78
		Ⅱ	元		2125125.8	0.564%	11985.71											11985.71
	企业管理费		元		2125125.8	3.21%	68216.54											68216.54
	规费		元		686555.16	32.3%	221757.32											221757.32
	利润		元		2219029.82	7.42%	164652.01											164652.01
	税金		元		2783332.12	9%	250499.89											250499.89
	金额合计		元				3033832.01											3033832.01

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0104　　工程名称：钢筋焊接网　　单位：kg　　数量：28627.0　　单价：　8.17　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			锚杆及金属网												合 计	
	工 程 细 目			钢筋网													
	定 额 单 位			1t													
	工 程 数 量			28.627													
	定 额 表 号			3～1～6～5													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12.8	366.43	46777.89										366.43	46777.89
2001001	HPB300钢筋		t	4209	1.03	29.34	123503.32										29.34	123503.32
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	0.9	25.76	157.94										25.76	157.94
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	6.3	180.35	1204.74										180.35	1204.74
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	1.5	42.94	7873.14										42.94	7873.14
8099001	小型机具使用费		元	1	22.7	649.83	649.83										649.83	649.83
9999001	定额基价		元	1	5117	146470	146470										146470	146470
	直接费		元				180166.86											180166.86
	措施费	Ⅰ	元		47504.47	1.545%	733.94											733.94
		Ⅱ	元		146470.11	0.564%	826.09											826.09
	企业管理费		元		146470.11	3.21%	4701.69											4701.69
	规费		元		52259.67	32.3%	16879.88											16879.88
	利润		元		152731.83	7.42%	11332.7											11332.7
	税金		元		214641.17	9%	19317.71											19317.71
	金额合计		元				233958.87											233958.87

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0105　　工程名称：管棚　　单位：m　　数量：2886.0　　单价：278.12　　　　21-2表

代号	工程项目			管棚、小导管												合计	
	工程细目			管棚φ108mm													
	定额单位			10m													
	工程数量			288.6													
	定额表号			3～1～7～4													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.1	894.66	114212.3										894.66	114212.3
2003008	钢管无缝钢管		t	4502	0.16	46.46	209183.63										46.46	209183.63
2009005	Φ150mm以内合金钻		个	65.15	0.2	57.72	3760.46										57.72	3760.46
3005004	水		m3	3.58	2	577.2	2066.38										577.2	2066.38
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1549	0.03	8.66	13411.24										8.66	13411.24
7801001	其他材料费		元	1	58.3	16825.38	16825.38										16825.38	16825.38
8001112	Φ38～115mm液压潜孔钻机YYG150含支架		台班	568.56	0.73	210.68	119783.08										210.68	119783.08
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08	0.02	5.77	2753.71										5.77	2753.71
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8		台班	538.72	0.79	227.99	122824.93										227.99	122824.93
8099001	小型机具使用费		元	1	30.5	8802.3	8802.3										8802.3	8802.3
9999001	定额基价		元	1	2131	614943	614943										614943	614943
	直接费		元				613623.4											613623.4
	措施费	Ⅰ	元		384608.04	1.545%	5942.19											5942.19
		Ⅱ	元		614943.31	0.564%	3468.28											3468.28
	企业管理费		元		614943.31	3.21%	19739.68											19739.68
	规费		元		141844.3	32.3%	45815.71											45815.71
	利润		元		644093.46	7.42%	47791.74											47791.74
	税金		元		736381	9%	66274.29											66274.29
	金额合计		元				802655.29											802655.29

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0106　　工程名称：超前小导管　　单位：m　　数量：21111.0　　单价：　101.08　　第 136 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			管棚、小导管			管棚、小导管									合计	
	工程细目			超前小导管			管棚、小导管注水泥浆										
	定额单位			100m			10m3										
	工程数量			211.11			151										
	定额表号			3～1～7～5			3～1～7～6										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12.2	2575.54	328793.69	11.8	1781.8	227464.59							4357.34	556258.28
2003008	钢管无缝钢管		t	4502	0.36	74.94	337398.11										74.94	337398.11
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢		kg	10.2	3.8	802.22	8182.62										802.22	8182.62
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm		个	35.4	2	422.22	14946.59										422.22	14946.59
3005004	水		m3	3.58	9	1899.99	6801.96	8	1208	4324.64							3107.99	11126.6
5509001	32.5级水泥		t	420				7.87	1188.67	499242.24							1188.67	499242.24
7801001	其他材料费		元	1	19.4	4095.53	4095.53	4.5	679.5	679.5							4775.03	4775.03
8001103	气腿式风动凿岩机		台班	18.81	3.12	658.66	12389.45										658.66	12389.45
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08				0.34	51.34	24493.29							51.34	24493.29
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	229.96	0.2	42.22	9709.37										42.22	9709.37
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8		台班	538.72	0.92	194.22	104630.84										194.22	104630.84
8099001	小型机具使用费		元	1	19.4	4095.53	4095.53	61.7	9316.7	9316.7							13412.23	13412.23
9999001	定额基价		元	1	3674	775626	775626	3924	592529	592529							1368155	1368155
	直接费		元				831043.72			765520.96								1596564.67
	措施费	Ⅰ	元		434186.56	1.545%	6708.18	222821.34	0.4995%	1112.99								7821.18
		Ⅱ	元		775625.52	0.564%	4374.53	592529.09	1.195%	7080.72								11455.25
	企业管理费		元		775625.52	3.21%	24897.58	592529.09	4.489%	26598.63								51496.21
	规费		元		334183.75	32.3%	107941.35	234018.65	32.3%	75588.03								183529.38
	利润		元		811605.81	7.42%	60221.15	627321.43	7.42%	46547.25								106768.4
	税金		元		1035186.51	9%	93166.79	922448.58	9%	83020.37								176187.16
	金额合计		元				1128353.3			1005468.95								2133822.25

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0107　　工程名称：普通砂浆(超前)锚杆　　单位：m　　数量：10500.0　　单价：　40.42　　第 137 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			锚杆及金属网												合计	
	工程细目			砂浆锚杆													
	定额单位			1t													
	工程数量			31.332													
	定额表号			3～1～6～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	29.3	918.03	117195.4										918.03	117195.4
2001002	HRB400钢筋	t	3884	1.03	32.12	124735.83										32.12	124735.83
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.8	56.4	345.72										56.4	345.72
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2	13.9	435.51	4442.25										435.51	4442.25
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4	9.38	293.89	10403.85										293.89	10403.85
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	3.13	17.26										3.13	17.26
3005004	水	m3	3.58	13	407.32	1458.19										407.32	1458.19
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01	0.31	416.72										0.31	416.72
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	0.63	970.67										0.63	970.67
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	0.24	7.52	992.6										7.52	992.6
5509001	32.5级水泥	t	420	0.35	10.87	4566.33										10.87	4566.33
7801001	其他材料费	元	1	9	281.99	281.99										281.99	281.99
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	8.26	258.8	4868.07										258.8	4868.07
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.38	11.91	2737.94										11.91	2737.94
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	2.34	73.32	39497.27										73.32	39497.27
8099001	小型机具使用费	元	1	95.7	2998.47	2998.47										2998.47	2998.47
9999001	定额基价	元	1	9019	282577	282577										282577	282577
	直接费	元				315928.55											315928.55
	措施费 Ⅰ	元		158925.36	1.545%	2455.4											2455.4
	措施费 Ⅱ	元		282577.25	0.564%	1593.74											1593.74
	企业管理费	元		282577.25	3.21%	9070.73											9070.73
	规费	元		118715.34	32.3%	38345.06											38345.06
	利润	元		295697.12	7.42%	21940.73											21940.73
	税金	元		389334.2	9%	35040.08											35040.08
	金额合计	元				424374.27											424374.27

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0108　　工程名称：型钢钢拱架　　单位：kg　　数量：598637.0　　单价：　7.84　　　　21-2表

代号	工程项目			钢支撑												合计	
	工程细目			制作安装型钢钢架													
	定额单位			1t钢架													
	工程数量			598.637													
	定额表号			3～1～5～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	9.5	5687.05	726008.99										5687.05	726008.99
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.96	574.69	2325201.89										574.69	2325201.89
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.1	59.86	297402.86										59.86	297402.86
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	4.1	2454.41	16395.47										2454.41	16395.47
2009028	铁件铁件	kg	5.51	15	8979.56	49477.35										8979.56	49477.35
7801001	其他材料费	元	1	15.2	9099.28	9099.28										9099.28	9099.28
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.53	317.28	151366.8										317.28	151366.8
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.78	466.94	85612.87										466.94	85612.87
8099001	小型机具使用费	元	1	4.9	2933.32	2933.32										2933.32	2933.32
9999001	定额基价	元	1	5233	3132581	3132581										3132581	3132581
	直接费	元				3663498.84											3663498.84
	措施费 Ⅰ	元		842529.14	1.545%	13017.08											13017.08
	措施费 Ⅱ	元		3132580.98	0.564%	17667.76											17667.76
	企业管理费	元		3132580.98	3.21%	100555.85											100555.85
	规费	元		826121.81	32.3%	266837.35											266837.35
	利润	元		3263821.66	7.42%	242175.57											242175.57
	税金	元		4303752.43	9%	387337.72											387337.72
	金额合计	元				4691090.16											4691090.16

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0109　　工程名称：型钢钢拱架连接钢筋　　单位：kg　　数量：107850.0　　单价：　6.93　　　　21-2表

代号	工程项目			钢支撑												合计	
	工程细目			制作安装连接钢筋													
	定额单位			1t钢架													
	工程数量			107.85													
	定额表号			3～1～5～3													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	8.6	927.51	118405.93										927.51	118405.93
2001002	HRB400钢筋		t	3884	1.02	110.01	427267.19										110.01	427267.19
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	5.26	567.29	3789.5										567.29	3789.5
7801001	其他材料费		元	1	12.1	1304.99	1304.99										1304.99	1304.99
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	1.5	161.78	29661.45										161.78	29661.45
8099001	小型机具使用费		元	1	13.3	1434.41	1434.41										1434.41	1434.41
9999001	定额基价		元	1	4559	491657	491657										491657	491657
	直接费		元				581863.46											581863.46
	措施费	Ⅰ	元		129813.98	1.545%	2005.63											2005.63
		Ⅱ	元		491656.87	0.564%	2772.94											2772.95
	企业管理费		元		491656.87	3.21%	15782.19											15782.19
	规费		元		139058.12	32.3%	44915.77											44915.77
	利润		元		512217.63	7.42%	38006.55											38006.55
	税金		元		685346.53	9%	61681.19											61681.19
	金额合计		元				747027.72											747027.72

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0110　　工程名称：型钢拱架锁脚小导管　　单位：m　　数量：9707.0　　单价：53.45　　　　21-2表

代号	工程项目			管棚、小导管												合计	
	工程细目			超前小导管													
	定额单位			100m													
	工程数量			97.07													
	定额表号			3～1～7～5													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12.2	1184.25	151181.87										1184.25	151181.87
2003008	钢管无缝钢管		t	4502	0.36	34.46	155138.24										34.46	155138.24
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢		kg	10.2	3.8	368.87	3762.43										368.87	3762.43
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm		个	35.4	2	194.14	6872.56										194.14	6872.56
3005004	水		m3	3.58	9	873.63	3127.6										873.63	3127.6
7801001	其他材料费		元	1	19.4	1883.16	1883.16										1883.16	1883.16
8001103	气腿式风动凿岩机		台班	18.81	3.12	302.86	5696.77										302.86	5696.77
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	229.96	0.2	19.41	4464.44										19.41	4464.44
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8		台班	538.72	0.92	89.3	48110.07										89.3	48110.07
8099001	小型机具使用费		元	1	19.4	1883.16	1883.16										1883.16	1883.16
9999001	定额基价		元	1	3674	356639	356639										356639	356639
	直接费		元				382120.29											382120.29
	措施费	Ⅰ	元		199642.32	1.545%	3084.47											3084.47
		Ⅱ	元		356638.57	0.564%	2011.44											2011.44
	企业管理费		元		356638.57	3.21%	11448.1											11448.1
	规费		元		153660.26	32.3%	49632.26											49632.26
	利润		元		373182.59	7.42%	27690.15											27690.15
	税金		元		475986.71	9%	42838.8											42838.8
	金额合计		元				518825.52											518825.52

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0111　　工程名称：型钢拱架锁脚锚杆　　单位：m　　数量：1380.0　　单价：　26.79　　　　21-2表

代号	工程项目			锚杆挡土墙												合计	
	工程细目			锚杆制作、安装													
	定额单位			1t													
	工程数量			4.1179													
	定额表号			1～4～24～5改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	11.47	47.22	6027.6										47.22	6027.6
2001001	HPB300钢筋	t	4209	0.03	0.12	502.64										0.12	502.64
2001002	HRB400钢筋	t	3884	1.29	5.32	20664.25										5.32	20664.25
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.05	0.2	981.98										0.2	981.98
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	3.65	15.05	100.51										15.05	100.51
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	0.11	0.47	61.42										0.47	61.42
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	0.19	0.78	85.61										0.78	85.61
5509001	32.5级水泥	t	420	0.08	0.31	131.44										0.31	131.44
7801001	其他材料费	元	1	49.77	204.95	204.95										204.95	204.95
8009080	牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3	台班	165.93	0.1	0.41	68.33										0.41	68.33
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.26	1.07	196.31										1.07	196.31
8099001	小型机具使用费	元	1	6.6	27.18	27.18										27.18	27.18
9999001	定额基价	元	1	5872	24180	24180										24180	24180
	直接费	元				29052.08											29052.08
	措施费 Ⅰ	元		5305.98	1.545%	81.98											81.98
	措施费 Ⅱ	元		24180.19	0.564%	136.38											136.38
	企业管理费	元		24180.16	3.21%	776.18											776.18
	规费	元		6216.82	32.3%	2008.03											2008.03
	利润	元		25174.7	7.42%	1867.96											1867.96
	税金	元		33922.61	9%	3053.04											3053.04
	金额合计	元				36975.65											36975.65

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0112　　工程名称：模筑砼　　单位：m3　　数量：9906.0　　单价：　691.3　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌			现浇混凝土衬砌									合计	
	工程细目			C35自防水砼拱圈及边墙			C35自防水砼仰拱										
	定额单位			10m3			10m3										
	工程数量			673.8			316.8										
	定额表号			3～1～9～2改			3～1～9～3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12.6	8489.88	1083818.08	2.3	728.64	93018.18							9218.52	1176836.26
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	1.8	1212.84	7434.71										1212.84	7434.71
2003004	型钢工字钢,角钢		t	4046	0.01	5.39	21809.56										5.39	21809.56
2003005	钢板 Q235，δ=5～40mm		t	4968	0.03	18.87	93728.28										18.87	93728.28
2009028	铁件铁件		kg	5.51	8	5390.4	29701.1										5390.4	29701.1
2009030	铁钉混合规格		kg	5.51	0.1	67.38	371.26										67.38	371.26
3005004	水		m3	3.58	12	8085.6	28946.45	11	3484.8	12475.58							11570.4	41422.03
4003001	原木混合规格		m3	1330	0.01	8.09	10753.85										8.09	10753.85
4003002	锯材中板 δ=19～35mm,中方混合规格		m3	1549	0.02	16.17	25049.19	0.01	3.17	4907.23							19.34	29956.42
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	5.5	3705.23	489089.86	4.89	1548.52	204404.43							5253.74	693494.29
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	110	9.71	6543.27	719759.9	8.63	2734.62	300807.94							9277.89	1020567.83
5509002	42.5级水泥		t	477	4.51	3035.13	1447918.71	4	1268.47	605058.85							4303.6	2052816.87
7801001	其他材料费		元	1	7.2	4851.36	4851.36	3.4	1077.12	1077.12							5928.48	5928.48
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406,HBT60		台班	1185	0.11	74.12	87829.83	0.09	28.51	33786.72							102.63	121616.55
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08	0.04	26.95	12858.26										26.95	12858.26
8099001	小型机具使用费		元	1	8.7	5862.06	5862.06	7.5	2376	2376							8238.06	8238.06
9999001	定额基价		元	1	4744	3196266	3196266	3058	968866	968866							4165132	4165132
	直接费		元				4069782.46			1257912.06								5327694.51
	措施费	Ⅰ	元		1014247.56	0.4995%	5066.17	115749.53	0.4995%	578.17								5644.34
		Ⅱ	元		3196389.64	1.195%	38196.86	968866.22	1.195%	11577.95								49774.81
	企业管理费		元		3196389.64	4.489%	143485.93	968866.22	4.489%	43492.4								186978.34
	规费		元		1096720.68	32.3%	354240.78	96658.02	32.3%	31220.54								385461.32
	利润		元		3383138.6	7.42%	251028.88	1024514.74	7.42%	76018.99								327047.88
	税金		元		4861801.08	9%	437562.1	1420800.12	9%	127872.01								565434.11
	金额合计		元				5299363.17			1548672.13								6848035.3

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0113　　工程名称：仰拱填充　　单位：m3　　数量：4189.0　　单价：386.88　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌												合计	
	工程细目			现浇混凝土仰拱回填													
	定额单位			10m3													
	工程数量			418.9													
	定额表号			3～1～9～4改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.9	1214.81	155082.64										1214.81	155082.64
3005004	水		m3	3.58	11	4607.9	16496.28										4607.9	16496.28
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	4.89	2047.58	270280.98										2047.58	270280.98
5505005	片石码方		m3	96	2.24	936.66	89919.4										936.66	89919.4
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方		m3	106	7.38	3093.16	327874.71										3093.16	327874.71
5509001	32.5级水泥		t	420	2.24	936.66	393397.37										936.66	393397.37
7801001	其他材料费		元	1	3.4	1424.26	1424.26										1424.26	1424.26
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406,HBT60		台班	1185	0.09	37.7	44675.69										37.7	44675.69
8099001	小型机具使用费		元	1	7.5	3141.75	3141.75										3141.75	3141.75
9999001	定额基价		元	1	2328	975203	975203										975203	975203
	直接费		元				1302293.08											1302293.08
	措施费	Ⅰ	元		179766.33	0.4995%	897.93											897.93
		Ⅱ	元		975202.94	1.195%	11653.68											11653.68
	企业管理费		元		975202.94	4.489%	43776.86											43776.86
	规费		元		159895.55	32.3%	51646.26											51646.26
	利润		元		1031531.4	7.42%	76539.63											76539.63
	税金		元		1486807.43	9%	133812.67											133812.67
	金额合计		元				1620620.11											1620620.11

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0114　　工程名称：衬砌结构钢筋　　单位：kg　　数量：884794.0　　单价：　7.09　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌			现浇混凝土衬砌									合计	
	工程细目			现场加工衬砌钢筋			现场加工衬砌钢筋										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			202.524			682.27										
	定额表号			3～1～9～6改			3～1～9～6										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	10.2	2065.74	263712.98	10.2	6959.15	888405.6							9024.9	1152118.58
2001001	HPB300钢筋		t	4209	1.03	207.59	873734.1										207.59	873734.1
2001002	HRB400钢筋		t	3884				1.03	699.33	2716185.1							699.33	2716185.1
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	3.1	627.82	3848.56	3.1	2115.04	12965.18							2742.86	16813.74
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.3	870.85	5817.3	4.3	2933.76	19597.52							3804.61	25414.82
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.46	93.16	17081.08	0.46	313.84	57543.33							407.01	74624.41
8099001	小型机具使用费		元	1	30.1	6095.97	6095.97	30.1	20536.33	20536.33							26632.3	26632.3
9999001	定额基价		元	1	4655	942760	942760	4567	3116232	3116232							4058992	4058992
	直接费		元				1170290			3715233.06								4885523.06
	措施费	Ⅰ	元		242806.39	1.545%	3751.36	817974.73	1.545%	12637.71								16389.07
		Ⅱ	元		942759.96	0.564%	5317.17	3116231.59	0.564%	17575.55								22892.71
	企业管理费		元		942759.96	3.21%	30262.59	3116231.59	3.21%	100031.03								130293.63
	规费		元		275605.92	32.3%	89020.71	928470.95	32.3%	299896.12								388916.83
	利润		元		982091.08	7.42%	72871.16	3246475.88	7.42%	240888.51								313759.67
	税金		元		1371512.99	9%	123436.17	4386261.98	9%	394763.58								518199.75
	金额合计		元				1494949.16			4781025.55								6275974.71

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0201　　工程名称：开挖　　单位：m3　　数量：9544.0　　单价：　154.78　　第 145 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			开挖			开挖			出渣			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			连拱隧道导洞IV级围岩开挖			连拱隧道导洞Ⅴ级围岩开挖			正洞出渣隧道长度1000m以内围岩级别Ⅳ～Ⅴ级			装载质量20t以内自卸汽车运石每增运0.5km(平均运距15km以内)				
	定额单位			100m3自然密实土、石			100m3自然密实土、石			100m3自然密实土、石			1000m3天然密实方				
	工程数量			28.96			66.48			95.44			9.544				
	定额表号			3～1～3～40改			3～1～3～41改			3～1～3～44			1～1～11～26,定额*30				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	33	955.68	122002.11	33.8	2247.02	286855.08	1.1	104.98	13402.26				3307.69	422259.45
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.9	55.02	337.3	1.8	119.66	733.54							174.69	1070.84
2003008	钢管无缝钢管	t	4502	0.01	0.32	1434.16	0.01	0.73	3292.22							1.05	4726.38
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2	6	173.76	1772.35	4	265.92	2712.38							439.68	4484.74
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4	3	86.88	3075.55	2	132.96	4706.78							219.84	7782.34
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.2	5.79	31.91	0.2	13.3	73.26							19.09	105.17
3005004	水	m3	3.58	25	724	2591.92	25	1662	5949.96							2386	8541.88
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.02	0.58	770.34	0.02	1.33	1768.37							1.91	2538.7
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	0.58	897.18	0.02	1.33	2059.55							1.91	2956.73
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.27	76.7	2221.23	29475.75	30.5	2027.64	26906.78							4248.87	56382.53
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s	m	0.88	53	1534.88	1350.69	53	3523.44	3100.63							5058.32	4451.32
7801001	其他材料费	元	1	18	521.28	521.28	8.4	558.43	558.43							1079.71	1079.71
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m	个	37	84	2432.64	90007.68	53	3523.44	130367.28							5956.08	220374.96
8001053	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZLD50三向倾卸	台班	1303.42							0.19	18.13	23635.7				18.13	23635.7
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	4.12	119.32	2244.32	5.38	357.66	6727.63							476.98	8971.95
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1106.43							0.55	52.49	58078.72	17.1	163.2	180572.03	215.69	238650.75
8013019	出水口直径100mm以内潜水泵	台班	23.99	0.27	7.82	187.58	0.35	23.27	558.2							31.09	745.78
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	1.12	32.44	17473.49	1.46	97.06	52288.59							129.5	69762.09
8099001	小型机具使用费	元	1	66.8	1934.53	1934.53	85.7	5697.34	5697.34							7631.86	7631.86
9999001	定额基价	元	1	6064	175616	175616	5724	380527	380527	988	94253	94253	19161	182872	182872	833267	833267
	直接费	元				276108.14			534356.04			95116.68			180572.03		1086152.88
	措施费 Ⅰ	元		128532.64	0.4995%	642.02	319415.07	0.4995%	1595.48	94252.57	0.4995%	470.79	182871.55	6.765%	12371.26		15079.55
	措施费 Ⅱ	元		175616.38	1.195%	2098.62	380526.79	1.195%	4547.3	94252.57	1.195%	1126.32	182871.55	0.154%	281.62		8053.85
	企业管理费	元		175616.38	4.489%	7883.42	380526.79	4.489%	17081.85	94252.57	4.489%	4231	182871.55	2.538%	4641.28		33837.54
	规费	元		122002.11	32.3%	39406.68	286855.08	32.3%	92654.19	22418.32	32.3%	7241.12	20834.42	32.3%	6729.52		146031.51
	利润	元		186240.43	7.42%	13819.04	403751.4	7.42%	29958.35	100080.69	7.42%	7425.99	200165.71	7.42%	14852.3		66055.68
	税金	元		339957.92	9%	30596.21	680193.2	9%	61217.39	115611.89	9%	10405.07	219448.01	9%	19750.32		121968.99
	金额合计	元				370554.13			741410.59			126016.96			239198.33		1477180.01

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0202　　工程名称：喷砼　　单位：m3　　数量：631.0　　单价：　1057.36　　第 146 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			喷射混凝土												合计	
	工程细目			喷射混凝土													
	定额单位			10m3													
	工程数量			63.1													
	定额表号			3～1～8～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	18.5	1167.35	149023.9										1167.35	149023.9
3005004	水	m3	3.58	24	1514.4	5421.55										1514.4	5421.55
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.01	0.63	977.42										0.63	977.42
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	7.2	454.32	59970.24										454.32	59970.24
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	6.84	431.6	50497.67										431.6	50497.67
5509001	32.5级水泥	t	420	5.63	355.13	149153.26										355.13	149153.26
7801001	其他材料费	元	1	378.4	23877.04	23877.04										23877.04	23877.04
8005011	生产功率4～6m3/h混凝土喷射机HPH6	台班	349.75	1.29	81.4	28469.3										81.4	28469.3
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	0.78	49.22	26514.72										49.22	26514.72
8099001	小型机具使用费	元	1	114.4	7218.64	7218.64										7218.64	7218.64
9999001	定额基价	元	1	6457	407437	407437										407437	407437
	直接费	元				501123.74											501123.74
	措施费 Ⅰ	元		191391.8	0.4995%	956											956
	措施费 Ⅱ	元		407436.95	1.195%	4868.87											4868.87
	企业管理费	元		407436.95	4.489%	18289.84											18289.85
	规费	元		169806.69	32.3%	54847.56											54847.56
	利润	元		431551.67	7.42%	32021.13											32021.13
	税金	元		612107.16	9%	55089.64											55089.64
	金额合计	元				667196.8											667196.8

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0203　　工程名称：普通砂浆锚杆　　单位：kg　　数量：9215.0　　单价：　40.42　　第 147 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			锚杆及金属网												合计	
	工程细目			砂浆锚杆													
	定额单位			1t													
	工程数量			27.4976													
	定额表号			3～1～6～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	29.3	805.68	102852.92										805.68	102852.92
2001002	HRB400钢筋	t	3884	1.03	28.18	109470.54										28.18	109470.54
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.8	49.5	303.41										49.5	303.41
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2	13.9	382.22	3898.6										382.22	3898.6
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4	9.38	257.93	9130.62										257.93	9130.62
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	2.75	15.15										2.75	15.15
3005004	水	m3	3.58	13	357.47	1279.74										357.47	1279.74
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01	0.27	365.72										0.27	365.72
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	0.55	851.87										0.55	851.87
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	0.24	6.6	871.12										6.6	871.12
5509001	32.5级水泥	t	420	0.35	9.54	4007.49										9.54	4007.49
7801001	其他材料费	元	1	9	247.48	247.48										247.48	247.48
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	8.26	227.13	4272.31										227.13	4272.31
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.38	10.45	2402.87										10.45	2402.87
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	2.34	64.34	34663.56										64.34	34663.56
8099001	小型机具使用费	元	1	95.7	2631.52	2631.52										2631.52	2631.52
9999001	定额基价	元	1	9019	247995	247995										247995	247995
	直接费	元				277265.32											277265.32
	措施费 Ⅰ	元		139475.92	1.545%	2154.9											2154.91
	措施费 Ⅱ	元		247995.33	0.564%	1398.69											1398.7
	企业管理费	元		247995.54	3.21%	7960.66											7960.66
	规费	元		104187	32.3%	33652.4											33652.4
	利润	元		259509.8	7.42%	19255.63											19255.63
	税金	元		341687.6	9%	30751.88											30751.88
	金额合计	元				372439.49											372439.49

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0204　　工程名称：底部注浆小导管　　单位：m　　数量：1375.0　　单价：142.07　　　　21-2表

代号	工程项目			管棚、小导管			管棚、小导管									合计	
	工程细目			小导管			注水泥浆										
	定额单位			100m			10m3										
	工程数量			13.75			18.3										
	定额表号			3～1～7～5			3～1～7～6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12.2	167.75	21414.97	11.8	215.94	27566.9							383.69	48981.87
2003008	钢管无缝钢管	t	4502	0.36	4.88	21975.39										4.88	21975.39
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2	3.8	52.25	532.95										52.25	532.95
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4	2	27.5	973.5										27.5	973.5
3005004	水	m3	3.58	9	123.75	443.03	8	146.4	524.11							270.15	967.14
5509001	32.5级水泥	t	420				7.87	144.06	60504.19							144.06	60504.19
7801001	其他材料费	元	1	19.4	266.75	266.75	4.5	82.35	82.35							349.1	349.1
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	3.12	42.9	806.95										42.9	806.95
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08				0.34	6.22	2968.39							6.22	2968.39
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.2	2.75	632.39										2.75	632.39
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	0.92	12.65	6814.81										12.65	6814.81
8099001	小型机具使用费	元	1	19.4	266.75	266.75	61.7	1129.11	1129.11							1395.86	1395.86
9999001	定额基价	元	1	3674	50518	50518	3924	71810	71810							122328	122328
	直接费	元				54127.48			92775.06								146902.53
	措施费 Ⅰ	元		28279.41	1.545%	436.92	27004.18	0.4995%	134.89								571.8
	措施费 Ⅱ	元		50517.98	0.564%	284.92	71809.82	1.195%	858.13								1143.05
	企业管理费	元		50517.98	3.21%	1621.63	71809.82	4.489%	3223.54								4845.17
	规费	元		21766.03	32.3%	7030.43	28361.2	32.3%	9160.67								16191.1
	利润	元		52861.44	7.42%	3922.32	76026.37	7.42%	5641.16								9563.48
	税金	元		67423.69	9%	6068.13	111793.43	9%	10061.41								16129.54
	金额合计	元				73491.82			121854.85								195346.67

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0205　　工程名称：钢筋网　　单位：kg　　数量：237.0　　单价：　8.17　　　　21-2表

代号	工程项目			锚杆及金属网												合计	
	工程细目			钢筋网													
	定额单位			1t													
	工程数量			0.237													
	定额表号			3～1～6～5													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12.8	3.03	387.27										3.03	387.27
2001001	HPB300钢筋		t	4209	1.03	0.24	1022.47										0.24	1022.47
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	0.9	0.21	1.31										0.21	1.31
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	6.3	1.49	9.97										1.49	9.97
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	1.5	0.36	65.18										0.36	65.18
8099001	小型机具使用费		元	1	22.7	5.38	5.38										5.38	5.38
9999001	定额基价		元	1	5117	1213	1213										1213	1213
	直接费		元				1491.58											1491.58
	措施费	Ⅰ	元		393.28	1.545%	6.08											6.08
		Ⅱ	元		1212.61	0.564%	6.84											6.84
	企业管理费		元		1212.61	3.21%	38.92											38.93
	规费		元		432.65	32.3%	139.75											139.75
	利润		元		1264.45	7.42%	93.82											93.82
	税金		元		1776.99	9%	159.93											159.93
	金额合计		元				1936.92											1936.92

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0206　　工程名称：拱部超前小导管　　单位：m　　数量：5710.0　　单价：　97.3　　第 150 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			管棚、小导管			管棚、小导管									合计	
	工程细目			小导管			注水泥浆										
	定额单位			100m			10m3										
	工程数量			57.1			37.6										
	定额表号			3～1～7～5			3～1～7～6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12.2	696.62	88930.51	11.8	443.68	56640.19							1140.3	145570.7
2003008	钢管无缝钢管	t	4502	0.36	20.27	91257.79										20.27	91257.79
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2	3.8	216.98	2213.2										216.98	2213.2
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4	2	114.2	4042.68										114.2	4042.68
3005004	水	m3	3.58	9	513.9	1839.76	8	300.8	1076.86							814.7	2916.63
5509001	32.5级水泥	t	420				7.87	295.99	124314.62							295.99	124314.62
7801001	其他材料费	元	1	19.4	1107.74	1107.74	4.5	169.2	169.2							1276.94	1276.94
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	3.12	178.15	3351.04										178.15	3351.04
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08				0.34	12.78	6098.99							12.78	6098.99
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.2	11.42	2626.14										11.42	2626.14
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	0.92	52.53	28300.04										52.53	28300.04
8099001	小型机具使用费	元	1	19.4	1107.74	1107.74	61.7	2319.92	2319.92							3427.66	3427.66
9999001	定额基价	元	1	3674	209787	209787	3924	147544	147544							357331	357331
	直接费	元				224776.64			190619.79								415396.43
	措施费 Ⅰ	元		117436.66	1.545%	1814.4	55483.99	0.4995%	277.14								2091.54
	措施费 Ⅱ	元		209787.4	0.564%	1183.2	147543.67	1.195%	1763.15								2946.35
	企业管理费	元		209787.4	3.21%	6734.18	147543.67	4.489%	6623.24								13357.41
	规费	元		90388.39	32.3%	29195.45	58272.2	32.3%	18821.92								48017.37
	利润	元		219519.16	7.42%	16288.32	156207.2	7.42%	11590.57								27878.9
	税金	元		279992.18	9%	25199.3	229695.81	9%	20672.62								45871.92
	金额合计	元				305191.48			250368.43								555559.91

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0207　　工程名称：普通砂浆(超前)锚杆　　单位：kg　　数量：2550.0　　单价：40.42　　　　21-2表

代号	工程项目			锚杆及金属网												合计	
	工程细目			砂浆锚杆													
	定额单位			1t													
	工程数量			7.6092													
	定额表号			3～1～6～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	29.3	222.95	28461.74										222.95	28461.74
2001002	HRB400钢筋	t	3884	1.03	7.8	30292.99										7.8	30292.99
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.8	13.7	83.96										13.7	83.96
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2	13.9	105.77	1078.83										105.77	1078.83
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4	9.38	71.37	2526.65										71.37	2526.65
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	0.76	4.19										0.76	4.19
3005004	水	m3	3.58	13	98.92	354.13										98.92	354.13
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01	0.08	101.2										0.08	101.2
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	0.15	235.73										0.15	235.73
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	0.24	1.83	241.06										1.83	241.06
5509001	32.5级水泥	t	420	0.35	2.64	1108.96										2.64	1108.96
7801001	其他材料费	元	1	9	68.48	68.48										68.48	68.48
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81	8.26	62.85	1182.25										62.85	1182.25
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.38	2.89	664.93										2.89	664.93
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	2.34	17.81	9592.19										17.81	9592.19
8099001	小型机具使用费	元	1	95.7	728.2	728.2										728.2	728.2
9999001	定额基价	元	1	9019	68626	68626										68626	68626
	直接费	元				76725.51											76725.51
	措施费 Ⅰ	元		38596.16	1.545%	596.31											596.31
	措施费 Ⅱ	元		68625.9	0.564%	387.05											387.05
	企业管理费	元		68625.9	3.21%	2202.89											2202.89
	规费	元		28830.87	32.3%	9312.37											9312.37
	利润	元		71812.16	7.42%	5328.46											5328.46
	税金	元		94552.59	9%	8509.73											8509.73
	金额合计	元				103062.32											103062.32

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0208　　工程名称：型钢钢拱架　　单位：kg　　数量：53313.0　　单价：　7.84　　第 152 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			钢支撑												合计	
	工程细目			制作安装型钢钢架													
	定额单位			1t钢架													
	工程数量			53.313													
	定额表号			3～1～5～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	9.5	506.47	64656.41										506.47	64656.41
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.96	51.18	207076.22										51.18	207076.22
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.1	5.33	26485.9										5.33	26485.9
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	4.1	218.58	1460.14										218.58	1460.14
2009028	铁件铁件	kg	5.51	15	799.7	4406.32										799.7	4406.32
7801001	其他材料费	元	1	15.2	810.36	810.36										810.36	810.36
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.53	28.26	13480.32										28.26	13480.32
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.78	41.58	7624.45										41.58	7624.45
8099001	小型机具使用费	元	1	4.9	261.23	261.23										261.23	261.23
9999001	定额基价	元	1	5233	278979	278979										278979	278979
	直接费	元				326261.35											326261.35
	措施费 Ⅰ	元		75033.38	1.545%	1159.27											1159.27
	措施费 Ⅱ	元		278979.23	0.564%	1573.44											1573.44
	企业管理费	元		278979.23	3.21%	8955.23											8955.23
	规费	元		73572.19	32.3%	23763.82											23763.82
	利润	元		290667.17	7.42%	21567.5											21567.5
	税金	元		383280.61	9%	34495.26											34495.26
	金额合计	元				417775.86											417775.86

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0209　　工程名称：中隔墙衬砌　　单位：m3　　数量：3385.0　　单价：　605.95　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌												合计	
	工程细目			现浇连拱隧道中隔墙													
	定额单位			10m3													
	工程数量			338.5													
	定额表号			3～1～9～5改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.3	2471.05	315454.24										2471.05	315454.24
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	0.6	203.1	1245										203.1	1245
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046		0.68	2739.14										0.68	2739.14
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.01	3.39	16816.68										3.39	16816.68
2003026	组合钢模板	t	5680	0.01	3.05	17304.12										3.05	17304.12
2009028	铁件铁件	kg	5.51	2.1	710.85	3916.78										710.85	3916.78
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	33.85	186.51										33.85	186.51
3005004	水	m3	3.58	12	4062	14541.96										4062	14541.96
4003001	原木混合规格	m3	1330		1.35	1800.82										1.35	1800.82
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.01	2.71	4194.69										2.71	4194.69
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.89	1654.59	218405.62										1654.59	218405.62
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.63	2921.93	321412.52										2921.93	321412.52
5509002	42.5级水泥	t	477	4	1355.35	646503.86										1355.35	646503.86
7801001	其他材料费	元	1	7.8	2640.3	2640.3										2640.3	2640.3
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406,HBT60	台班	1185	0.09	30.47	36101.03										30.47	36101.03
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.01	3.39	1614.92										3.39	1614.92
8099001	小型机具使用费	元	1	7.5	2538.75	2538.75										2538.75	2538.75
9999001	定额基价	元	1	3701	1252795	1252795										1252795	1252795
	直接费	元				1607416.94											1607416.94
	措施费 Ⅰ	元		305148.27	0.4995%	1524.22											1524.22
	措施费 Ⅱ	元		1252795.29	1.195%	14970.9											14970.9
	企业管理费	元		1252795.29	4.489%	56237.98											56237.98
	规费	元		319775.53	32.3%	103287.5											103287.5
	利润	元		1325528.38	7.42%	98354.21											98354.21
	税金	元		1881791.74	9%	169361.26											169361.26
	金额合计	元				2051153											2051153

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0210　　工程名称：10cm厚找平层　　单位：m3　　数量：302.0　　单价：751.53　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌												合计	
	工程细目			现浇混凝土													
	定额单位			10m3													
	工程数量			30.2													
	定额表号			3～1～9～2													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12.6	380.52	48577.18										380.52	48577.18
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.8	54.36	333.23										54.36	333.23
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.01	0.24	977.51										0.24	977.51
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.03	0.85	4200.94										0.85	4200.94
2009028	铁件铁件	kg	5.51	8	241.6	1331.22										241.6	1331.22
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	3.02	16.64										3.02	16.64
3005004	水	m3	3.58	12	362.4	1297.39										362.4	1297.39
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01	0.36	481.99										0.36	481.99
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	0.72	1122.72										0.72	1122.72
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	6.79	205.06	27067.66										205.06	27067.66
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.54	257.91	28369.88										257.91	28369.88
5509001	32.5级水泥	t	420	4.35	131.43	55200.77										131.43	55200.77
7801001	其他材料费	元	1	7.2	217.44	217.44										217.44	217.44
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406,HBT60	台班	1185	0.11	3.32	3936.57										3.32	3936.57
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.04	1.21	576.31										1.21	576.31
8099001	小型机具使用费	元	1	8.7	262.74	262.74										262.74	262.74
9999001	定额基价	元	1	4439	134053	134053										134053	134053
	直接费	元				173970.19											173970.19
	措施费 Ⅰ	元		45459	0.4995%	227.07											227.07
	措施费 Ⅱ	元		134052.86	1.195%	1601.93											1601.93
	企业管理费	元		134052.86	4.489%	6017.63											6017.63
	规费	元		49155.48	32.3%	15877.22											15877.22
	利润	元		141899.49	7.42%	10528.94											10528.94
	税金	元		208222.98	9%	18740.07											18740.07
	金额合计	元				226963.05											226963.05

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0211　　工程名称：衬砌结构钢筋　　单位：kg　　数量：411476.0　　单价：　7.05　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌			现浇混凝土衬砌									合计	
	工程细目			现场加工衬砌钢筋			现场加工衬砌钢筋										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			47.632			363.844										
	定额表号			3～1～9～6改			3～1～9～6										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	10.2	485.85	62023.15	10.2	3711.21	473772.92							4197.06	535796.07
2001001	HPB300钢筋		t	4209	1.03	48.82	205495.17										48.82	205495.17
2001002	HRB400钢筋		t	3884				1.03	372.94	1448499.35							372.94	1448499.35
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	3.1	147.66	905.15	3.1	1127.92	6914.13							1275.58	7819.28
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.3	204.82	1368.18	4.3	1564.53	10451.06							1769.35	11819.24
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.46	21.91	4017.33	0.46	167.37	30686.97							189.28	34704.3
8099001	小型机具使用费		元	1	30.1	1433.72	1433.72	30.1	10951.7	10951.7							12385.43	12385.43
9999001	定额基价		元	1	4655	221729	221729	4567	1661838	1661838							1883567	1883567
	直接费		元				275242.7			1981276.12								2256518.82
	措施费	Ⅰ	元		57106.09	1.545%	882.29	436213.23	1.545%	6739.49								7621.78
		Ⅱ	元		221729.49	0.564%	1250.55	1661837.93	0.564%	9372.77								10623.32
	企业管理费		元		221729.49	3.21%	7117.52	1661837.93	3.21%	53345								60462.52
	规费		元		64820.28	32.3%	20936.95	495139.15	32.3%	159929.94								180866.89
	利润		元		230979.85	7.42%	17138.71	1731295.19	7.42%	128462.1								145600.81
	税金		元		322568.72	9%	29031.19	2339125.42	9%	210521.29								239552.47
	金额合计		元				351599.9			2549646.71								2901246.61

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0212　　工程名称：预埋钢板及连接筋　　单位：kg　　数量：24612.0　　单价：　6.93　　第 156 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			钢支撑												合计	
	工程细目			制作安装连接钢筋													
	定额单位			1t钢架													
	工程数量			24.612													
	定额表号			3～1～5～3													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	8.6	211.66	27020.92										211.66	27020.92
2001002	HRB400钢筋		t	3884	1.02	25.1	97504.87										25.1	97504.87
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	5.26	129.46	864.79										129.46	864.79
7801001	其他材料费		元	1	12.1	297.81	297.81										297.81	297.81
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	1.5	36.92	6768.92										36.92	6768.92
8099001	小型机具使用费		元	1	13.3	327.34	327.34										327.34	327.34
9999001	定额基价		元	1	4559	112199	112199										112199	112199
	直接费		元				132784.64											132784.64
	措施费	Ⅰ	元		29624.31	1.545%	457.7											457.7
		Ⅱ	元		112198.97	0.564%	632.8											632.8
	企业管理费		元		112198.97	3.21%	3601.59											3601.59
	规费		元		31733.88	32.3%	10250.04											10250.04
	利润		元		116891.05	7.42%	8673.32											8673.32
	税金		元		156400.08	9%	14076.01											14076.01
	金额合计		元				170476.09											170476.09

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0213　　工程名称：回填　　单位：m3　　数量：1834.0　　单价：　186.75　　　　21-2表

代号	工程项目			明洞回填			夯实填土									合计	
	工程细目			明洞浆砌片石回填			夯土机夯实填土										
	定额单位			10m3			1000m3压实方										
	工程数量			92.6			0.908										
	定额表号			3～1～19～1			1～1～7～2改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	5	463	59106.58	61.49	55.83	7127.4							518.83	66233.98
3005004	水		m3	3.58	7	648.2	2320.56										648.2	2320.56
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	3.82	353.73	46692.62										353.73	46692.62
5505005	片石码方		m3	96	11.5	1064.9	102230.4										1064.9	102230.4
5509001	32.5级水泥		t	420	0.93	86.21	36208.45										86.21	36208.45
7801001	其他材料费		元	1	6.1	564.86	564.86										564.86	564.86
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	584.05	0.12	11.11	6489.96										11.11	6489.96
8001095	蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280		台班	25.37				88.73	80.57	2043.96							80.57	2043.96
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325		台班	153.58	0.15	13.89	2133.23										13.89	2133.23
9999001	定额基价		元	1	1993	184594	184594	9186	8341	8341							192935	192935
	直接费		元				255746.66			9171.36								264918.02
	措施费	Ⅰ	元		57624.51	0.4995%	287.83	8341.04	7.03075%	586.44								874.27
	措施费	Ⅱ	元		184593.55	1.195%	2205.89	8341.04	0.521%	43.46								2249.35
	企业管理费		元		184593.55	4.489%	8286.4	8341.04	3.392%	282.93								8569.33
	规费		元		62298.33	32.3%	20122.36	7127.4	32.3%	2302.15								22424.51
	利润		元		195373.68	7.42%	14496.73	9253.87	7.42%	686.64								15183.36
	税金		元		301145.88	9%	27103.13	13072.97	9%	1176.57								28279.7
	金额合计		元				328249.01			14249.53								342498.55

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0301　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：3035.8　　单价：34.09　　　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装硬土			装载质量12t以内自卸汽车运土15km										
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方										
	工程数量			3.0358			3.0358										
	定额表号			1~1~9~9			1~1~11~7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.4	10.32	1317.67										10.32	1317.67
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7	1.47	4.46	6701.53										4.46	6701.53
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24				26.12	79.3	69640.13							79.3	69640.13
9999001	定额基价		元	1	2568	7796	7796	21979	66724	66724							74520	74520
	直接费		元				8019.2			69640.13								77659.32
	措施费	Ⅰ	元		7796.42	7.03075%	548.15	66723.65	6.765%	4513.86								5062
		Ⅱ	元		7796.42	0.521%	40.62	66723.65	0.154%	102.75								143.37
	企业管理费		元		7796.42	3.392%	264.45	66723.65	2.538%	1693.45								1957.9
	规费		元		2457.07	32.3%	793.63	10122.81	32.3%	3269.67								4063.3
	利润		元		8649.64	7.42%	641.8	73033.71	7.42%	5419.1								6060.9
	税金		元		10307.86	9%	927.71	84638.94	9%	7617.51								8545.21
	金额合计		元				11235.56			92256.45								103492.01

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0302　　工程名称：挖石方　　单位：m3　　数量：12143.2　　单价：　　70.73　　第 159 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机带破碎锤破碎石方			开炸石方			挖掘机挖装土、石方			开炸石方			挖掘机挖装土、石方		
	工程细目			挖掘机带破碎锤破碎软石			机械打眼开炸软石			斗容量2.0m3以内挖掘机装软石			机械打眼开炸次坚石			斗容量2.0m3以内挖掘机装次坚石		
	定额单位			100m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工程数量			12.1432			4.8573			6.0716			6.0716			6.0716		
	定额表号			1～1～17～1			1～1～14～4改			1～1～9～13			1～1～14～5改			1～1～9～14		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.9	35.22	4495.58	33.5	162.72	20772.69	3.4	20.64	2635.34	51.3	311.47	39762.65	3.78	22.95	2929.88
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢		kg	10.2				9	43.72	445.9				18	109.29	1114.75			
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm		个	35.4				17	82.57	2923.11				25	151.79	5373.37			
2009039	破碎锤钢钎		根	2300	0.11	1.34	3072.23												
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药		kg	13.27				129	626.59	8314.84				179	1086.82	14422.05			
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s		m	0.88				79	383.73	337.68				103	625.37	550.33			
7801001	其他材料费		元	1	280.9	3411.02	3411.02	17.6	85.49	85.49				25.6	155.43	155.43			
7901001	设备摊销费		元	1	239.3	2905.87	2905.87												
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m		个	37				148	718.88	26598.47				195	1183.96	43806.59			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7	1.11	13.48	20241.34				1.6	9.71	14588.35				1.75	10.63	15956.01
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7		台班	691.34				4.59	22.29	15413.37				7.1	43.11	29802.53			
8099001	小型机具使用费		元	1				239.8	1164.78	1164.78				434	2635.07	2635.07			
9999001	定额基价		元	1	2739	33263	33263	9896	48066	48066	2763	16778	16778	14907	90512	90512	3029	18390	18390
	直接费		元				34126.05			76056.63			17223.7			137622.78			18885.89
	措施费	Ⅰ	元		23977.69	6.01125%	1441.36	34490.81	6.01125%	2073.33	16777.77	6.01125%	1008.55	66737.66	6.01125%	4011.77	18390.21	6.01125%	1105.48
		Ⅱ	元		33262.91	0.47%	156.34	48066.38	0.47%	225.91	16777.77	0.47%	78.86	90512.22	0.47%	425.41	18390.21	0.47%	86.43
	企业管理费		元		33262.92	3.903%	1298.25	48066.52	3.903%	1876.04	16777.77	3.903%	654.84	90512.22	3.903%	3532.69	18390.21	3.903%	717.77
	规费		元		7937.03	32.3%	2563.66	20772.78	32.3%	6709.61	5115.66	32.3%	1652.36	39762.65	32.3%	12843.34	5642.73	32.3%	1822.6
	利润		元		36158.87	7.42%	2682.99	52241.81	7.42%	3876.34	18520.03	7.42%	1374.19	98482.09	7.42%	7307.37	20299.91	7.42 %	1506.25
	税金		元		42268.64	9%	3804.18	90817.87	9%	8173.61	21992.49	9%	1979.32	165743.36	9%	14916.9	24124.43	9%	2171.2
	金额合计		元				46072.82			98991.47			23971.81			180660.26			26295.63

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0302　　工程名称：挖石方　　单位：m3　　数量：12143.2　　单价：　70.73　　第 160 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方												合计	
	工程细目			装载质量12t以内自卸汽车运石15km													
	定额单位			1000m3天然密实方													
	工程数量			12.1432													
	定额表号			1～1～11～21改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													553	70596.15
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2													153	1560.64
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4													234.36	8296.48
2009039	破碎锤钢钎	根	2300													1.34	3072.23
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.27													1713.41	22736.89
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s	m	0.88													1009.1	888.01
7801001	其他材料费	元	1													3651.95	3651.95
7901001	设备摊销费	元	1													2905.87	2905.87
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m	个	37													1902.84	70405.06
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													33.82	50785.71
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24	34.18	415.05	364517.53										415.05	364517.53
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34													65.4	45215.9
8099001	小型机具使用费	元	1													3799.85	3799.85
9999001	定额基价	元	1	28761	349252	349252										556261	556261
	直接费	元				364517.53											648432.58
	措施费 Ⅰ	元		349251.82	6.765%	23626.89											33267.39
	措施费 Ⅱ	元		349251.82	0.154%	537.85											1510.79
	企业管理费	元		349251.82	2.538%	8864.01											16943.6
	规费	元		52985.87	32.3%	17114.44											42706
	利润	元		382280.57	7.42%	28365.22											45112.36
	税金	元		443025.93	9%	39872.33											70917.55
	金额合计	元				482898.26											858890.26

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0303　　工程名称：模筑砼　　单位：m3　　数量：5387.0　　单价：　292.23　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌			现浇混凝土衬砌			现浇混凝土衬砌			现浇混凝土衬砌			合计	
	工程细目			C40自防水砼拱圈及边墙			C40自防水砼仰拱			C40自防水砼中隔墙			C30自防水砼护拱				
	定额单位			10m3			10m3			10m3			10m3				
	工程数量			105.2			80.8			31.5			21.2				
	定额表号			3～1～9～2改			3～1～9～3改			3～1～9～5改			3～1～9～3改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12.6	1325.52	169215.88	2.3	185.84	23724.33	7.3	229.95	29355.42	2.3	48.76	6224.7	1790.07	228520.34
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.8	189.36	1160.78				0.6	18.9	115.86				208.26	1276.63
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.01	0.84	3405.11					0.06	254.9				0.9	3660.01
2003005	钢板 Q235, δ=5～40mm	t	4968	0.03	2.95	14633.74				0.01	0.32	1564.92				3.26	16198.66
2003026	组合钢模板	t	5680							0.01	0.28	1610.28				0.28	1610.28
2009028	铁件铁件	kg	5.51	8	841.6	4637.22				2.1	66.15	364.49				907.75	5001.7
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	10.52	57.97				0.1	3.15	17.36				13.67	75.32
3005004	水	m3	3.58	12	1262.4	4519.39	11	888.8	3181.9	12	378	1353.24	11	233.2	834.86	2762.4	9889.39
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01	1.26	1678.99					0.13	167.58				1.39	1846.57
4003002	锯材中板 δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	2.52	3910.92	0.01	0.81	1251.59	0.01	0.25	390.35	0.01	0.21	328.39	3.8	5881.24
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5.38	566.19	74736.6	4.78	386.55	51024.23	4.78	150.7	19891.87	4.89	103.63	13678.58	1207.06	159331.29
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	9.48	996.98	109667.84	8.42	680.66	74872.51	8.42	265.36	29189.16	8.63	183	20129.82	2125.99	233859.34
5509002	42.5级水泥	t	477	5.08	534.18	254816.07	4.51	364.7	173976.78	4.51	142.18	67825.11	4	84.88	40490.05	1125.95	537076.55
7801001	其他材料费	元	1	7.2	757.44	757.44	3.4	274.72	274.72	7.8	245.7	245.7	3.4	72.08	72.08	1349.94	1349.94
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406,HBT60	台班	1185	0.11	11.57	13712.82	0.09	7.27	8617.32	0.09	2.84	3359.48	0.09	1.91	2260.98	23.59	27950.6
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.04	4.21	2007.55				0.01	0.32	150.28				4.52	2157.83
8099001	小型机具使用费	元	1	8.7	915.24	915.24	7.5	606	606	7.5	236.25	236.25	7.5	159	159	1916.49	1916.49
9999001	定额基价	元	1	4924	517994	517994	3219	260056	260056	3861	121629	121629	3058	64836	64836	964515	964515
	直接费	元				659833.57			337529.4			156092.23			84178.46		1237633.65
	措施费 Ⅰ	元		158353.88	0.4995%	790.98	29521.98	0.4995%	147.46	28396.37	0.4995%	141.84	7745.87	0.4995%	38.69		1118.97
	措施费 Ⅱ	元		518001.76	1.195%	6190.12	260068.07	1.195%	3107.81	121633.93	1.195%	1453.53	64835.74	1.195%	774.79		11526.25
	企业管理费	元		518001.76	4.489%	23253.1	260068.07	4.489%	11674.46	121633.93	4.489%	5460.15	64835.75	4.489%	2910.48		43298.18
	规费	元		171230.36	32.3%	55307.41	24652.68	32.3%	7962.82	29757.54	32.3%	9611.69	6468.28	32.3%	2089.25		74971.16
	利润	元		548235.96	7.42%	40679.11	274997.8	7.42%	20404.84	128689.43	7.42%	9548.76	68559.7	7.42%	5087.13		75719.83
	税金	元		786054.28	9%	70744.89	380826.78	9%	34274.41	182308.18	9%	16407.74	95078.8	9%	8557.09		129984.12
	金额合计	元				856799.17			415101.19			198715.92			103635.89		1574252.16

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0304　　工程名称：仰拱填充　　单位：m3　　数量：589.0　　单价：386.88　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌												合计	
	工程细目			现浇混凝土仰拱回填													
	定额单位			10m3													
	工程数量			58.9													
	定额表号			3～1～9～4改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.9	170.81	21805.6										170.81	21805.6
3005004	水		m3	3.58	11	647.9	2319.48										647.9	2319.48
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	4.89	287.9	38003.22										287.9	38003.22
5505005	片石码方		m3	96	2.24	131.7	12643.24										131.7	12643.24
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方		m3	106	7.38	434.92	46101.27										434.92	46101.27
5509001	32.5级水泥		t	420	2.24	131.7	55314.17										131.7	55314.17
7801001	其他材料费		元	1	3.4	200.26	200.26										200.26	200.26
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406,HBT60		台班	1185	0.09	5.3	6281.69										5.3	6281.69
8099001	小型机具使用费		元	1	7.5	441.75	441.75										441.75	441.75
9999001	定额基价		元	1	2328	137120	137120										137120	137120
	直接费		元				183110.68											183110.68
	措施费	Ⅰ	元		25276.29	0.4995%	126.26											126.26
		Ⅱ	元		137119.73	1.195%	1638.58											1638.58
	企业管理费		元		137119.73	4.489%	6155.3											6155.3
	规费		元		22482.33	32.3%	7261.79											7261.79
	利润		元		145039.87	7.42%	10761.96											10761.96
	税金		元		209054.57	9%	18814.91											18814.91
	金额合计		元				227869.48											227869.48

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0305　　工程名称：衬砌结构钢筋　　单位：kg　　数量：142202.0　　单价：　7.09　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌			现浇混凝土衬砌									合计	
	工程细目			现场加工衬砌钢筋			现场加工衬砌钢筋										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			30.901			111.301										
	定额表号			3～1～9～6改			3～1～9～6										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	10.2	315.19	40237.18	10.2	1135.27	144928.59							1450.46	185165.77
2001001	HPB300钢筋		t	4209	1.03	31.67	133313.87										31.67	133313.87
2001002	HRB400钢筋		t	3884				1.03	114.08	443100.41							114.08	443100.41
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	3.1	95.79	587.21	3.1	345.03	2115.05							440.83	2702.26
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.3	132.87	887.6	4.3	478.59	3197.01							611.47	4084.61
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.46	14.21	2606.22	0.46	51.2	9387.24							65.41	11993.46
8099001	小型机具使用费		元	1	30.1	930.12	930.12	30.1	3350.16	3350.16							4280.28	4280.28
9999001	定额基价		元	1	4655	143846	143846	4567	508361	508361							652207	652207
	直接费		元				178562.2			606078.47								784640.67
	措施费	Ⅰ	元		37047.26	1.545%	572.38	133438.97	1.545%	2061.63								2634.01
		Ⅱ	元		143845.79	0.564%	811.29	508361.34	0.564%	2867.16								3678.45
	企业管理费		元		143845.79	3.21%	4617.45	508361.34	3.21%	16318.4								20935.85
	规费		元		42051.8	32.3%	13582.73	151464.59	32.3%	48923.06								62505.79
	利润		元		149846.91	7.42%	11118.64	529608.53	7.42%	39296.95								50415.59
	税金		元		209264.69	9%	18833.82	715545.67	9%	64399.11								83232.93
	金额合计		元				228098.52			779944.78								1008043.3

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0306　　工程名称：砼调平层　　单位：m3　　数量：121.0　　单价：　728.8　　第 164 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌												合计	
	工程细目			现浇混凝土													
	定额单位			10m3													
	工程数量			12.1													
	定额表号			3～1～9～2改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12.6	152.46	19463.04										152.46	19463.04
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1.8	21.78	133.51										21.78	133.51
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.01	0.1	391.65										0.1	391.65
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.03	0.34	1683.16										0.34	1683.16
2009028	铁件铁件	kg	5.51	8	96.8	533.37										96.8	533.37
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	1.21	6.67										1.21	6.67
3005004	水	m3	3.58	12	145.2	519.82										145.2	519.82
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01	0.15	193.12										0.15	193.12
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.02	0.29	449.83										0.29	449.83
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	6.9	83.53	11025.47										83.53	11025.47
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.78	106.18	11679.53										106.18	11679.53
5509001	32.5级水泥	t	420	3.8	46.01	19326.85										46.01	19324.31
7801001	其他材料费	元	1	7.2	87.12	87.12										87.12	87.12
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406,HBT60	台班	1185	0.11	1.33	1577.24										1.33	1577.24
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.04	0.48	230.91										0.48	230.91
8099001	小型机具使用费	元	1	8.7	105.27	105.27										105.27	105.27
9999001	定额基价	元	1	4300	52029	52029										52029	52029
	直接费	元				67406.54											67406.54
	措施费 Ⅰ	元		18213.71	0.4995%	90.98											90.98
	措施费 Ⅱ	元		52031.15	1.195%	621.77											621.77
	企业管理费	元		52031.15	4.489%	2335.68											2335.68
	规费	元		19694.75	32.3%	6361.4											6361.4
	利润	元		55079.57	7.42%	4086.9											4086.9
	税金	元		80903.27	9%	7281.29											7281.29
	金额合计	元				88184.57											88184.57

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0307　　工程名称：护拱基础　　单位：m3　　数量：30.0　　单价：386.88　　第 165 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土衬砌												合计	
	工程细目			C15片石混凝土													
	定额单位			10m3													
	工程数量			3													
	定额表号			3～1～9～4改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	2.9	8.7	1110.64										8.7	1110.64
3005004	水	m3	3.58	11	33	118.14										33	118.14
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.89	14.66	1935.65										14.66	1935.65
5505005	片石码方	m3	96	2.24	6.71	643.97										6.71	643.97
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106	7.38	22.15	2348.11										22.15	2348.11
5509001	32.5级水泥	t	420	2.24	6.71	2817.36										6.71	2817.36
7801001	其他材料费	元	1	3.4	10.2	10.2										10.2	10.2
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406,HBT60	台班	1185	0.09	0.27	319.95										0.27	319.95
8099001	小型机具使用费	元	1	7.5	22.5	22.5										22.5	22.5
9999001	定额基价	元	1	2328	6984	6984										6984	6984
	直接费	元				9326.52											9326.52
	措施费 Ⅰ	元		1287.42	0.4995%	6.43											6.43
	措施费 Ⅱ	元		6984.03	1.195%	83.46											83.46
	企业管理费	元		6984.03	4.489%	313.51											313.51
	规费	元		1145.11	32.3%	369.87											369.87
	利润	元		7387.43	7.42%	548.15											548.15
	税金	元		10647.94	9%	958.32											958.32
	金额合计	元				11606.26											11606.26

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0308　　工程名称：明洞边仰坡临时防护　　单位：m3　　数量：275.0　　单价：　2257.36　　　　21-2表

代号	工程项目			喷射混凝土			锚杆及金属网			锚杆及金属网			塑料排水管沟			合计	
	工程细目			喷射混凝土			钢筋网			砂浆锚杆			φ80软式透水管				
	定额单位			10m3			1t			1t			100m				
	工程数量			27.5			6.446			9.0654			9.25				
	定额表号			3～1～8～1			3～1～6～5			3～1～6～1			3～1～12～7改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	18.5	508.75	64947.03	12.8	82.51	10533.07	29.3	265.62	33908.54	12.6	116.55	14878.77	973.42	124267.41
2001001	HPB300钢筋	t	4209				1.03	6.61	27809.49							6.61	27809.49
2001002	HRB400钢筋	t	3884							1.03	9.29	36090.23				9.29	36090.23
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							1.8	16.32	100.03				16.32	100.03
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				0.9	5.8	35.56							5.8	35.56
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	10.2							13.9	126.01	1285.29				126.01	1285.29
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	35.4							9.38	85.03	3010.18				85.03	3010.18
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				6.3	40.61	271.27							40.61	271.27
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51							0.1	0.91	5				0.91	5
3005004	水	m3	3.58	24	660	2362.8				13	117.85	421.9	9	83.25	298.04	861.1	3082.74
4003001	原木混合规格	m3	1330							0.01	0.09	120.57				0.09	120.57
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.01	0.28	425.98				0.02	0.18	280.85				0.46	706.82
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26										86.7	801.98	5822.34	801.98	5822.34
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	7.2	198	26136				0.24	2.18	287.19	4.21	38.94	5140.41	239.12	31563.6
5505005	片石码方	m3	96										1.61	14.89	1429.68	14.89	1429.68
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	6.84	188.1	22007.7										188.1	22007.7
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106										6.35	58.74	6226.18	58.74	6226.18
5509001	32.5级水泥	t	420	5.63	154.77	65003.4				0.35	3.15	1321.19	1.94	17.9	7517.48	175.81	73842.07
7801001	其他材料费	元	1	378.4	10406	10406				9	81.59	81.59	1.6	14.8	14.8	10502.39	10502.39
5001033001	φ80软式透水管	m	81.2										102	943.5	76612.2	943.5	76612.2
8001103	气腿式风动凿岩机	台班	18.81							8.26	74.88	1408.5				74.88	1408.5
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15										0.22	2.04	376.78	2.04	376.78
8005011	生产功率4～6m3/h混凝土喷射机HPH6	台班	349.75	1.29	35.48	12407.38										35.48	12407.38
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96							0.38	3.44	792.18	1.41	13.04	2999.25	16.49	3791.43
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				1.5	9.67	1772.81							9.67	1772.81
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班	538.72	0.78	21.45	11555.54				2.34	21.21	11427.88				42.66	22983.42
8099001	小型机具使用费	元	1	114.4	3146	3146	22.7	146.32	146.32	95.7	867.56	867.56				4159.88	4159.88

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0308　　工程名称：明洞边仰坡临时防护　　单位：m3　　数量：275.0　　单价：　2257.36　　第 167 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			喷射混凝土			锚杆及金属网			锚杆及金属网			塑料排水管沟			合计	
	工程细目			喷射混凝土			钢筋网			砂浆锚杆			φ80软式透水管				
	定额单位			10m3			1t			1t			100m				
	工程数量			27.5			6.446			9.0654			9.25				
	定额表号			3～1～8～1			3～1～6～5			3～1～6～1			3～1～12～7改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	6457	177568	177568	5117	32981	32981	9019	81759	81759	11946	110498	110498	402806	402806
	直接费		元				218397.83			40568.54			91408.74			121315.92		471691.03
	措施费	Ⅰ	元		83411.64	0.4995%	416.64	10696.68	1.545%	165.26	45982.4	1.545%	710.43	15523.28	0.4995%	77.54		1369.87
		Ⅱ	元		177567.61	1.195%	2121.93	32980.97	0.564%	186.01	81759.05	0.564%	461.12	110498.1	1.195%	1320.45		4089.52
	企业管理费		元		177567.61	4.489%	7971.01	32980.97	3.21%	1058.69	81759.09	3.21%	2624.47	110498.1	4.489%	4960.26		16614.43
	规费		元		74004.5	32.3%	23903.45	11767.42	32.3%	3800.88	34348.34	32.3%	11094.51	16803.57	32.3%	5427.55		44226.4
	利润		元		188077.2	7.42%	13955.33	34390.94	7.42%	2551.81	85555.11	7.42%	6348.19	116856.35	7.42%	8670.74		31526.07
	税金		元		266766.19	9%	24008.96	48331.19	9%	4349.81	112647.46	9%	10138.27	141772.47	9%	12759.52		51256.56
	金额合计		元				290775.15			52681			122785.73			154531.99		620773.86

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0309　　工程名称：明洞回填　　单位：m3　　数量：5063.0　　单价：30.22　　　　21-2表

代号	工程项目			明洞回填												合计	
	工程细目			明洞土石回填													
	定额单位			10m3													
	工程数量			506.3													
	定额表号			3～1～19～4													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	1.2	607.56	77561.11										607.56	77561.11
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	584.05	0.08	40.5	23656.36										40.5	23656.36
9999001	定额基价		元	1	174	88275	88275										88275	88275
	直接费		元				101217.47											101217.47
	措施费	Ⅰ	元		88275.23	0.4995%	440.93											440.94
		Ⅱ	元		88275.23	1.195%	1054.89											1054.89
	企业管理费		元		88275.23	4.489%	3962.67											3962.68
	规费		元		82731.85	32.3%	26722.39											26722.39
	利润		元		93733.73	7.42%	6955.04											6955.04
	税金		元		140353.4	9%	12631.81											12631.81
	金额合计		元				152985.21											152985.21

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0401　　工程名称：混凝土洞门墙　　单位：m3　　数量：57.0　　单价：692.74　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土洞门墙												合计	
	工程细目			现浇混凝土洞门墙													
	定额单位			10m3													
	工程数量			5.7													
	定额表号			3～2～2～2													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	10.5	59.85	7640.45										59.85	7640.45
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	0.26	1.48	9.08										1.48	9.08
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.01	0.06	253.68										0.06	253.68
2003008	钢管无缝钢管	t	4502	0.01	0.04	179.63										0.04	179.63
2003026	组合钢模板	t	5680	0.02	0.13	712.27										0.13	712.27
2009028	铁件铁件	kg	5.51	16.9	96.33	530.78										96.33	530.78
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.23	1.31	7.22										1.31	7.22
3005004	水	m3	3.58	12	68.4	244.87										68.4	244.87
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.07	0.4	530.67										0.4	530.67
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.08	0.46	706.34										0.46	706.34
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.9	27.93	3686.76										27.93	3686.76
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.47	48.28	5310.69										48.28	5310.69
5509001	32.5级水泥	t	420	3.42	19.48	8180.3										19.48	8180.3
7801001	其他材料费	元	1	40.3	229.71	229.71										229.71	229.71
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89	0.4	2.28	1999.31										2.28	1999.31
8099001	小型机具使用费	元	1	10.1	57.57	57.57										57.57	57.57
9999001	定额基价	元	1	4210	23996	23996										23996	23996
	直接费	元				30279.35											30279.35
	措施费 Ⅰ	元		8352.32	0.4995%	41.72											41.72
	措施费 Ⅱ	元		23996.21	1.195%	286.75											286.76
	企业管理费	元		23996.21	4.489%	1077.19											1077.19
	规费	元		8222.58	32.3%	2655.89											2655.89
	利润	元		25401.87	7.42%	1884.82											1884.82
	税金	元		36225.72	9%	3260.32											3260.32
	金额合计	元				39486.04											39486.04

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0402　　工程名称：挡水圈　　单位：m3　　数量：5.0　　单价：　692.74　　第 170 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土洞门墙												合计	
	工程细目			现浇混凝土													
	定额单位			10m3													
	工程数量			0.5													
	定额表号			3～2～2～2													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	10.5	5.25	670.22										5.25	670.22
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	0.26	0.13	0.8										0.13	0.8
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.01	0.01	22.25										0.01	22.25
2003008	钢管无缝钢管	t	4502	0.01		15.76											15.76
2003026	组合钢模板	t	5680	0.02	0.01	62.48										0.01	62.48
2009028	铁件铁件	kg	5.51	16.9	8.45	46.56										8.45	46.56
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.23	0.12	0.63										0.12	0.63
3005004	水	m3	3.58	12	6	21.48										6	21.48
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.07	0.04	46.55										0.04	46.55
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.08	0.04	61.96										0.04	61.96
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.9	2.45	323.4										2.45	323.4
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.47	4.24	465.85										4.24	465.85
5509001	32.5级水泥	t	420	3.42	1.71	717.57										1.71	717.57
7801001	其他材料费	元	1	40.3	20.15	20.15										20.15	20.15
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89	0.4	0.2	175.38										0.2	175.38
8099001	小型机具使用费	元	1	10.1	5.05	5.05										5.05	5.05
9999001	定额基价	元	1	4210	2105	2105										2105	2105
	直接费	元				2656.08											2656.08
	措施费 Ⅰ	元		732.66	0.4995%	3.66											3.66
	措施费 Ⅱ	元		2104.93	1.195%	25.15											25.15
	企业管理费	元		2104.93	4.489%	94.49											94.49
	规费	元		721.28	32.3%	232.97											232.97
	利润	元		2228.23	7.42%	165.34											165.34
	税金	元		3177.7	9%	285.99											285.99
	金额合计	元				3463.69											3463.69

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0403　　工程名称：引水管　　单位：m　　数量：9.0　　单价：　91.85　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			塑料排水管沟												合 计	
	工 程 细 目			纵向排水管(HPDE管)													
	定 额 单 位			100m													
	工 程 数 量			0.09													
	定 额 表 号			3～1～12～2改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.3	0.3	37.92										0.3	37.92
5001023	Φ300mm以内双壁波纹管		m	65.06	102	9.18	597.25										9.18	597.25
5007001	土工布宽4～5m		m2	7.26	35.7	3.21	23.33										3.21	23.33
7801001	其他材料费		元	1	0.6	0.05	0.05										0.05	0.05
8099001	小型机具使用费		元	1	4.9	0.44	0.44										0.44	0.44
9999001	定额基价		元	1	7145	643	643										643	643
	直接费		元				658.99											658.99
	措施费	Ⅰ	元		32.01	0.4995%	0.16											0.16
		Ⅱ	元		643.03	1.195%	7.68											7.68
	企业管理费		元		643.03	4.489%	28.87											28.87
	规费		元		37.92	32.3%	12.25											12.25
	利润		元		679.74	7.42%	50.44											50.44
	税金		元		758.38	9%	68.25											68.25
	金额合计		元				826.64											826.64

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0404　　工程名称：植草　　单位：m2　　数量：1011.0　　单价：　128.8　　　　21-2表

代号	工程项目			TBS植草												合计	
	工程细目			TBS植草													
	定额单位			m2													
	工程数量			1011													
	定额表号			1													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	110	1011	111210										111210	111210
	直接费		元				111210											111210
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		111210	7.42%	8251.78											8251.78
	税金		元		119461.78	9%	10751.56											10751.56
	金额合计		元				130213.34											130213.34

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0405　　工程名称：截水沟　　单位：m3　　数量：399.0　　单价：　774.59　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流												合计	
	工程细目			现浇混凝土截水沟													
	定额单位			10m3实体													
	工程数量			39.9													
	定额表号			1～3～4～8改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	18.02	718.92	91777.1										718.92	91777.1
2003026	组合钢模板		t	5680	0.03	1.04	5892.43										1.04	5892.43
2009028	铁件铁件		kg	5.51	7.8	311.22	1714.82										311.22	1714.82
3001001	石油沥青		t	4080	0.01	0.52	2116.3										0.52	2116.3
3005004	水		m3	3.58	12	478.8	1714.1										478.8	1714.1
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	5	199.5	26334										199.5	26334
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	117	8.36	333.56	39026.99										333.56	39026.99
5509001	32.5级水泥		t	420	3.21	128.2	53843.45										128.2	53843.45
7801001	其他材料费		元	1	16.2	646.38	646.38										646.38	646.38
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	185.15	0.34	13.57	2511.74										13.57	2511.74
9999001	定额基价		元	1	4405	175752	175752										175752	175752
	直接费		元				225577.32											225577.32
	措施费	Ⅰ	元		78819.48	4.66175%	3674.37											3674.37
		Ⅱ	元		175752.49	1.201%	2110.79											2110.79
	企业管理费		元		175752.49	4.506%	7919.41											7919.41
	规费		元		93508.93	32.3%	30203.39											30203.39
	利润		元		189457.05	7.42%	14057.71											14057.71
	税金		元		283542.98	9%	25518.87											25518.87
	金额合计		元				309061.85											309061.85

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0406　　工程名称：沉沙井　　单位：个　　数量：2.0　　单价：　632.99　　　　21-2表

代号	工程项目			雨水井、检查井			雨水井、检查井									合计	
	工程细目			现浇井身混凝土			铸铁箅子安放										
	定额单位			10m3			10套										
	工程数量			0.094			0.2										
	定额表号			1～3～6～1改			1～3～6～3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	21.42	2.01	257.04	2.02	0.4	51.47							2.42	308.51
2001001	HPB300钢筋		t	4209	0.05		18.2											18.2
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	1.8	0.17	1.04										0.17	1.04
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	1	0.09	0.58										0.09	0.58
2009030	铁钉混合规格		kg	5.51	15.4	1.45	7.98										1.45	7.98
2009032	铸铁箅子		kg	6.24				60	12	74.88							12	74.88
3005004	水		m3	3.58	12	1.13	4.04										1.13	4.04
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1549	1.25	0.12	182.01										0.12	182.01
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	5	0.47	62.04	0.27	0.05	7.13							0.52	69.17
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	117	8.36	0.79	91.94										0.79	91.94
5509001	32.5级水泥		t	420	3.21	0.3	126.85	0.15	0.03	12.94							0.33	139.79
7801001	其他材料费		元	1	182	17.11	17.11	38.6	7.72	7.72							24.83	24.83
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250		台班	185.15	0.33	0.03	5.71										0.03	5.71
8099001	小型机具使用费		元	1	114.66	10.78	10.78										10.78	10.78
9999001	定额基价		元	1	6947	653	653	698	140	140							793	793
	直接费		元				785.3			154.14								939.44
	措施费	Ⅰ	元		230.25	4.66175%	10.73	42.85	4.66175%	2								12.73
		Ⅱ	元		653.03	1.201%	7.84	139.65	1.201%	1.68								9.52
	企业管理费		元		653.03	4.506%	29.43	139.65	4.506%	6.29								35.72
	规费		元		260.98	32.3%	84.3	51.47	32.3%	16.63								100.92
	利润		元		701.04	7.42%	52.02	149.61	7.42%	11.1								63.12
	税金		元		969.62	9%	87.27	191.83	9%	17.27								104.53
	金额合计		元				1056.89			209.1								1265.98

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0501　　工程名称：衬砌防排水层　　单位：m3/m　　数量：365.0　　单价：　2108.1　　　　21-2表

代号	工程项目			防水板与止水带(条)			防水板与止水带(条)									合计	
	工程细目			土工布			EVA防水板										
	定额单位			100m2			100m2										
	工程数量			173.18			156.64										
	定额表号			3～1～11～4			3～1～11～5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	2.8	484.9	61902.84	3.4	532.58	67988.65							1017.48	129891.5
5001010	塑料防水板厚1.2mm	m2	15.38				113	17700.32	272230.92							17700.32	272230.92
5007001	土工布宽4～5m	m2	7.26	113	19569.34	142073.41										19569.34	142073.41
7801001	其他材料费	元	1	121.4	21024.05	21024.05	114.4	17919.62	17919.62							38943.67	38943.67
8099001	小型机具使用费	元	1	30	5195.4	5195.4	35.3	5529.39	5529.39							10724.79	10724.79
9999001	定额基价	元	1	931	161316	161316	2249	352282	352282							513598	513598
	直接费	元				230195.71			363668.58								593864.29
	措施费 Ⅰ	元		56731	0.4995%	283.37	62131.57	0.4995%	310.35								593.72
	措施费 Ⅱ	元		161316.13	1.195%	1927.73	352282.11	1.195%	4209.77								6137.5
	企业管理费	元		161316.13	4.489%	7241.48	352282.11	4.489%	15813.94								23055.43
	规费	元		61902.85	32.3%	19994.62	67988.65	32.3%	21960.34								41954.95
	利润	元		170768.71	7.42%	12671.04	372616.17	7.42%	27648.12								40319.16
	税金	元		272313.94	9%	24508.26	433611.1	9%	39025								63533.25
	金额合计	元				296822.2			472636.1								769458.3

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0502　　工程名称：沉降缝止水带　　单位：m　　数量：261.0　　单价：　141.56　　第 176 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			防水板与止水带(条)												合计	
	工程细目			橡胶止水带													
	定额单位			10m													
	工程数量			26.1													
	定额表号			3～1～11～2													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.1	54.81	6997.04										54.81	6997.04
5001049	橡胶止水带 15mm×300mm		m	80.97	10.25	267.53	21661.5										267.53	21661.5
7801001	其他材料费		元	1	30.7	801.27	801.27										801.27	801.27
8099001	小型机具使用费		元	1	0.8	20.88	20.88										20.88	20.88
9999001	定额基价		元	1	602	15703	15703										15703	15703
	直接费		元				29480.69											29480.69
	措施费	Ⅰ	元		5846.09	0.4995%	29.2											29.2
		Ⅱ	元		15703.08	1.195%	187.65											187.65
	企业管理费		元		15703.08	4.489%	704.91											704.91
	规费		元		6997.05	32.3%	2260.05											2260.05
	利润		元		16624.84	7.42%	1233.56											1233.56
	税金		元		33896.07	9%	3050.65											3050.65
	金额合计		元				36946.71											36946.71

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0503　　工程名称：工作缝止水带　　单位：m　　数量：1327.0　　单价：　141.56　　　　21-2表

代号	工程项目			防水板与止水带(条)												合计	
	工程细目			橡胶止水带													
	定额单位			10m													
	工程数量			132.7													
	定额表号			3～1～11～2													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.1	278.67	35575.01										278.67	35575.01
5001049	橡胶止水带 15mm×300mm		m	80.97	10.25	1360.18	110133.37										1360.18	110133.37
7801001	其他材料费		元	1	30.7	4073.89	4073.89										4073.89	4073.89
8099001	小型机具使用费		元	1	0.8	106.16	106.16										106.16	106.16
9999001	定额基价		元	1	602	79839	79839										79839	79839
	直接费		元				149888.43											149888.43
	措施费	Ⅰ	元		29723.21	0.4995%	148.47											148.47
		Ⅱ	元		79839.02	1.195%	954.08											954.08
	企业管理费		元		79839.02	4.489%	3583.97											3583.97
	规费		元		35575.01	32.3%	11490.73											11490.73
	利润		元		84525.54	7.42%	6271.8											6271.8
	税金		元		172337.48	9%	15510.37											15510.37
	金额合计		元				187847.85											187847.85

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0504　　工程名称：背贴式塑料止水带　　单位：m　　数量：1588.0　　单价：95.78　　　　21-2表

代号	工程项目			防水板与止水带(条)												合计	
	工程细目			背贴式塑料止水带													
	定额单位			10m													
	工程数量			158.8													
	定额表号			3～1～11～2改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.1	333.48	42572.06										333.48	42572.06
7801001	其他材料费		元	1	30.7	4875.16	4875.16										4875.16	4875.16
5001049001	背贴式塑料止水带 15mm×300mm		m	40	10.25	1627.7	65108										1627.7	65108
8099001	小型机具使用费		元	1	0.8	127.04	127.04										127.04	127.04
9999001	定额基价		元	1	602	95542	95542										95542	95542
	直接费		元				112682.26											112682.26
	措施费	Ⅰ	元		35569.29	0.4995%	177.67											177.67
		Ⅱ	元		95542.1	1.195%	1141.73											1141.73
	企业管理费		元		95542.1	4.489%	4288.88											4288.89
	规费		元		42572.06	32.3%	13750.77											13750.77
	利润		元		101150.38	7.42%	7505.36											7505.36
	税金		元		139546.67	9%	12559.2											12559.2
	金额合计		元				152105.87											152105.87

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0505　　工程名称：墙背盲沟　　单位：m3　　数量：100.0　　单价：166.48　　　　21-2表

代号	工程项目			路基、中央分隔带盲沟												合计	
	工程细目			回填碎石盲沟													
	定额单位			100m3													
	工程数量			1													
	定额表号			1～3～2～3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	10.71	10.71	1367.24										10.71	1367.24
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	110	110	11660										110	11660
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40		台班	964.2	0.39	0.39	377										0.39	377
9999001	定额基价		元	1	9854	9854	9854										9854	9854
	直接费		元				13404.24											13404.24
	措施费	Ⅰ	元		1523.6	4.66175%	71.03											71.03
		Ⅱ	元		9853.9	1.201%	118.35											118.35
	企业管理费		元		9853.91	4.506%	444.02											444.02
	规费		元		1417.15	32.3%	457.74											457.74
	利润		元		10487.29	7.42%	778.16											778.16
	税金		元		15273.53	9%	1374.62											1374.62
	金额合计		元				16648.15											16648.15

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0506　　工程名称：衬背纵向排水盲管　　单位：m　　数量：1595.0　　单价：　26.8　　　　21-2表

代号	工程项目			塑料排水管沟												合计	
	工程细目			纵向排水管(HPDE管)													
	定额单位			100m													
	工程数量			15.95													
	定额表号			3～1～12～2													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.3	52.64	6719.38										52.64	6719.38
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)		m	13.27	102	1626.9	21588.96										1626.9	21588.96
5007001	土工布宽4～5m		m2	7.26	35.7	569.42	4133.95										569.42	4133.95
7801001	其他材料费		元	1	0.6	9.57	9.57										9.57	9.57
8099001	小型机具使用费		元	1	4.9	78.16	78.16										78.16	78.16
9999001	定额基价		元	1	2077	33135	33135										33135	33135
	直接费		元				32530.03											32530.03
	措施费	Ⅰ	元		5672.2	0.4995%	28.33											28.33
		Ⅱ	元		33134.9	1.195%	395.96											395.96
	企业管理费		元		33134.9	4.489%	1487.43											1487.43
	规费		元		6719.38	32.3%	2170.36											2170.36
	利润		元		35046.62	7.42%	2600.46											2600.46
	税金		元		39212.57	9%	3529.13											3529.13
	金额合计		元				42741.7											42741.7

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0507　　工程名称：衬背环向排水盲管　　单位：m　　数量：7664.0　　单价：　70.23　　　　21-2表

代号	工程项目			塑料排水管沟												合计	
	工程细目			环向排水管(弹簧管)													
	定额单位			100m													
	工程数量			76.64													
	定额表号			3～1～12～4													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	17.7	1356.53	173174.36										1356.53	173174.36
2009015	膨胀螺栓混合规格		套	4.79	418	32035.52	153450.14										32035.52	153450.14
5001018	塑料弹簧软管(Φ50mm)		m	7.52	102	7817.28	58785.95										7817.28	58785.95
8099001	小型机具使用费		元	1	9.9	758.74	758.74										758.74	758.74
9999001	定额基价		元	1	4913	376553	376553										376553	376553
	直接费		元				386169.19											386169.19
	措施费	Ⅰ	元		144930.53	0.4995%	723.93											723.93
		Ⅱ	元		376553.47	1.195%	4499.81											4499.81
	企业管理费		元		376553.47	4.489%	16903.49											16903.49
	规费		元		173174.37	32.3%	55935.32											55935.32
	利润		元		398680.7	7.42%	29582.11											29582.11
	税金		元		493813.84	9%	44443.25											44443.25
	金额合计		元				538257.09											538257.09

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0508　　工程名称：Ω型弹簧排水管　　单位：m　　数量：2759.0　　单价：31.27　　　　21-2表

代号	工程项目			塑料排水管沟												合计	
	工程细目			纵向排水管(弹簧管)													
	定额单位			100m													
	工程数量			27.59													
	定额表号			3～1～12～1													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.3	91.05	11623.06										91.05	11623.06
5001020	塑料弹簧软管(Φ100mm)		m	19.49	102	2814.18	54848.37										2814.18	54848.37
8099001	小型机具使用费		元	1	4.9	135.19	135.19										135.19	135.19
9999001	定额基价		元	1	2344	64660	64660										64660	64660
	直接费		元				66606.62											66606.62
	措施费	Ⅰ	元		9811.67	0.4995%	49.01											49.01
		Ⅱ	元		64660.03	1.195%	772.69											772.69
	企业管理费		元		64660.03	4.489%	2902.59											2902.59
	规费		元		11623.06	32.3%	3754.25											3754.25
	利润		元		68384.31	7.42%	5074.12											5074.12
	税金		元		79159.27	9%	7124.33											7124.33
	金额合计		元				86283.6											86283.6

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0509　　工程名称：φ100HDPE管　　单位：m　　数量：339.0　　单价：　34.36　　　　21-2表

代号	工程项目			塑料排水管沟			HDPE三通									合计	
	工程细目			纵向排水管(HPDE管)			HDPE三通										
	定额单位			100m			只										
	工程数量			3.39			146										
	定额表号			3～1～12～2													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.3	11.19	1428.13										11.19	1428.13
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)		m	13.27	102	345.78	4588.5										345.78	4588.5
5007001	土工布宽4～5m		m2	7.26	35.7	121.02	878.63										121.02	878.63
7801001	其他材料费		元	1	0.6	2.03	2.03										2.03	2.03
8099001	小型机具使用费		元	1	4.9	16.61	16.61										16.61	16.61
9999001	定额基价		元	1	2077	7042	7042	15	146	2190							9232	9232
	直接费		元				6913.91			2190								9103.91
	措施费	Ⅰ	元		1205.57	0.4995%	6.02											6.02
		Ⅱ	元		7042.46	1.195%	84.16											84.16
	企业管理费		元		7042.46	4.489%	316.14											316.14
	规费		元		1428.13	32.3%	461.29											461.29
	利润		元		7448.77	7.42%	552.7	2190	7.42%	162.5								715.2
	税金		元		8334.21	9%	750.08	2352.5	9%	211.73								961.8
	金额合计		元				9084.29			2564.22								11648.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0510　　工程名称：φ300路基中央排水管(厚50mm)　　单位：m　　数量：730.0　　单价：214.2　　　　21-2表

代号	工程项目			排水管铺设			排水管铺设									合计	
	工程细目			现浇排水管基础混凝土(φ300mm以内)			铺设混凝土排水管(φ300mm以内)										
	定额单位			100m			100m										
	工程数量			7.3			7.3										
	定额表号			1～3～5～2改			1～3～5～11改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	6.17	45.07	5753.66	8.19	59.79	7632.41							104.86	13386.07
3005004	水	m3	3.58	10	73	261.34	1	7.3	26.13							80.3	287.47
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.03	29.42	3883.31	0.57	4.16	549.25							33.58	4432.56
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	6.84	49.93	5492.52										49.93	5492.52
5509001	32.5级水泥	t	420	2.15	15.69	6588.83	0.17	1.2	505.89							16.89	7094.72
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	121.5				101	737.3	89581.95							737.3	89581.95
7801001	其他材料费	元	1	1.7	12.41	12.41	81.6	595.68	595.68							608.09	608.09
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500,JS500	台班	259.63	0.4	2.94	763.81										2.94	763.81
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	1.06	7.72	1776.07										7.72	1776.07
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01				0.53	3.86	2869.28							3.86	2869.28
8099001	小型机具使用费	元	1	203.36	1484.56	1484.56	8.06	58.87	58.87							1543.42	1543.42
9999001	定额基价	元	1	2827	20634	20634	6924	50546	50546							71179	71179
	直接费	元				26016.51			101819.46								127835.97
	措施费 Ⅰ	元		8710.59	4.66175%	406.07	9167.81	4.66175%	427.38								833.44
	措施费 Ⅱ	元		20633.76	1.201%	247.81	50545.57	1.201%	607.05								854.86
	企业管理费	元		20633.76	4.506%	929.76	50545.57	4.506%	2277.58								3207.34
	规费	元		7115.2	32.3%	2298.21	8618.38	32.3%	2783.74								5081.94
	利润	元		22217.4	7.42%	1648.53	53857.57	7.42%	3996.23								5644.76
	税金	元		31546.88	9%	2839.22	111911.44	9%	10072.03								12911.25
	金额合计	元				34386.1			121983.48								156369.58

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0511　　工程名称：φ150路基横向管(厚30mm)　　单位：m　　数量：485.0　　单价：　144　　　　21-2表

代号	工程项目			排水管铺设			排水管铺设									合计	
	工程细目			现浇排水管基础混凝土(φ200mm以内)			铺设混凝土排水管(φ200mm以内)										
	定额单位			100m			100m										
	工程数量			4.85			4.85										
	定额表号			1～3～5～1改			1～3～5～10改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.77	13.44	1716.29	5.8	28.11	3588.6							41.55	5304.89
3005004	水		m3	3.58	7	33.95	121.54	1	4.85	17.36							38.8	138.9
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	2.82	13.68	1805.36	0.39	1.89	249.68							15.57	2055.04
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	110	4.79	23.23	2555.47										23.23	2555.47
5509001	32.5级水泥		t	420	1.51	7.3	3067.72	0.11	0.54	228.14							7.85	3295.87
5511004	Φ200mm以内混凝土排水管		m	81.5				101	489.85	39922.78							489.85	39922.78
7801001	其他材料费		元	1	1.2	5.82	5.82	55.5	269.18	269.18							275	275
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500,JS500		台班	259.63	0.32	1.53	396.65										1.53	396.65
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	229.96	0.82	3.97	913.44										3.97	913.44
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8		台班	743.01				0.44	2.14	1589.19							2.14	1589.19
8099001	小型机具使用费		元	1	156.49	758.99	758.99	6.68	32.39	32.39							791.37	791.37
9999001	定额基价		元	1	1854	8993	8993	4719	22888	22888							31881	31881
	直接费		元				11341.27			45897.31								57238.58
	措施费	Ⅰ	元		3444.63	4.66175%	160.58	4545.75	4.66175%	211.91								372.49
		Ⅱ	元		8992.72	1.201%	108	22888.21	1.201%	274.89								382.89
	企业管理费		元		8992.72	4.506%	405.21	22888.21	4.506%	1031.34								1436.56
	规费		元		2418.4	32.3%	781.14	4134.69	32.3%	1335.51								2116.65
	利润		元		9666.51	7.42%	717.26	24406.35	7.42%	1810.95								2528.21
	税金		元		13513.47	9%	1216.21	50561.91	9%	4550.57								5766.78
	金额合计		元				14729.68			55112.48								69842.16

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0512　　工程名称：排水沟砼垫座　　单位：m3　　数量：45.0　　单价：　8182.19　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流												合计	
	工程细目			现浇混凝土													
	定额单位			10m3实体													
	工程数量			51.5													
	定额表号			1～3～4～5改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	15.12	778.68	99406.29										778.68	99406.29
2003026	组合钢模板	t	5680	0.03	1.34	7605.52										1.34	7605.52
2009028	铁件铁件	kg	5.51	7.8	401.7	2213.37										401.7	2213.37
3001001	石油沥青	t	4080	0.01	0.67	2731.56										0.67	2731.56
3005004	水	m3	3.58	12	618	2212.44										618	2212.44
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5	257.5	33990										257.5	33990
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	8.36	430.54	50373.18										430.54	50373.18
5509001	32.5级水泥	t	420	3.21	165.47	69497.19										165.47	69497.19
7801001	其他材料费	元	1	15.7	808.55	808.55										808.55	808.55
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.34	17.51	3241.98										17.51	3241.98
9999001	定额基价	元	1	4096	210961	210961										210961	210961
	直接费	元				272080.07											272080.07
	措施费 Ⅰ	元		85872.44	4.66175%	4003.16											4003.16
	措施费 Ⅱ	元		210960.73	1.201%	2533.64											2533.64
	企业管理费	元		210960.73	4.506%	9505.89											9505.89
	规费	元		101641.62	32.3%	32830.24											32830.24
	利润	元		227003.42	7.42%	16843.65											16843.65
	税金	元		337796.66	9%	30401.7											30401.7
	金额合计	元				368198.36											368198.36

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0513　　工程名称：排水沟级配碎石　　单位：m3　　数量：281.0　　单价：166.48　　　　21-2表

代号	工程项目			路基、中央分隔带盲沟												合计	
	工程细目			回填碎石													
	定额单位			100m3													
	工程数量			2.81													
	定额表号			1～3～2～3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	10.71	30.1	3841.94										30.1	3841.94
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	110	309.1	32764.6										309.1	32764.6
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40		台班	964.2	0.39	1.1	1059.38										1.1	1059.38
9999001	定额基价		元	1	9854	27689	27689										27689	27689
	直接费		元				37665.92											37665.92
	措施费	Ⅰ	元		4281.33	4.66175%	199.58											199.59
		Ⅱ	元		27689.47	1.201%	332.55											332.55
	企业管理费		元		27689.47	4.506%	1247.69											1247.69
	规费		元		3982.2	32.3%	1286.25											1286.25
	利润		元		29469.3	7.42%	2186.62											2186.62
	税金		元		42918.61	9%	3862.68											3862.68
	金额合计		元				46781.29											46781.29

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0514　　工程名称：土工布排水滤层　　单位：m2　　数量：924.0　　单价：　17.14　　第 188 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			防水板与止水带(条)												合计	
	工程细目			土工布													
	定额单位			100m2													
	工程数量			9.24													
	定额表号			3～1～11～4													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.8	25.87	3302.82										25.87	3302.82
5007001	土工布宽4～5m		m2	7.26	113	1044.12	7580.31										1044.12	7580.31
7801001	其他材料费		元	1	121.4	1121.74	1121.74										1121.74	1121.74
8099001	小型机具使用费		元	1	30	277.2	277.2										277.2	277.2
9999001	定额基价		元	1	931	8607	8607										8607	8607
	直接费		元				12282.07											12282.07
	措施费	Ⅰ	元		3026.88	0.4995%	15.12											15.12
		Ⅱ	元		8607	1.195%	102.85											102.85
	企业管理费		元		8607.01	4.489%	386.37											386.37
	规费		元		3302.82	32.3%	1066.81											1066.81
	利润		元		9111.35	7.42%	676.06											676.06
	税金		元		14529.28	9%	1307.64											1307.64
	金额合计		元				15836.92											15836.92

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0515　　工程名称：暗井　　单位：m3　　数量：18.0　　单价：　1252.49　　　　21-2表

代号	工程项目			雨水井、检查井			雨水井、检查井									合计	
	工程细目			现浇井身混凝土			钢筋混凝土井盖制作安装										
	定额单位			10m3			10m3										
	工程数量			1.8			0.2044										
	定额表号			1～3～6～1改			1～3～6～2改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	21.42	38.56	4922.06	23.31	4.76	608.24							43.32	5530.3
2001001	HPB300钢筋		t	4209	0.05	0.08	348.51	0.45	0.09	387.14							0.17	735.65
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	1.8	3.24	19.86										3.24	19.86
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	1	1.8	11.03										1.8	11.03
2009030	铁钉混合规格		kg	5.51	15.4	27.72	152.74	0.1	0.02	0.11							27.74	152.85
3005004	水		m3	3.58	12	21.6	77.33	16	3.27	11.71							24.87	89.04
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1549	1.25	2.25	3485.25	0.19	0.04	60.16							2.29	3545.41
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	5	9	1188	4.95	1.01	133.55							10.01	1321.55
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	117	8.36	15.05	1760.62	8.28	1.69	198.01							16.74	1958.63
5509001	32.5级水泥		t	420	3.21	5.78	2429.03	3.18	0.65	273.17							6.43	2702.2
7801001	其他材料费		元	1	182	327.6	327.6	103.2	21.09	21.09							348.69	348.69
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	185.15	0.33	0.59	109.31	0.33	0.07	12.41							0.66	121.73
8099001	小型机具使用费		元	1	114.66	206.39	206.39	9.07	1.85	1.85							208.24	208.24
9999001	定额基价		元	1	6947	12505	12505	6621	1353	1353							13858	13858
	直接费		元				15037.72			1707.46								16745.18
	措施费	Ⅰ	元		4409.13	4.66175%	205.54	520.16	4.66175%	24.25								229.79
		Ⅱ	元		12504.86	1.201%	150.18	1353.33	1.201%	16.25								166.44
	企业管理费		元		12504.86	4.506%	563.47	1353.33	4.506%	60.98								624.45
	规费		元		4997.43	32.3%	1614.17	616.8	32.3%	199.23								1813.4
	利润		元		13424.06	7.42%	996.07	1454.81	7.42%	107.95								1104.01
	税金		元		18567.16	9%	1671.04	2116.12	9%	190.45								1861.5
	金额合计		元				20238.19			2306.57								22544.77

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0516　　工程名称：钢筋砼路缘圆形预制水沟　　单位：m　　数量：1460.0　　单价：73.85　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流									合计	
	工程细目			混凝土预制块边沟、排水沟(矩形)			铺砌混凝土预制块边沟、排水沟(矩形)										
	定额单位			10m3实体			10m3实体										
	工程数量			10.22			10.22										
	定额表号			1～3～4～1改			1～3～4～3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	19.4	198.31	25316.11	11.09	113.32	14466.35							311.63	39782.46
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345	0.04	0.41	2185.04										0.41	2185.04
3001001	石油沥青	t	4080				0.01	0.13	542.07							0.13	542.07
3005004	水	m3	3.58	16	163.52	585.4	13	132.86	475.64							296.38	1061.04
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.95	50.59	6677.75	0.47	4.8	634.05							55.39	7311.8
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	8.28	84.62	9900.73										84.62	9900.73
5509001	32.5级水泥	t	420	3.18	32.52	13658.42	0.14	1.4	588.06							33.92	14246.48
7801001	其他材料费	元	1	28.6	292.29	292.29	0.9	9.2	9.2							301.49	301.49
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.34	3.47	643.36										3.47	643.36
8099001	小型机具使用费	元	1	6.3	64.39	64.39										64.39	64.39
9999001	定额基价	元	1	4560	46600	46600	1357	13867	13867							60466	60466
	直接费	元				59323.48			16715.36								76038.84
	措施费 Ⅰ	元		21758.68	4.66175%	1014.34	12043.58	4.66175%	561.44								1575.78
	措施费 Ⅱ	元		46599.86	1.201%	559.66	13866.53	1.201%	166.54								726.2
	企业管理费	元		46599.86	4.506%	2099.79	13866.53	4.506%	624.83								2724.62
	规费	元		25759.71	32.3%	8320.39	14466.35	32.3%	4672.63								12993.02
	利润	元		50273.65	7.42%	3730.31	15219.34	7.42%	1129.28								4859.58
	税金	元		75047.96	9%	6754.32	23870.08	9%	2148.31								8902.62
	金额合计	元				81802.27			26018.38								107820.65

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0517　　工程名称：沉沙井　　单位：m3　　数量：17.0　　单价：　1573.28　　　　21-2表

代号	工程项目			雨水井、检查井			雨水井、检查井									合计	
	工程细目			现浇井身混凝土			铸铁箅子安放										
	定额单位			10m3			10套										
	工程数量			1.7			7.3										
	定额表号			1～3～6～1改			1～3～6～3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	21.42	36.41	4648.61	2.02	14.72	1878.75							51.13	6527.36
2001001	HPB300钢筋		t	4209	0.05	0.08	329.14										0.08	329.14
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	1.8	3.06	18.76										3.06	18.76
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	1	1.7	10.42										1.7	10.42
2009030	铁钉混合规格		kg	5.51	15.4	26.18	144.25										26.18	144.25
2009032	铸铁箅子		kg	6.24				60	438	2733.12							438	2733.12
3005004	水		m3	3.58	12	20.4	73.03										20.4	73.03
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1549	1.25	2.13	3291.63										2.13	3291.63
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	5	8.5	1122	0.27	1.97	260.17							10.47	1382.17
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	117	8.36	14.21	1662.8										14.21	1662.8
5509001	32.5级水泥		t	420	3.21	5.46	2294.08	0.15	1.12	472.16							6.59	2766.25
7801001	其他材料费		元	1	182	309.4	309.4	38.6	281.78	281.78							591.18	591.18
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250		台班	185.15	0.33	0.56	103.24										0.56	103.24
8099001	小型机具使用费		元	1	114.66	194.92	194.92										194.92	194.92
9999001	定额基价		元	1	6947	11810	11810	698	5097	5097							16907	16907
	直接费		元				14202.29			5625.98								19828.27
	措施费	Ⅰ	元		4164.18	4.66175%	194.12	1564.1	4.66175%	72.91								267.04
		Ⅱ	元		11810.15	1.201%	141.84	5097.13	1.201%	61.22								203.06
	企业管理费		元		11810.15	4.506%	532.17	5097.13	4.506%	229.68								761.84
	规费		元		4719.79	32.3%	1524.49	1878.75	32.3%	606.84								2131.33
	利润		元		12678.27	7.42%	940.73	5460.94	7.42%	405.2								1345.93
	税金		元		17535.64	9%	1578.21	7001.83	9%	630.17								2208.37
	金额合计		元				19113.85			7631.99								26745.84

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0518　　工程名称：DN400铸铁管　　单位：m　　数量：10.0　　单价：　468.35　　　　21-2表

代号	工程项目			DN400铸铁管												合计	
	工程细目			DN400铸铁管													
	定额单位			m													
	工程数量			10													
	定额表号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	400	10	4000										4000	4000
	直接费		元				4000											4000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		4000	7.42%	296.8											296.8
	税金		元		4296.8	9%	386.71											386.71
	金额合计		元				4683.51											4683.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0519　　工程名称：双液止水注浆　　单位：m3　　数量：80.0　　单价：　1347.41　　第 193 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			管棚、小导管												合计	
	工程细目			注水泥水玻璃浆													
	定额单位			10m3													
	工程数量			8													
	定额表号			3～1～7～7													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12.3	98.4	12561.74										98.4	12561.74
3005004	水		m3	3.58	6	48	171.84										48	171.84
5009011	水玻璃粘度40 ° Bel		kg	1.79	3106.8	24854.4	44489.38										24854.4	44489.38
5009017	磷酸二氢钠		kg	11.28	73.3	586.4	6614.59										586.4	6614.59
5509001	32.5级水泥		t	420	5.46	43.7	18352.32										43.7	18352.32
7801001	其他材料费		元	1	5	40	40										40	40
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08	0.26	2.08	992.33										2.08	992.33
8099001	小型机具使用费		元	1	127.7	1021.6	1021.6										1021.6	1021.6
9999001	定额基价		元	1	9647	77177	77177										77177	77177
	直接费		元				84243.8											84243.8
	措施费	Ⅰ	元		12457.36	0.4995%	62.22											62.23
		Ⅱ	元		77176.71	1.195%	922.26											922.26
	企业管理费		元		77176.71	4.489%	3464.46											3464.46
	规费		元		12827.28	32.3%	4143.21											4143.21
	利润		元		81625.66	7.42%	6056.62											6056.62
	税金		元		98892.58	9%	8900.33											8900.33
	金额合计		元				107792.91											107792.91

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0601　　工程名称：侧墙饰面　　单位：m2　　数量：3720.0　　单价：131.94　　　　21-2表

代号	工程项目			洞内装饰												合计	
	工程细目			洞内镶贴瓷砖													
	定额单位			100m2													
	工程数量			37.2													
	定额表号			3～1～21～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	31.9	1186.68	151491.57										1186.68	151491.57
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	1	37.2	228.04										37.2	228.04
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	3.72	20.5										3.72	20.5
3005004	水	m3	3.58	2	74.4	266.35										74.4	266.35
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01	0.37	494.76										0.37	494.76
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.01	0.37	576.23										0.37	576.23
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	2.28	84.82	11195.71										84.82	11195.71
5507002	瓷砖 150mm×150mm×8m	m2	44.95	102	3794.4	170558.28										3794.4	170558.28
5509001	32.5级水泥	t	420	1.05	39.06	16405.2										39.06	16405.2
7801001	其他材料费	元	1	42.8	1592.16	1592.16										1592.16	1592.16
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96	0.41	15.25	3507.35										15.25	3507.35
8099001	小型机具使用费	元	1	2.3	85.56	85.56										85.56	85.56
9999001	定额基价	元	1	8668	322449	322449										322449	322449
	直接费	元				356421.7											356421.7
	措施费 Ⅰ	元		129450.32	0.4995%	646.6											646.6
	措施费 Ⅱ	元		322449.38	1.195%	3853.27											3853.27
	企业管理费	元		322449.38	4.489%	14474.75											14474.75
	规费	元		153438.64	32.3%	49560.68											49560.68
	利润	元		341424.02	7.42%	25333.66											25333.66
	税金	元		450290.68	9%	40526.16											40526.16
	金额合计	元				490816.83											490816.83

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0602　　工程名称：衬砌涂层（拱部）　　单位：m2　　数量：9732.0　　单价：　29.99　　　　21-2表

代号	工程项目			洞内装饰												合计	
	工程细目			洞内喷涂防火涂料													
	定额单位			100m2													
	工程数量			97.32													
	定额表号			3～1～21～2													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.5	243.3	31059.68										243.3	31059.68
3005004	水		m3	3.58	0.37	36.01	128.91										36.01	128.91
4003001	原木混合规格		m3	1330	0.01	0.97	1294.36										0.97	1294.36
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1549	0.01	0.97	1507.49										0.97	1507.49
5009018	防火涂料		kg	2.12	940.8	91558.66	194104.35										91558.66	194104.35
7801001	其他材料费		元	1	20.6	2004.79	2004.79										2004.79	2004.79
8099001	小型机具使用费		元	1	10.5	1021.86	1021.86										1021.86	1021.86
9999001	定额基价		元	1	2010	195585	195585										195585	195585
	直接费		元				231121.43											231121.43
	措施费	Ⅰ	元		26879.78	0.4995%	134.26											134.27
		Ⅱ	元		195585.42	1.195%	2337.25											2337.25
	企业管理费		元		195585.42	4.489%	8779.83											8779.83
	规费		元		31059.68	32.3%	10032.28											10032.28
	利润		元		206836.75	7.42%	15347.29											15347.29
	税金		元		267752.33	9%	24097.71											24097.71
	金额合计		元				291850.05											291850.05

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0701　　工程名称：水泥混凝土路面　　单位：m2　　数量：5583.3333333333　单价：　180.82　　　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土			拉杆、传力杆及钢筋			拉杆、传力杆及钢筋						合计	
	工程细目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度24cm(轨道式)			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆			水泥混凝土路面钢筋							
	定额单位			1000m2路面			1t			1t							
	工程数量			5.5833			4.657			44.118							
	定额表号			2～2～17～3改			2～2～17～13改			2～2～17～15改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	92.36	515.66	65829.46	8.32	38.73	4943.97	6.05	266.83	34062.96				821.22	104836.4
2001001	HPB300钢筋	t	4209		0.02	70.5	0.6	2.8	11780.39	0.02	0.84	3528.16				3.65	15379.05
2001002	HRB400钢筋	t	3884				0.54	2.5	9713.14	1.01	44.38	172382.44				46.88	182095.58
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				0.7	3.26	19.98	5.1	225	1379.26				228.26	1399.24
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046		0.01	22.59										0.01	22.59
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				0.6	2.79	18.67							2.79	18.67
3001001	石油沥青	t	4080	0.12	0.64	2619.68	0.01	0.03	133							0.67	2752.69
3005001	煤	t	800	0.02	0.13	107.2										0.13	107.2
3005004	水	m3	3.58	38	212.17	759.55										212.17	759.55
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.06	0.33	518.91										0.33	518.91
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	105.26	587.72	77579.1										587.72	77579.1
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	198.29	1107.1	121781.15										1107.1	121781.15
5509001	32.5级水泥	t	420	112.85	630.09	264638.71										630.09	264638.71
7801001	其他材料费	元	1	280.5	1566.12	1566.12	14.9	69.39	69.39							1635.5	1635.5
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨	台班	1383.09	0.62	3.44	4764.6										3.44	4764.6
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	276.33	9.1	50.79	14035.15										50.79	14035.15
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	226.73	3.15	17.59	3988.86										17.59	3988.86
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96	1.87	10.41	11474.55										10.41	11474.55
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				0.11	0.53	96.49							0.53	96.49
8099001	小型机具使用费	元	1				13.86	64.55	64.55	12.35	544.77	544.77				609.32	609.32
9999001	定额基价	元	1	77853	434677	434677	4719	21978	21978	4010	176924	176924				633579	633579
	直接费	元				569756.14			26839.57			211897.59					808493.31
	措施费 Ⅰ	元		88078.14	6.58125%	5796.64	4277.47	1.545%	66.09	28903	1.545%	446.55					6309.28
	措施费 Ⅱ	元		434677.29	0.818%	3555.66	21977.94	0.564%	123.96	176923.72	0.564%	997.85					4677.47
	企业管理费	元		434677.29	3.105%	13496.73	21977.94	3.21%	705.49	176923.72	3.21%	5679.25					19881.47
	规费	元		77208.03	32.3%	24938.19	5011.15	32.3%	1618.6	34062.96	32.3%	11002.34					37559.13
	利润	元		457526.32	7.42%	33948.45	22873.48	7.42%	1697.21	184047.37	7.42%	13656.32					49301.98
	税金	元		651491.82	9%	58634.26	31050.92	9%	2794.58	243679.9	9%	21931.19					83360.04
	金额合计	元				710126.09			33845.5			265611.09					1009582.68

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010402　　工程名称：粘层　　单位：m2　　数量：6020.0　　单价：　2.32　　　　21-2表

代号	工程项目			透层、黏层、封层												合计	
	工程细目			改性乳化沥青层黏层													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			6.02													
	定额表号			2～2～16～7改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.63	3.79	484.16										3.79	484.16
3001006	改性乳化沥青		t	3923	0.45	2.68	10532.94										2.68	10532.94
7801001	其他材料费		元	1	19.9	119.8	119.8										119.8	119.8
7901001	设备摊销费		元	1	6.8	40.94	40.94										40.94	40.94
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500		台班	832.55	0.04	0.23	190.45										0.23	190.45
8099001	小型机具使用费		元	1	7.06	42.48	42.48										42.48	42.48
9999001	定额基价		元	1	1733	10435	10435										10435	10435
	直接费		元				11410.77											11410.77
	措施费	Ⅰ	元		636.31	6.58125%	41.88											41.88
		Ⅱ	元		10435.21	0.818%	85.36											85.36
	企业管理费		元		10435.21	3.105%	324.01											324.01
	规费		元		513.37	32.3%	165.82											165.82
	利润		元		10886.47	7.42%	807.78											807.78
	税金		元		12835.61	9%	1155.21											1155.21
	金额合计		元				13990.82											13990.82

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010403　　工程名称：防水层　　单位：m2　　数量：6020.0　　单价：　24.46　　　　21-2表

代号	工程项目			防水层												合计	
	工程细目			桥面防水剂(防水层)													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			6.02													
	定额表号			4～11～4～6改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.28	19.72	2517.65										19.72	2517.65
5009005	桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料		kg	11.5	1664	10017.28	115198.72										10017.28	115198.72
8003038	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500		台班	594.77	0.08	0.46	272.12										0.46	272.12
9999001	定额基价		元	1	17465	105142	105142										105142	105142
	直接费		元				117988.49											117988.49
	措施费	Ⅰ	元		2364.93	6.24075%	147.59											147.59
		Ⅱ	元		105142.22	1.537%	1616.04											1616.04
	企业管理费		元		105142.22	5.815%	6114.02											6114.02
	规费		元		2576.06	32.3%	832.07											832.07
	利润		元		113019.87	7.42%	8386.07											8386.07
	税金		元		135084.28	9%	12157.59											12157.59
	金额合计		元				147241.86											147241.86

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010404　　工程名称：抛丸处理　　单位：m2　　数量：6020.0　　单价：　11.88　　　　21-2表

代号	工程项目			人行道铺装												合计	
	工程细目			桥面人行道混凝土表面抛丸处理													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			6.02													
	定额表号			4～6～13～12改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	22.43	135.02	17236.21										135.02	17236.21
2003042	钢丸		t	3800	0.08	0.48	1830.08										0.48	1830.08
7801001	其他材料费		元	1	29.1	175.18	175.18										175.18	175.18
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162		台班	665.99	1.51	9.1	6062										9.1	6062
8015087	直径500mm抛丸除锈		台班	413.53	1.94	11.68	4829.53										11.68	4829.53
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8		台班	538.72	5.67	34.13	18388.35										34.13	18388.35
8099001	小型机具使用费		元	1	240.16	1445.74	1445.74										1445.74	1445.74
9999001	定额基价		元	1	8726	52531	52531										52531	52531
	直接费		元				49967.1											49967.1
	措施费	Ⅰ	元		50544.54	6.58125%	3326.46											3326.46
		Ⅱ	元		52530.86	0.818%	429.7											429.7
	企业管理费		元		52530.86	3.105%	1631.08											1631.08
	规费		元		18398.21	32.3%	5942.62											5942.62
	利润		元		57918.11	7.42%	4297.52											4297.52
	税金		元		65594.49	9%	5903.5											5903.5
	金额合计		元				71497.99											71497.99

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01050201　　工程名称：6cm中粒式　　单位：m2　　数量：6020.0　　单价：　94.51　　　　21-2表

代号	工程项目			Sup-20			沥青混合料路面铺筑									合计	
	工程细目			Sup-20			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)										
	定额单位			m3			1000m3路面实体										
	工程数量			368.424			0.4816										
	定额表号			1513016			2～2～14～51改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66				18.65	8.98	1146.5							8.98	1146.5
1513016	Sup-20		m3	1274	1	368.42	469372.18										368.42	469372.18
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000		台班	3801.9				1.84	0.89	3369.03							0.89	3369.03
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15		台班	1645.53				7.74	3.73	6130.68							3.73	6130.68
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机		台班	767.39				2.57	1.24	949.81							1.24	949.81
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机		台班	951.93				4.94	2.38	2264.28							2.38	2264.28
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96				0.63	0.3	334.34							0.3	334.34
9999001	定额基价		元	1	1274	368	469372	29035	13983	13983							483356	483356
	直接费		元				469372.18			14194.65								483566.82
	措施费	Ⅰ	元					13983.37	6.58125%	920.28								920.28
		Ⅱ	元					13983.37	0.818%	114.38								114.38
	企业管理费		元					13983.37	3.105%	434.18								434.18
	规费		元					2937.5	32.3%	948.81								948.81
	利润		元		469372.17	7.42%	34827.42	15452.22	7.42%	1146.56								35973.97
	税金		元		504199.59	9%	45377.96	17758.87	9%	1598.3								46976.26
	金额合计		元				549577.55			19357.16								568934.71

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01050401　　工程名称：4cmSBSAC-13C　　单位：m2　　数量：6020.0　　单价：75.34　　　　21-2表

代号	工程项目			SBS AC-13C			沥青混合料路面铺筑									合计	
	工程细目			SBS AC-13C			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)										
	定额单位			m3			1000m3路面实体										
	工程数量			245.616			0.2408										
	定额表号			1513017			2～2～14～52改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66				19.91	4.79	611.98							4.79	611.98
1513017	SBS AC-13C		m3	1543	1	245.62	378985.49										245.62	378985.49
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000		台班	3801.9				1.85	0.45	1695.5							0.45	1695.5
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15		台班	1645.53				7.79	1.88	3085.55							1.88	3085.55
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机		台班	767.39				2.6	0.63	479.71							0.63	479.71
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机		台班	951.93				4.96	1.2	1137.87							1.2	1137.87
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96				0.63	0.15	167.17							0.15	167.17
9999001	定额基价		元	1	1543	246	378985	29342	7066	7066							386051	386051
	直接费		元				378985.49			7177.78								386163.27
	措施费	Ⅰ	元					7065.59	6.58125%	465								465
		Ⅱ	元					7065.59	0.818%	57.8								57.8
	企业管理费		元					7065.59	3.105%	219.39								219.39
	规费		元					1513.29	32.3%	488.79								488.79
	利润		元		378985.49	7.42%	28120.72	7807.78	7.42%	579.34								28700.06
	税金		元		407106.21	9%	36639.56	8988.1	9%	808.93								37448.49
	金额合计		元				443745.77			9797.03								453542.8

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0801　　工程名称：预制钢筋砼盖板　　单位：m3　　数量：81.0　　单价：　1185.05　　　　21-2表

代号	工程项目			雨水井、检查井												合计	
	工程细目			钢筋混凝土井盖制作安装													
	定额单位			10m3													
	工程数量			8.1													
	定额表号			1～3～6～2改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	23.31	188.81	24103.61										188.81	24103.61
2001001	HPB300钢筋	t	4209	0.45	3.65	15341.81										3.65	15341.81
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51	0.1	0.81	4.46										0.81	4.46
3005004	水	m3	3.58	16	129.6	463.97										129.6	463.97
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.19	1.54	2383.91										1.54	2383.91
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.55	36.81	4859.51										36.81	4859.51
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	7.88	63.81	7465.98										63.81	7465.98
5509001	32.5级水泥	t	420	4.55	36.81	15462.09										36.81	15462.09
7801001	其他材料费	元	1	103.2	835.92	835.92										835.92	835.92
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	185.15	0.33	2.66	491.91										2.66	491.91
8099001	小型机具使用费	元	1	9.07	73.48	73.48										73.48	73.48
9999001	定额基价	元	1	6969	56452	56452										56452	56452
	直接费	元				71486.65											71486.65
	措施费 Ⅰ	元		20612.85	4.66175%	960.92											960.92
	措施费 Ⅱ	元		56452.46	1.201%	677.99											677.99
	企业管理费	元		56452.46	4.506%	2543.75											2543.75
	规费	元		24442.78	32.3%	7895.02											7895.02
	利润	元		60635.12	7.42%	4499.13											4499.13
	税金	元		88063.46	9%	7925.71											7925.71
	金额合计	元				95989.17											95989.17

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0802　　工程名称：路缘石及沟槽身浇筑　　单位：m3　　数量：584.0　　单价：　772.14　　第 203 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流												合计	
	工程细目			现浇混凝土													
	定额单位			10m3实体													
	工程数量			58.4													
	定额表号			1～3～4～5改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	15.12	883.01	112724.8										883.01	112724.8
2003026	组合钢模板	t	5680	0.03	1.52	8624.51										1.52	8624.51
2009028	铁件铁件	kg	5.51	7.8	455.52	2509.92										455.52	2509.92
3001001	石油沥青	t	4080	0.01	0.76	3097.54										0.76	3097.54
3005004	水	m3	3.58	12	700.8	2508.86										700.8	2508.86
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.59	268.06	35383.39										268.06	35383.39
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	7.96	464.63	54361.76										464.63	54361.76
5509001	32.5级水泥	t	420	4.59	268.06	112583.52										268.06	112583.52
7801001	其他材料费	元	1	15.7	916.88	916.88										916.88	916.88
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.34	19.86	3676.34										19.86	3676.34
9999001	定额基价	元	1	4448	259792	259792										259792	259792
	直接费	元				336387.52											336387.52
	措施费 Ⅰ	元		97377.68	4.66175%	4539.5											4539.5
	措施费 Ⅱ	元		259792.1	1.201%	3120.1											3120.1
	企业管理费	元		259792.1	4.506%	11706.23											11706.23
	规费	元		115259.62	32.3%	37228.86											37228.86
	利润	元		279157.94	7.42%	20713.52											20713.52
	税金	元		413695.73	9%	37232.62											37232.62
	金额合计	元				450928.35											450928.35

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0803　　工程名称：现浇路缘石结构钢筋　　单位：kg　　数量：14936.0　　单价：　6.85　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土沟槽			混凝土沟槽									合计	
	工程细目			沟槽钢筋			沟槽钢筋										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			5.767			9.169										
	定额表号			3～1～13～4			3～1～13～4改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	9.6	55.36	7067.67	9.6	88.02	11236.94							143.39	18304.61
2001001	HPB300钢筋		t	4209	1.03	5.91	24880.14										5.91	24880.14
2001002	HRB400钢筋		t	3884				1.03	9.4	36502.71							9.4	36502.71
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	3.6	20.76	127.27	3.6	33.01	202.34							53.77	329.61
8099001	小型机具使用费		元	1	8.1	46.71	46.71	8.1	74.27	74.27							120.98	120.98
9999001	定额基价		元	1	4462	25734	25734	4375	40112	40112							65846	65846
	直接费		元				32121.78			48016.26								80138.04
	措施费	Ⅰ	元		5930.71	1.545%	91.63	9429.29	1.545%	145.68								237.31
		Ⅱ	元		25734.06	0.564%	145.14	40111.52	0.564%	226.23								371.37
	企业管理费		元		25734.06	3.21%	826.06	40111.52	3.21%	1287.58								2113.64
	规费		元		7067.67	32.3%	2282.86	11236.94	32.3%	3629.53								5912.39
	利润		元		26796.89	7.42%	1988.33	41771.01	7.42%	3099.41								5087.74
	税金		元		37455.8	9%	3371.02	56404.69	9%	5076.42								8447.44
	金额合计		元				40826.82			61481.11								102307.93

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0804　　工程名称：护拱预埋孔口管　　单位：m　　数量：296.0　　单价：　116.52　　　　21-2表

代号	工程项目			管棚、小导管												合计	
	工程细目			管棚套拱孔口管													
	定额单位			10m													
	工程数量			29.6													
	定额表号			3～1～7～2													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.5	14.8	1889.37										14.8	1889.37
2001002	HRB400钢筋		t	3884	0.07	2.1	8162.61										2.1	8162.61
2003008	钢管无缝钢管		t	4502	0.13	3.73	16790.66										3.73	16790.66
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	1.2	35.52	237.27										35.52	237.27
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	229.96	0.03	0.89	204.2										0.89	204.2
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.11	3.26	596.99										3.26	596.99
8099001	小型机具使用费		元	1	2.2	65.12	65.12										65.12	65.12
9999001	定额基价		元	1	846	25044	25044										25044	25044
	直接费		元				27946.23											27946.23
	措施费	Ⅰ	元		2426.81	1.545%	37.49											37.49
		Ⅱ	元		25043.87	0.564%	141.25											141.25
	企业管理费		元		25043.87	3.21%	803.91											803.91
	规费		元		2418.39	32.3%	781.14											781.14
	利润		元		26026.52	7.42%	1931.17											1931.17
	税金		元		31641.19	9%	2847.71											2847.71
	金额合计		元				34488.89											34488.89

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD0805　　工程名称：二衬预埋注浆管　　单位：m　　数量：161.0　　单价：63.24　　　　21-2表

代号	工程项目			锚杆及金属网												合计	
	工程细目			36mmRPC注浆管													
	定额单位			100m													
	工程数量			1.61													
	定额表号			3～1～6～3													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	11.1	17.87	2281.41										17.87	2281.41
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	0.9	1.45	8.88										1.45	8.88
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢		kg	10.2	5.1	8.21	83.75										8.21	83.75
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm		个	35.4	3	4.83	170.98										4.83	170.98
2009008	中空注浆锚杆混合规格		m	25	101	162.61	4065.25										162.61	4065.25
2009030	铁钉混合规格		kg	5.51	0.1	0.16	0.89										0.16	0.89
3005004	水		m3	3.58	5	8.05	28.82										8.05	28.82
4003001	原木混合规格		m3	1330	0.01	0.02	21.41										0.02	21.41
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1549	0.01	0.02	24.94										0.02	24.94
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	0.16	0.26	34										0.26	34
5509001	32.5级水泥		t	420	0.19	0.3	126.45										0.3	126.45
7801001	其他材料费		元	1	2.1	3.38	3.38										3.38	3.38
8001103	气腿式风动凿岩机		台班	18.81	2.84	4.57	86.01										4.57	86.01
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	229.96	0.11	0.18	40.73										0.18	40.73
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8		台班	538.72	0.8	1.29	693.87										1.29	693.87
8099001	小型机具使用费		元	1	36	57.96	57.96										57.96	57.96
9999001	定额基价		元	1	4430	7132	7132										7132	7132
	直接费		元				7728.73											7728.73
	措施费	Ⅰ	元		2976.18	1.545%	45.98											45.98
		Ⅱ	元		7131.74	0.564%	40.22											40.22
	企业管理费		元		7131.74	3.21%	228.93											228.93
	规费		元		2304.02	32.3%	744.2											744.2
	利润		元		7446.87	7.42%	552.56											552.56
	税金		元		9340.62	9%	840.66											840.66
	金额合计		元				10181.28											10181.28

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD09　　工程名称：预留预埋　　单位：m　　数量：365.0　　单价：　164.23　　第 207 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			人工敷设塑料子管			钢管管道敷设			电缆沟及路面开挖			接线箱、盒安装			转换井		
	工程细目			电缆保护管			敷设镀锌钢管管道12孔(4×3)			电缆沟			接线盒			转换井		
	定额单位			1000m			100m			10m3			10个			个		
	工程数量			0.042			0.6			0.3			1.4			8		
	定额表号			5～3～8～1			5～3～11～15			5～6～1～2			5～5～5～14					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	11.4	0.48	61.12	11.7	7.02	896.17	0.6	0.18	22.98	0.3	0.42	53.62			
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	3	0.13	0.77												
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	20.3	0.85	5.23												
2003004	型钢工字钢,角钢		t	4046				0.08	0.05	182.07									
2003009	镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚2.7mm～4.5mm		t	4835				14.09	8.45	40875.09									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68				38.4	23.04	153.91									
7005002	通信子管		m	3.25	1010	42.42	137.87												
7005024	管箍		个	12.82				240	144	1846.08									
7801001	其他材料费		元	1	113.8	4.78	4.78				1.9	0.57	0.57	42.8	59.92	59.92			
8015027	容量21kV·A以内交流电弧焊机BX1-220		台班	171.92				2.54	1.52	262.01									
8099001	小型机具使用费		元	1							0.5	0.15	0.15						
9999001	定额基价		元	1	4718	198	198	69298	41579	41579	66	20	20	75	105	105	500	8	4000
	直接费		元				209.77			44215.33			23.7			113.54			4000
	措施费	Ⅰ	元		50.89	4.66175%	2.37	1002.5	4.66175%	46.73	19.28	4.66175%	0.9	44.64	4.96225%	2.22			
		Ⅱ	元		198.16	1.201%	2.38	41578.71	1.201%	499.36	19.85	1.201%	0.24	104.56	2.729%	2.85			
	企业管理费		元		198.17	4.506%	8.93	41578.71	4.506%	1873.54	19.85	4.506%	0.89	104.56	7.972%	8.34			
	规费		元		61.12	32.3%	19.74	1090.73	32.3%	352.31	22.98	32.3%	7.42	53.62	32.3%	17.32			
	利润		元		211.85	7.42%	15.72	43998.34	7.42%	3264.68	21.89	7.42%	1.62	117.96	7.42%	8.75	4000	7.42 %	296.8
	税金		元		258.91	9%	23.3	50251.94	9%	4522.68	34.78	9%	3.13	153.01	9%	13.77	4296.8	9%	386.71
	金额合计		元				282.21			54774.61			37.91			166.78			4683.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD09　　工程名称：预留预埋　　单位：m　　数量：365.0　　单价：　164.23　　第 208 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													8.1	1033.89
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													0.13	0.77
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													0.85	5.23
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.05	182.07
2003009	镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚2.7mm～4.5mm	t	4835													8.45	40875.09
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													23.04	153.91
7005002	通信子管	m	3.25													42.42	137.87
7005024	管箍	个	12.82													144	1846.08
7801001	其他材料费	元	1													65.27	65.27
8015027	容量21kV·A以内交流电弧焊机BX1-220	台班	171.92													1.52	262.01
8099001	小型机具使用费	元	1													0.15	0.15
9999001	定额基价	元	1													45901	45901
	直接费	元															48562.33
	措施费 Ⅰ	元															52.22
	措施费 Ⅱ	元															504.83
	企业管理费	元															1891.7
	规费	元															396.79
	利润	元															3587.57
	税金	元															4949.59
	金额合计	元															59945.03

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SD10　　工程名称：混凝土拌和及运输　　单位：m3　　数量：30103.569　　单价：　46.28　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输									合计	
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km										
	定额单位			100m3			100m3										
	工程数量			301.0357			301.0357										
	定额表号			4～11～11～15			4～11～11～24改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68	0.28	84.29	76002.6										84.29	76002.6
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05	0.28	84.29	49229.57										84.29	49229.57
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88				1.97	591.84	774642.55							591.84	774642.55
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37	0.3	90.31	144078.99										90.31	144078.99
9999001	定额基价	元	1	926	278627	278627	2581	777051	777051							1055679	1055679
	直接费	元				269311.17			774642.55								1043953.72
	措施费 Ⅰ	元		278627.32	4.66175%	12988.91	777051.32	6.765%	52567.52								65556.43
	措施费 Ⅱ	元		278627.32	1.201%	3346.31	777051.32	0.154%	1196.66								4542.97
	企业管理费	元		278627.33	4.506%	12554.95	777051.32	2.538%	19721.56								32276.51
	规费	元		66868.58	32.3%	21598.55	75553.81	32.3%	24403.88								46002.43
	利润	元		307517.49	7.42%	22817.8	850537.06	7.42%	63109.85								85927.65
	税金	元		342617.69	9%	30835.59	935642.02	9%	84207.78								115043.37
	金额合计	元				373453.29			1019849.8								1393303.09

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ02　　工程名称：路基挖方　　单位：m3　　数量：1082.0　　单价：　21.95　　　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km										
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方										
	工程数量			1.082			1.082										
	定额表号			1～1～9～8			1～1～11～7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.1	3.35	428.2										3.35	428.2
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7	1.3	1.41	2112.29										1.41	2112.29
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24				16.04	17.36	15242.1							17.36	15242.1
9999001	定额基价		元	1	2281	2468	2468	13497	14604	14604							17072	17072
	直接费		元				2540.49			15242.1								17782.59
	措施费	Ⅰ	元		2468.11	7.03075%	173.53	14603.77	6.765%	987.95								1161.47
		Ⅱ	元		2468.11	0.521%	12.86	14603.77	0.154%	22.49								35.35
	企业管理费		元		2468.11	3.392%	83.72	14603.77	2.538%	370.64								454.36
	规费		元		787.33	32.3%	254.31	2215.58	32.3%	715.63								969.94
	利润		元		2738.22	7.42%	203.18	15984.85	7.42%	1186.08								1389.25
	税金		元		3268.08	9%	294.13	18524.89	9%	1667.24								1961.37
	金额合计		元				3562.2			20192.13								23754.33

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ03　　工程名称：路基填方　　单位：m3　　数量：285.0　　单价：　105.06　　第 211 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			填方路基												合计	
	工程细目			高速、一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压石方													
	定额单位			1000m3压实方													
	工程数量			0.285													
	定额表号			1～1～18～13改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	10	2.85	363.83										2.85	363.83
5505016002	宕渣未筛分碎石统料堆方		m3	61	1250	356.25	21731.25										356.25	21731.25
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器		台班	1187.47	1.26	0.36	426.42										0.36	426.42
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A		台班	1460.67	2.19	0.62	911.68										0.62	911.68
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7		台班	691.34	1	0.29	197.03										0.29	197.03
8099001	小型机具使用费		元	1	88.7	25.28	25.28										25.28	25.28
9999001	定额基价		元	1	101231	28851	28851										28851	28851
	直接费		元				23655.49											23655.49
	措施费	Ⅰ	元		1872.13	6.01125%	112.54											112.54
		Ⅱ	元		28850.94	0.47%	135.6											135.6
	企业管理费		元		28850.94	3.903%	1126.05											1126.05
	规费		元		614.87	32.3%	198.6											198.6
	利润		元		30225.13	7.42%	2242.71											2242.71
	税金		元		27470.99	9%	2472.39											2472.39
	金额合计		元				29943.38											29943.38

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ04　　工程名称：新建重力式挡墙　　单位：m　　数量：385.0　　单价：　　2023.25　　第 212 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			石砌挡土墙			石砌挡土墙			土路肩加固		
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			浆砌块石挡土墙基础			浆砌块石挡土墙墙身			现浇混凝土克顶		
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3实体			10m3实体			10m3		
	工程数量			0.412			0.412			53.9385			125.8565			2.31		
	定额表号			1～1～9～8			1～1～11～7改			1～4～16～6改			1～4～16～8改			2～3～5～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	3.1	1.28	163.03				5.3	285.87	36494.68	6.4	805.48	102827.78	7.8	18.02	2300.18
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										2.7	339.81	2083.05			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.01	0.02	65.42
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51										0.1	12.59	69.35			
3005004	水	m3	3.58							7	377.57	1351.7	7	881	3153.96	12	27.72	99.24
4003001	原木混合规格	m3	1330										0.03	3.78	5021.67			
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549										0.02	2.52	3899.03	0.05	0.12	178.91
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	10.03										1.8	226.54	2272.21			
5501003	黏土堆方	m3	30							0.03	1.62	48.54	0.18	22.65	679.63			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							2.89	155.83	20569.34	2.94	369.51	48775.94	4.9	11.31	1492.89
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													8.47	19.56	2151.21
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106										0.11	13.84	1467.49			
5505025	块石码方	m3	141							10.5	566.35	79855.95	10.5	1321.49	186330.55			
5509001	32.5级水泥	t	420							0.84	45.29	19029.5	0.85	107.17	45036.49	3.42	7.89	3315.17
7801001	其他材料费	元	1							2.2	118.66	118.66	3.5	440.5	440.5	4.3	9.93	9.93
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7	1.3	0.54	804.21												
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05							0.1	5.39	3150.28	0.1	12.59	7350.65	0.13	0.3	175.39
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58							0.12	6.47	994.06	0.12	15.1	2319.48			
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	850.82													0.24	0.55	471.69
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	802.57													0.13	0.3	241.01
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24				16.04	6.61	5803.13									
8099001	小型机具使用费	元	1													9	20.79	20.79
9999001	定额基价	元	1	2281	940	940	13497	5560	5560	2149	115932	115932	2378	299346	299346	3563	8230	8230

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ04　　工程名称：新建重力式挡墙　　单位：m　　数量：385.0　　单价：　　2023.25　　第 213 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			石砌挡土墙			石砌挡土墙			土路肩加固		
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km			浆砌块石挡土墙基础			浆砌块石挡土墙墙身			现浇混凝土克顶		
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3实体			10m3实体			10m3		
	工程数量			0.412			0.412			53.9385			125.8565			2.31		
	定额表号			1～1～9～8			1～1～11～7改			1～4～16～6改			1～4～16～8改			2～3～5～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			967.36			5803.83			161612.72			411727.79			10521.84
	措施费 Ⅰ		元	939.69	7.03075%	66.07	5560.1	6.765%	376.14	34431.15	4.66175%	1605.09	95052.97	4.66175%	4431.13	2807.38	6.58125%	184.76
	措施费 Ⅱ		元	939.69	0.521%	4.9	5560.1	0.154%	8.56	115937.07	1.201%	1392.4	299365.63	1.201%	3595.38	8229.94	0.818%	67.32
	企业管理费		元	939.8	3.392%	31.88	5560.77	2.538%	141.13	115937.07	4.506%	5224.12	299365.63	4.506%	13489.42	8229.94	3.105%	255.54
	规费		元	299.8	32.3%	96.83	843.64	32.3%	272.5	38009.55	32.3%	12277.09	106362.49	32.3%	34355.08	2524.3	32.3%	815.35
	利润		元	1042.65	7.42%	77.37	6086.66	7.42%	451.63	124158.69	7.42%	9212.58	320881.55	7.42%	23809.41	8737.56	7.42 %	648.33
	税金		元	1244.41	9%	112	7053.83	9%	634.85	191324.01	9%	17219.16	491408.21	9%	44226.74	12493.14	9%	1124.38
	金额合计		元			1356.4			7688.68			208543.17			535634.95			13617.52

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ04　　工程名称：新建重力式挡墙　　单位：m　　数量：385.0　　单价：　2023.25　　第 214 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			基础垫层												合计	
	工程细目			基础垫层填砂砾(砂)													
	定额单位			10m3实体													
	工程数量			8.47													
	定额表号			4～11～5～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	2.9	24.56	3135.71										1135.21	144921.38
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													339.81	2083.05
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.02	65.42
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51													12.59	69.35
3005004	水	m3	3.58													1286.29	4604.9
4003001	原木混合规格	m3	1330													3.78	5021.67
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													2.63	4077.94
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	10.03													226.54	2272.21
5501003	黏土堆方	m3	30													24.27	728.17
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													536.65	70838.17
5503007	砂砾堆方	m3	52	12.75	107.99	5615.61										107.99	5615.61
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													19.56	2151.21
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106													13.84	1467.49
5505025	块石码方	m3	141													1887.85	266186.5
5509001	32.5级水泥	t	420													160.35	67347.94
7801001	其他材料费	元	1													569.1	569.1
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1501.7													0.54	804.21
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													18.28	10676.32
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58													21.58	3313.55
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	850.82													0.55	471.69
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	802.57													0.3	241.01
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	878.24													6.61	5803.13
8099001	小型机具使用费	元	1													20.79	20.79
9999001	定额基价	元	1	902	7643	7643										437651	437651

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ04　　工程名称：新建重力式挡墙　　单位：m　　数量：385.0　　单价：　2023.25　　　　21-2表

代号	工程项目			基础垫层												合计	
	工程细目			基础垫层填砂砾(砂)													
	定额单位			10m3实体													
	工程数量			8.47													
	定额表号			4～11～5～1													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			8751.32											599384.86
	措施费	Ⅰ	元		2610.56	6.24075%	162.92										6826.17
		Ⅱ	元		7643.01	1.537%	117.47										5186.04
	企业管理费		元		7643.01	5.815%	444.44										19586.53
	规费		元		3135.71	32.3%	1012.84										48829.68
	利润		元		8367.84	7.42%	620.89										34820.2
	税金		元		11109.88	9%	999.89										64317.01
	金额合计		元				12109.77										778950.49

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010101　　工程名称：碎石垫层　　单位：m2　　数量：952.0　　单价：　24.78　　　　21-2表

代号	工程项目			路面垫层												合计	
	工程细目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			0.952													
	定额表号			2～1～1～15													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.5	0.48	60.77										0.48	60.77
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	186.66	177.7	18836.23										177.7	18836.23
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1193.72	0.27	0.26	306.83										0.26	306.83
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07	0.23	0.22	129.2										0.22	129.2
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-		台班	747.08	0.44	0.42	312.94										0.42	312.94
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96	0.17	0.16	178.34										0.16	178.34
9999001	定额基价		元	1	15164	14436	14436										14436	14436
	直接费		元				19824.31											19824.31
	措施费	Ⅰ	元		978.89	6.58125%	64.42											64.42
		Ⅱ	元		14436.14	0.818%	118.09											118.09
	企业管理费		元		14436.14	3.105%	448.24											448.24
	规费		元		228.48	32.3%	73.8											73.8
	利润		元		15066.89	7.42%	1117.96											1117.96
	税金		元		21646.83	9%	1948.22											1948.22
	金额合计		元				23595.05											23595.05

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM01020201　　工程名称：35cm　　单位：m2　　数量：15288.0　　单价：89.77　　　　21-2表

代号	工程项目			水泥稳定类			机械铺筑厂拌基层稳定土混合料			厂拌基层稳定土混合料运输						合计	
	工程细目			厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量3%，压实厚度35cm)			宽度7.5m以内摊铺机铺筑底基层(分2层)			装载质量15t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料5km							
	定额单位			1000m2			1000m2			1000m3							
	工程数量			15.288			15.288			5.3508							
	定额表号			2～1～7～5改			2～1～9～8改			2～1～8～7改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	4	61.15	7806.66	4.3	65.74	8392.16							126.89	16198.83
3005004	水	m3	3.58	43	657.38	2353.43										657.38	2353.43
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106	530.26	8106.66	859306.04										8106.66	859306.04
5509001	32.5级水泥	t	420	23.69	362.2	152125.38										362.2	152125.38
7801001	其他材料费	元	1				301	4601.69	4601.69							4601.69	4601.69
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1218.2	1	15.29	18623.84										15.29	18623.84
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07				0.16	2.45	1443.36							2.45	1443.36
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	1460.67				0.7	10.7	15631.51							10.7	15631.51
8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300	台班	1222.29	0.4	6.12	7474.55										6.12	7474.55
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	1605.89				0.62	9.48	15221.52							9.48	15221.52
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	767.39				0.44	6.73	5162.02							6.73	5162.02
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	916.93							8.22	43.98	40329.86				43.98	40329.86
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96				0.16	2.45	2695.48							2.45	2695.48
9999001	定额基价	元	1	49759	760714	760714	3377	51626	51626	7618	40763	40763				853104	853104
	直接费	元				1047689.91			53147.74			40329.86					1141167.51
	措施费 Ⅰ	元		33562.39	6.58125%	2208.82	47024.78	6.58125%	3094.82	40763.1	6.765%	2757.62					8061.27
	措施费 Ⅱ	元		760714.22	0.818%	6222.64	51626.47	0.818%	422.3	40763.1	0.154%	62.78					6707.72
	企业管理费	元		760714.22	3.105%	23620.18	51626.47	3.105%	1603	40763.1	2.538%	1034.57					26257.75
	规费	元		12100.33	32.3%	3908.41	15027.83	32.3%	4853.99	5614.94	32.3%	1813.63					10576.02
	利润	元		792765.86	7.42%	58823.23	56746.59	7.42%	4210.6	44618.06	7.42%	3310.66					66344.48
	税金	元		1142473.19	9%	102822.59	67332.46	9%	6059.92	49309.11	9%	4437.82					113320.33
	金额合计	元				1245295.78			73392.37			53746.93					1372435.08

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010302　　工程名称：水泥稳定类基层　　单位：m2　　数量：14989.0　　单价：　55.3　　　　21-2表

代号	工程项目			水泥稳定类			机械铺筑厂拌基层稳定土混合料			厂拌基层稳定土混合料运输						合计	
	工程细目			厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量5%，压实厚度20cm)			宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层			装载质量15t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料5km							
	定额单位			1000m2			1000m2			1000m3							
	工程数量			14.989			14.989			2.9978							
	定额表号			2～1～7～5			2～1～9～7			2～1～8～7改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	2.5	37.47	4783.74	2.8	41.97	5357.79							79.44	10141.53
3005004	水	m3	3.58	28	419.69	1502.5										419.69	1502.5
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106	296.73	4447.69	471454.71										4447.69	471454.71
5509001	32.5级水泥	t	420	22.57	338.24	142061.55										338.24	142061.55
7801001	其他材料费	元	1				301	4511.69	4511.69							4511.69	4511.69
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1218.2	0.55	8.24	10042.78										8.24	10042.78
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07				0.08	1.2	707.56							1.2	707.56
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	1460.67				0.41	6.15	8976.53							6.15	8976.53
8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300	台班	1222.29	0.25	3.75	4580.23										3.75	4580.23
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	1605.89				0.31	4.65	7461.91							4.65	7461.91
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	767.39				0.25	3.75	2875.6							3.75	2875.6
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	916.93							8.22	24.64	22594.91				24.64	22594.91
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96				0.16	2.4	2642.76							2.4	2642.76
9999001	定额基价	元	1	30769	461200	461200	2107	31588	31588	7618	22838	22838				515625	515625
	直接费	元				634425.5			32533.85			22594.91					689554.27
	措施费 Ⅰ	元		19161.26	6.58125%	1261.05	27075.98	6.58125%	1781.94	22837.63	6.765%	1544.97					4587.95
	措施费 Ⅱ	元		461199.69	0.818%	3772.61	31587.67	0.818%	258.39	22837.63	0.154%	35.17					4066.17
	企业管理费	元		461199.69	3.105%	14320.25	31587.67	3.105%	980.8	22837.64	2.538%	579.62					15880.67
	规费	元		7271.28	32.3%	2348.62	9050.84	32.3%	2923.42	3145.79	32.3%	1016.09					6288.13
	利润	元		480553.6	7.42%	35657.08	34608.79	7.42%	2567.97	24997.39	7.42%	1854.81					40079.86
	税金	元		691785.11	9%	62260.66	41046.37	9%	3694.17	27625.57	9%	2486.3					68441.13
	金额合计	元				754045.77			44740.54			30111.86					828898.18

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010402　　工程名称：黏层　　单位：m2　　数量：13995.0　　单价：　2.29　　　　21-2表

代号	工程项目			透层、黏层、封层												合计	
	工程细目			改性乳化沥青层黏层													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			13.995													
	定额表号			2～2～16～7													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.5	7	893.3										7	893.3
3001006	改性乳化沥青		t	3923	0.45	6.24	24486.46										6.24	24486.46
7801001	其他材料费		元	1	19.9	278.5	278.5										278.5	278.5
7901001	设备摊销费		元	1	6.8	95.17	95.17										95.17	95.17
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500		台班	832.55	0.03	0.42	349.55										0.42	349.55
8099001	小型机具使用费		元	1	5.6	78.37	78.37										78.37	78.37
9999001	定额基价		元	1	1711	23952	23952										23952	23952
	直接费		元				26181.35											26181.35
	措施费	Ⅰ	元		1172.17	6.58125%	77.14											77.14
		Ⅱ	元		23952.17	0.818%	195.93											195.93
	企业管理费		元		23952.17	3.105%	743.71											743.72
	规费		元		946.9	32.3%	305.85											305.85
	利润		元		24968.96	7.42%	1852.7											1852.7
	税金		元		29356.68	9%	2642.1											2642.1
	金额合计		元				31998.78											31998.78

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010403　　工程名称：封层　　单位：m2　　数量：14275.0　　单价：　20.95　　第 220 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			透层、黏层、封层												合计	
	工程细目			橡胶沥青同步碎石封层													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			14.275													
	定额表号			2～2～16～18													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.3	118.48	15125.48										118.48	15125.48
3001004	橡胶沥青	t	4841	1.98	28.26	136828.44										28.26	136828.44
5503015	路面用石屑	m3	76	14.28	203.85	15492.37										203.85	15492.37
7801001	其他材料费	元	1	25.5	364.01	364.01										364.01	364.01
7901001	设备摊销费	元	1	11.5	164.16	164.16										164.16	164.16
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1218.2	0.46	6.57	7999.31										6.57	7999.31
8003053	生产能力320t/h以内沥青混合料拌和设备H40000	台班	65176.61	0.02	0.29	18607.92										0.29	18607.92
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	767.39	0.73	10.42	7996.78										10.42	7996.78
8003095	同步碎石封层车	台班	2871.14	0.34	4.85	13935.08										4.85	13935.08
8003102	机动路面清扫机YD80Q-1	台班	346.03	0.12	1.71	592.75										1.71	592.75
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1106.43	0.48	6.85	7581.26										6.85	7581.26
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96	0.51	7.28	8022.54										7.28	8022.54
8017050	排气量12m3/min以内机动空气压缩机2VY1-12/7	台班	782.12	0.21	3	2344.6										3	2344.6
8099001	小型机具使用费	元	1	2.7	38.54	38.54										38.54	38.54
9999001	定额基价	元	1	16250	231969	231969										231969	231969
	直接费	元				235093.25											235093.25
	措施费 Ⅰ	元		79218.51	6.58125%	5213.57											5213.57
	措施费 Ⅱ	元		231968.95	0.818%	1897.51											1897.51
	企业管理费	元		231968.95	3.105%	7202.64											7202.64
	规费	元		20665.41	32.3%	6674.93											6674.93
	利润	元		246282.65	7.42%	18274.17											18274.17
	税金	元		274356.07	9%	24692.05											24692.05
	金额合计	元				299048.11											299048.11

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010502　　工程名称：中粒式沥青混凝土面层(8cmSup-20)　　单位：m2　　数量：14275.0　　单价：　124.27　　第 221 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			Sup-20			沥青混合料路面铺筑									合计	
	工程细目			Sup-20			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)										
	定额单位			m3			1000m3路面实体										
	工程数量			1164.84			1.142										
	定额表号			1513016			2～2～14～51										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66				14.8	16.9	2157.66							16.9	2157.66
1513016	Sup-20		m3	1274	1	1164.84	1484006.16										1164.84	1484006.16
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000		台班	3801.9				1.46	1.67	6338.98							1.67	6338.98
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15		台班	1645.53				6.14	7.01	11538.26							7.01	11538.26
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机		台班	767.39				2.04	2.33	1787.77							2.33	1787.77
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机		台班	951.93				3.92	4.48	4261.45							4.48	4261.45
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96				0.5	0.57	629.22							0.57	629.22
9999001	定额基价		元	1	1274	1165	1484006	23044	26316	26316							1510322	1510322
	直接费		元				1484006.16			26713.34								1510719.5
	措施费	Ⅰ	元					26315.73	6.58125%	1731.9								1731.9
		Ⅱ	元					26315.73	0.818%	215.26								215.26
	企业管理费		元					26315.73	3.105%	817.1								817.1
	规费		元					5528.27	32.3%	1785.63								1785.63
	利润		元		1484006.16	7.42%	110113.26	29080	7.42%	2157.74								112270.99
	税金		元		1594119.42	9%	143470.75	33420.98	9%	3007.89								146478.64
	金额合计		元				1737590.17			36428.87								1774019.03

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM010503　　工程名称：细粒式改性沥青混凝土面层(4cmSBSAC-13C)　　单位：m2　　数量：13995.0　　单价：　75　　　　21-2表

代号	工程项目			SBS AC-13C			沥青混合料路面铺筑									合计	
	工程细目			SBS AC-13C			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)										
	定额单位			m3			1000m3路面实体										
	工程数量			570.996			0.5598										
	定额表号			1513017			2～2～14～52										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66				15.8	8.84	1129.13							8.84	1129.13
1513017	SBS AC-13C		m3	1543	1	571	881046.83										571	881046.83
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000		台班	3801.9				1.47	0.82	3128.61							0.82	3128.61
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15		台班	1645.53				6.18	3.46	5692.82							3.46	5692.82
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机		台班	767.39				2.06	1.15	884.94							1.15	884.94
8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机		台班	951.93				3.94	2.21	2099.59							2.21	2099.59
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96				0.5	0.28	308.44							0.28	308.44
9999001	定额基价		元	1	1543	571	881047	23288	13037	13037							894083	894083
	直接费		元				881046.83			13243.53								894290.35
	措施费	Ⅰ	元					13036.52	6.58125%	857.97								857.97
		Ⅱ	元					13036.52	0.818%	106.64								106.64
	企业管理费		元					13036.52	3.105%	404.78								404.78
	规费		元					2792.1	32.3%	901.85								901.85
	利润		元		881046.83	7.42%	65373.68	14405.9	7.42%	1068.92								66442.59
	税金		元		946420.5	9%	85177.85	16583.68	9%	1492.53								86670.38
	金额合计		元				1031598.35			18076.21								1049674.56

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0106　　工程名称：铣刨老路面12cm　　单位：m2　　数量：9100.0　　单价：　11.43　　第 223 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			铣刨沥青混凝土路面厚度12cm			装载质量12t以内自卸汽车运石8km										
	定额单位			1000m2			1000m3天然密实方										
	工程数量			9.1			1.092										
	定额表号			2～3～1～8改			1～1～11～21改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	15.6	141.96	18122.61										141.96	18122.61
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200		台班	4504.92	0.72	6.55	29516.24										6.55	29516.24
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351		台班	716.32	0.81	7.37	5279.99										7.37	5279.99
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24				20.74	22.65	19890.45							22.65	19890.45
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ		台班	704.91	0.22	2	1411.23										2	1411.23
8099001	小型机具使用费		元	1	63.7	579.67	579.67										579.67	579.67
9999001	定额基价		元	1	5605	51002	51002	17452	19057	19057							70060	70060
	直接费		元				54909.74			19890.45								74800.19
	措施费	Ⅰ	元		51002.11	6.58125%	3356.58	19057.45	6.765%	1289.24								4645.81
		Ⅱ	元		51002.11	0.818%	417.2	19057.45	0.154%	29.35								446.55
	企业管理费		元		51002.11	3.105%	1583.62	19057.45	2.538%	483.68								2067.29
	规费		元		20992.03	32.3%	6780.43	2891.25	32.3%	933.88								7714.3
	利润		元		56359.5	7.42%	4181.88	20859.72	7.42%	1547.79								5729.67
	税金		元		71229.43	9%	6410.65	24174.38	9%	2175.69								8586.34
	金额合计		元				77640.08			26350.07								103990.16

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM03　　工程名称：其他面层（透水砖）　　单位：m2　　数量：60.0　　单价：　263.39　　　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土			人行道铺装			人行道及路缘石			6cm透水砖			合计	
	工程细目			人工铺筑混凝土路面厚度15cm			桥面人行道铺装水泥砂浆			平铺砖人行道			6cm透水砖				
	定额单位			1000m2路面			10m3实体			1000m2			m2				
	工程数量			0.06			0.18			0.06			60				
	定额表号			2～2～17～1改			4～6～13～10			2～3～3～2改			1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	137.7	8.26	1054.73	39.5	7.11	907.66	87.3	5.24	668.68				20.61	2631.07
2001001	HPB300钢筋	t	4209			1.01											1.01
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.04		9.47											9.47
3001001	石油沥青	t	4080	0.08		19.34											19.34
3005001	煤	t	800	0.02		0.72											0.72
3005004	水	m3	3.58	24	1.44	5.16	75	13.5	48.33	22	1.32	4.73				16.26	58.21
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.07		6.51											6.51
5501002	土路面用堆方	m3	15							132.1	7.93	118.89				7.93	118.89
5503003	熟石灰	t	443							14.11	0.85	374.96				0.85	374.96
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	70.39	4.22	557.49	10.87	1.96	258.27							6.18	815.76
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	126.97	7.62	838										7.62	838
5509001	32.5级水泥	t	420	57.68	3.46	1453.61	4.81	0.87	363.41							4.33	1817.02
7801001	其他材料费	元	1	246	14.76	14.76	80.6	14.51	14.51							29.27	29.27
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	159.01	2.47	0.15	23.57										0.15	23.57
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	226.73	2.49	0.15	33.82										0.15	33.82
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	3.98	0.24	44.21										0.24	44.21
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96	1.12	0.07	74.05										0.07	74.05
8099001	小型机具使用费	元	1	188.6	11.32	11.32										11.32	11.32
9999001	定额基价	元	1	53446	3207	3207	6912	1244	1244	14524	871	871	92	60	5520	10842	10842
	直接费	元				4147.75			1592.18			1167.26			5520		12427.2
	措施费 Ⅰ	元		1058.52	6.58125%	69.66	755.65	6.58125%	49.73	556.69	6.58125%	36.64					156.03
	措施费 Ⅱ	元		3206.73	0.818%	26.23	1244.08	0.818%	10.18	871.45	0.818%	7.13					43.54
	企业管理费	元		3206.73	3.105%	99.57	1244.08	3.105%	38.63	871.45	3.105%	27.06					165.26
	规费	元		1131.75	32.3%	365.56	907.66	32.3%	293.18	668.68	32.3%	215.99					874.72
	利润	元		3402.2	7.42%	252.44	1342.61	7.42%	99.62	942.28	7.42%	69.92	5520	7.42%	409.58		831.57
	税金	元		4961.21	9%	446.51	2083.51	9%	187.52	1523.99	9%	137.16	5929.59	9%	533.66		1304.85
	金额合计	元				5407.72			2271.03			1661.15			6463.25		15803.15

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM040201　　工程名称：培路肩　　单位：m　　数量：126.0　　单价：　9.61　　　　21-2表

代号	工程项目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽												合计	
	工程细目			培路肩													
	定额单位			100m3													
	工程数量			0.252													
	定额表号			2～3～2～5													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	20.5	5.17	659.49										5.17	659.49
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B		台班	184.52	2.1	0.53	97.65										0.53	97.65
9999001	定额基价		元	1	2524	636	636										636	636
	直接费		元				757.14											757.14
	措施费	Ⅰ	元		636.15	6.58125%	41.87											41.87
		Ⅱ	元		636.15	0.818%	5.2											5.2
	企业管理费		元		636.15	3.105%	19.75											19.75
	规费		元		727.05	32.3%	234.84											234.84
	利润		元		702.98	7.42%	52.16											52.16
	税金		元		1110.97	9%	99.99											99.99
	金额合计		元				1210.95											1210.95

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0403　　工程名称：边沟　　单位：m3　　数量：291.0　　单价：　648.82　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流												合计	
	工程细目			现浇混凝土边沟、排水沟													
	定额单位			10m3实体													
	工程数量			29.1													
	定额表号			1～3～4～5													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12	349.2	44578.87										349.2	44578.87
2003026	组合钢模板	t	5680	0.03	0.76	4297.49										0.76	4297.49
2009028	铁件铁件	kg	5.51	7.8	226.98	1250.66										226.98	1250.66
3001001	石油沥青	t	4080	0.01	0.38	1543.46										0.38	1543.46
3005004	水	m3	3.58	12	349.2	1250.14										349.2	1250.14
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5	145.5	19206										145.5	19206
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	8.36	243.28	28463.29										243.28	28463.29
5509001	32.5级水泥	t	420	3.21	93.5	39269.29										93.5	39269.29
7801001	其他材料费	元	1	15.7	456.87	456.87										456.87	456.87
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.27	7.86	1454.72										7.86	1454.72
9999001	定额基价	元	1	3752	109191	109191										109191	109191
	直接费	元				141770.79											141770.79
	措施费 Ⅰ	元		38510.42	4.66175%	1795.26											1795.26
	措施费 Ⅱ	元		109191.38	1.201%	1311.39											1311.39
	企业管理费	元		109191.38	4.506%	4920.16											4920.16
	规费	元		45581.9	32.3%	14722.95											14722.95
	利润	元		117218.19	7.42%	8697.59											8697.59
	税金	元		173218.14	9%	15589.63											15589.63
	金额合计	元				188807.78											188807.78

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0404　　工程名称：路缘石　　单位：m　　数量：585.0　　单价：　190.72　　　　21-2表

代号	工程项目			人行道及路缘石			人行道及路缘石									合计	
	工程细目			预制混凝土预制块路缘石			安砌路缘石										
	定额单位			10m3			10m3										
	工程数量			10.53			10.53										
	定额表号			2～3～3～4			2～3～3～6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	23.2	244.3	31186.83	8.5	89.51	11426.21							333.8	42613.04
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.02	0.22	894.69										0.22	894.69
2003005	钢板 Q235，δ=5～40mm	t	4968		0.01	52.31										0.01	52.31
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.1	1.05	7.03										1.05	7.03
2009028	铁件铁件	kg	5.51	1.9	20.01	110.24										20.01	110.24
3005004	水	m3	3.58	15	157.95	565.46	1	10.53	37.7							168.48	603.16
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.85	51.07	6741.31	0.73	7.69	1014.67							58.76	7755.98
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.38	88.24	9706.55										88.24	9706.55
5509001	32.5级水泥	t	420	3.38	35.63	14966.08	0.21	2.23	937.59							37.87	15903.67
7801001	其他材料费	元	1	19.9	209.55	209.55										209.55	209.55
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.37	3.9	721.36										3.9	721.36
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.02	0.21	38.61										0.21	38.61
8099001	小型机具使用费	元	1	1.3	13.69	13.69										13.69	13.69
9999001	定额基价	元	1	4873	51309	51309	1035	10900	10900							62209	62209
	直接费	元				65213.72			13416.17								78629.88
	措施费 Ⅰ	元		26709.23	6.58125%	1757.8	9512.59	6.58125%	626.05								2383.85
	措施费 Ⅱ	元		51308.87	0.818%	419.71	10899.79	0.818%	89.16								508.87
	企业管理费	元		51308.87	3.105%	1593.14	10899.79	3.105%	338.44								1931.58
	规费	元		31711.09	32.3%	10242.68	11426.21	32.3%	3690.67								13933.35
	利润	元		55079.51	7.42%	4086.9	11953.44	7.42%	886.95								4973.85
	税金	元		83313.94	9%	7498.26	19047.42	9%	1714.27								9212.52
	金额合计	元				90812.2			20761.69								111573.89

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0405　　工程名称：钢塑格栅　　单位：m2　　数量：5782.0　　单价：　21.09　　　　21-2表

代号	工程项目			土工合成材料处理地基												合计	
	工程细目			钢塑格栅处理地基													
	定额单位			1000m2处理面积													
	工程数量			5.782													
	定额表号			1～2～9～3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	24.8	143.39	18305.63										143.39	18305.63
2009034	U形锚钉		kg	6	32.4	187.34	1124.02										187.34	1124.02
4003008(1)	钢塑格栅		m2	12	1094.6	6328.98	75947.73										6328.98	75947.73
7801001	其他材料费		元	1	45.4	262.5	262.5										262.5	262.5
9999001	定额基价		元	1	13765	79592	79592										79592	79592
	直接费		元				95639.88											95639.88
	措施费	Ⅰ	元		15239.87	6.58125%	1002.97											1002.97
		Ⅱ	元		79592.07	0.818%	651.06											651.06
	企业管理费		元		79592.08	3.105%	2471.33											2471.33
	规费		元		18305.63	32.3%	5912.72											5912.72
	利润		元		83717.44	7.42%	6211.83											6211.83
	税金		元		111889.8	9%	10070.08											10070.08
	金额合计		元				121959.88											121959.88

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM07　　工程名称：绿化带　　单位：m2　　数量：705.0　　单价：　234.18　　　　21-2表

代号	工程项目			绿化带												合计	
	工程细目			绿化带													
	定额单位			m2													
	工程数量			705													
	定额表号			1													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	200	705	141000										141000	141000
	直接费		元				141000											141000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		141000	7.42%	10462.2											10462.2
	税金		元		151462.2	9%	13631.6											13631.6
	金额合计		元				165093.8											165093.8

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050103　　工程名称：Gr-B-2E　　单位：m　　数量：1588.0　　单价：　237.61　　第 230 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏									合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			20.2645			21.835										
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.6	93.22	11900.03	0.3	6.55	836.24							99.77	12736.26
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径		t	4953				0.01	0.17	865.19							0.17	865.19
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm		t	4968	0.03	0.51	2516.85										0.51	2516.85
2003015	钢管立柱		t	6549	1.01	20.47	134039.12										20.47	134039.12
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)		t	6637				1.01	22.05	146368.08							22.05	146368.08
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.8	97.27	649.76										97.27	649.76
2009013	螺栓混合规格		kg	7.35				53.5	1168.17	8586.07							1168.17	8586.07
7801001	其他材料费		元	1	8.8	178.33	178.33										178.33	178.33
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	355.03	0.37	7.5	2661.96										7.5	2661.96
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08				0.06	1.31	625.02							1.31	625.02
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.55	11.15	2043.52										11.15	2043.52
8099001	小型机具使用费		元	1	52	1053.75	1053.75										1053.75	1053.75
9999001	定额基价		元	1	6073	123072	123072	5853	127805	127805							250877	250877
	直接费		元				155043.56			157280.6								312324.16
	措施费	Ⅰ	元		15579.23	0.671%	104.54	1312.07	0.671%	8.8								113.34
		Ⅱ	元		123071.69	0.564%	694.12	127805	0.564%	720.82								1414.94
	企业管理费		元		123071.71	3.21%	3950.6	127805	3.21%	4102.54								8053.14
	规费		元		14280.05	32.3%	4612.46	1003.48	32.3%	324.13								4936.58
	利润		元		127820.97	7.42%	9484.32	132637.16	7.42%	9841.68								19325.99
	税金		元		173889.6	9%	15650.06	172278.57	9%	15505.07								31155.14
	金额合计		元				189539.66			187783.64								377323.3

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050106　　工程名称：端头　　单位：个　　数量：14.0　　单价：　6108.21　　第 231 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏基础混凝土			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			1t			1t			10m3实体			100m3			100m3		
	工程数量			2.7054			2.2792			5.922			0.604			0.604		
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5			5～1～2～1			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	4.6	12.44	1588.68	0.3	0.68	87.29	14.7	87.05	11113.24						
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953				0.01	0.02	90.31									
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.03	0.07	336.01												
2003015	钢管立柱	t	6549	1.01	2.73	17894.58												
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	6637				1.01	2.3	15278.32									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	4.8	12.99	86.74												
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	121.94	896.24									
3005004	水	m3	3.58							12	71.06	254.41						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							5.51	32.63	4307.19						
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106							8.36	49.53	5250.35						
5509001	32.5级水泥	t	420							2.88	17.03	7153.3						
7801001	其他材料费	元	1	8.8	23.81	23.81				2.6	15.4	15.4						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68										0.28	0.17	152.5			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05										0.28	0.17	98.78			
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.56	0.94	1233.36
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37										0.3	0.18	289.1			
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	355.03	0.37	1	355.38												
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08				0.06	0.14	65.24									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.55	1.49	272.82												
8099001	小型机具使用费	元	1	52	140.68	140.68												
9999001	定额基价	元	1	6073	16430	16430	5853	13341	13341	3654	21640	21640	926	559	559	2048	1237	1237

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050106　　工程名称：端头　　单位：个　　数量：14.0　　单价：　6108.21　　第 232 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏基础混凝土			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			1t			1t			10m3实体			100m3			100m3		
	工程数量			2.7054			2.2792			5.922			0.604			0.604		
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5			5～1～2～1			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			20699			16417.4			28093.89			540.35			1233.28
	措施费 Ⅰ		元	2079.87	0.671%	13.96	136.96	0.671%	0.92	9252.04	4.66175%	431.31	559.08	4.66175%	26.06	1237.2	6.765%	83.7
	措施费 Ⅱ		元	16430.58	0.564%	92.67	13340.65	0.564%	75.24	21639.78	1.201%	259.89	559.08	1.201%	6.71	1237.2	0.154%	1.91
	企业管理费		元	16430.62	3.21%	527.42	13340.65	3.21%	428.23	21639.78	4.506%	975.09	559.04	4.506%	25.19	1237.11	2.538%	31.4
	规费		元	1906.45	32.3%	615.78	104.75	32.3%	33.83	11113.24	32.3%	3589.58	134.17	32.3%	43.34	120.28	32.3%	38.85
	利润		元	17064.66	7.42%	1266.2	13845.05	7.42%	1027.3	23306.06	7.42%	1729.31	617.01	7.42%	45.78	1354.11	7.42 %	100.48
	税金		元	23215.02	9%	2089.35	17982.93	9%	1618.46	35079.06	9%	3157.12	687.43	9%	61.87	1489.6	9%	134.06
	金额合计		元			25304.38			19601.4			38236.18			749.3			1623.67

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050106　　工程名称：端头　　单位：个　　数量：14.0　　单价：　6108.21　　第 233 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													100.18	12789.21
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953													0.02	90.31
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4968													0.07	336.01
2003015	钢管立柱	t	6549													2.73	17894.58
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	6637													2.3	15278.32
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													12.99	86.74
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													121.94	896.24
3005004	水	m3	3.58													71.06	254.41
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													32.63	4307.19
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106													49.53	5250.35
5509001	32.5级水泥	t	420													17.03	7153.3
7801001	其他材料费	元	1													39.2	39.2
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.17	152.5
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.17	98.78
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													0.94	1233.36
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.18	289.1
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	355.03													1	355.38
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08													0.14	65.24
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													1.49	272.82
8099001	小型机具使用费	元	1													140.68	140.68
9999001	定额基价	元	1													53207	53207

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050106　　工程名称：端头　　单位：个　　数量：14.0　　单价：　6108.21　　第 234 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元														66983.91
	措施费	Ⅰ	元														555.94
		Ⅱ	元														436.42
	企业管理费		元														1987.33
	规费		元														4321.38
	利润		元														4169.07
	税金		元														7060.86
	金额合计		元														85514.91

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050109　　工程名称：路桥过渡段　　单位：m　　数量：28.0　　单价：　517.51　　　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏									合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			0.6141			1.017										
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.6	2.82	360.62	0.3	0.31	38.95							3.13	399.57
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径		t	4953				0.01	0.01	40.3							0.01	40.3
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm		t	4968	0.03	0.02	76.27										0.02	76.27
2003015	钢管立柱		t	6549	1.01	0.62	4061.97										0.62	4061.97
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)		t	6637				1.01	1.03	6817.23							1.03	6817.23
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.8	2.95	19.69										2.95	19.69
2009013	螺栓混合规格		kg	7.35				53.5	54.41	399.9							54.41	399.9
7801001	其他材料费		元	1	8.8	5.4	5.4										5.4	5.4
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	355.03	0.37	0.23	80.67										0.23	80.67
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08				0.06	0.06	29.11							0.06	29.11
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.55	0.34	61.93										0.34	61.93
8099001	小型机具使用费		元	1	52	31.93	31.93										31.93	31.93
9999001	定额基价		元	1	6073	3730	3730	5853	5953	5953							9682	9682
	直接费		元				4698.48			7325.6								12024.07
	措施费	Ⅰ	元		472.12	0.671%	3.17	61.11	0.671%	0.41								3.58
		Ⅱ	元		3729.59	0.564%	21.03	5952.72	0.564%	33.57								54.61
	企业管理费		元		3729.59	3.21%	119.72	5952.72	3.21%	191.08								310.8
	规费		元		432.75	32.3%	139.78	46.74	32.3%	15.1								154.87
	利润		元		3873.52	7.42%	287.42	6177.79	7.42%	458.39								745.81
	税金		元		5269.59	9%	474.26	8024.14	9%	722.17								1196.44
	金额合计		元				5743.85			8746.32								14490.18

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050110　　工程名称：隧道过渡段　　单位：m　　数量：80.0　　单价：　1211.14　　　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏			合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋				
	定额单位			1t			1t			10m3实体			1t				
	工程数量			7.1456			1.4813			1.342			0.9292				
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5			5～1～1～5			5～1～1～6				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	4.6	32.87	4196.15	0.3	0.44	56.73	16	21.47	2741.12	8.8	8.18	1043.87	62.96	8037.87
2001001	HPB300钢筋	t	4209									5.65	1.03	0.95	4008.78	0.95	4014.43
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953				0.01	0.01	58.7							0.01	58.7
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										5.1	4.74	29.05	4.74	29.05
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.03	0.18	887.48										0.18	887.48
2003015	钢管立柱	t	6549	1.01	7.22	47264.5										7.22	47264.5
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	6637				1.01	1.5	9929.93							1.5	9929.93
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5345							0.1	0.14	724.47				0.14	724.47
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	4.8	34.3	229.12										34.3	229.12
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	79.25	582.5							79.25	582.5
2009028	铁件铁件	kg	5.51							13.3	17.85	98.35				17.85	98.35
3005004	水	m3	3.58							12	16.1	57.65				16.1	57.65
4003001	原木混合规格	m3	1330							0.04	0.06	76.75				0.06	76.75
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549							0.06	0.08	126.8				0.08	126.8
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.9	6.58	868.01				6.58	868.01
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	11.37	1250.34				11.37	1250.34
5509001	32.5级水泥	t	420							3.42	4.59	1925.96				4.59	1925.96
7801001	其他材料费	元	1	8.8	62.88	62.88				14.2	19.06	19.06				81.94	81.94
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15							0.29	0.39	72.06				0.39	72.06
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	355.03	0.37	2.64	938.65										2.64	938.65
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08				0.06	0.09	42.4							0.09	42.4
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	229.96							0.28	0.38	86.41				0.38	86.41
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.55	3.93	720.58										3.93	720.58
8099001	小型机具使用费	元	1	52	371.57	371.57				4.8	6.44	6.44	10.7	9.94	9.94	387.96	387.96
9999001	定额基价	元	1	6073	43397	43397	5853	8671	8671	4829	6481	6481	4387	4076	4076	62625	62625

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050110　　工程名称：隧道过渡段　　单位：m　　数量：80.0　　单价：　1211.14　　　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏			合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋				
	定额单位			1t			1t			10m3实体			1t				
	工程数量			7.1456			1.4813			1.342			0.9292				
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5			5～1～1～5			5～1～1～6				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			54670.94			10670.01			8059.06			5091.64		78491.65
	措施费 Ⅰ		元	5493.5	0.671%	36.86	89.01	0.671%	0.6	2437.64	4.66175%	113.64	878.99	1.545%	13.58		164.68
	措施费 Ⅱ		元	43397.13	0.564%	244.76	8670.37	0.564%	48.9	6480.61	1.201%	77.83	4076.45	0.564%	22.99		394.48
	企业管理费		元	43397.13	3.21%	1393.05	8670.37	3.21%	278.32	6480.61	4.506%	292.02	4076.45	3.21%	130.85		2094.24
	规费		元	5035.38	32.3%	1626.43	68.08	32.3%	21.99	2838.77	32.3%	916.92	1043.87	32.3%	337.17		2902.51
	利润		元	45071.81	7.42%	3344.33	8998.19	7.42%	667.67	6964.1	7.42%	516.74	4243.88	7.42%	314.9		4843.63
	税金		元	61316.37	9%	5518.47	11687.49	9%	1051.87	9976.2	9%	897.86	5911.13	9%	532		8000.21
	金额合计		元			66834.84			12739.36			10874.06			6443.13		96891.39

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050107　　工程名称：Gr-Am-4E　　单位：m　　数量：4078.0　　单价：339.6　　第 238 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏									合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			48.3223			108.4748										
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.6	222.28	28376.57	0.3	32.54	4154.37							254.82	32530.94
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径		t	4953				0.01	0.87	4298.21							0.87	4298.21
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm		t	4968	0.03	1.21	6001.62										1.21	6001.62
2003015	钢管立柱		t	6549	1.01	48.81	319627.11										48.81	319627.11
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)		t	6637				1.01	109.56	727146.72							109.56	727146.72
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.8	231.95	1549.4										231.95	1549.4
2009013	螺栓混合规格		kg	7.35				53.5	5803.4	42655							5803.4	42655
7801001	其他材料费		元	1	8.8	425.24	425.24										425.24	425.24
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	355.03	0.37	17.88	6347.67										17.88	6347.67
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08				0.06	6.51	3105.07							6.51	3105.07
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.55	26.58	4872.94										26.58	4872.94
8099001	小型机具使用费		元	1	52	2512.76	2512.76										2512.76	2512.76
9999001	定额基价		元	1	6073	293474	293474	5853	634927	634927							928401	928401
	直接费		元				369713.61			781359.37								1151072.97
	措施费	Ⅰ	元		37149.92	0.671%	249.28	6518.25	0.671%	43.74								293.01
		Ⅱ	元		293474.18	0.564%	1655.19	634926.57	0.564%	3580.99								5236.18
	企业管理费		元		293474.21	3.21%	9420.52	634926.57	3.21%	20381.14								29801.67
	规费		元		34051.91	32.3%	10998.77	4985.24	32.3%	1610.23								12609
	利润		元		304799.2	7.42%	22616.1	658932.44	7.42%	48892.79								71508.89
	税金		元		414653.47	9%	37318.81	855868.26	9%	77028.14								114346.96
	金额合计		元				451972.28			932896.4								1384868.68

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050108　　工程名称：Gr-Am-2E　　单位：m　　数量：200.0　　单价：　589.47　　第 239 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏									合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			7.713			5.32										
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	4.6	35.48	4529.35	0.3	1.6	203.75							37.08	4733.1
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径	t	4953				0.01	0.04	210.8							0.04	210.8
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4968	0.03	0.19	957.95										0.19	957.95
2003015	钢管立柱	t	6549	1.01	7.79	51017.56										7.79	51017.56
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	6637				1.01	5.37	35661.93							5.37	35661.93
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	4.8	37.02	247.31										37.02	247.31
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	284.62	2091.96							284.62	2091.96
7801001	其他材料费	元	1	8.8	67.87	67.87										67.87	67.87
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	355.03	0.37	2.85	1013.19										2.85	1013.19
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08				0.06	0.32	152.28							0.32	152.28
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.55	4.24	777.8										4.24	777.8
8099001	小型机具使用费	元	1	52	401.08	401.08										401.08	401.08
9999001	定额基价	元	1	6073	46843	46843	5853	31139	31139							77982	77982
	直接费	元				59012.11			38320.71								97332.83
	措施费 Ⅰ	元		5929.72	0.671%	39.79	319.68	0.671%	2.15								41.93
	措施费 Ⅱ	元		46843.11	0.564%	264.2	31139.12	0.564%	175.62								439.82
	企业管理费	元		46843.11	3.21%	1503.66	31139.12	3.21%	999.57								2503.23
	规费	元		5435.22	32.3%	1755.58	244.5	32.3%	78.97								1834.55
	利润	元		48650.75	7.42%	3609.89	32316.46	7.42%	2397.88								6007.77
	税金	元		66185.22	9%	5956.67	41974.9	9%	3777.74								9734.41
	金额合计	元				72141.89			45752.64								117894.54

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050109　　工程名称：路桥过渡段　　单位：m　　数量：96.0　　单价：　517.5　　　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏									合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			2.1055			3.4868										
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.6	9.69	1236.42	0.3	1.05	133.54							10.73	1369.96
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径		t	4953				0.01	0.03	138.16							0.03	138.16
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm		t	4968	0.03	0.05	261.5										0.05	261.5
2003015	钢管立柱		t	6549	1.01	2.13	13926.77										2.13	13926.77
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)		t	6637				1.01	3.52	23373.36							3.52	23373.36
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.8	10.11	67.51										10.11	67.51
2009013	螺栓混合规格		kg	7.35				53.5	186.54	1371.1							186.54	1371.1
7801001	其他材料费		元	1	8.8	18.53	18.53										18.53	18.53
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	355.03	0.37	0.78	276.58										0.78	276.58
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08				0.06	0.21	99.81							0.21	99.81
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.55	1.16	212.32										1.16	212.32
8099001	小型机具使用费		元	1	52	109.49	109.49										109.49	109.49
9999001	定额基价		元	1	6073	12787	12787	5853	20409	20409							33196	33196
	直接费		元				16109.17			25115.91								41225.08
	措施费	Ⅰ	元		1618.69	0.671%	10.86	209.52	0.671%	1.41								12.27
		Ⅱ	元		12787.26	0.564%	72.12	20409	0.564%	115.11								187.23
	企业管理费		元		12787.26	3.21%	410.47	20409	3.21%	655.13								1065.6
	规费		元		1483.71	32.3%	479.24	160.24	32.3%	51.76								531
	利润		元		13280.71	7.42%	985.43	21180.63	7.42%	1571.6								2557.03
	税金		元		18067.29	9%	1626.06	27510.92	9%	2475.98								4102.04
	金额合计		元				19693.34			29986.9								49680.24

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050110　　工程名称：隧道过渡段　　单位：m　　数量：120.0　　单价：　298.48　　第 241 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏									合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			1.7864			2.222										
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.6	8.22	1049.04	0.3	0.67	85.1							8.88	1134.14
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径		t	4953				0.01	0.02	88.04							0.02	88.04
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm		t	4968	0.03	0.04	221.87										0.04	221.87
2003015	钢管立柱		t	6549	1.01	1.8	11816.12										1.8	11816.12
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)		t	6637				1.01	2.24	14894.89							2.24	14894.89
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.8	8.57	57.28										8.57	57.28
2009013	螺栓混合规格		kg	7.35				53.5	118.88	873.75							118.88	873.75
7801001	其他材料费		元	1	8.8	15.72	15.72										15.72	15.72
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	355.03	0.37	0.66	234.66										0.66	234.66
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08				0.06	0.13	63.6							0.13	63.6
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.55	0.98	180.15										0.98	180.15
8099001	小型机具使用费		元	1	52	92.89	92.89										92.89	92.89
9999001	定额基价		元	1	6073	10849	10849	5853	13006	13006							23855	23855
	直接费		元				13667.73			16005.38								29673.12
	措施费	Ⅰ	元		1373.38	0.671%	9.22	133.52	0.671%	0.9								10.11
		Ⅱ	元		10849.28	0.564%	61.19	13005.85	0.564%	73.35								134.54
	企业管理费		元		10849.28	3.21%	348.26	13005.85	3.21%	417.49								765.75
	规费		元		1258.85	32.3%	406.61	102.12	32.3%	32.98								439.59
	利润		元		11267.95	7.42%	836.08	13497.59	7.42%	1001.52								1837.6
	税金		元		15329.09	9%	1379.62	17531.62	9%	1577.85								2957.46
	金额合计		元				16708.71			19109.47								35818.18

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA01050111　　工程名称：端头　　单位：个　　数量：8.0　　单价：　11367.61　　第 242 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏									合计	
	工程细目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定额单位			1t			1t										
	工程数量			4.5238			5.6544										
	定额表号			5～1～2～3			5～1～2～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.6	20.81	2656.56	0.3	1.7	216.55							22.51	2873.11
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径		t	4953				0.01	0.05	224.05							0.05	224.05
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm		t	4968	0.03	0.11	561.86										0.11	561.86
2003015	钢管立柱		t	6549	1.01	4.57	29922.89										4.57	29922.89
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)		t	6637				1.01	5.71	37903.54							5.71	37903.54
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	4.8	21.71	145.05										21.71	145.05
2009013	螺栓混合规格		kg	7.35				53.5	302.51	2223.45							302.51	2223.45
7801001	其他材料费		元	1	8.8	39.81	39.81										39.81	39.81
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	355.03	0.37	1.67	594.26										1.67	594.26
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08				0.06	0.34	161.86							0.34	161.86
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.55	2.49	456.2										2.49	456.2
8099001	小型机具使用费		元	1	52	235.24	235.24										235.24	235.24
9999001	定额基价		元	1	6073	27474	27474	5853	33096	33096							60571	60571
	直接费		元				34611.56			40729.45								75341.01
	措施费	Ⅰ	元		3477.91	0.671%	23.34	339.77	0.671%	2.28								25.62
		Ⅱ	元		27474.27	0.564%	154.95	33096.43	0.564%	186.66								341.62
	企业管理费		元		27474.24	3.21%	881.92	33096.43	3.21%	1062.4								1944.32
	规费		元		3187.85	32.3%	1029.67	259.86	32.3%	83.94								1113.61
	利润		元		28534.46	7.42%	2117.26	34347.78	7.42%	2548.61								4665.86
	税金		元		38818.71	9%	3493.68	44613.32	9%	4015.2								7508.88
	金额合计		元				42312.39			48628.52								90940.92

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA0106　　工程名称：活动护栏　　单位：m　　数量：40.0　　单价：　468.35　　　　21-2表

代号	工程项目			活动护栏												合计	
	工程细目			活动护栏													
	定额单位			m													
	工程数量			40													
	定额表号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	400	40	16000										16000	16000
	直接费		元				16000											16000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		16000	7.42%	1187.2											1187.2
	税金		元		17187.2	9%	1546.85											1546.85
	金额合计		元				18734.05											18734.05

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010201　　工程名称：80×80+○100　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　2513.73　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			地基垫层		
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			碎石地基垫层		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t			1000m3		
	工程数量			0.0085			0.0022			0.048			0.0116			0.0001		
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4			5～1～4～1			5～1～4～2			1～2～12～4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	9.5	0.08	10.37	23.4	0.05	6.71	13.1	0.63	80.27	8.7	0.1	12.9	17.3		0.18
2001001	HPB300钢筋	t	4209										1.03	0.01	50.13			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										5.1	0.06	0.36			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046									0.78						
2003015	钢管立柱	t	6549	6.31	0.05	353.46												
2003026	组合钢模板	t	5680							0.01		1.91						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.9	0.01	0.05												
2009028	铁件铁件	kg	5.51							3.3	0.16	0.87						
2009029	镀锌铁件	kg	6.96	3759.9	32.14	223.69	3033.7	6.81	47.43									
3005004	水	m3	3.58							12	0.58	2.06						
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549									0.07						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.9	0.24	31.05						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	0.41	44.72						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													1207	0.1	10.24
5509001	32.5级水泥	t	420							3.42	0.16	68.89						
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.03	0.02	304.46									
6007004	反光膜	m2	381				963.1	2.16	824.22									
7801001	其他材料费	元	1							33.6	1.61	1.61						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													1.8		0.13
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													1.97		0.09
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	523.64	3.2	0.03	14.32	7.9	0.02	9.29									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17	2.83	0.02	16.19	6.98	0.02	10.49									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.15		0.24												
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.17	0.17						
9999001	定额基价	元	1	58345	499	499	309941	696	696	3737	179	179	4366	51	51	95993	8	8

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010201　　工程名称：80×80+○100　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　　2513.73　　第 245 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			地基垫层		
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			碎石地基垫层		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t			1000m3		
	工程数量			0.0085			0.0022			0.048			0.0116			0.0001		
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4			5～1～4～1			5～1～4～2			1～2～12～4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			614.85			1177.87			232.4			63.29			13.29
	措施费 Ⅰ		元	37.75	0.671%	0.25	24.32	0.671%	0.16	67	0.671%	0.45	10.74	0.671%	0.07	0.37	6.58125%	0.02
	措施费 Ⅱ		元	496.15	0.564%	2.8	682.37	0.564%	3.85	179.37	0.564%	1.01	50.66	0.564%	0.29	9.51	0.818%	0.08
	企业管理费		元	495.94	3.21%	15.92	681.87	3.21%	21.89	179.37	3.21%	5.76	50.64	3.21%	1.63	9.6	3.105%	0.3
	规费		元	20.09	32.3%	6.49	12.71	32.3%	4.11	80.27	32.3%	25.93	12.88	32.3%	4.16	0.29	32.3%	0.09
	利润		元	514.91	7.42%	38.21	707.76	7.42%	52.52	186.59	7.42%	13.85	52.63	7.42%	3.91	10.01	7.42 %	0.74
	税金		元	678.51	9%	61.07	1260.39	9%	113.44	279.4	9%	25.15	73.34	9%	6.6	14.54	9%	1.31
	金额合计		元			739.58			1373.82			304.54			79.94			15.85

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010201　　工程名称：80×80+○100　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　2513.73　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													0.87	110.43
2001001	HPB300钢筋	t	4209													0.01	50.13
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													0.06	0.36
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046														0.78
2003015	钢管立柱	t	6549													0.05	353.46
2003026	组合钢模板	t	5680														1.91
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													0.01	0.05
2009028	铁件铁件	kg	5.51													0.16	0.87
2009029	镀锌铁件	kg	6.96													38.95	271.12
3005004	水	m3	3.58													0.58	2.06
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549														0.07
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													0.24	31.05
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													0.41	44.72
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													0.1	10.24
5509001	32.5级水泥	t	420													0.16	68.89
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292													0.02	304.46
6007004	反光膜	m2	381													2.16	824.22
7801001	其他材料费	元	1													1.61	1.61
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68														0.13
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07														0.09
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	523.64													0.05	23.62
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17													0.04	26.68
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35														0.24
8099001	小型机具使用费	元	1													0.17	0.17
9999001	定额基价	元	1													1433	1433

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010201　　工程名称：80×80+○100　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　2513.73　　　　21-2表

代号	工程项目																合计	
	工程细目																	
	定额单位																	
	工程数量																	
	定额表号																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费		元															2101.71
	措施费	Ⅰ	元															0.97
		Ⅱ	元															8.02
	企业管理费		元															45.49
	规费		元															40.78
	利润		元															109.22
	税金		元															207.56
	金额合计		元															2513.73

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010301　　工程名称：400cm×240cm　　单位：块　　数量：9.0　　单价：　27913.69　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			合计	
	工程细目			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋				
	定额单位			10t			10t			10m3			1t				
	工程数量			1.4002			0.1611			5.04			0.4277				
	定额表号			5～1～4～7			5～1～4～8			5～1～4～1			5～1～4～2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.8	2.52	321.76	6.7	1.08	137.75	13.1	66.02	8428.62	8.7	3.72	475	73.34	9363.13
2001001	HPB300钢筋	t	4209										1.03	0.44	1845.11	0.44	1845.11
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										5.1	2.18	13.37	2.18	13.37
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046								0.02	81.57				0.02	81.57
2003015	钢管立柱	t	6549	7.08	9.91	64924.31										9.91	64924.31
2003026	组合钢模板	t	5680							0.01	0.04	200.39				0.04	200.39
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.6	0.84	5.61										0.84	5.61
2009028	铁件铁件	kg	5.51							3.3	16.63	91.64				16.63	91.64
2009029	镀锌铁件	kg	6.96	2978.8	4171	29030.17	2996.6	482.62	3359.02							4653.62	32389.19
3005004	水	m3	3.58							12	60.48	216.52				60.48	216.52
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549								0.01	7.81				0.01	7.81
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.9	24.7	3259.87				24.7	3259.87
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	42.69	4695.77				42.69	4695.77
5509001	32.5级水泥	t	420							3.42	17.22	7233.11				17.22	7233.11
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.06	1.14	21942.15							1.14	21942.15
6007004	反光膜	m2	381				1018.1	163.97	62472.61							163.97	62472.61
7801001	其他材料费	元	1							33.6	169.34	169.34				169.34	169.34
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99	0.46	0.64	428.97	1.67	0.27	179.13							0.91	608.09
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.49	0.69	509.79	1.8	0.29	215.4							0.98	725.19
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5				0.9	0.14	79.5							0.14	79.5
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.09	0.13	23.11										0.13	23.11
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	17.64	17.64				17.64	17.64
9999001	定额基价	元	1	54244	75954	75954	312480	50326	50326	3737	18834	18834	4366	1867	1867	146982	146982

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010301　　工程名称：400cm×240cm　　单位：块　　数量：9.0　　单价：　27913.69　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			合计	
	工程细目			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋				
	定额单位			10t			10t			10m3			1t				
	工程数量			1.4002			0.1611			5.04			0.4277				
	定额表号			5～1～4～7			5～1～4～8			5～1～4～1			5～1～4～2				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				95241.74			88410.25			24402.28			2333.59		210387.86
	措施费	Ⅰ	元		1210.63	0.671%	8.12	575.79	0.671%	3.86	7034.67	0.671%	47.2	395.45	0.671%	2.65		61.85
		Ⅱ	元		75952.87	0.564%	428.37	50340.31	0.564%	283.92	18833.55	0.564%	106.22	1867.2	0.564%	10.53		829.05
	企业管理费		元		75952.85	3.21%	2438.09	50340.47	3.21%	1615.93	18833.55	3.21%	604.56	1867.22	3.21%	59.94		4718.51
	规费		元		595.24	32.3%	192.26	283.2	32.3%	91.47	8428.63	32.3%	2722.45	475.02	32.3%	153.43		3159.61
	利润		元		78827.43	7.42%	5849	52244.19	7.42%	3876.52	19591.54	7.42%	1453.69	1940.35	7.42%	143.97		11323.18
	税金		元		104157.58	9%	9374.18	94281.96	9%	8485.38	29336.4	9%	2640.28	2704.11	9%	243.37		20743.2
	金额合计		元				113531.76			102767.33			31976.67			2947.49		251223.25

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010303　　工程名称：300cm×150cm　　单位：块　　数量：9.0　　单价：　17306.44　　第 250 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			合计	
	工程细目			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋				
	定额单位			10t			10t			10m3			1t				
	工程数量			0.8321			0.1002			3.456			0.3546				
	定额表号			5～1～4～7			5～1～4～8			5～1～4～1			5～1～4～2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.8	1.5	191.22	6.7	0.67	85.66	13.1	45.27	5779.63	8.7	3.09	393.83	50.53	6450.34
2001001	HPB300钢筋	t	4209										1.03	0.36	1529.82	0.36	1529.82
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										5.1	1.81	11.09	1.81	11.09
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046								0.01	55.93				0.01	55.93
2003015	钢管立柱	t	6549	7.08	5.89	38584.19										5.89	38584.19
2003026	组合钢模板	t	5680							0.01	0.02	137.41				0.02	137.41
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.6	0.5	3.34										0.5	3.34
2009028	铁件铁件	kg	5.51							3.3	11.4	62.84				11.4	62.84
2009029	镀锌铁件	kg	6.96	2978.8	2478.81	17252.49	2996.6	300.12	2088.8							2778.92	19341.29
3005004	水	m3	3.58							12	41.47	148.47				41.47	148.47
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549									5.35					5.35
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.9	16.93	2235.34				16.93	2235.34
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	29.27	3219.96				29.27	3219.96
5509001	32.5级水泥	t	420							3.42	11.81	4959.84				11.81	4959.84
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.06	0.71	13644.72							0.71	13644.72
6007004	反光膜	m2	381				1018.1	101.96	38848.57							101.96	38848.57
7801001	其他材料费	元	1							33.6	116.12	116.12				116.12	116.12
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99	0.46	0.38	254.93	1.67	0.17	111.39							0.55	366.32
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.49	0.41	302.96	1.8	0.18	133.95							0.59	436.91
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5				0.9	0.09	49.44							0.09	49.44
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.09	0.07	13.73										0.07	13.73
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	12.1	12.1				12.1	12.1
9999001	定额基价	元	1	54244	45139	45139	312480	31295	31295	3737	12914	12914	4366	1548	1548	90897	90897

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010303　　工程名称：300cm×150cm　　单位：块　　数量：9.0　　单价：　17306.44　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			合计	
	工程细目			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋				
	定额单位			10t			10t			10m3			1t				
	工程数量			0.8321			0.1002			3.456			0.3546				
	定额表号			5～1～4～7			5～1～4～8			5～1～4～1			5～1～4～2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			56599.52			54988.87			16732.99			1934.74		130256.13
	措施费	Ⅰ	元	719.47	0.671%	4.83	358.05	0.671%	2.4	4823.77	0.671%	32.37	327.88	0.671%	2.2		41.8
		Ⅱ	元	45136.71	0.564%	254.57	31310.29	0.564%	176.59	12914.44	0.564%	72.84	1548.09	0.564%	8.73		512.73
	企业管理费		元	45136.67	3.21%	1448.89	31310.46	3.21%	1005.07	12914.44	3.21%	414.55	1548.09	3.21%	49.69		2918.2
	规费		元	353.73	32.3%	114.26	176.14	32.3%	56.89	5779.63	32.3%	1866.82	393.83	32.3%	127.21		2165.18
	利润		元	46844.96	7.42%	3475.9	32494.53	7.42%	2411.09	13434.19	7.42%	996.82	1608.71	7.42%	119.37		7003.17
	税金		元	61897.96	9%	5570.82	58640.92	9%	5277.68	20116.39	9%	1810.48	2241.94	9%	201.78		12860.75
	金额合计		元			67468.78			63918.6			21926.86			2443.72		155757.96

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010304　　工程名称：○100cm　　单位：块　　数量：4.0　　单价：　　7177.21　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			合计	
	工程细目			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋				
	定额单位			10t			10t			10m3			1t				
	工程数量			0.2052			0.0095			0.832			0.1062				
	定额表号			5～1～4～7			5～1～4～8			5～1～4～1			5～1～4～2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.8	0.37	47.15	6.7	0.06	8.15	13.1	10.9	1391.39	8.7	0.92	117.9	12.26	1564.59
2001001	HPB300钢筋	t	4209										1.03	0.11	457.96	0.11	457.96
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										5.1	0.54	3.32	0.54	3.32
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046									13.47					13.47
2003015	钢管立柱	t	6549	7.08	1.45	9513.43										1.45	9513.43
2003026	组合钢模板	t	5680							0.01	0.01	33.08				0.01	33.08
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.6	0.12	0.82										0.12	0.82
2009028	铁件铁件	kg	5.51							3.3	2.75	15.13				2.75	15.13
2009029	镀锌铁件	kg	6.96	2978.8	611.18	4253.83	2996.6	28.57	198.85							639.75	4452.68
3005004	水	m3	3.58							12	9.98	35.74				9.98	35.74
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549									1.29					1.29
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.9	4.08	538.14				4.08	538.14
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	7.05	775.17				7.05	775.17
5509001	32.5级水泥	t	420							3.42	2.84	1194.04				2.84	1194.04
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.06	0.07	1298.97							0.07	1298.97
6007004	反光膜	m2	381				1018.1	9.71	3698.36							9.71	3698.36
7801001	其他材料费	元	1							33.6	27.96	27.96				27.96	27.96
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99	0.46	0.09	62.86	1.67	0.02	10.6							0.11	73.46
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.49	0.1	74.7	1.8	0.02	12.75							0.12	87.45
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5				0.9	0.01	4.71							0.01	4.71
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.09	0.02	3.39										0.02	3.39
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	2.91	2.91				2.91	2.91
9999001	定额基价	元	1	54244	11130	11130	312480	2979	2979	3737	3109	3109	4366	463	463	17681	17681

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010304　　工程名称：○100cm　　单位：块　　数量：4.0　　单价：　7177.21　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			合计	
	工程细目			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋				
	定额单位			10t			10t			10m3			1t				
	工程数量			0.2052			0.0095			0.832			0.1062				
	定额表号			5～1～4～7			5～1～4～8			5～1～4～1			5～1～4～2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			13957.72			5213.52			4028.31			579.44		23778.99
	措施费 Ⅰ		元	177.4	0.671%	1.19	34.09	0.671%	0.23	1161.28	0.671%	7.79	98.15	0.671%	0.66		9.87
	措施费 Ⅱ		元	11130.91	0.564%	62.78	2968.68	0.564%	16.74	3109.03	0.564%	17.53	463.6	0.564%	2.61		99.67
	企业管理费		元	11130.93	3.21%	357.3	2968.56	3.21%	95.29	3109.03	3.21%	99.8	463.64	3.21%	14.88		567.28
	规费		元	87.23	32.3%	28.18	16.7	32.3%	5.39	1391.39	32.3%	449.42	117.95	32.3%	38.1		521.09
	利润		元	11552.2	7.42%	857.17	3080.82	7.42%	228.6	3234.16	7.42%	239.98	481.79	7.42%	35.75		1361.49
	税金		元	15264.34	9%	1373.79	5559.77	9%	500.38	4842.83	9%	435.86	671.44	9%	60.43		2370.46
	金额合计		元			16638.13			6060.15			5278.69			731.88		28708.85

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010305　　工程名称：320cm*100　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　14208.15　　第 254 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			地基垫层		
	工程细目			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			碎石地基垫层		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t			1000m3		
	工程数量			0.067			0.0062			0.5632			0.1603			0.0009		
	定额表号			5～1～4～7			5～1～4～8			5～1～4～1			5～1～4～2			1～2～12～4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.8	0.12	15.39	6.7	0.04	5.3	13.1	7.38	941.87	8.7	1.39	178.08	17.3	0.01	1.91
2001001	HPB300钢筋	t	4209										1.03	0.16	691.76			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										5.1	0.82	5.01			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046									9.11						
2003015	钢管立柱	t	6549	7.08	0.47	3105.95												
2003026	组合钢模板	t	5680							0.01		22.39						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.6	0.04	0.27												
2009028	铁件铁件	kg	5.51							3.3	1.86	10.24						
2009029	镀锌铁件	kg	6.96	2978.8	199.54	1388.79	2996.6	18.58	129.29									
3005004	水	m3	3.58							12	6.76	24.2						
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549									0.87						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.9	2.76	364.28						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	4.77	524.73						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													1207	1.04	110.54
5509001	32.5级水泥	t	420							3.42	1.92	808.27						
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.06	0.04	844.55									
6007004	反光膜	m2	381				1018.1	6.31	2404.57									
7801001	其他材料费	元	1							33.6	18.92	18.92						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													1.8		1.4
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													1.97		1
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99	0.46	0.03	20.52	1.67	0.01	6.89									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.49	0.03	24.39	1.8	0.01	8.29									
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5				0.9	0.01	3.06									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.09	0.01	1.11												
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	1.97	1.97						
9999001	定额基价	元	1	54244	3634	3634	312480	1937	1937	3737	2105	2105	4366	700	700	95993	83	83

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010305　　工程名称：320cm*100　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　14208.15　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			地基垫层		
	工程细目			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			碎石地基垫层		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t			1000m3		
	工程数量			0.067			0.0062			0.5632			0.1603			0.0009		
	定额表号			5～1～4～7			5～1～4～8			5～1～4～1			5～1～4～2			1～2～12～4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			4557.35			3402.51			2726.86			874.62			119.64
	措施费 Ⅰ		元	57.92	0.671%	0.39	22.16	0.671%	0.15	786.1	0.671%	5.27	148.26	0.671%	0.99	3.96	6.58125%	0.26
	措施费 Ⅱ		元	3634.36	0.564%	20.5	1937.37	0.564%	10.93	2104.57	0.564%	11.87	699.87	0.564%	3.95	86.23	0.818%	0.71
	企业管理费		元	3634.37	3.21%	116.66	1937.37	3.21%	62.19	2104.58	3.21%	67.56	699.83	3.21%	22.46	86.39	3.105%	2.68
	规费		元	28.48	32.3%	9.2	10.9	32.3%	3.52	941.86	32.3%	304.22	178.04	32.3%	57.51	2.63	32.3%	0.85
	利润		元	3771.91	7.42%	279.88	2010.63	7.42%	149.19	2189.27	7.42%	162.44	727.24	7.42%	53.96	90.05	7.42 %	6.68
	税金		元	4983.97	9%	448.56	3628.48	9%	326.56	3278.22	9%	295.04	1013.49	9%	91.21	130.83	9%	11.78
	金额合计		元			5432.53			3955.04			3573.27			1104.71			142.61

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010305　　工程名称：320cm*100　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　14208.15　　第 256 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													8.95	1142.55
2001001	HPB300钢筋	t	4209													0.16	691.76
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													0.82	5.01
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046														9.11
2003015	钢管立柱	t	6549													0.47	3105.95
2003026	组合钢模板	t	5680														22.39
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													0.04	0.27
2009028	铁件铁件	kg	5.51													1.86	10.24
2009029	镀锌铁件	kg	6.96													218.11	1518.08
3005004	水	m3	3.58													6.76	24.2
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549														0.87
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													2.76	364.28
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													4.77	524.73
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													1.04	110.54
5509001	32.5级水泥	t	420													1.92	808.27
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292													0.04	844.55
6007004	反光膜	m2	381													6.31	2404.57
7801001	其他材料费	元	1													18.92	18.92
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68														1.4
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07														1
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99													0.04	27.42
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01													0.04	32.68
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5													0.01	3.06
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													0.01	1.11
8099001	小型机具使用费	元	1													1.97	1.97
9999001	定额基价	元	1													8458	8458

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010305　　工程名称：320cm*100　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　14208.15　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元														11680.97
	措施费	Ⅰ	元														7.08
		Ⅱ	元														47.95
	企业管理费		元														271.56
	规费		元														375.3
	利润		元														652.15
	税金		元														1173.15
	金额合计		元														14208.15

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010401　　工程名称：2×○100cm　　单位：块　　数量：5.0　　单价：　5335.66　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			地基垫层		
	工程细目			双悬臂铝合金标志立柱			双悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			碎石地基垫层		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t			1000m3		
	工程数量			0.2076			0.0019			1.152			0.1918			0.001		
	定额表号			5～1～4～9			5～1～4～10			5～1～4～1			5～1～4～2			1～2～12～4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.5	0.31	39.76	7.2	0.01	1.73	13.1	15.09	1926.54	8.7	1.67	212.97	17.3	0.02	2.12
2001001	HPB300钢筋	t	4209										1.03	0.2	827.25			
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										5.1	0.98	5.99			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046									18.64						
2003015	钢管立柱	t	6549	7.05	1.46	9587.96												
2003026	组合钢模板	t	5680							0.01	0.01	45.8						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.5	0.1	0.69												
2009028	铁件铁件	kg	5.51							3.3	3.8	20.95						
2009029	镀锌铁件	kg	6.96	3007.7	624.5	4346.55	5062.7	9.52	66.24									
3005004	水	m3	3.58							12	13.82	49.49						
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549									1.78						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.9	5.64	745.11						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	9.76	1073.32						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													1207	1.16	122.82
5509001	32.5级水泥	t	420							3.42	3.94	1653.28						
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				5.04	0.01	182.69									
6007004	反光膜	m2	381				741.3	1.39	530.98									
7801001	其他材料费	元	1							33.6	38.71	38.71						
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													1.8		1.56
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07													1.97		1.12
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99	0.37	0.08	51.16	1.79		2.24									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.4	0.08	61.71	1.92		2.68									
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5				0.96		0.99									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.08	0.02	3.05												
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	4.03	4.03						
9999001	定额基价	元	1	54103	11234	11234	243502	458	458	3737	4305	4305	4366	837	837	95993	92	92

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010401　　工程名称：2×○100cm　　单位：块　　数量：5.0　　单价：　5335.66　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			地基垫层		
	工程细目			双悬臂铝合金标志立柱			双悬臂铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			碎石地基垫层		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t			1000m3		
	工程数量			0.2076			0.0019			1.152			0.1918			0.001		
	定额表号			5～1～4～9			5～1～4～10			5～1～4～1			5～1～4～2			1～2～12～4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			14088.51			795.93			5577.66			1046.49			132.94
	措施费 Ⅰ		元	146.71	0.671%	0.98	7.19	0.671%	0.05	1607.92	4.66175%	74.96	177.3	1.545%	2.74	4.4	6.58125%	0.29
	措施费 Ⅱ		元	11231.72	0.564%	63.35	462.58	0.564%	2.61	4304.81	1.201%	51.7	837.3	0.564%	4.72	95.81	0.818%	0.79
	企业管理费		元	11231.69	3.21%	360.54	462.65	3.21%	14.85	4304.81	4.506%	193.97	837.35	3.21%	26.88	95.99	3.105%	2.98
	规费		元	72.88	32.3%	23.54	3.58	32.3%	1.16	1926.54	32.3%	622.27	213.02	32.3%	68.81	2.92	32.3%	0.94
	利润		元	11656.56	7.42%	864.92	480.16	7.42%	35.63	4625.44	7.42%	343.21	871.68	7.42%	64.68	100.05	7.42 %	7.42
	税金		元	15401.83	9%	1386.17	850.22	9%	76.52	6863.78	9%	617.74	1214.31	9%	109.29	145.37	9%	13.08
	金额合计		元			16788			926.74			7481.52			1323.6			158.45

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010401　　工程名称：2×○100cm　　单位：块　　数量：5.0　　单价：　5335.66　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													17.1	2183.12
2001001	HPB300钢筋	t	4209													0.2	827.25
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													0.98	5.99
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046														18.64
2003015	钢管立柱	t	6549													1.46	9587.96
2003026	组合钢模板	t	5680													0.01	45.8
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													0.1	0.69
2009028	铁件铁件	kg	5.51													3.8	20.95
2009029	镀锌铁件	kg	6.96													634.02	4412.79
3005004	水	m3	3.58													13.82	49.49
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549														1.78
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													5.64	745.11
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													9.76	1073.32
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106													1.16	122.82
5509001	32.5级水泥	t	420													3.94	1653.28
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292													0.01	182.69
6007004	反光膜	m2	381													1.39	530.98
7801001	其他材料费	元	1													38.71	38.71
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68														1.56
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07														1.12
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99													0.08	53.41
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01													0.09	64.39
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5														0.99
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													0.02	3.05
8099001	小型机具使用费	元	1													4.03	4.03
9999001	定额基价	元	1													16925	16925

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA03010401　　工程名称：2×○100cm　　单位：块　　数量：5.0　　单价：　5335.66　　第 261 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元														21641.52
	措施费	Ⅰ	元														79.03
		Ⅱ	元														123.17
	企业管理费		元														599.22
	规费		元														716.72
	利润		元														1315.86
	税金		元														2202.8
	金额合计		元														26678.31

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA030106　　工程名称：附着式铝合金标志牌　　单位：块　　数量：14.0　　单价：　397.56　　第 262 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			铝合金标志牌						合计	
	工程细目			60cm*120cm			2×○100cm			52cm*32cm							
	定额单位			10t			10t			10t							
	工程数量			0.0025			0.0074			0.0004							
	定额表号			5～1～4～13改			5～1～4～13改			5～1～4～13改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	42.8	0.1	13.39	42.8	0.32	40.69	42.8	0.02	2.4				0.44	56.49
2009029	镀锌铁件		kg	6.96	4625.84	11.33	78.88	4625.84	34.45	239.79	4625.84	2.04	14.17				47.82	332.84
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件		t	19292	5.42	0.01	256.37	5.42	0.04	779.36	5.42		46.04				0.06	1081.77
6007004	反光膜		m2	381	839.87	2.06	783.98	839.87	6.26	2383.29	839.87	0.37	140.8				8.68	3308.06
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K		台班	523.64	1.93		2.48	1.93	0.01	7.53	1.93		0.44				0.02	10.45
8099001	小型机具使用费		元	1	44.8	0.11	0.11	44.8	0.33	0.33	44.8	0.02	0.02				0.46	0.46
9999001	定额基价		元	1	266017	652	652	266017	1981	1981	266017	117	117				2750	2750
	直接费		元				1158.36			3428.75			185.34					4772.45
	措施费	Ⅰ	元		13.58	0.671%	0.09	41.29	0.671%	0.28	2.44	0.671%	0.02					0.38
		Ⅱ	元		664.77	0.564%	3.75	1968.79	0.564%	11.1	106.63	0.564%	0.6					15.45
	企业管理费		元		665.04	3.21%	21.35	1968.53	3.21%	63.19	106.41	3.21%	3.42					87.95
	规费		元		14.28	32.3%	4.61	42.25	32.3%	13.65	2.28	32.3%	0.74					19
	利润		元		690.23	7.42%	51.22	2043.1	7.42%	151.6	110.43	7.42%	8.19					211.01
	税金		元		1239.38	9%	111.54	3668.57	9%	330.17	198.3	9%	17.85					459.56
	金额合计		元				1350.93			3998.74			216.15					5565.81

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA030107　　工程名称：限高门架　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　42100.26　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			合计	
	工程细目			门架式铝合金标志立柱			门架式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋				
	定额单位			10t			10t			10m3			1t				
	工程数量			0.3376			0.0007			1.44			0.1088				
	定额表号			5～1～4～11改			5～1～4～12改			5～1～4～1			5～1～4～2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	5.6	1.89	241.38	6.8		0.56	13.1	18.86	2408.18	8.7	0.95	120.84	21.71	2770.96
2001001	HPB300钢筋	t	4209										1.03	0.11	469.39	0.11	469.39
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13										5.1	0.55	3.4	0.55	3.4
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046								0.01	23.3				0.01	23.3
2003026	组合钢模板	t	5680							0.01	0.01	57.25				0.01	57.25
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.4	0.14	0.9										0.14	0.9
2009028	铁件铁件	kg	5.51							3.3	4.75	26.18				4.75	26.18
2009029	镀锌铁件	kg	6.96	1288.79	435.15	3028.63	2414.87	1.57	10.92							436.72	3039.56
3005004	水	m3	3.58							12	17.28	61.86				17.28	61.86
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549									2.23					2.23
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132							4.9	7.06	931.39				7.06	931.39
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110							8.47	12.2	1341.65				12.2	1341.65
5509001	32.5级水泥	t	420							3.42	4.92	2066.6				4.92	2066.6
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.64		95.74								95.74
6007004	反光膜	m2	381				995.01	0.65	246.41							0.65	246.41
6008001	标志牌钢管立柱	t	7600	8.76	2.96	22481.27										2.96	22481.27
7801001	其他材料费	元	1							33.6	48.38	48.38				48.38	48.38
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	665.99	0.74	0.25	166.4	0.91		0.39							0.25	166.79
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	743.01	0.74	0.25	185.64	0.91		0.44							0.25	186.08
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5				0.52		0.19								0.19
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.06	0.02	3.71										0.02	3.71
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	5.04	5.04				5.04	5.04
9999001	定额基价	元	1	75599	25525	25525	313422	204	204	3737	5381	5381	4366	475	475	31585	31585

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA030107　　工程名称：限高门架　　单位：块　　数量：1.0　　单价：　42100.26　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			合计	
	工程细目			门架式铝合金标志立柱			门架式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋				
	定额单位			10t			10t			10m3			1t				
	工程数量			0.3376			0.0007			1.44			0.1088				
	定额表号			5～1～4～11改			5～1～4～12改			5～1～4～1			5～1～4～2				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				26104.87			381.95			6972.08			593.63		34052.52
	措施费	Ⅰ	元		549.76	0.671%	3.69	1.46	0.671%	0.01	2009.91	0.671%	13.49	100.6	0.671%	0.68		17.86
		Ⅱ	元		25522.26	0.564%	143.95	219.28	0.564%	1.24	5381.01	0.564%	30.35	474.99	0.564%	2.68		178.21
	企业管理费		元		25522.2	3.21%	819.26	219.4	3.21%	7.04	5381.02	3.21%	172.73	474.99	3.21%	15.25		1014.28
	规费		元		339.61	32.3%	109.7	0.94	32.3%	0.31	2408.18	32.3%	777.84	120.84	32.3%	39.03		926.87
	利润		元		26489.1	7.42%	1965.49	227.68	7.42%	16.89	5597.59	7.42%	415.34	493.6	7.42%	36.63		2434.35
	税金		元		29146.94	9%	2623.23	407.43	9%	36.67	8381.82	9%	754.36	687.89	9%	61.91		3476.17
	金额合计		元				31770.17			444.11			9136.19			749.79		42100.26

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA040101　　工程名称：热熔标线　　单位：m2　　数量：3265.0　　单价：　43.94　　　　21-2表

代号	工程项目			路面标线												合计	
	工程细目			沥青路面热熔标线													
	定额单位			100m2													
	工程数量			32.65													
	定额表号			5～1～5～4													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.1	101.22	12921.11										101.22	12921.11
5009008	热熔涂料		kg	3.89	469	15312.85	59566.99										15312.85	59566.99
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)		kg	3.45	95.7	3124.61	10779.89										3124.61	10779.89
7801001	其他材料费		元	1	194.2	6340.63	6340.63										6340.63	6340.63
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)		台班	849.78	0.47	15.35	13040.3										15.35	13040.3
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08	0.43	14.04	6697.96										14.04	6697.96
9999001	定额基价		元	1	3340	109054	109054										109054	109054
	直接费		元				109346.88											109346.88
	措施费	Ⅰ	元		29525.62	4.66175%	1376.41											1376.41
		Ⅱ	元		109053.87	1.201%	1309.74											1309.74
	企业管理费		元		109053.87	4.506%	4913.97											4913.97
	规费		元		18631.4	32.3%	6017.94											6017.94
	利润		元		116653.99	7.42%	8655.73											8655.73
	税金		元		131620.66	9%	11845.86											11845.86
	金额合计		元				143466.52											143466.52

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA040103　　工程名称：振动标线　　单位：m2　　数量：336.0　　单价：　187.1　　　　21-2表

代号	工程项目			路面标线												合计	
	工程细目			振动标线													
	定额单位			100m2													
	工程数量			3.36													
	定额表号			5～1～5～8													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	6.9	23.18	2959.67										23.18	2959.67
5009007	底油		kg	12	23	77.28	927.36										77.28	927.36
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)		kg	3.45	26.5	89.04	307.19										89.04	307.19
6007010	震动标线涂料		kg	15	784.9	2637.26	39558.96										2637.26	39558.96
7801001	其他材料费		元	1	194.2	652.51	652.51										652.51	652.51
8003075	凸起振动标线机		台班	625.56	1.34	4.5	2816.52										4.5	2816.52
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08	2.56	8.6	4103.65										8.6	4103.65
9999001	定额基价		元	1	9649	32421	32421										32421	32421
	直接费		元				51325.86											51325.86
	措施费	Ⅰ	元		9179.02	4.66175%	427.9											427.9
		Ⅱ	元		32421.29	1.201%	389.38											389.38
	企业管理费		元		32421.29	4.506%	1460.9											1460.9
	规费		元		4632.53	32.3%	1496.31											1496.31
	利润		元		34699.47	7.42%	2574.7											2574.7
	税金		元		57675.06	9%	5190.76											5190.76
	金额合计		元				62865.81											62865.81

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA040105　　工程名称：立面标记　　单位：m2　　数量：35.0　　单价：　487.95　　　　21-2表

代号	工程项目			轮廓标												合计	
	工程细目			立面标记反光膜													
	定额单位			100m2													
	工程数量			0.35													
	定额表号			5～1～7～4													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	1.5	0.53	67.02										0.53	67.02
6007004	反光膜		m2	381	110	38.5	14668.5										38.5	14668.5
7801001	其他材料费		元	1	22.3	7.81	7.81										7.81	7.81
9999001	定额基价		元	1	18985	6645	6645										6645	6645
	直接费		元				14743.33											14743.33
	措施费	Ⅰ	元		55.8	4.66175%	2.6											2.6
		Ⅱ	元		6644.79	1.201%	79.8											79.8
	企业管理费		元		6644.79	4.506%	299.41											299.41
	规费		元		67.02	32.3%	21.65											21.65
	利润		元		7026.62	7.42%	521.38											521.38
	税金		元		15668.17	9%	1410.14											1410.14
	金额合计		元				17078.3											17078.3

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA040203　　工程名称：突起路标　　单位：个　　数量：764.0　　单价：　22.8　　第 268 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			路面标线												合计	
	工程细目			路面反光路钮													
	定额单位			100个													
	工程数量			7.64													
	定额表号			5～1～5～6													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	1.4	10.7	1365.45										10.7	1365.45
6007005	反光突起路钮通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用		个	16	101	771.64	12346.24										771.64	12346.24
7801001	其他材料费		元	1	63.1	482.08	482.08										482.08	482.08
9999001	定额基价		元	1	1248	9536	9536										9536	9536
	直接费		元				14193.78											14193.78
	措施费	Ⅰ	元		1136.77	4.66175%	52.99											52.99
		Ⅱ	元		9535.88	1.201%	114.53											114.53
	企业管理费		元		9535.88	4.506%	429.69											429.69
	规费		元		1365.45	32.3%	441.04											441.04
	利润		元		10133.09	7.42%	751.88											751.88
	税金		元		15983.9	9%	1438.55											1438.55
	金额合计		元				17422.45											17422.45

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA050101　　工程名称：混凝土里程牌　　单位：个　　数量：4.0　　单价：　734.11　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金里程牌、百米桩标志牌												合计	
	工程细目			铝合金里程牌													
	定额单位			100块													
	工程数量			0.04													
	定额表号			5～1～6～4													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12.7	0.51	64.85										0.51	64.85
2003015	钢管立柱		t	6549	4.56	0.18	1194.8										0.18	1194.8
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6.68	0.45	0.02	0.12										0.02	0.12
2009029	镀锌铁件		kg	6.96	83.7	3.35	23.3										3.35	23.3
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件		t	19292	0.39	0.02	301.73										0.02	301.73
6007004	反光膜		m2	381	53.76	2.15	819.3										2.15	819.3
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08	1.62	0.06	30.9										0.06	30.9
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	669.17	1.29	0.05	34.5										0.05	34.5
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	183.35	0.07		0.49											0.49
9999001	定额基价		元	1	42523	1701	1701										1701	1701
	直接费		元				2469.99											2469.99
	措施费	Ⅰ	元		117.78	0.671%	0.79											0.79
		Ⅱ	元		1700.92	0.564%	9.59											9.59
	企业管理费		元		1700.92	3.21%	54.6											54.6
	规费		元		86.63	32.3%	27.98											27.98
	利润		元		1765.9	7.42%	131.03											131.03
	税金		元		2693.98	9%	242.46											242.46
	金额合计		元				2936.44											2936.44

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA050102　　工程名称：混凝土百米桩　　单位：个　　数量：53.0　　单价：　29.09　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			铝合金里程牌、百米桩标志牌												合 计	
	工 程 细 目			铝合金百米桩标志牌													
	定 额 单 位			100块													
	工 程 数 量			0.53													
	定 额 表 号			5～1～6～5													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	8.1	4.29	548.04										4.29	548.04
2009029	镀锌铁件		kg	6.96	24.48	12.97	90.3										12.97	90.3
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件		t	19292	0.01		61.35											61.35
6007004	反光膜		m2	381	1.54	0.82	310.97										0.82	310.97
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	477.08	0.46	0.24	116.31										0.24	116.31
9999001	定额基价		元	1	1581	838	838										838	838
	直接费		元				1126.98											1126.98
	措施费	Ⅰ	元		570.87	0.671%	3.83											3.83
		Ⅱ	元		837.74	0.564%	4.72											4.73
	企业管理费		元		837.74	3.21%	26.89											26.89
	规费		元		579.17	32.3%	187.07											187.07
	利润		元		873.18	7.42%	64.79											64.79
	税金		元		1414.29	9%	127.29											127.29
	金额合计		元				1541.57											1541.57

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA050103　　工程名称：混凝土界碑　　单位：个　　数量：26.0　　单价：　91.76　　　　21-2表

代号	工程项目			预制混凝土里程碑、百米桩、界碑												合计	
	工程细目			预制混凝土界碑													
	定额单位			100块													
	工程数量			0.26													
	定额表号			5～1～6～3													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	20.3	5.28	673.79										5.28	673.79
2001001	HPB300钢筋	t	4209	0.18	0.05	199.17										0.05	199.17
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046			3.16											3.16
2003026	组合钢模板	t	5680	0.02	0.01	32.49										0.01	32.49
2009028	铁件铁件	kg	5.51	12.5	3.25	17.91										3.25	17.91
3005004	水	m3	3.58	13	3.38	12.1										3.38	12.1
4003001	原木混合规格	m3	1330	0.01		4.84											4.84
5009002	油漆	kg	14.4	16.4	4.26	61.4										4.26	61.4
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	5.46	1.42	187.42										1.42	187.42
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	2.2	0.57	66.92										0.57	66.92
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	106	5.93	1.54	163.43										1.54	163.43
5509001	32.5级水泥	t	420	2.53	0.66	275.95										0.66	275.95
7801001	其他材料费	元	1	17.2	4.47	4.47										4.47	4.47
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.09	0.02	4.33										0.02	4.33
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.32	0.08	39.69										0.08	39.69
8099001	小型机具使用费	元	1	1.3	0.34	0.34										0.34	0.34
9999001	定额基价	元	1	5364	1395	1395										1395	1395
	直接费	元				1747.42											1747.42
	措施费 Ⅰ	元		604.56	4.66175%	28.18											28.18
	措施费 Ⅱ	元		1394.54	1.201%	16.75											16.75
	企业管理费	元		1394.54	4.506%	62.84											62.84
	规费	元		687.4	32.3%	222.03											222.03
	利润	元		1502.32	7.42%	111.47											111.47
	税金	元		2188.69	9%	196.98											196.98
	金额合计	元				2385.67											2385.67

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA06　　工程名称：轮廓标　　单位：个　　数量：442.0　　单价：　108.17　　第 272 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			轮廓标			自发光诱导标识									合计	
	工程细目			栏式轮廓标			自发光柱式轮廓标识(组合型Ⅱ)										
	定额单位			100块			100根										
	工程数量			2.56			1.86										
	定额表号			5～1～7～3			借5～1～12～1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.7	1.79	228.77	8.8	16.37	2089.54							18.16	2318.31
2001001	HPB300钢筋		t	4209				0.05	0.09	391.44							0.09	391.44
2003012	镀锌钢板 δ＝1mm，δ＝1.5m		t	4803	0.01	0.02	98.37										0.02	98.37
2009029	镀锌铁件		kg	6.96	16.2	41.47	288.65										41.47	288.65
3005004	水		m3	3.58				12	22.32	79.91							22.32	79.91
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132				4.9	9.11	1202.07							9.11	1202.07
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	110				8.47	15.75	1732.14							15.75	1732.14
5509002	42.5级水泥		t	477				3.42	6.36	3031.63							6.36	3031.63
6007004	反光膜		m2	381	1.32	3.38	1287.48										3.38	1287.48
7801001	其他材料费		元	1	3.5	8.96	8.96	4.8	8.93	8.93							17.89	17.89
浙1504004	普C25-42.5-4		m3					10.2	18.97								18.97	
浙5002013	自发光柱式轮廓标识组合型Ⅱ		个	145				100	186	26970							186	26970
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	355.03				1.05	1.95	693.37							1.95	693.37
9999001	定额基价		元	1	433	1108	1108	18414	34250	34250							35357	35357
	直接费		元				1912.21			36199.02								38111.24
	措施费	Ⅰ	元		190.45	4.66175%	8.88	2407.73	4.66175%	112.24								121.12
		Ⅱ	元		1107.64	1.201%	13.3	34249.6	1.201%	411.34								424.64
	企业管理费		元		1107.64	4.506%	49.91	34249.6	4.506%	1543.29								1593.2
	规费		元		228.77	32.3%	73.89	2338.86	32.3%	755.45								829.34
	利润		元		1179.73	7.42%	87.54	36316.47	7.42%	2694.68								2782.22
	税金		元		2145.73	9%	193.12	41716.02	9%	3754.44								3947.56
	金额合计		元				2338.85			45470.47								47809.32

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA06　　工程名称：防眩设施　　单位：个　　数量：65.0　　单价：　86.4　　第 273 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			防眩、防撞设施												合计	
	工程细目			防眩板玻璃钢板眩板													
	定额单位			100块													
	工程数量			0.65													
	定额表号			5～1～8～5													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	17.7	11.51	1468.73										11.51	1468.73
6007018	玻璃钢防眩板		块	37	100	65	2405										65	2405
7801001	其他材料费		元	1	177.4	115.31	115.31										115.31	115.31
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	355.03	0.99	0.64	228.46										0.64	228.46
8099001	小型机具使用费		元	1	30	19.5	19.5										19.5	19.5
9999001	定额基价		元	1	5418	3522	3522										3522	3522
	直接费		元				4237											4237
	措施费	Ⅰ	元		1462.4	0.671%	9.81											9.81
		Ⅱ	元		3521.86	0.564%	19.86											19.86
	企业管理费		元		3521.86	3.21%	113.05											113.05
	规费		元		1550.88	32.3%	500.93											500.93
	利润		元		3664.58	7.42%	271.91											271.91
	税金		元		5152.58	9%	463.73											463.73
	金额合计		元				5616.31											5616.31

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：JA08　　工程名称：道口标注　　单位：根　　数量：20.0　　单价：　234.18　　　　21-2表

代号	工程项目			道口标注												合计	
	工程细目			道口标注													
	定额单位			根													
	工程数量			20													
	定额表号			1													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	200	20	4000										4000	4000
	直接费		元				4000											4000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		4000	7.42%	296.8											296.8
	税金		元		4296.8	9%	386.71											386.71
	金额合计		元				4683.51											4683.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1070201　　工程名称：信号控制设施　　单位：套　　数量：4.0　　单价：　409807.3　　第 275 页共 328 页　　21-2表

代号	工 程 项 目			信号控制设施												合 计	
	工 程 细 目			信号控制设施													
	定 额 单 位			套													
	工 程 数 量			4													
	定 额 表 号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	350000	4	1400000										1400000	1400000
	直接费		元				1400000											1400000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		1400000	7.42%	103880											103880
	税金		元		1503880	9%	135349.2											135349.2
	金额合计		元				1639229.2											1639229.2

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1070202　　工程名称：电子警察　　单位：套　　数量：5.0　　单价：　234175.6　　　　21-2表

代号	工程项目			电子警察												合计	
	工程细目			电子警察													
	定额单位			套													
	工程数量			5													
	定额表号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	200000	5	1000000										1000000	1000000
	直接费		元				1000000											1000000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		1000000	7.42%	74200											74200
	税金		元		1074200	9%	96678											96678
	金额合计		元				1170878											1170878

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1070203　　工程名称：人行信号灯　　单位：套　　数量：8.0　　单价：　117087.8　　　　21-2表

代号	工程项目			人行信号灯												合计	
	工程细目			人行信号灯													
	定额单位			套													
	工程数量			8													
	定额表号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	100000	8	800000										800000	800000
	直接费		元				800000											800000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		800000	7.42%	59360											59360
	税金		元		859360	9%	77342.4											77342.4
	金额合计		元				936702.4											936702.4

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0201　　工程名称：隧道供电设备费　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　893404.32　　　　21-2表

代号	工程项目			室外箱变 160KVA			EPS 50KW 90min			移动式柴油发电机组			照明控制管理计算机			照明控制管理软件		
	工程细目			室外箱变 160KVA			EPS 50KW 90min			移动式柴油发电机组			照明控制管理计算机			照明控制管理软件		
	定额单位			套			套			套			套			套		
	工程数量			1			1			1			1			1		
	定额表号			sd01			sd02			sd03			sd04			sd05		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1															
	直接费	元																
	措施费 Ⅰ	元																
	措施费 Ⅱ	元																
	企业管理费	元																
	规费	元																
	利润	元																
	税金	元		195000	9%	17550	12500	9%	1125	40000	9%	3600	8000	9%	720	10000	9%	900
	金额合计	元				212550			13625			43600			8720			10900

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0201　　工程名称：隧道供电设备费　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　893404.32　　　　21-2表

代号	工程项目			照明配电箱			智能照明控制柜			10m单臂灯杆			电光诱导控制器			合计	
	工程细目			照明配电箱			智能照明控制柜			10m单臂灯杆			电光诱导控制器				
	定额单位			个			套			套			只				
	工程数量			2			1			16			0.365				
	定额表号			7509037			sd06			DG～1			7505061				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1														
	直接费	元															
	措施费 Ⅰ	元															
	措施费 Ⅱ	元															
	企业管理费	元															
	规费	元															
	利润	元															
	税金	元		7692.3	9%	692.31	5000	9%	450	20800	9%	1872	175.2	9%	15.77		26925.08
	金额合计	元				8384.61			5450			22672			190.97		326092.58

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0202　　工程名称：隧道照明安装　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　4198981.46　　　　21-2表

代号	工程项目			其他灯具安装			其他灯具安装			其他灯具安装			标志、诱导装饰灯具			立灯杆		
	工程细目			隧道加强段LED 100W			隧道加强段LED 50W			隧道加基本段LED 50W			消防标志灯箱5W			安装立灯杆高度10m以内		
	定额单位			100套			100套			100套			100套			1根		
	工程数量			0.32			1.24			1.2			0.14			16		
	定额表号			5～5～7～34改			5～5～7～34改			5～5～7～34改			5～5～7～30改			5～5～7～8		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	26.5	8.48	1082.56	26.5	32.86	4194.91	26.5	31.8	4059.59	14.4	2.02	257.36	1.1	17.6	2246.82
2003012	镀锌钢板 δ＝1mm，δ＝1.5m	t	4803														0.02	76.85
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg	11.88													1.5	24	285.12
2009015	膨胀螺栓混合规格	套	4.79	408	130.56	625.38	408	505.92	2423.36	408	489.6	2345.18						
7001004	电线6～25mm2BLX铝芯500V	m	3.5	160	51.2	179.2	160	198.4	694.4	160	192	672	50	7	24.5			
7801001	其他材料费	元	1	13.3	4.26	4.26	13.3	16.49	16.49	13.3	15.96	15.96	171.5	24.01	24.01	10.7	171.2	171.2
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89													0.07	1.12	982.12
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5	3.22	1.03	565.17	3.22	3.99	2190.05	3.22	3.86	2119.4						
8099001	小型机具使用费	元	1													1.6	25.6	25.6
9999001	定额基价	元	1	6759	2163	2163	6759	8381	8381	6759	8111	8111	1800	252	252	211	3375	3375
	直接费	元				2456.57			9519.21			9212.14			305.87			3787.7
	措施费 Ⅰ	元		1432.3	4.96225%	71.07	5550.17	4.96225%	275.41	5371.13	4.96225%	266.53	214.26	4.96225%	10.63	2846.11	4.96225%	141.23
	措施费 Ⅱ	元		2162.8	2.729%	59.02	8380.87	2.729%	228.71	8110.52	2.729%	221.34	252.06	2.729%	6.88	3375.05	2.729%	92.11
	企业管理费	元		2162.8	7.972%	172.42	8380.87	7.972%	668.12	8110.52	7.972%	646.57	252.06	7.972%	20.09	3375.05	7.972%	269.06
	规费	元		1345.64	32.3%	434.64	5214.35	32.3%	1684.24	5046.15	32.3%	1629.91	257.36	32.3%	83.13	2532.77	32.3%	818.09
	利润	元		2465.32	7.42%	182.93	9553.11	7.42%	708.84	9244.95	7.42%	685.98	289.66	7.42%	21.49	3877.44	7.42 %	287.71
	税金	元		33111.06	9%	2980	69442.53	9%	6249.83	67202.46	9%	6048.22	3417.5	9%	307.58	5395.89	9%	485.63
	金额合计	元				36091.05			75692.36			73250.67			3725.07			5881.52

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0202　　工程名称：隧道照明安装　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　4198981.46　　第 281 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			杆座安装			高杆灯具安装			路灯基础			10KV市电外线引入工程			配电硐室门		
	工程细目			安装成套型金属杆座			安装高杆灯具(150W LED灯)杆高10m以内			路灯基础			10KV市电外线引入工程			配电硐室门		
	定额单位			10只			1套			套			项			套		
	工程数量			1.6			16			16			1			4		
	定额表号			5～5～7～13			5～5～7～15改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.9	3.04	388.09	0.7	11.2	1429.79									
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	0.9	1.44	10.58												
5001018	塑料弹簧软管(Φ50mm)	m	7.52	7	11.2	84.22												
7001004	电线6～25mm2BLX铝芯500V	m	3.5	47	75.2	263.2	22	352	1232									
7801001	其他材料费	元	1	5.1	8.16	8.16	12.3	196.8	196.8									
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.44	0.7	335.86												
8009047	最大作业高度15m以内高空作业车QYJ5060JGKZ15	台班	749.26				0.17	2.72	2037.99									
8099001	小型机具使用费	元	1				0.9	14.4	14.4									
9999001	定额基价	元	1	583	933	933	250	3998	3998	2500	16	40000	150000	1	150000	1200	4	4800
	直接费	元				1090.12			4910.98			40000			150000			4800
	措施费 Ⅰ	元		654.04	4.96225%	32.46	3108.16	4.96225%	154.23		6.24075%							
	措施费 Ⅱ	元		932.93	2.729%	25.46	3998.4	2.729%	109.12	40000	1.537%	614.8						
	企业管理费	元		932.93	7.972%	74.37	3998.41	7.972%	318.75	40000	5.815%	2326						
	规费	元		477.96	32.3%	154.38	2124.26	32.3%	686.14		32.3%							
	利润	元		1065.22	7.42%	79.04	4580.51	7.42%	339.87	42940.8	7.42%	3186.21	150000	7.42%	11130	4800	7.42 %	356.16
	税金	元		1455.82	9%	131.02	54519.1	9%	4906.72	46127.01	9%	4151.43	161130	9%	14501.7	5156.16	9%	464.05
	金额合计	元				1586.85			59425.81			50278.44			175631.7			5620.21

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0202　　工程名称：隧道照明安装　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　　4198981.46　　　　21-2表

代号	工程项目			组合型成套箱式变电站安装			成套配电箱安装			附属配套设备安装			桥架、支架安装			桥架、支架安装		
	工程细目			组合型成套箱式变电站安装不带高压开关柜变压器容量315kV·A以内			安装成套配电箱落地式			安装智能照明控制柜			环式桥架 300*100			安装电缆桥架		
	定额单位			1台			10台			1台			10m			10m		
	工程数量			1			0.2			1			4			146		
	定额表号			5～5～1～15			5～5～5～5			5～2～10～10			5～6～6～1改			5～6～6～1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	6.9	6.9	880.85	21.9	4.38	559.15	0.8	0.8	102.13	5.2	20.8	2655.33	5.2	759.2	96919.47
2003005	钢板 Q235，δ=5～40mm	t	4968	0.01	0.01	54.65			2.98									
2003012	镀锌钢板 δ=1mm，δ=1.5m	t	4803	0.1	0.1	461.09	0.02		14.41									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	0.2	0.2	1.34	1.5	0.3	2				0.5	2	13.36	0.5	73	487.64
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg	11.88	2.6	2.6	30.89	5.1	1.02	12.12									
3005002	电	kW·h	0.59										3	12	7.08	3	438	258.42
5001017	塑料软管	kg	13.27				3	0.6	7.96									
7001005	裸铝（铜）线 35mm2钢芯铝绞成	m	3.6				2	0.4	1.44									
7001006	橡皮线	m	1.79										1.7	6.8	12.17	1.7	248.2	444.28
7005013	桥架	m	51.28													10.1	1474.6	75617.49
7801001	其他材料费	元	1	50.6	50.6	50.6	33.7	6.74	6.74	1.4	1.4	1.4	29.1	116.4	116.4	29.1	4248.6	4248.6
700501305	环式桥架 300*100	m	105										10.1	40.4	4242			
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08				0.53	0.11	50.57									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	523.64	0.38	0.38	198.98												
8007006	装载质量8t以内载货汽车JN150	台班	637.66										0.05	0.2	127.53	0.05	7.3	4654.92
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17	0.37	0.37	247.59	0.74	0.15	99.04									
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1050.11										0.05	0.2	210.02	0.05	7.3	7665.8
8009122	提升质量4t以内内燃叉车CPC40A	台班	505.79							0.18	0.18	91.04						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.11	0.11	20.17	0.53	0.11	19.44				0.09	0.36	66.01	0.09	13.14	2409.22
8099001	小型机具使用费	元	1							4	4	4	0.2	0.8	0.8	0.2	29.2	29.2
9999001	定额基价	元	1	1734	1734	1734	3375	675	675	176	176	176	1214	4856	4856	1214	177233	177233
	直接费	元				1946.16			775.85			198.57			7450.7			192735.04
	措施费 Ⅰ	元		1176.5	4.96225%	58.38	629.17	4.96225%	31.22	174.78	4.96225%	8.67	2603.5	4.66175%	121.37	95027.78	4.66175%	4429.96
	措施费 Ⅱ	元		1733.84	2.729%	47.32	675.02	2.729%	18.42	176.18	2.729%	4.81	4855.7	1.201%	58.32	177233.23	1.201%	2128.57
	企业管理费	元		1733.84	7.972%	138.22	675.02	7.972%	53.81	176.18	7.972%	14.04	4855.71	4.506%	218.8	177233.23	4.506%	7986.13
	规费	元		1037.88	32.3%	335.23	624	32.3%	201.55	125.11	32.3%	40.41	2777.88	32.3%	897.26	101392.68	32.3%	32749.84
	利润	元		1977.76	7.42%	146.75	778.46	7.42%	57.76	203.71	7.42%	15.12	5254.19	7.42%	389.86	191777.88	7.42 %	14229.92
	税金	元		2672.07	9%	240.49	1138.61	9%	102.48	281.62	9%	25.35	9136.3	9%	822.27	254259.46	9%	22883.35
	金额合计	元				2912.55			1241.09			306.97			9958.57			277142.8

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0202　　工程名称：隧道照明安装　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　　4198981.46　　第 283 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			桥架、支架安装			接线箱、盒安装			铜芯电缆敷设			铜芯电缆敷设			铜芯电缆敷设		
	工程细目			电缆支架			暗装接线盒			NH-YJV-5*16			ZR-YJV-5*10			NH-YJV-5*10		
	定额单位			1t			10个			1000m			1000m			1000m		
	工程数量			3.4275			46.4			0.02			1.76			1.32		
	定额表号			5～6～6～3			5～5～5～14			5～6～2～1改			5～6～2～1改			5～6～2～1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	35.3	120.99	15445.65	0.3	13.92	1777.03	42.2	0.84	107.75	42.2	74.27	9481.56	42.2	55.7	7111.17
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							3.2	0.06	0.39	3.2	5.63	34.52	3.2	4.22	25.89
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68	7	23.99	160.27												
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg	11.88							14.4	0.29	3.42	14.4	25.34	301.09	14.4	19.01	225.82
2009015	膨胀螺栓混合规格	套	4.79	210	719.77	3447.72				162	3.24	15.52	162	285.12	1365.72	162	213.84	1024.29
3005002	电	kW·h	0.59	51	174.8	103.13												
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	0.07	0.24	31.67												
5509001	32.5级水泥	t	420	0.07	0.22	93.57												
7005014	支撑架	kg	5.56	1005	3444.63	19152.15												
7801001	其他材料费	元	1	71.5	245.07	245.07	42.8	1985.92	1985.92	823.6	16.47	16.47	823.6	1449.54	1449.54	823.6	1087.15	1087.15
7001001423	NH-YJV-5*1635mm2三芯铅芯	m	56.73							1010	20.2	1145.95	1010	1777.6	100843.25			
7001001425	NH-YJV-5*1035mm2三芯铅芯	m	38.25													1010	1333.2	50994.9
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08	0.26	0.89	425.15												
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	523.64							0.08		0.84	0.08	0.14	73.73	0.08	0.11	55.3
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17							0.07		0.94	0.07	0.12	82.44	0.07	0.09	61.83
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35	0.85	2.91	534.17												
8099001	小型机具使用费	元	1	10.7	36.67	36.67												
9999001	定额基价	元	1	10816	37072	37072	75	3465	3465	63651	1273	1273	63651	112026	112026	44986	59382	59382
	直接费	元				39675.29			3762.95			1291.27			113631.85			60586.36
	措施费 Ⅰ	元		13851.2	4.66175%	645.71	1479.42	4.96225%	73.41	91.38	4.66175%	4.26	8041.47	4.66175%	374.87	6031.1	4.66175%	281.15
	措施费 Ⅱ	元		37071.75	1.201%	445.23	3465.34	2.729%	94.57	1273.02	1.201%	15.29	112025.62	1.201%	1345.43	59381.68	1.201%	713.17
	企业管理费	元		37071.78	4.506%	1670.45	3465.34	7.972%	276.26	1273.02	4.506%	57.36	112025.62	4.506%	5047.87	59381.68	4.506%	2675.74
	规费	元		15931.37	32.3%	5145.83	1777.03	32.3%	573.98	108.31	32.3%	34.98	9530.99	32.3%	3078.51	7148.24	32.3%	2308.88
	利润	元		39833.18	7.42%	2955.62	3909.58	7.42%	290.09	1349.93	7.42%	100.17	118793.8	7.42%	8814.5	63051.75	7.42 %	4678.44
	税金	元		50538.13	9%	4548.43	5071.26	9%	456.41	1503.33	9%	135.3	132293.04	9%	11906.37	71243.74	9%	6411.94
	金额合计	元				55086.57			5527.67			1638.63			144199.42			77655.68

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0202　　工程名称：隧道照明安装　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　4198981.46　　　　21-2表

代号	工程项目			铜芯电缆敷设			铜芯电缆敷设			铜芯电缆敷设			铜芯电缆敷设			接地装置		
	工程细目			ZR-YJV-5*6			NH-YJV-3*1.5			KVVP-2*2.5			KVV-2*2.5			制作安装角钢接地极		
	定额单位			1000m			1000m			1000m			1000m			1根		
	工程数量			2.95			0.042			5.28			1.92			40		
	定额表号			5～6～2～1改			5～6～2～1改			5～6～2～1改			5～6～2～1改			5～5～6～1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	42.2	124.49	15892.39	42.2	1.77	226.26	42.2	222.82	28444.69	42.2	81.02	10343.52	0.2	8	1021.28
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13	3.2	9.44	57.87	3.2	0.13	0.82	3.2	16.9	103.57	3.2	6.14	37.66			
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg	11.88	14.4	42.48	504.66	14.4	0.6	7.19	14.4	76.03	903.26	14.4	27.65	328.46			
2009015	膨胀螺栓混合规格	套	4.79	162	477.9	2289.14	162	6.8	32.59	162	855.36	4097.17	162	311.04	1489.88			
2009029	镀锌铁件	kg	6.96													9.9	396	2756.16
7801001	其他材料费	元	1	823.6	2429.62	2429.62	823.6	34.59	34.59	823.6	4348.61	4348.61	823.6	1581.31	1581.31	2.9	116	116
7001001426	ZR-YJV-5*635mm2三芯铅芯连地	m	23.61	1010	2979.5	70346												
7001001428	NH-YJV-3*1.535mm2三芯铅芯	m	9.4				1010	42.42	398.75									
7001001429	KVVP-2*2.535mm2三芯铅芯连地	m	4.5							1010	5332.8	23997.6						
7001001430	KVV-2*2.535mm2三芯铅芯连地	m	4.5										1010	1939.2	8726.4			
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	523.64	0.08	0.24	123.58	0.08		1.76	0.08	0.42	221.19	0.08	0.15	80.43			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17	0.07	0.21	138.18	0.07		1.97	0.07	0.37	247.33	0.07	0.13	89.94			
8099001	小型机具使用费	元	1													3.6	144	144
9999001	定额基价	元	1	30200	89089	89089	15848	666	666	43815	231341	231341	43815	84124	84124	84	3379	3379
	直接费	元				91781.44			703.93			62363.42			22677.61			4037.44
	措施费 Ⅰ	元		13478.6	4.66175%	628.34	191.9	4.66175%	8.95	24124.41	4.66175%	1124.62	8772.51	4.66175%	408.95	994.24	4.66175%	46.35
	措施费 Ⅱ	元		89089.18	1.201%	1069.96	665.6	1.201%	7.99	231340.67	1.201%	2778.4	84123.88	1.201%	1010.33	3379.32	1.201%	40.59
	企业管理费	元		89089.18	4.506%	4014.36	665.6	4.506%	29.99	231340.67	4.506%	10424.21	84123.88	4.506%	3790.62	3379.32	4.506%	152.27
	规费	元		15975.24	32.3%	5160	227.45	32.3%	73.47	28592.98	32.3%	9235.53	10397.45	32.3%	3358.38	1021.28	32.3%	329.87
	利润	元		94801.83	7.42%	7034.3	712.53	7.42%	52.87	245667.9	7.42%	18228.56	89333.79	7.42%	6628.57	3618.53	7.42 %	268.5
	税金	元		109688.4	9%	9871.96	877.2	9%	78.95	104154.74	9%	9373.93	37874.46	9%	3408.7	4875.01	9%	438.75
	金额合计	元				119560.36			956.15			113528.67			41283.15			5313.77

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0202　　工程名称：隧道照明安装　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　4198981.46　　　　21-2表

代号	工程项目			接地装置			钢管地埋敷设			钢管地埋敷设			钢管地埋敷设			标志、诱导装饰灯具		
	工程细目			暗敷设镀锌扁钢接地母线			地埋敷设钢管(φ100mm)			地埋敷设钢管(φ50mm)			地埋敷设钢管(φ25mm)			电光诱导标		
	定额单位			10m			1000m			1000m			1000m			100套		
	工程数量			200			0.7			0.3			1.92			0.0037		
	定额表号			5～5～6～4			5～7～1～4			5～7～1～2			5～7～1～1			5～5～7～30改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	0.2	40	5106.4	165.6	115.92	14798.35	102.3	30.69	3917.89	72.2	138.62	17696.74	14.4	0.05	6.8
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				6.6	4.62	28.32	6.6	1.98	12.14	6.6	12.67	77.68			
2003009	镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚2.7mm～4.5mm	t	4835				11.39	7.97	38549.46	5.12	1.54	7426.56	3.29	6.32	30541.73			
2003012	镀锌钢板 δ＝1mm，δ＝1.5m	t	4803	0.01	2.6	12487.8												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				13.6	9.52	63.59	11.3	3.39	22.65	9	17.28	115.43			
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg	11.88				26.9	18.83	223.7	25.4	7.62	90.53	25.4	48.77	579.36			
7001004	电线6～25mm2BLX铝芯500V	m	3.5													50	0.19	0.65
7001005	裸铝（铜）线35mm2钢芯铝绞成	m	3.6				199	139.3	501.48	199	59.7	214.92	199	382.08	1375.49			
7801001	其他材料费	元	1	1.7	340	340	2371.6	1660.12	1660.12	601.1	180.33	180.33	416.1	798.91	798.91	171.5	0.63	0.63
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				3.74	2.62	480.01	3.11	0.93	171.07	2.48	4.76	873.04			
8099001	小型机具使用费	元	1	4.8	960	960	354	247.8	247.8	102.9	30.87	30.87	52.1	100.03	100.03			
9999001	定额基价	元	1	87	17351	17351	73912	51738	51738	36506	10952	10952	24621	47272	47272	1800	7	7
	直接费	元				18894.2			56552.83			12066.94			52158.41			8.08
	措施费 Ⅰ	元		5211.2	4.96225%	258.59	13050.09	4.66175%	608.36	3464.49	4.66175%	161.51	15710.22	4.66175%	732.37	5.66	4.96225%	0.28
	措施费 Ⅱ	元		17351.2	2.729%	473.51	51738.32	1.201%	621.38	10951.78	1.201%	131.53	47272.03	1.201%	567.74	6.66	2.729%	0.18
	企业管理费	元		17351.2	7.972%	1383.24	51738.32	4.506%	2331.33	10951.78	4.506%	493.49	47272.03	4.506%	2130.08	6.66	7.972%	0.53
	规费	元		5106.4	32.3%	1649.37	15132.56	32.3%	4887.82	4036.99	32.3%	1303.95	18304.61	32.3%	5912.39	6.8	32.3%	2.2
	利润	元		19466.54	7.42%	1444.42	55299.39	7.42%	4103.22	11738.3	7.42%	870.98	50702.21	7.42%	3762.1	7.65	7.42%	0.57
	税金	元		24103.33	9%	2169.3	69104.93	9%	6219.44	15028.39	9%	1352.56	65263.09	9%	5873.68	16.32	9%	1.47
	金额合计	元				26272.63			75324.37			16380.95			71136.77			17.8

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0202　　工程名称：隧道照明安装　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　4198981.46　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													1928.2	246153.53
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													61.81	378.87
2003005	钢板 Q235，δ=5～40mm	t	4968													0.01	57.63
2003009	镀锌钢管外径 15mm～20mm，壁厚 2.7mm～4.5mm	t	4835													15.83	76517.74
2003012	镀锌钢板 δ=1mm，δ=1.5m	t	4803													2.72	13040.15
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													129.68	866.28
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													1.44	10.58
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg	11.88													294.24	3495.6
2009015	膨胀螺栓混合规格	套	4.79													3999.16	19155.96
2009029	镀锌铁件	kg	6.96													396	2756.16
3005002	电	kW·h	0.59													624.8	368.63
5001017	塑料软管	kg	13.27													0.6	7.96
5001018	塑料弹簧软管(Φ50mm)	m	7.52													11.2	84.22
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													0.24	31.67
5509001	32.5级水泥	t	420													0.22	93.57
7001004	电线6～25mm2BLX铝芯500V	m	3.5													875.99	3065.95
7001005	裸铝（铜）线 35mm2钢芯铝绞成	m	3.6													581.48	2093.33
7001006	橡皮线	m	1.79													255	456.45
7005013	桥架	m	51.28													1474.6	75617.49
7005014	支撑架	kg	5.56													3444.63	19152.15
7801001	其他材料费	元	1													21134.89	21134.89
700501305	环式桥架 300*100	m	105													40.4	4242
7001001423	NH-YJV-5*1635mm2三芯铝芯	m	56.73													1797.8	101989.19
7001001425	NH-YJV-5*1035mm2三芯铝芯	m	38.25													1333.2	50994.9
7001001426	ZR-YJV-5*635mm2三芯铝芯连地	m	23.61													2979.5	70346
7001001428	NH-YJV-3*1.535mm2三芯铝芯	m	9.4													42.42	398.75
7001001429	KVVP-2*2.535mm2三芯铝芯连地	m	4.5													5332.8	23997.6
7001001430	KVV-2*2.535mm2三芯铝芯连地	m	4.5													1939.2	8726.4

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ0202　　工程名称：隧道照明安装　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　4198981.46　　第 287 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08													1.7	811.58
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	523.64													1.44	755.8
8007006	装载质量8t以内载货汽车JN150	台班	637.66													7.5	4782.45
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17													1.45	969.25
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.89													1.12	982.12
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1050.11													7.5	7875.83
8009046	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	548.5													8.89	4874.63
8009047	最大作业高度15m以内高空作业车QYJ5060JGKZ15	台班	749.26													2.72	2037.99
8009122	提升质量4t以内内燃叉车CPC40A	台班	505.79													0.18	91.04
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													24.94	4573.11
8099001	小型机具使用费	元	1													1593.38	1593.38
9999001	定额基价	元	1													1155823	1155823
	直接费	元															969380.91
	措施费 Ⅰ	元															10958.9
	措施费 Ⅱ	元															12930.17
	企业管理费	元															47384.2
	规费	元															82769.96
	利润	元															91050.52
	税金	元															126547.29
	金额合计	元															1532628.23

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：SJ04　　工程名称：消防设施　　单位：km　　数量：0.365　　单价：　107784.93　　第 288 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			灭火器箱			灭火器									合计	
	工程细目			灭火器箱			灭火器										
	定额单位			套			只										
	工程数量			14			56										
	定额表号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	1200	14	16800	300	56	16800							33600	33600
	直接费		元				16800			16800								33600
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		16800	7.42%	1246.56	16800	7.42%	1246.56								2493.12
	税金		元		18046.56	9%	1624.19	18046.56	9%	1624.19								3248.38
	金额合计		元				19670.75			19670.75								39341.5

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010103　　工程名称：栾树　　单位：株　　数量：397.0　　单价：　975.82　　　　21-2表

代号	工程项目			带土球			浇水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			乔木栽植带土球(直径100cm以内)			洒水汽车运水、浇水5km(15kg/株)			乔木成活期保养(胸径10cm以下)							
	定额单位			100株			1000株			100株·月							
	工程数量			3.97			0.397			95.28							
	定额表号			6～1～1～10改			6～1～5～7改			6～1～6～1							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	25.6	101.63	12974.34	3	1.19	152.04	0.3	28.58	3649.03				131.41	16775.42
3005004	水		m3	3.58	115	456.55	1634.45										456.55	1634.45
7801001	其他材料费		元	1	454.3	1803.57	1803.57				0.8	76.22	76.22				1879.8	1879.8
4009006001	栾树		株	671	105	416.85	279706.35										416.85	279706.35
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.07	0.28	176.7	0.51	0.2	128.74							0.48	305.44
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	669.17	1.48	5.88	3931.78										5.88	3931.78
8099001	小型机具使用费		元	1	16	63.52	63.52				0.1	9.53	9.53				73.05	73.05
9999001	定额基价		元	1	81561	323797	323797	639	254	254	33	3124	3124				327174	327174
	直接费		元				300290.71			280.78			3734.79					304306.28
	措施费	Ⅰ	元		14783.25	4.37375%	646.58	253.52	4.37375%	11.09	3047.44	4.37375%	133.29					790.96
		Ⅱ	元		323796.54	1.201%	3888.8	253.52	1.201%	3.04	3123.66	1.201%	37.52					3929.36
	企业管理费		元		323796.54	4.506%	14590.27	253.52	4.506%	11.42	3123.66	4.506%	140.75					14742.45
	规费		元		14509.98	32.3%	4686.72	177.89	32.3%	57.46	3649.03	32.3%	1178.64					5922.82
	利润		元		342922.18	7.42%	25444.83	279.07	7.42%	20.71	3435.22	7.42%	254.89					25720.43
	税金		元		349547.91	9%	31459.31	384.51	9%	34.61	5479.87	9%	493.19					31987.11
	金额合计		元				381007.22			419.11			5973.06					387399.39

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010104　　工程名称：夹竹桃　　单位：株　　数量：1059.0　　单价：　43.58　　　　21-2表

代号	工程项目			带土球			浇水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			灌木栽植带土球(直径60cm以内)			洒水汽车运水、浇水5km(15kg/株)			灌木、竹类成活期保养							
	定额单位			100株			1000株			100株·月							
	工程数量			10.59			1.059			254.16							
	定额表号			6～1～2～6改			6～1～5～7改			6～1～6～4							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	5.7	60.36	7705.94	3	3.18	405.58	0.3	76.25	9733.82				139.79	17845.34
3005004	水		m3	3.58	36	381.24	1364.84										381.24	1364.84
7801001	其他材料费		元	1	23.2	245.69	245.69				0.7	177.91	177.91				423.6	423.6
4011002001	夹竹桃		株	9.6	105	1111.95	10674.72										1111.95	10674.72
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.02	0.21	134.67	0.51	0.54	343.42							0.75	478.09
8099001	小型机具使用费		元	1	5.2	55.07	55.07				0.1	25.42	25.42				80.48	80.48
9999001	定额基价		元	1	2603	27567	27567	639	676	676	33	8307	8307				36551	36551
	直接费		元				20180.93			748.99			9937.15					30867.07
	措施费	Ⅰ	元		6603.24	4.37375%	288.81	676.26	4.37375%	29.58	8129.05	4.37375%	355.54					673.93
		Ⅱ	元		27567.41	1.201%	331.08	676.26	1.201%	8.12	8306.97	1.201%	99.77					438.97
	企业管理费		元		27567.41	4.506%	1242.19	676.26	4.506%	30.47	8306.97	4.506%	374.31					1646.97
	规费		元		7732.98	32.3%	2497.75	474.52	32.3%	153.27	9733.82	32.3%	3144.02					5795.05
	利润		元		29429.49	7.42%	2183.67	744.43	7.42%	55.24	9136.59	7.42%	677.94					2916.84
	税金		元		26724.43	9%	2405.2	1025.67	9%	92.31	14588.73	9%	1312.99					3810.5
	金额合计		元				29129.63			1117.98			15901.72					46149.33

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010105　　工程名称：种植土　　单位：m3　　数量：624.0　　单价：　51.48　　　　21-2表

代号	工程项目			种植土												合计	
	工程细目			种植土													
	定额单位			m3													
	工程数量			624													
	定额表号			0													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0	种植土		m3	45	1	624	28080										624	28080
9999001	定额基价		元	1	30	624	18720										18720	18720
	直接费		元				28080											28080
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		18720	7.42%	1389.02											1389.02
	税金		元		29469.02	9%	2652.21											2652.21
	金额合计		元				32121.24											32121.24

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010201　　工程名称：木槿　　单位：株　　数量：355.0　　单价：　424.86　　　　21-2表

代号	工程项目			带土球			浇水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			灌木栽植带土球(直径10cm以内)			洒水汽车运水、浇水5km(15kg/株)			乔木成活期保养(胸径10cm以下)							
	定额单位			100株			1000株			100株·月							
	工程数量			3.55			0.355			85.2							
	定额表号			6～1～2～1改			6～1～5～7改			6～1～6～1							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	1	3.55	453.19	3	1.07	135.96	0.3	25.56	3262.99				30.18	3852.14
3005004	水		m3	3.58	16	56.8	203.34										56.8	203.34
7801001	其他材料费		元	1	18.8	66.74	66.74				0.8	68.16	68.16				134.9	134.9
4011002002	木槿		株	352	105	372.75	131208										372.75	131208
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.02	0.07	45.15	0.51	0.18	115.12							0.25	160.27
8099001	小型机具使用费		元	1	0.1	0.36	0.36				0.1	8.52	8.52				8.88	8.88
9999001	定额基价		元	1	2040	7241	7241	639	227	227	33	2793	2793				10261	10261
	直接费		元				131976.78			251.08			3339.67					135567.53
	措施费	Ⅰ	元		422.16	4.37375%	18.46	226.7	4.37375%	9.92	2725.04	4.37375%	119.19					147.57
		Ⅱ	元		7241.07	1.201%	86.97	226.7	1.201%	2.72	2793.2	1.201%	33.55					123.23
	企业管理费		元		7241.07	4.506%	326.28	226.7	4.506%	10.21	2793.2	4.506%	125.86					462.36
	规费		元		462.26	32.3%	149.31	159.07	32.3%	51.38	3262.99	32.3%	1053.95					1254.64
	利润		元		7672.79	7.42%	569.32	249.56	7.42%	18.52	3071.79	7.42%	227.93					815.77
	税金		元		133127.12	9%	11981.44	343.83	9%	30.95	4900.13	9%	441.01					12453.4
	金额合计		元				145108.56			374.77			5341.15					150824.48

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010202　　工程名称：春鹃　　单位：m2　　数量：1773.0　　单价：　267.54　　　　21-2表

代号	工程项目			灌木片植			洒水汽车洒水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			灌木片植36株/m2以内			4000L以内洒水车洒水第一个1km			绿篱、地被成活期保养							
	定额单位			10m2			1000m3水			1000m2·月							
	工程数量			177.3			0.5319			42.552							
	定额表号			6～1～9～3改			1～1～22～1			6～1～6～5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	1.1	195.03	24897.53				1.1	46.81	5975.41				241.84	30872.94
3005004	水		m3	3.58	5	886.5	3173.67										886.5	3173.67
7801001	其他材料费		元	1	5.8	1028.34	1028.34				1.7	72.34	72.34				1100.68	1100.68
gm5	春鹃		株	5.34	378	67019.4	357883.6										67019.4	357883.6
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85				14.93	7.94	5049.45							7.94	5049.45
8099001	小型机具使用费		元	1							1.1	46.81	46.81				46.81	46.81
9999001	定额基价		元	1	998	176972	176972	9360	4979	4979	120	5094	5094				187044	187044
	直接费		元				386983.14			5049.46			6094.55					398127.14
	措施费	Ⅰ	元		20727.79	4.37375%	906.58	4978.78	6.765%	336.81	5021.48	4.37375%	219.63					1463.02
		Ⅱ	元		176971.64	1.201%	2125.43	4978.78	0.154%	7.67	5093.81	1.201%	61.18					2194.27
	企业管理费		元		176971.64	4.506%	7974.34	4978.78	2.538%	126.36	5093.82	4.506%	229.53					8330.23
	规费		元		24897.53	32.3%	8041.9	1013.78	32.3%	327.45	5975.41	32.3%	1930.06					10299.41
	利润		元		187977.99	7.42%	13947.97	5449.62	7.42%	404.36	5604.15	7.42%	415.83					14768.16
	税金		元		419979.36	9%	37798.14	6252.11	9%	562.69	8950.77	9%	805.57					39166.4
	金额合计		元				457777.5			6814.8			9756.34					474348.64

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010203　　工程名称：络石　　单位：m　　数量：1773.0　　单价：　38.17　　　　21-2表

代号	工程项目			绿篱栽植			浇水			绿化成活期保养			花卉片植			合计	
	工程细目			绿篱栽植(篱高40cm以内)			洒水汽车运水、浇水5km(1kg/株)			绿篱、地被成活期保养			花卉片植36株/m2以内				
	定额单位			100m			1000株			1000m2·月			10m2				
	工程数量			17.73			8.865			212.76							
	定额表号			6～1～3～1改			6～1～5～7+10*～11.2,改			6～1～6～5			6～1～9～6				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3	53.19	6790.24	1.88	16.67	2127.61	1.1	234.04	29877.04	1.5			303.89	38794.88
3005004	水		m3	3.58	25	443.25	1586.84							5			443.25	1586.84
4013004	花苗		株	1.33										378				
7801001	其他材料费		元	1	4.7	83.33	83.33				1.7	361.69	361.69	5.8			445.02	445.02
4009005001	络石		株	0.8	105	1861.65	1489.32										1861.65	1489.32
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.02	0.35	225.47	0.06	0.55	349.48							0.9	574.95
8099001	小型机具使用费		元	1							1.1	234.04	234.04				234.04	234.04
9999001	定额基价		元	1	462	8188	8188	239	2116	2116	120	25469	25469	682			35773	35773
	直接费		元				10175.19			2477.09			30472.76					43125.05
	措施费	Ⅰ	元		5875.35	4.37375%	256.97	2115.87	4.37375%	92.54	25107.38	4.37375%	1098.13		4.37375%			1447.65
		Ⅱ	元		8188.23	1.201%	98.34	2115.87	1.201%	25.41	25469.07	1.201%	305.88		1.201%			429.64
	企业管理费		元		8188.23	4.506%	368.96	2115.87	4.506%	95.34	25469.07	4.506%	1147.64		4.506%			1611.94
	规费		元		6835.5	32.3%	2207.87	2197.77	32.3%	709.88	29877.04	32.3%	9650.28		32.3%			12568.03
	利润		元		8912.51	7.42%	661.31	2329.16	7.42%	172.82	28020.73	7.42%	2079.14		7.42%			2913.27
	税金		元		13768.64	9%	1239.18	3573.09	9%	321.58	44753.84	9%	4027.85		9%			5588.6
	金额合计		元				15007.82			3894.67			48781.69					67684.17

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010204　　工程名称：云南黄馨　　单位：m2　　数量：236.0　　单价：　73.98　　　　21-2表

代号	工程项目			灌木片植			洒水汽车洒水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			灌木片植25株/m2以内			4000L以内洒水车洒水第一个1km			绿篱、地被成活期保养							
	定额单位			10m2			1000m3水			1000m2·月							
	工程数量			23.6			0.0708			5.664							
	定额表号			6～1～9～2改			1～1～22～1			6～1～6～5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.9	21.24	2711.5				1.1	6.23	795.37				27.47	3506.87
3005004	水		m3	3.58	4	94.4	337.95										94.4	337.95
7801001	其他材料费		元	1	4.9	115.64	115.64				1.7	9.63	9.63				125.27	125.27
gm5001	云南黄馨		株	1.22	263	6206.8	7572.3										6206.8	7572.3
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85				14.93	1.06	672.12							1.06	672.12
8099001	小型机具使用费		元	1							1.1	6.23	6.23				6.23	6.23
9999001	定额基价		元	1	711	16781	16781	9360	663	663	120	678	678				18122	18122
	直接费		元				10737.39			672.12			811.23					12220.74
	措施费	Ⅰ	元		2257.39	4.37375%	98.73	662.71	6.765%	44.83	668.4	4.37375%	29.23					172.8
		Ⅱ	元		16781.3	1.201%	201.54	662.71	0.154%	1.02	678.03	1.201%	8.14					210.71
	企业管理费		元		16781.3	4.506%	756.17	662.71	2.538%	16.82	678.03	4.506%	30.55					803.54
	规费		元		2711.5	32.3%	875.81	134.94	32.3%	43.59	795.37	32.3%	256.91					1176.31
	利润		元		17837.74	7.42%	1323.56	725.39	7.42%	53.82	745.96	7.42%	55.35					1432.73
	税金		元		13993.2	9%	1259.39	832.2	9%	74.9	1191.42	9%	107.23					1441.51
	金额合计		元				15252.59			907.1			1298.65					17458.34

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010205　　工程名称：种植土　　单位：m3　　数量：838.0　　单价：　51.48　　　　21-2表

代号	工程项目		种植土													合计	
	工程细目		种植土														
	定额单位		m3														
	工程数量		838														
	定额表号		0														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0	种植土	m3	45	1	838	37710										838	37710
9999001	定额基价	元	1	30	838	25140										25140	25140
	直接费	元				37710											37710
	措施费 Ⅰ	元															
	措施费 Ⅱ	元															
	企业管理费	元															
	规费	元															
	利润	元		25140	7.42%	1865.39											1865.39
	税金	元		39575.39	9%	3561.79											3561.79
	金额合计	元				43137.17											43137.17

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010301　　工程名称：四季桂　　单位：株　　数量：640.0　　单价：　512.31　　　　21-2表

代号	工程项目			带土球			浇水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			乔木栽植带土球(直径100cm以内)			洒水汽车运水、浇水5km(15kg/株)			乔木成活期保养(胸径10cm以下)							
	定额单位			100株			1000株			100株·月							
	工程数量			6.4			0.64			153.6							
	定额表号			6～1～1～10改			6～1～5～7改			6～1～6～1							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	25.6	163.84	20915.81	3	1.92	245.11	0.3	46.08	5882.57				211.84	27043.49
3005004	水		m3	3.58	115	736	2634.88										736	2634.88
7801001	其他材料费		元	1	454.3	2907.52	2907.52				0.8	122.88	122.88				3030.4	3030.4
4009001002	四季桂		株	359	105	672	241248										672	241248
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.07	0.45	284.86	0.51	0.33	207.54							0.77	492.4
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	669.17	1.48	9.47	6338.38										9.47	6338.38
8099001	小型机具使用费		元	1	16	102.4	102.4				0.1	15.36	15.36				117.76	117.76
9999001	定额基价		元	1	9509	60856	60856	639	409	409	33	5036	5036				66301	66301
	直接费		元				274431.85			452.65			6020.81					280905.31
	措施费	Ⅰ	元		23831.94	4.37375%	1042.35	408.69	4.37375%	17.88	4912.74	4.37375%	214.87					1275.1
		Ⅱ	元		60856.26	1.201%	730.88	408.69	1.201%	4.91	5035.62	1.201%	60.48					796.27
	企业管理费		元		60856.26	4.506%	2742.18	408.69	4.506%	18.42	5035.62	4.506%	226.91					2987.5
	规费		元		23391.4	32.3%	7555.42	286.77	32.3%	92.63	5882.57	32.3%	1900.07					9548.12
	利润		元		65371.67	7.42%	4850.58	449.89	7.42%	33.38	5537.87	7.42%	410.91					5294.87
	税金		元		291353.27	9%	26221.79	619.86	9%	55.79	8834.04	9%	795.06					27072.65
	金额合计		元				317575.06			675.65			9629.11					327879.82

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010302　　工程名称：金叶女贞球　　单位：株　　数量：640.0　　单价：　296.97　　第 298 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			带土球			浇水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			灌木栽植带土球(直径60cm以内)			洒水汽车运水、浇水5km(15kg/株)			灌木、竹类成活期保养							
	定额单位			100株			1000株			100株·月							
	工程数量			6.4			0.64			153.6							
	定额表号			6～1～2～6改			6～1～5～7改			6～1～6～4							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	5.7	36.48	4657.04	3	1.92	245.11	0.3	46.08	5882.57				84.48	10784.72
3005004	水		m3	3.58	36	230.4	824.83										230.4	824.83
7801001	其他材料费		元	1	23.2	148.48	148.48				0.7	107.52	107.52				256	256
4011002003	金叶女贞球		株	231	105	672	155232										672	155232
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.02	0.13	81.39	0.51	0.33	207.54							0.45	288.93
8099001	小型机具使用费		元	1	5.2	33.28	33.28				0.1	15.36	15.36				48.64	48.64
9999001	定额基价		元	1	2603	16660	16660	639	409	409	33	5020	5020				22089	22089
	直接费		元				160977.02			452.65			6005.45					167435.12
	措施费	Ⅰ	元		3990.62	4.37375%	174.54	408.69	4.37375%	17.88	4912.74	4.37375%	214.87					407.29
		Ⅱ	元		16660.19	1.201%	200.09	408.69	1.201%	4.91	5020.26	1.201%	60.29					265.29
	企业管理费		元		16660.19	4.506%	750.71	408.69	4.506%	18.42	5020.26	4.506%	226.21					995.34
	规费		元		4673.38	32.3%	1509.5	286.77	32.3%	92.63	5882.57	32.3%	1900.07					3502.2
	利润		元		17785.53	7.42%	1319.69	449.89	7.42%	33.38	5521.64	7.42%	409.71					1762.77
	税金		元		164931.54	9%	14843.84	619.86	9%	55.79	8816.61	9%	793.5					15693.12
	金额合计		元				179775.38			675.65			9610.1					190061.13

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010303　　工程名称：麦冬　　单位：m2　　数量：3842.0　　单价：　39.92　　　　21-2表

代号	工程项目			地被栽植(片植)			洒水汽车洒水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			地被栽植(片植)铺草皮(毛毡式)			4000L以内洒水车洒水第一个1km			绿篱、地被成活期保养							
	定额单位			100m2			1000m3水			1000m2·月							
	工程数量			38.42			1.1526			92.208							
	定额表号			6～1～4～1改			1～1～22～1			6～1～6～5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.4	92.21	11771.27				1.1	101.43	12948.4				193.64	24719.67
3005004	水		m3	3.58	6	230.52	825.26										230.52	825.26
7801001	其他材料费		元	1	21.9	841.4	841.4				1.7	156.75	156.75				998.15	998.15
4013004001001	麦冬 49丛/m2		m2	20	110	4226.2	84524										4226.2	84524
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.1	3.84	2442.94	14.93	17.21	10941.91							21.05	13384.84
8099001	小型机具使用费		元	1	4.4	169.05	169.05				1.1	101.43	101.43				270.48	270.48
9999001	定额基价		元	1	507	19467	19467	9360	10789	10789	120	11038	11038				41294	41294
	直接费		元				100573.92			10941.91			13206.58					124722.41
	措施费	Ⅰ	元		12377.66	4.37375%	541.37	10788.75	6.765%	729.86	10881.28	4.37375%	475.92					1747.15
		Ⅱ	元		19466.91	1.201%	233.8	10788.75	0.154%	16.61	11038.04	1.201%	132.57					382.98
	企业管理费		元		19466.92	4.506%	877.18	10788.76	2.538%	273.82	11038.04	4.506%	497.37					1648.37
	规费		元		12261.74	32.3%	3960.54	2196.81	32.3%	709.57	12948.4	32.3%	4182.33					8852.45
	利润		元		21119.26	7.42%	1567.05	11809.04	7.42%	876.23	12143.89	7.42%	901.08					3344.36
	税金		元		107753.86	9%	9697.85	13548	9%	1219.32	19395.86	9%	1745.63					12662.79
	金额合计		元				117451.7			14767.32			21141.48					153360.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010304　　工程名称：红花继木　　单位：m2　　数量：360.0　　单价：　186.8　　　　21-2表

代号	工程项目			灌木片植			洒水汽车洒水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			灌木片植36株/m2以内			4000L以内洒水车洒水第一个1km			绿篱、地被成活期保养							
	定额单位			10m2			1000m3水			1000m2·月							
	工程数量			36			0.108			8.64							
	定额表号			6～1～9～3改			1～1～22～1			6～1～6～5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	1.1	39.6	5055.34				1.1	9.5	1213.28				49.1	6268.62
3005004	水		m3	3.58	5	180	644.4										180	644.4
7801001	其他材料费		元	1	5.8	208.8	208.8				1.7	14.69	14.69				223.49	223.49
4011003002	红花继木		株	3.57	378	13608	48580.56										13608	48580.56
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85				14.93	1.61	1025.27							1.61	1025.27
8099001	小型机具使用费		元	1							1.1	9.5	9.5				9.5	9.5
9999001	定额基价		元	1	469	16882	16882	9360	1011	1011	120	1034	1034				18927	18927
	直接费		元				54489.1			1025.27			1237.47					56751.84
	措施费	Ⅰ	元		4208.69	4.37375%	184.08	1010.92	6.765%	68.39	1019.59	4.37375%	44.59					297.06
		Ⅱ	元		16882.13	1.201%	202.75	1010.92	0.154%	1.56	1034.28	1.201%	12.42					216.73
	企业管理费		元		16882.13	4.506%	760.71	1010.92	2.538%	25.66	1034.28	4.506%	46.6					832.97
	规费		元		5055.34	32.3%	1632.87	205.85	32.3%	66.49	1213.28	32.3%	391.89					2091.25
	利润		元		18029.66	7.42%	1337.8	1106.52	7.42%	82.1	1137.9	7.42%	84.43					1504.34
	税金		元		58607.31	9%	5274.66	1269.47	9%	114.25	1817.41	9%	163.57					5552.48
	金额合计		元				63881.97			1383.72			1980.98					67246.67

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010305　　工程名称：种植土　　单位：m3　　数量：2101.0　　单价：　51.48　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			种植土												合 计	
	工 程 细 目			种植土													
	定 额 单 位			m3													
	工 程 数 量			2101													
	定 额 表 号			0													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0	种植土		m3	45	1	2101	94545										2101	94545
9999001	定额基价		元	1	30	2101	63030										63030	63030
	直接费		元				94545											94545
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		63030	7.42%	4676.83											4676.83
	税金		元		99221.82	9%	8929.96											8929.96
	金额合计		元				108151.79											108151.79

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010301　　工程名称：四季桂　　单位：株　　数量：50.0　　单价：　512.31　　　　21-2表

代号	工程项目			带土球			浇水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			乔木栽植带土球(直径100cm以内)			洒水汽车运水、浇水5km(15kg/株)			乔木成活期保养(胸径10cm以下)							
	定额单位			100株			1000株			100株·月							
	工程数量			0.5			0.05			12							
	定额表号			6～1～1～10改			6～1～5～7改			6～1～6～1							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	25.6	12.8	1634.05	3	0.15	19.15	0.3	3.6	459.58				16.55	2112.77
3005004	水		m3	3.58	115	57.5	205.85										57.5	205.85
7801001	其他材料费		元	1	454.3	227.15	227.15				0.8	9.6	9.6				236.75	236.75
4009001002	四季桂		株	359	105	52.5	18847.5										52.5	18847.5
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.07	0.04	22.25	0.51	0.03	16.21							0.06	38.47
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	669.17	1.48	0.74	495.19										0.74	495.19
8099001	小型机具使用费		元	1	16	8	8				0.1	1.2	1.2				9.2	9.2
9999001	定额基价		元	1	9509	4754	4754	639	32	32	33	393	393				5180	5180
	直接费		元				21439.99			35.36			470.38					21945.73
	措施费	Ⅰ	元		1861.87	4.37375%	81.43	31.93	4.37375%	1.4	383.81	4.37375%	16.79					99.62
		Ⅱ	元		4754.4	1.201%	57.1	31.93	1.201%	0.38	393.41	1.201%	4.72					62.21
	企业管理费		元		4754.4	4.506%	214.23	31.93	4.506%	1.44	393.41	4.506%	17.73					233.4
	规费		元		1827.45	32.3%	590.27	22.4	32.3%	7.24	459.58	32.3%	148.44					745.95
	利润		元		5107.16	7.42%	378.95	35.15	7.42%	2.61	432.64	7.42%	32.1					413.66
	税金		元		22761.98	9%	2048.58	48.42	9%	4.36	690.16	9%	62.11					2115.05
	金额合计		元				24810.55			52.78			752.27					25615.61

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010303　　工程名称：麦冬　　单位：m2　　数量：1011.0　　单价：　39.92　　　　21-2表

代号	工程项目			地被栽植(片植)			洒水汽车洒水			绿化成活期保养						合计	
	工程细目			地被栽植(片植)铺草皮(毛毡式)			4000L以内洒水车洒水第一个1km			绿篱、地被成活期保养							
	定额单位			100m2			1000m3水			1000m2·月							
	工程数量			10.11			0.3033			24.264							
	定额表号			6～1～4～1改			1～1～22～1			6～1～6～5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.4	24.26	3097.54				1.1	26.69	3407.3				50.95	6504.84
3005004	水		m3	3.58	6	60.66	217.16										60.66	217.16
7801001	其他材料费		元	1	21.9	221.41	221.41				1.7	41.25	41.25				262.66	262.66
4013004001001	麦冬 49丛/m2		m2	20	110	1112.1	22242										1112.1	22242
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	635.85	0.1	1.01	642.84	14.93	4.53	2879.3							5.54	3522.14
8099001	小型机具使用费		元	1	4.4	44.48	44.48				1.1	26.69	26.69				71.17	71.17
9999001	定额基价		元	1	507	5123	5123	9360	2839	2839	120	2905	2905				10866	10866
	直接费		元				26465.44			2879.3			3475.24					32819.98
	措施费	Ⅰ	元		3257.11	4.37375%	142.46	2839	6.765%	192.06	2863.35	4.37375%	125.24					459.75
		Ⅱ	元		5122.61	1.201%	61.52	2839	0.154%	4.37	2904.6	1.201%	34.88					100.78
	企业管理费		元		5122.61	4.506%	230.82	2839	2.538%	72.05	2904.6	4.506%	130.88					433.76
	规费		元		3226.61	32.3%	1042.19	578.08	32.3%	186.72	3407.3	32.3%	1100.56					2329.47
	利润		元		5557.41	7.42%	412.36	3107.48	7.42%	230.58	3195.59	7.42%	237.11					880.05
	税金		元		28354.8	9%	2551.93	3565.08	9%	320.86	5103.91	9%	459.35					3332.14
	金额合计		元				30906.73			3885.94			5563.26					40355.93

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：108010305　　工程名称：种植土　　单位：m3　　数量：506.0　　单价：　51.48　　　　21-2表

代号	工程项目			种植土												合计	
	工程细目			种植土													
	定额单位			m3													
	工程数量			506													
	定额表号			0													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0	种植土		m3	45	1	506	22770										506	22770
9999001	定额基价		元	1	30	506	15180										15180	15180
	直接费		元				22770											22770
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元															
	企业管理费		元															
	规费		元															
	利润		元		15180	7.42%	1126.36											1126.36
	税金		元		23896.36	9%	2150.67											2150.67
	金额合计		元				26047.03											26047.03

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080105　　工程名称：声屏障　　单位：m　　数量：530.0　　单价：　2640.67　　　　21-2表

代号	工程项目			声屏障※			声屏障※			声屏障※			声屏障※			合计	
	工程细目			※声屏障混凝土基础			※声屏障立柱预埋件安装			※声屏障立柱安装			※声屏障板材安装				
	定额单位			10m3			1t			1t			100m2				
	工程数量			65.06			13.8383			22.0745			17.808				
	定额表号			6～2～1～1改			6～2～1～3			6～2～1～4			6～2～1～5				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	10.6	689.64	88038.93	9.1	125.93	16076.04	4.3	94.92	12117.53	6	106.85	13640.22	1017.33	129872.72
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				2.5	34.6	212.07							34.6	212.07
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.02	1.3	5264.66							0.13	2.33	9438.7	3.63	14703.36
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968				0.48	6.57	32655.62							6.57	32655.62
2003006	圆钢Φ6～36mm,混合型号	t	4042				0.59	8.1	32721.63							8.1	32721.63
2003016	型钢立柱镀锌(包括斜撑)	t	6239							1	22.07	137722.81				22.07	137722.81
2003026	组合钢模板	t	5680	0.04	2.8	15890.25										2.8	15890.25
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68				1.3	17.99	120.17							17.99	120.17
2009028	铁件铁件	kg	5.51	16.6	1080	5950.78										1080	5950.78
3005004	水	m3	3.58	12	780.72	2794.98										780.72	2794.98
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.01	0.33	503.89										0.33	503.89
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.69	305.26	40294.52										305.26	40294.52
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	8.47	550.8	60587.78										550.8	60587.78
5509001	32.5级水泥	t	420	3.85	250.18	105065.39										250.18	105076.32
6009005	弧形吸音冲孔板	m2	480										34.45	613.49	294473.09	613.49	294473.09
6009006	夹胶隔声玻璃板	m2	145.3										24.61	438.25	63678.43	438.25	63678.43
6009007	平直形吸音冲孔板	m2	166.67										39.38	701.28	116882.18	701.28	116882.18
7801001	其他材料费	元	1	53.4	3474.2	3474.2							153.4	2731.75	2731.75	6205.95	6205.95
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.43	27.98	5179.72										27.98	5179.72
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08							2.7	59.6	28434.52	1.12	19.94	9515.34	79.55	37949.86
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	669.17										1.12	19.94	13346.57	19.94	13346.57
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35				0.33	4.57	837.29							4.57	837.29
8099001	小型机具使用费	元	1	10.6	689.64	689.64										689.64	689.64
9999001	定额基价	元	1	3979	258897	258897	4682	64794	64794	6427	141876	141876	19107	340262	340262	805828	805828

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080105　　工程名称：声屏障　　单位：m　　数量：530.0　　单价：　2640.67　　　　21-2表

代号	工程项目			声屏障※			声屏障※			声屏障※			声屏障※			合计	
	工程细目			※声屏障混凝土基础			※声屏障立柱预埋件安装			※声屏障立柱安装			※声屏障板材安装				
	定额单位			10m3			1t			1t			100m2				
	工程数量			65.06			13.8383			22.0745			17.808				
	定额表号			6～2～1～1改			6～2～1～3			6～2～1～4			6～2～1～5				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			333734.74			82622.82			178274.86			523706.28		1118338.69
	措施费	Ⅰ	元	78959.93	4.66175%	3680.91	14225	4.66175%	663.13	38106.64	4.66175%	1776.44	33441.26	4.66175%	1558.95		7679.43
		Ⅱ	元	258888.83	1.201%	3109.25	64793.63	1.201%	778.17	141875.55	1.201%	1703.93	340262.24	1.201%	4086.55		9677.9
	企业管理费		元	258888.83	4.506%	11665.53	64793.63	4.506%	2919.6	141875.55	4.506%	6392.91	340262.24	4.506%	15332.22		36310.26
	规费		元	91610.32	32.3%	29590.13	16659.01	32.3%	5380.86	19726.21	32.3%	6371.57	21278.74	32.3%	6873.03		48215.59
	利润		元	277344.53	7.42%	20578.96	69154.53	7.42%	5131.27	151748.83	7.42%	11259.76	361239.96	7.42%	26804.01		63774
	税金		元	402359.53	9%	36212.36	97495.86	9%	8774.63	205779.46	9%	18520.15	578361.03	9%	52052.49		115559.63
	金额合计		元			438571.89			106270.48			224299.61			630413.52		1399555.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080501　　工程名称：绿化　　单位：m2　　数量：48900.0　　单价：　7.51　　　　21-2表

代号	工程项目			植草												合计	
	工程细目			人工撒草籽植草													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			48.9													
	定额表号			1～4～2～5													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	13.7	669.93	85523.26										669.93	85523.26
4013001	草籽		kg	160	10.3	503.67	80587.2										503.67	80587.2
5501007	种植土		m3	30	71.4	3491.46	104743.8										3491.46	104743.8
7801001	其他材料费		元	1	267	13056.3	13056.3										13056.3	13056.3
9999001	定额基价		元	1	3284	160592	160592										160592	160592
	直接费		元				283910.56											283910.56
	措施费	Ⅰ	元		71200.16	4.66175%	3319.17											3319.17
		Ⅱ	元		160591.81	1.201%	1928.71											1928.71
	企业管理费		元		160591.81	4.506%	7236.27											7236.27
	规费		元		85523.26	32.3%	27624.01											27624.01
	利润		元		173075.96	7.42%	12842.24											12842.24
	税金		元		336860.97	9%	30317.49											30317.49
	金额合计		元				367178.45											367178.45

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080601　　工程名称：事故集水池　　单位：座　　数量：1.0　　单价：　48251.48　　　　21-2表

代号	工程项目			基础垫层			基础垫层			雨水井、检查井			矩形板			矩形板		
	工程细目			基础垫层填碎(砾)石			基础混凝土垫层			现浇井身混凝土(雨水井、检查井)			预制矩形板混凝土(跨径8m以内)			现场加工预制矩形板钢筋		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3			10m3实体			1t		
	工程数量			0.3			0.2			1.5			1.5			2.719		
	定额表号			4～11～5～2			4～11～5～6改			1～3～6～1			4～7～9～2			4～7～9～3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	3.5	1.05	134.04	5.1	1.02	130.21	17	25.5	3255.33	11.2	16.8	2144.69	4.8	13.05	1666.12
2001001	HPB300钢筋	t	4209							0.05	0.07	290.42				0.27	0.73	3078.51
2001002	HRB400钢筋	t	3884													0.76	2.06	7983.81
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							1.8	2.7	16.55						
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13							1	1.5	9.2				3.49	9.49	58.17
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046										0.01	0.02	60.69			
2003026	组合钢模板	t	5680										0.01	0.02	102.24			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													0.74	2.01	13.44
2009028	铁件铁件	kg	5.51										4.3	6.45	35.54			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51							15.4	23.1	127.28						
3005004	水	m3	3.58				12	2.4	8.59	12	18	64.44	17	25.5	91.29			
4003001	原木混合规格	m3	1330										0.01	0.02	19.95			
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549							1.25	1.88	2904.38	0.03	0.05	69.71			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132				5	1	131.95	5	7.5	990	5.04	7.56	997.92			
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117							8.36	12.54	1467.18						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	12.44	3.73	410.52	8.57	1.71	188.5				8.38	12.57	1382.7			
5509001	32.5级水泥	t	420				3.04	0.61	255.36	3.21	4.82	2024.19	3.92	5.88	2471.49			
7801001	其他材料费	元	1				2	0.4	0.4	182	273	273	42.2	63.3	63.3			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15							0.26	0.39	72.21						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													0.13	0.35	64.81
8099001	小型机具使用费	元	1							91	136.5	136.5	5.1	7.65	7.65	15	40.79	40.79
9999001	定额基价	元	1	1447	434	434	2689	538	538	6442	9662	9662	3824	5737	5737	3922	10664	10664

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080601　　工程名称：事故集水池　　单位：座　　数量：1.0　　单价：　48251.48　　第 309 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			基础垫层			基础垫层			雨水井、检查井			矩形板			矩形板		
	工程细目			基础垫层填碎(砾)石			基础混凝土垫层			现浇井身混凝土(雨水井、检查井)			预制矩形板混凝土(跨径8m以内)			现场加工预制矩形板钢筋		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3			10m3实体			1t		
	工程数量			0.3			0.2			1.5			1.5			2.719		
	定额表号			4～11～5～2			4～11～5～6改			1～3～6～1			4～7～9～2			4～7～9～3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			544.56			715.01			11630.67			7447.16			12905.64
	措施费 Ⅰ		元	111.59	6.24075%	6.96	108.41	6.24075%	6.77	2916.01	4.66175%	135.94	1793.15	6.24075%	111.91	1492.99	1.545%	23.07
	措施费 Ⅱ		元	434.08	1.537%	6.67	537.83	1.537%	8.27	9662.45	1.201%	116.05	5736.53	1.537%	88.17	10664.19	0.564%	60.15
	企业管理费		元	434.08	5.815%	25.24	537.83	5.815%	31.27	9662.45	4.506%	435.39	5736.53	5.815%	333.58	10664.19	3.21%	342.32
	规费		元	134.04	32.3%	43.3	130.21	32.3%	42.06	3305.12	32.3%	1067.55	2144.69	32.3%	692.73	1711.24	32.3%	552.73
	利润		元	472.95	7.42%	35.09	584.14	7.42%	43.34	10349.82	7.42%	767.96	6270.19	7.42%	465.25	11089.72	7.42 %	822.86
	税金		元	661.83	9%	59.57	846.72	9%	76.21	14153.56	9%	1273.82	9138.8	9%	822.49	14706.76	9%	1323.61
	金额合计		元			721.4			922.92			15427.37			9961.29			16030.37

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080601　　工程名称：事故集水池　　单位：座　　数量：1.0　　单价：　48251.48　　　　21-2表

代号	工程项目			雨水井、检查井			石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			阀门			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		
	工程细目			砖砌井身(雨水井、检查井)			浆砌块石急流槽			阀门			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km		
	定额单位			10m3			10m3实体			个			100m3			100m3		
	工程数量			0.02			1			1			0.1719			0.1719		
	定额表号			1～3～6～4			1～3～3～4			1			4～11～11～15			4～11～11～24改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	19.5	0.39	49.79	4.9	4.9	625.53									
3005004	水	m3	3.58	1.25	0.03	0.09	18	18	64.44									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	4.11	0.08	10.85	3.16	3.16	417.12									
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117	0.91	0.02	2.13												
5505025	块石码方	m3	141				10.5	10.5	1480.5									
5507003	青（红）砖240mm×115mm×53m	千块	600	5.13	0.1	61.56												
5509001	32.5级水泥	t	420	1.14	0.02	9.58	0.78	0.78	328.44									
7801001	其他材料费	元	1	171.6	3.43	3.43	2.3	2.3	2.3									
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68										0.28	0.05	43.4			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05				0.08	0.08	46.72				0.28	0.05	28.11			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	0.03		0.11												
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58				0.12	0.12	18.43									
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													1.56	0.27	350.99
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37										0.3	0.05	82.27			
8099001	小型机具使用费	元	1	11.5	0.23	0.23												
9999001	定额基价	元	1	5062	101	101	2131	2131	2131	500	1	500	926	159	159	2048	352	352
	直接费	元				137.77			2983.49			500			153.78			350.99
	措施费 Ⅰ	元		41.79	4.66175%	1.95	584.12	4.66175%	27.23				159.1	4.66175%	7.42	352.09	6.765%	23.82
	措施费 Ⅱ	元		101.24	1.201%	1.22	2130.72	1.201%	25.59	500			159.1	1.201%	1.91	352.09	0.154%	0.54
	企业管理费	元		101.24	4.506%	4.56	2130.72	4.506%	96.01	500			159.1	4.506%	7.17	352.09	2.538%	8.94
	规费	元		49.86	32.3%	16.11	651.07	32.3%	210.29				38.18	32.3%	12.33	34.24	32.3%	11.06
	利润	元		108.96	7.42%	8.09	2279.56	7.42%	169.14				175.61	7.42%	13.03	385.38	7.42 %	28.6
	税金	元		169.69	9%	15.27	3511.76	9%	316.06				195.64	9%	17.61	423.94	9%	38.16
	金额合计	元				184.96			3827.81			500			213.25			462.1

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080601　　工程名称：事故集水池　　单位：座　　数量：1.0　　单价：　48251.48　　　　21-2表

代号	工程项目															合计	
	工程细目																
	定额单位																
	工程数量																
	定额表号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66													62.71	8005.71
2001001	HPB300钢筋	t	4209													0.8	3368.93
2001002	HRB400钢筋	t	3884													2.06	7983.81
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													2.7	16.55
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13													10.99	67.36
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.02	60.69
2003026	组合钢模板	t	5680													0.02	102.24
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													2.01	13.44
2009028	铁件铁件	kg	5.51													6.45	35.54
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51													23.1	127.28
3005004	水	m3	3.58													63.93	228.85
4003001	原木混合规格	m3	1330													0.02	19.95
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549													1.92	2974.08
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132													19.3	2547.84
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	117													12.56	1469.31
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													18.02	1981.72
5505025	块石码方	m3	141													10.5	1480.5
5507003	青（红）砖 240mm×115mm×53m	千块	600													0.1	61.56
5509001	32.5级水泥	t	420													12.12	5089.03
7801001	其他材料费	元	1													342.43	342.43
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68													0.05	43.4
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05													0.13	74.84
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15													0.39	72.32
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	153.58													0.12	18.43
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88													0.27	350.99
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37													0.05	82.27
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													0.35	64.81

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080601　　工程名称：事故集水池　　单位：座　　数量：1.0　　单价：　48251.48　　第 312 页共 328 页　　21-2表

代号	工 程 项 目															合 计	
	工 程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费	元	1													185.17	185.17
9999001	定额基价	元	1													30278	30278
	直接费	元															37369.09
	措施费 Ⅰ	元															345.05
	措施费 Ⅱ	元															308.56
	企业管理费	元															1284.48
	规费	元															2648.16
	利润	元															2353.35
	税金	元															3942.78
	金额合计	元															48251.48

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080602　　工程名称：DN400 防水钢套管　　单位：个　　数量：2.0　　单价：　480　　　　21-2表

代号	工程项目			DN400 防水钢套管												合计	
	工程细目			DN400 防水钢套管													
	定额单位			个													
	工程数量			2													
	定额表号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	480	2	960										960	960
	直接费		元				960											960
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元		960													
	企业管理费		元		960													
	规费		元															
	利润		元															
	税金		元															
	金额合计		元				960											960

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：1080603　　工程名称：DN400 PE排水管　　单位：m　　数量：20.0　　单价：　350　　　　21-2表

代号	工程项目			DN400 PE排水管												合计	
	工程细目			DN400 PE排水管													
	定额单位			m													
	工程数量			20													
	定额表号																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	350	20	7000										7000	7000
	直接费		元				7000											7000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元		7000													
	企业管理费		元		7000													
	规费		元															
	利润		元															
	税金		元															
	金额合计		元				7000											7000

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM0201　　工程名称：路面垫层　　单位：m2　　数量：537.0　　单价：　16.93　　　　21-2表

代号	工程项目			路面垫层												合计	
	工程细目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)													
	定额单位			1000m2													
	工程数量			0.537													
	定额表号			2～1～1～15改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.5	0.27	34.28										0.27	34.28
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	124.46	66.84	7084.51										66.84	7084.51
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1193.72	0.27	0.14	173.08										0.14	173.08
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07	0.23	0.12	72.88										0.12	72.88
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-		台班	747.08	0.44	0.24	176.52										0.24	176.52
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1101.96	0.12	0.06	71.01										0.06	71.01
9999001	定额基价		元	1	10398	5584	5584										5584	5584
	直接费		元				7612.28											7612.28
	措施费	Ⅰ	元		522.5	6.58125%	34.39											34.39
		Ⅱ	元		5583.92	0.818%	45.68											45.68
	企业管理费		元		5583.92	3.105%	173.38											173.38
	规费		元		125.45	32.3%	40.52											40.52
	利润		元		5837.36	7.42%	433.13											433.13
	税金		元		8339.38	9%	750.54											750.54
	金额合计		元				9089.92											9089.92

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM020301　　工程名称：20cm厚3%水泥稳定碎石　　单位：m2　　数量：505.0　　单价：　51.6　　第 316 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			水泥稳定类			机械铺筑厂拌基层稳定土混合料			厂拌基层稳定土混合料运输						合计	
	工程细目			厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量3%，压实厚度20cm)			宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层			装载质量15t以内自卸汽车运厂拌基层稳定土混合料5km							
	定额单位			1000m2			1000m2			1000m3							
	工程数量			0.505			0.505			0.101							
	定额表号			2～1～7～5改			2～1～9～7			2～1～8～7改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	2.5	1.26	161.17	2.8	1.41	180.51							2.68	341.68
3005004	水	m3	3.58	28	14.14	50.62										14.14	50.62
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	106	302.98	153	16218.36										153	16218.36
5509001	32.5级水泥	t	420	13.54	6.84	2871.83										6.84	2871.83
7801001	其他材料费	元	1				301	152.01	152.01							152.01	152.01
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1218.2	0.55	0.28	338.36										0.28	338.36
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-	台班	590.07				0.08	0.04	23.84							0.04	23.84
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	1460.67				0.41	0.21	302.43							0.21	302.43
8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300	台班	1222.29	0.25	0.13	154.31										0.13	154.31
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	1605.89				0.31	0.16	251.4							0.16	251.4
8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	767.39				0.25	0.13	96.88							0.13	96.88
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	916.93							8.22	0.83	761.25				0.83	761.25
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96				0.16	0.08	89.04							0.08	89.04
9999001	定额基价	元	1	28465	14375	14375	2107	1064	1064	7618	769	769				16209	16209
	直接费	元				19794.65			1096.11			761.25					21652.02
	措施费 Ⅰ	元		645.57	6.58125%	42.49	912.23	6.58125%	60.04	769.43	6.765%	52.05					154.57
	措施费 Ⅱ	元		14374.87	0.818%	117.59	1064.23	0.818%	8.71	769.43	0.154%	1.18					127.48
	企业管理费	元		14374.87	3.105%	446.34	1064.23	3.105%	33.04	769.43	2.538%	19.53					498.91
	规费	元		244.98	32.3%	79.13	304.93	32.3%	98.49	105.98	32.3%	34.23					211.86
	利润	元		14981.28	7.42%	1111.61	1166.01	7.42%	86.52	842.2	7.42%	62.49					1260.62
	税金	元		21591.81	9%	1943.26	1382.91	9%	124.46	930.74	9%	83.77					2151.49
	金额合计	元				23535.07			1507.37			1014.51					26056.95

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LM020501　　工程名称：20cm厚水泥砼路面　　单位：m2　　数量：463.0　　单价：　104.31　　　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输						合计	
	工程细目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)			生产能力60m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土5km							
	定额单位			1000m2路面			100m3			100m3							
	工程数量			0.463			0.9445			0.9445							
	定额表号			2～2～17～3			4～11～11～15			4～11～11～24改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	66.1	30.6	3906.94										30.6	3906.94
2001001	HPB300钢筋	t	4209			5.85											5.85
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046			1.87											1.87
3001001	石油沥青	t	4080	0.1	0.05	187.01										0.05	187.01
3005001	煤	t	800	0.02	0.01	7.41										0.01	7.41
3005004	水	m3	3.58	30	13.89	49.73										13.89	49.73
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.06	0.03	43.03										0.03	43.03
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	93.84	43.45	5735.13										43.45	5735.13
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	169.32	78.4	8623.47										78.4	8623.47
5509001	32.5级水泥	t	420	76.91	35.61	14955.53										35.61	14955.53
7801001	其他材料费	元	1	265.3	122.83	122.83										122.83	122.83
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	901.68				0.28	0.26	238.46							0.26	238.46
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05				0.28	0.26	154.46							0.26	154.46
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨	台班	1383.09	0.41	0.19	262.55										0.19	262.55
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	276.33	7.22	3.34	923.73										3.34	923.73
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	226.73	2.5	1.16	262.54										1.16	262.54
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45	台班	1308.88							1.56	1.47	1928.57				1.47	1928.57
8005060	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站HZS60	台班	1595.37				0.3	0.28	452.06							0.28	452.06
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96	1.48	0.69	755.11										0.69	755.11
9999001	定额基价	元	1	59053	27341	27341	926	874	874	2048	1935	1935				30150	30150
	直接费	元				35842.74			844.96			1928.53					38616.23
	措施费 Ⅰ	元		5392.98	6.58125%	354.93	874.21	4.66175%	40.75	1934.57	6.765%	130.87					526.55
	措施费 Ⅱ	元		27341.44	0.818%	223.65	874.21	1.201%	10.5	1934.57	0.154%	2.98					237.13
	企业管理费	元		27341.44	3.105%	848.95	874.19	4.506%	39.39	1934.53	2.538%	49.1					937.44
	规费	元		4641.7	32.3%	1499.27	209.8	32.3%	67.77	188.1	32.3%	60.76					1627.79
	利润	元		28768.96	7.42%	2134.66	964.84	7.42%	71.59	2117.48	7.42%	157.12					2363.37
	税金	元		40904.19	9%	3681.38	1074.97	9%	96.75	2329.36	9%	209.64					3987.77
	金额合计	元				44585.57			1171.71			2538.99					48296.27

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：798.0　　单价：　21.95　　　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土8km										
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方										
	工程数量			0.798			0.798										
	定额表号			1～1～9～8			1～1～11～7改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.1	2.47	315.81										2.47	315.81
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7	1.3	1.04	1557.86										1.04	1557.86
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24				16.04	12.8	11241.4							12.8	11241.4
9999001	定额基价		元	1	2281	1820	1820	13497	10771	10771							12591	12591
	直接费		元				1873.67			11241.4								13115.07
	措施费	Ⅰ	元		1820.29	7.03075%	127.98	10770.62	6.765%	728.63								856.61
		Ⅱ	元		1820.29	0.521%	9.48	10770.62	0.154%	16.59								26.07
	企业管理费		元		1820.29	3.392%	61.74	10770.62	2.538%	273.36								335.1
	规费		元		580.67	32.3%	187.56	1634.04	32.3%	527.79								715.35
	利润		元		2019.5	7.42%	149.85	11789.2	7.42%	874.76								1024.61
	税金		元		2410.28	9%	216.93	13662.53	9%	1229.63								1446.55
	金额合计		元				2627.21			14892.16								17519.37

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0202　　工程名称：挖石方　　单位：m3　　数量：1862.0　　单价：48.46　　　　21-2表

代号	工程项目			开炸石方			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合计	
	工程细目			机械打眼开炸软石			斗容量2.0m3以内挖掘机装软石			装载质量12t以内自卸汽车运石8km							
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工程数量			1.862			1.862			1.862							
	定额表号			1～1～14～4改			1～1～9～13			1～1～11～21改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	33.5	62.38	7963.05	3.4	6.33	808.19							68.71	8771.24
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢		kg	10.2	9	16.76	170.93										16.76	170.93
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm		个	35.4	17	31.65	1120.55										31.65	1120.55
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药		kg	13.27	129	240.2	3187.43										240.2	3187.43
5005009	导爆索爆速6000～7000m/s		m	0.88	79	147.1	129.45										147.1	129.45
7801001	其他材料费		元	1	17.6	32.77	32.77										32.77	32.77
5005008001	电子数码雷管导爆管长3～7m		个	37	148	275.58	10196.31										275.58	10196.31
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1501.7				1.6	2.98	4473.86							2.98	4473.86
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	878.24							20.74	38.62	33915.77				38.62	33915.77
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7		台班	691.34	4.59	8.55	5908.59										8.55	5908.59
8099001	小型机具使用费		元	1	239.8	446.51	446.51										446.51	446.51
9999001	定额基价		元	1	9896	18426	18426	2763	5145	5145	17452	32495	32495				56067	56067
	直接费		元				29155.59			5282.06			33915.77					68353.41
	措施费	Ⅰ	元		13221.78	6.01125%	794.79	5145.3	6.01125%	309.3	32495.4	6.765%	2198.31					3302.41
		Ⅱ	元		18425.85	0.47%	86.6	5145.3	0.47%	24.18	32495.4	0.154%	50.04					160.83
	企业管理费		元		18425.85	3.903%	719.16	5145.3	3.903%	200.82	32495.4	2.538%	824.73					1744.72
	规费		元		7963.05	32.3%	2572.07	1568.84	32.3%	506.74	4929.96	32.3%	1592.38					4671.18
	利润		元		20026.4	7.42%	1485.96	5679.61	7.42%	421.43	35568.49	7.42%	2639.18					4546.57
	税金		元		34814.17	9%	3133.28	6744.52	9%	607.01	41220.42	9%	3709.84					7450.12
	金额合计		元				37947.44			7351.53			44930.26					90229.22

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0801　　工程名称：预制多孔板　　单位：m3　　数量：501.0　　单价：826.02　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流												合计	
	工程细目			预制混凝土多孔板													
	定额单位			10m3													
	工程数量			50.1													
	定额表号			1～3～4～10													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	21	1052.1	134311.09										1052.1	134311.09
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6.13	5.7	285.57	1750.54										285.57	1750.54
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5345	0.03	1.3	6962.4										1.3	6962.4
3005004	水		m3	3.58	16	801.6	2869.73										801.6	2869.73
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	4.95	248	32735.34										248	32735.34
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	117	8.28	414.83	48534.88										414.83	48534.88
5509001	32.5级水泥		t	420	3.18	159.42	66955.64										159.42	66955.64
7801001	其他材料费		元	1	28.6	1432.86	1432.86										1432.86	1432.86
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	185.15	0.27	13.53	2504.52										13.53	2504.52
8099001	小型机具使用费		元	1	5	250.5	250.5										250.5	250.5
9999001	定额基价		元	1	4667	233840	233840										233840	233840
	直接费		元				298307.5											298307.5
	措施费	Ⅰ	元		114473.6	4.66175%	5336.47											5336.47
		Ⅱ	元		233839.94	1.201%	2808.42											2808.42
	企业管理费		元		233839.94	4.506%	10536.83											10536.83
	规费		元		136037.94	32.3%	43940.26											43940.26
	利润		元		252521.66	7.42%	18737.11											18737.11
	税金		元		379666.58	9%	34169.99											34169.99
	金额合计		元				413836.57											413836.57

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ0802　　工程名称：碎石　　单位：m3　　数量：119.0　　单价：　158.45　　　　21-2表

代号	工程项目			地基垫层												合计	
	工程细目			碎石地基垫层													
	定额单位			1000m3													
	工程数量			0.119													
	定额表号			1～2～12～4													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	17.3	2.06	262.81										2.06	262.81
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	106	1207	143.63	15225.1										143.63	15225.1
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	901.68	1.8	0.21	193.14										0.21	193.14
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-		台班	590.07	1.97	0.23	138.33										0.23	138.33
9999001	定额基价		元	1	95993	11423	11423										11423	11423
	直接费		元				15819.38											15819.38
	措施费	Ⅰ	元		545.83	6.58125%	35.92											35.92
		Ⅱ	元		11423.15	0.818%	93.44											93.44
	企业管理费		元		11423.16	3.105%	354.69											354.69
	规费		元		347.43	32.3%	112.22											112.22
	利润		元		11907.21	7.42%	883.52											883.52
	税金		元		17299.17	9%	1556.93											1556.93
	金额合计		元				18856.09											18856.09

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：10906　　工程名称：港湾式停靠站　　单位：m2　　数量：62.72　　单价：　453.2　　第 322 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土			人行道铺装			人行道及路缘石			5cm彩砖			人行道及路缘石		
	工程细目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm			桥面人行道铺装水泥砂浆			平铺砖人行道			5cm彩砖			预制混凝土预制块路缘石		
	定额单位			1000m2路面			10m3实体			1000m2			m2			10m3		
	工程数量			0.0627			0.1254			0.0627			62.72			0.44		
	定额表号			2～2～17～1			4～6～13～10			2～3～3～2改			1			2～3～3～4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	174.2	10.93	1394.79	39.5	4.95	632.54	87.3	5.47	698.77				23.2	10.21	1303.15
2001001	HPB300钢筋	t	4209			1.06												
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046	0.05		13.7										0.02	0.01	37.39
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968															2.19
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													0.1	0.04	0.29
2009028	铁件铁件	kg	5.51													1.9	0.84	4.61
3001001	石油沥青	t	4080	0.1	0.01	25.33												
3005001	煤	t	800	0.02		1												
3005004	水	m3	3.58	29	1.82	6.51	75	9.41	33.68	22	1.38	4.94				15	6.6	23.63
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549	0.07		6.8												
5501002	土路面用堆方	m3	15							132.1	8.28	124.24						
5503003	熟石灰	t	443							14.11	0.88	391.84						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	93.84	5.89	776.91	10.87	1.36	179.99							4.85	2.13	281.69
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110	169.32	10.62	1168.17										8.38	3.69	405.59
5509001	32.5级水泥	t	420	76.91	4.82	2025.94	4.81	0.6	253.26							3.38	1.49	625.36
7801001	其他材料费	元	1	265	16.62	16.62	80.6	10.11	10.11							19.9	8.76	8.76
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	159.01	2.47	0.15	24.63												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	226.73	2.49	0.16	35.35												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15	5.28	0.33	61.31										0.37	0.16	30.14
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96	1.12	0.07	77.41												
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													0.02	0.01	1.61
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	15.75	15.75										1.3	0.57	0.57
9999001	定额基价	元	1	69421	4354	4354	6912	867	867	14524	911	911	76	63	4767	4873	2144	2144

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：10906　　工程名称：港湾式停靠站　　单位：m2　　数量：62.72　　单价：　453.2　　第 323 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土			人行道铺装			人行道及路缘石			5cm彩砖			人行道及路缘石		
	工程细目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm			桥面人行道铺装水泥砂浆			平铺砖人行道			5cm彩砖			预制混凝土预制块路缘石		
	定额单位			1000m2路面			10m3实体			1000m2			m2			10m3		
	工程数量			0.0627			0.1254			0.0627			62.72			0.44		
	定额表号			2～2～17～1			4～6～13～10			2～3～3～2改			1			2～3～3～4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			5649.5			1109.22			1219.79			4766.72			2724.98
	措施费 Ⅰ		元	1368.24	6.58125%	90.05	526.6	6.58125%	34.66	581.75	6.58125%	38.29				1116.06	6.58125%	73.45
	措施费 Ⅱ		元	4353.13	0.818%	35.61	866.88	0.818%	7.09	910.67	0.818%	7.45				2143.96	0.818%	17.54
	企业管理费		元	4352.69	3.105%	135.15	866.71	3.105%	26.91	910.67	3.105%	28.28				2143.96	3.105%	66.57
	规费		元	1485.24	32.3%	479.73	632.34	32.3%	204.25	698.77	32.3%	225.7				1325.06	32.3%	427.99
	利润		元	4613.46	7.42%	342.32	935.35	7.42%	69.4	984.68	7.42%	73.06	4766.73	7.42%	353.69	2301.52	7.42 %	170.77
	税金		元	6732.32	9%	605.91	1451.51	9%	130.64	1592.57	9%	143.33	5120.41	9%	460.84	3481.3	9%	313.32
	金额合计		元			7338.23			1582.15			1735.9			5581.25			3794.62

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：10906　　工程名称：港湾式停靠站　　单位：m2　　数量：62.72　　单价：　453.2　　第 324 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			人行道及路缘石			路基、中央分隔带盲沟									合计	
	工程细目			安砌路缘石			PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟)										
	定额单位			10m3			100m										
	工程数量			0.44			0.36										
	定额表号			2～3～3～6			1～3～2～2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.5	3.74	477.45	2.2	0.79	101.11							36.09	4607.81
2001001	HPB300钢筋	t	4209														1.06
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4046													0.01	51.09
2003005	钢板 Q235，δ＝5～40mm	t	4968														2.19
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.68													0.04	0.29
2009028	铁件铁件	kg	5.51													0.84	4.61
3001001	石油沥青	t	4080													0.01	25.33
3005001	煤	t	800														1
3005004	水	m3	3.58	1	0.44	1.58										19.65	70.33
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549														6.8
5001025	Φ500mm以内双壁波纹管	m	153.18				106	38.16	5845.35							38.16	5845.35
5501002	土路面用堆方	m3	15													8.28	124.24
5503003	熟石灰	t	443													0.88	391.84
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	132	0.73	0.32	42.4										9.7	1280.98
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110													14.31	1573.76
5509001	32.5级水泥	t	420	0.21	0.09	39.18										7.01	2943.74
7801001	其他材料费	元	1				286.2	103.03	103.03							138.52	138.52
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	159.01													0.15	24.63
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	226.73													0.16	35.35
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15													0.49	91.46
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1101.96													0.07	77.41
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.35													0.01	1.61
8099001	小型机具使用费	元	1													16.32	16.32
9999001	定额基价	元	1	1035	455	455	16757	6033	6033							19530	19530

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：10906　　工程名称：港湾式停靠站　　单位：m2　　数量：62.72　　单价：　453.2　　第 325 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			人行道及路缘石			路基、中央分隔带盲沟									合计	
	工程细目			安砌路缘石			PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟)										
	定额单位			10m3			100m										
	工程数量			0.44			0.36										
	定额表号			2～3～3～6			1～3～2～2改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				560.6			6049.49								22080.29
	措施费	Ⅰ	元		397.49	6.58125%	26.16	84.17	4.66175%	3.92								266.48
		Ⅱ	元		455.45	0.818%	3.73	6032.55	1.201%	72.45								143.86
	企业管理费		元		455.45	3.105%	14.14	6032.56	4.506%	271.83								542.88
	规费		元		477.45	32.3%	154.22	101.11	32.3%	32.66								1524.55
	利润		元		499.47	7.42%	37.06	6380.75	7.42%	473.45								1519.76
	税金		元		795.9	9%	71.63	6903.8	9%	621.34								2347
	金额合计		元				867.53			7525.14								28424.82

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ06　　工程名称：排水工程　　单位：m3　　数量：696.0　　单价：　604.16　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流												合计	
	工程细目			现浇混凝土边沟、排水沟													
	定额单位			10m3实体													
	工程数量			69.6													
	定额表号			1～3～4～5改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12	835.2	106621.63										835.2	106621.63
2003026	组合钢模板		t	5680	0.03	1.81	10278.53										1.81	10278.53
2009028	铁件铁件		kg	5.51	7.8	542.88	2991.27										542.88	2991.27
3001001	石油沥青		t	4080	0.01	0.9	3691.58										0.9	3691.58
3005004	水		m3	3.58	12	835.2	2990.02										835.2	2990.02
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	132	4.69	326.56	43106.34										326.56	43106.34
5505005	片石码方		m3	96	2.19	152.63	14652.75										152.63	14652.75
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方		m3	106	7.14	496.94	52676.06										496.94	52676.06
5509001	32.5级水泥		t	420	2.45	170.38	71559.94										170.38	71559.94
7801001	其他材料费		元	1	15.7	1092.72	1092.72										1092.72	1092.72
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	185.15	0.27	18.79	3479.34										18.79	3479.34
9999001	定额基价		元	1	3479	242136	242136										242136	242136
	直接费		元				313140.18											313140.18
	措施费	Ⅰ	元		92107.4	4.66175%	4293.82											4293.82
		Ⅱ	元		242136.47	1.201%	2908.06											2908.06
	企业管理费		元		242136.47	4.506%	10910.67											10910.67
	规费		元		109020.62	32.3%	35213.66											35213.66
	利润		元		260249.02	7.42%	19310.48											19310.48
	税金		元		385776.86	9%	34719.92											34719.92
	金额合计		元				420496.78											420496.78

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：LJ07　　工程名称：路基防护与加固工程　　单位：m3　　数量：7388.0　　单价：　543.39　　第 327 页共 328 页　　21-2表

代号	工程项目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			植草						合计	
	工程细目			干砌片石挡土墙基础			干砌片石挡土墙墙身			客土喷播植草(厚度8cm)							
	定额单位			10m3实体			10m3实体			1000m2							
	工程数量			221.64			517.16			43.134							
	定额表号			1～4～16～1			1～4～16～3			1～4～2～11							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	4.4	975.22	124496.07	5.2	2689.23	343307.36	36.2	1561.45	199334.81				5225.9	667138.24
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.13				2	1034.32	6340.38							1034.32	6340.38
2009030	铁钉混合规格	kg	5.51				0.1	51.72	284.96							51.72	284.96
4003001	原木混合规格	m3	1330				0.02	10.34	13756.46							10.34	13756.46
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1549				0.01	5.17	8010.81							5.17	8010.81
4013001	草籽	kg	160							30	1294.02	207043.2				1294.02	207043.2
5501007	种植土	m3	30							40.8	1759.87	52796.02				1759.87	52796.02
5501008	植物营养土	m3	450							40.8	1759.87	791940.24				1759.87	791940.24
5505005	片石码方	m3	96	12.5	2770.5	265968	12.5	6464.5	620592							9235	886560
7801001	其他材料费	元	1							3732	160976.09	160976.09				160976.09	160976.09
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	584.05	0.1	22.16	12944.88	0.1	51.72	30204.73							73.88	43149.61
8001132	机动液压喷播机CYP-4456	台班	359.53							2.6	112.15	40320.71				112.15	40320.71
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	185.15							1.51	65.13	12059.25				65.13	12059.25
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	477.08							2.4	103.52	49388.08				103.52	49388.08
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	704.91							2.27	97.91	69020.68				97.91	69020.68
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	691.34							2.96	127.68	88267.97				127.68	88267.97
8099001	小型机具使用费	元	1							73.1	3153.1	3153.1				3153.1	3153.1
9999001	定额基价	元	1	1315	291463	291463	1450	749857	749857	28149	1214185	1214185				2255505	2255505
	直接费	元				403408.96			1022496.69			1674300.15					3100205.8
	措施费 Ⅰ	元		116616.77	4.66175%	5436.38	316076.81	4.66175%	14734.71	428511	4.66175%	19976.11					40147.2
	措施费 Ⅱ	元		291463.03	1.201%	3500.47	749856.66	1.201%	9005.78	1214185.08	1.201%	14582.36					27088.61
	企业管理费	元		291463.03	4.506%	13133.32	749856.66	4.506%	33788.54	1214185.08	4.506%	54711.18					101633.05
	规费	元		127325.53	32.3%	41126.15	349909.42	32.3%	113020.74	247681.76	32.3%	80001.21					234148.1
	利润	元		313533.21	7.42%	23264.16	807385.69	7.42%	59908.02	1303454.73	7.42%	96716.34					179888.52
	税金	元		489869.44	9%	44088.25	1252954.48	9%	112765.9	1940287.36	9%	174625.86					331480.02
	金额合计	元				533957.7			1365720.38			2114913.22					4014591.3

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：仙居县G351国道连接线工程

分项编号：111　　工程名称：水土保持措施费　　单位：项　　数量：1.0　　单价：　3500000　　　　21-2表

代号	工程项目			水土保持措施费												合计	
	工程细目			水土保持措施费													
	定额单位			项													
	工程数量			1													
	定额表号			1													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	3500000	1	3500000										3500000	3500000
	直接费		元				3500000											3500000
	措施费	Ⅰ	元															
		Ⅱ	元		3500000													
	企业管理费		元		3500000													
	规费		元															
	利润		元															
	税金		元															
	金额合计		元				3500000											3500000

编制：　　复核：