

苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

招标控制价

招标控制价

(小写): 324102.00元

(大写): 叁拾贰万肆仟壹佰零贰元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

第1页 共1页

一、工程概况： 本工程为苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程。 二、工程范围： 工程范围为苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程的塑胶跑道翻新等工作。 三、编制依据： 1、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 2、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》； 3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 4、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规范调整通知》建建发（2016）144号等文件及相关造价文件； 5、建材价格信息套用《苍南建设价格信息专刊》2025年5月份苍南信息价（苍南信息价没有的，套用同期温州及浙江信息价，按排列次序优先套用）； 四、费率说明（按市区一般工程考虑）： 本工程采用一般计税，费率按相应工程中值取费，税金费率按9%计入。 五、其他说明： 1、塑胶地面所涉及颜色、其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑； 2、工程量结算按实调整 3、其余未尽事宜详见预算书。

招标控制价费用表

工程名称:苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	286907.74	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	4556.23	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	8872.13	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	7865.20	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	3772.34	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 12.09%	1006.93	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	815.37	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	1561.61	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	26760.73	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	324102.21	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程				6853. 34	4867. 68	599. 00			
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、拆除原有塑胶面层（含基层处理：铁丝刷干净，高压水冲洗干净，塑胶专用胶水处理一道，基层裂缝拆除，重新浇筑），拆除厚度、拆除方式由施工方自行考虑； 2、因施工方缘由造成原有无需拆除场地被破坏，该部分费用由施工方自行承担； 3、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑； 4、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节；	m2	1439. 18	4. 40	6332. 39	4533. 42	518. 10		
2	041001001001	拆除路面	现状混凝土面层凿毛处理： 1、混凝土破除厚度13mm厚； 2、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑； 3、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节；	m2	88. 90	5. 86	520. 95	334. 26	80. 90		
		新建工程					280054. 40				
本页小计							6853. 34	4867. 68	599. 00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	04B001	塑胶面层	1、名称：三元乙丙透气型彩色塑胶面层（颜色由业主指定） 2、厚度：13mm 3、采用无毒、阻燃防滑型EPDM颗粒，符合国家相关法律规定 4、含清扫路基、整修侧平石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理、胶水、表面喷涂料、画线、分割等所有符合环保要求的施工内容； 5、符合新国标GB36246-2018相关检测标准要求；	m2	1528.08	180.00	275054.40				
4	04B002	排水沟疏通	对现状排水沟排水沟疏通及清理，按一项考虑计入，标后不予调整；	项	1	3000.00	3000.00				
5	04B003	器械活动区拆装	对现状原单杆、双杆、云梯等进行拆装，按一项计入标后不予调整；	项	1	2000.00	2000.00				
本页小计							280054.40				
合计							286907.74	4867.68	599.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					6853. 34	4867. 68	599. 00		
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、拆除原有塑胶面层（含基层处理：铁丝刷干净，高压水冲洗干净，塑胶专用胶水处理一道，基层裂缝拆除，重新浇筑），拆除厚度、拆除方式由施工方自行考虑； 2、因施工方缘由造成原有无需拆除场地被破坏，该部分费用由施工方自行承担； 3、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑； 4、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节；	m2	1439. 18	4. 40	6332. 39	4533. 42	518. 10		
	A16-33	塑胶地面拆除		10m2	143. 918	38. 51	5542. 28	4523. 34			
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车		1000m3	0. 018709	8412. 07	157. 38	8. 08	119. 90		
	1-155+1-156*4换	自卸汽车运石碴~运距5(km)		1000m3	0. 018709	26351. 16	493. 00		402. 40		
	综合价	消纳费		m3	18. 70934	8. 00	149. 67				
本页小计							6332. 39	4533. 42	518. 10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	041001001001	拆除路面	现状混凝土面层凿毛处理： 1、混凝土破除厚度13mm厚； 2、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑； 3、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节；	m2	88.90	5.86	520.95	334.26	80.90		
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车		1000m3	0.001156	8412.07	9.72	0.50	7.41		
	1-155+1-156*4换	自卸汽车运石碴~运距5(km)		1000m3	0.001156	26351.16	30.46		24.86		
	1-416	路面凿毛 水泥混凝土风镐		100m2	0.889	530.55	471.66	334.12	48.61		
	综合价	消纳费		m3	1.1557	8.00	9.25				
		新建工程					280054.40				
本页小计							520.95	334.26	80.90		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	04B001	塑胶面层	1、名称：三元乙丙透气型彩色塑胶面层（颜色由业主指定） 2、厚度：13mm 3、采用无毒、阻燃防滑型EPDM颗粒，符合国家相关法律规定 4、含清扫路基、整修侧平石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理、胶水、表面喷涂料、画线、分割等所有符合环保要求的施工内容； 5、符合新国标GB36246-2018相关检测标准要求；	m2	1528.08	180.00	275054.40				
	综合价	13mm厚三元乙丙透气型塑胶		m2	1528.08	180.00	275054.40				
4	04B002	排水沟疏通	对现状排水沟排水沟疏通及清理，按一项考虑计入，标后不予调整；	项	1	3000.00	3000.00				
	综合价	排水沟疏通		项	1	3000.00	3000.00				
5	04B003	器械活动区拆装	对现状原单杆、双杆、云梯等进行拆装，按一项计入标后不予调整；	项	1	2000.00	2000.00				
	综合价	器械活动区拆装		项	1	2000.00	2000.00				
本页小计							280054.40				
合计							286907.74	4867.68	599.00		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	7865.20	7865.20	1134.00	3295.92		
本页小计							7865.20	1134.00	3295.92		
合计							7865.20	1134.00	3295.92		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			815.37	
1.1	1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	815.37	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	39.98	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	10.83	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	140.75	
6	04B999	其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1006.93	

