

采购合同

合同编号: LYCG2024YX-067

项目名称: 龙游县文成小区安居工程三期 C13 地块 (一标段) 无负压供水设备采购项目

采购人: 龙游楚盛市场开发有限公司 (以下称甲方)

中标人: 上海凯源泵业有限公司 (以下称乙方)

奔康集团

签署地点: 浙江省龙游县

签署日期: 2025 年 1 月 16 日

龙游县文成小区安居工程三期 C13 地块（一标段）无负压供水设备采购项目 目采购合同

甲方：龙游楚盛市场开发有限公司

乙方：上海凯源泵业有限公司

根据 龙游县文成小区安居工程三期 C13 地块（一标段）无负压供水设备采购项目（项目编号：LYCG2024YX-067）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

一、合同文件组成

- (1) 本合同及附件
- (2) 中标通知书
- (3) 投标文件及其附件
- (4) 招标文件
- (5) 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与本合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一项内容的文件，以最新签署的为准。

二、合同金额

本合同金额人民币为(大写)：陆拾玖万壹仟贰佰元整，（小写）¥：691200.00元。

采购产品名称	品牌	技术参数及规格	数量	单位	单价(元)	合价(元)
(一) 1 区罐式无负压供水设备：凯源配套，两用一备；KY-WFY-42-25-3						
格兰富多级泵	格兰富	380V/50HZ, 2900r/min。 单泵 Q=21m ³ /h H=25m N=4KW 1. 水泵的叶轮、轴、泵体（吸入、出水）等过流部件均采用 SUS304 不锈钢材质； 2. 电机 2 级能效，防护等级 IP55，绝缘等级 F 级； CRI20-3 N=4 IE4	3	台	14559.85	43679.55
气压罐-立式	凯源配套	1. 碳钢材质， 2. 硬管连接。 SQL600-1.0MPa	1	个	3252.08	3252.08
球铁把手型对夹式蝶阀	冠龙	1、过流部件不锈钢 SUS304 材质 2、气压罐出口用；	1	个	405.85	405.85

		WBLX-0100-10/16Q				
304 稳流补偿罐	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 壁厚 4mm; 3. 缺水保护, 真空抑制器; 4. 镜面抛光处理; 5. 进出口 DN150-1.6MPa。 6. 稳流罐底部泄水阀采用 DN25 球阀, 阀门品牌为上海冠龙, 材质为镀铬黄铜材质; WLG600*1300*4	1	个	7895.04	7895.04
无负压机组管路及底座 (无阀门)	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 镜面抛光处理; 3. 弯头、管路壁厚 4mm; 4. 槽钢底座。 5. 进水汇总管 DN150, 出水汇总管 DN100; KY-WFY-DN150-50/3	1	套	13102.39	13102.39
球铁把手型对夹式蝶阀	冠龙	过流部件不锈钢 SUS304 材质; WBLX-050-10/16Q	6	个	272.68	1636.08
304 法兰橡胶软接头	凯源配套	DN50-1.6MPa-KY	6	个	164.88	989.28
304 对夹式止回阀	冠龙	承压等级 2.5MPa (招标文件要求); H71X-050-25P	3	个	526.34	1579.02

奔康集团

变频控制柜	凯源配套	<p>1. 主要元器件：施耐德；</p> <p>2. ABB 变频器，一对一变频；</p> <p>3 西门子 Smart200 30 点主机+AM06，西门子 10 寸触摸屏；</p> <p>4. 施耐德浪涌保护器，施耐德相序保护装置；</p> <p>5. 国产多功能电参数仪表、国产多功能电度表；</p> <p>6. 断路器（≤40A）S200 系列，紧急操作开关（E218 系列），中间继电器（CR-MX 系列），负荷开关≤175A（VC 系列）</p> <p>7. 宏图柜（带底座）。控制柜大小：1800*800*600，柜体安装强制通风风扇，电气控制柜结构为前面开门，后面板可拆卸，前后有密封材料。柜体制作钢板采用国产优质（A3 及以上等级）冷轧板，板厚不低于 2mm。柜体外壳防护等级不低于 IP54，电气控制柜及安装板、支架内外表面需作静电喷涂环氧树脂漆处理。</p> <p>KYB-P-4/3-JZS</p>	1	台	23562.53	23562.53
压力传感器	丹弗斯	进出水用；MBS1900 0-1.0MPa 4-20mA	2	个	591.86	1183.72
电接点压力表	布莱迪	YXC100-1.0MPa	1	个	105.69	105.69
压力表	布莱迪	设备进出水用； Y100-1.0MPa	2	个	105.69	211.38
(二) 2 区罐式无负压供水设备：凯源配套，两用一备；KY-WFY-58-50-3						

格兰富多级泵	格兰富	380V/50HZ, 2900r/min。 单泵 Q=29m ³ /h H=50m N=7.5KW (招标清单水泵功 率为 11KW) 1. 水泵的叶轮、轴、泵体 (吸入、出水) 等过流部件均采用 SUS304 不锈钢材质; 2. 电机 2 级能效, 防护等 级 IP55, 绝缘等 级 F 级; CRI32-4-2 N=7.5 IE4	3	台	26523.96	79571.88
气压罐-立式	凯源配套	1. 碳钢材质, 2. 硬管连接。 SQL600-1.0MPa	1	个	3252.08	3252.08
球铁把手型对 夹式蝶阀	冠龙	1、过流部件不锈钢 SUS304 材质 2、气压罐出口用; WBLX-0100-10/16Q	1	个	405.85	405.85
304 稳流补偿罐	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 壁厚 4mm; 3. 缺水保护, 真空抑制器; 4. 镜面抛光处理; 5. 进出口 DN150-1.6MPa。 6. 稳流罐底部泄水阀采用 DN25 球阀, 阀门品牌为上海冠龙, 材质为镀铬黄铜 材质; WLG800*1500*4	1	个	11268.67	11268.67
无负压机组管 路及底座 (无阀门)	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 镜面抛光处理; 3. 弯头、管路壁厚 4mm; 4. 槽钢底座。 5. 进水汇总管 DN150, 出水 汇总管 DN100 KY-WFY-DN150-65/3	1	套	13974.33	13974.33
球铁把手型对 夹式蝶阀	冠龙	过流部件不锈钢 SUS304 材 质; WBLX-065-10/16Q	6	个	298.05	1788.30
304 法兰橡胶软 接头	凯源配套	DN65-1.6MPa-KY	6	个	205.04	1230.24
304 对夹式止回 阀	冠龙	承压等级 2.5MPa (招标文 件要求); H71X-065-25P	3	个	797.96	2393.88

变频控制柜	凯源配套	<p>1. 主要元器件：施耐德；</p> <p>2. ABB 变频器，一对一变频；</p> <p>3 西门子 Smart200 30 点主机+AM06，西门子 10 寸触摸屏；</p> <p>4. 施耐德浪涌保护器，施耐德相序保护装置；</p> <p>5. 国产多功能电参数仪表、国产多功能电度表；</p> <p>6. 断路器（≤40A）S200 系列，紧急操作开关（E218 系列），中间继电器（CR-MX 系列），负荷开关≤175A（VC 系列）</p> <p>7. 宏图柜（带底座）。控制柜大小：1800*800*600，柜体安装强制通风风扇，电气控制柜结构为前面开门，后面板可拆卸，前后有密封材料。柜体制作钢板采用国产优质（A3 及以上等级）冷轧板，板厚不低于 2mm。柜体外壳防护等级不低于 IP54，电气控制柜及安装板、支架内外表面需作静电喷涂环氧树脂漆处理。</p> <p>KYB-P-7.5/3-JZS</p>	1	台	25454.38	25454.38
压力传感器	丹弗斯	进出水用；MBS1900 0-1.0MPa 4-20mA	2	个	591.86	1183.72
电接点压力表	布莱迪	YXC100-1.0MPa	1	个	105.69	105.69
压力表	布莱迪	设备进出水用； Y100-1.0MPa	2	个	105.69	211.38
(三) 3 区罐式无负压供水设备：凯源配套，两用一备；KY-WFY-24-60-3						
格兰富多级泵	格兰富	<p>380V/50HZ，2900r/min。</p> <p>单泵 Q=12m³/h H=60m N=4KW（招标清单水泵功率为 5.5KW）</p> <p>1. 水泵的叶轮、轴、泵体（吸入、出水）等过流部件均采用 SUS304 不锈钢材质；</p> <p>2. 电机 2 级能效，防护等</p>	3	台	14604.24	43812.72

		级 IP55, 绝缘等级 F 级; CRI15-5 N=4 IE4				
气压罐-立式	凯源配套	1. 碳钢材质, 2. 硬管连接。 SQL600-1.0MPa	1	个	3252.08	3252.08
球铁把手型对夹式蝶阀	冠龙	1、过流部件不锈钢 SUS304 材质 2、气压罐出口用; WBLX-0100-10/16Q	1	个	405.85	405.85
304 稳流补偿罐	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 壁厚 4mm; 3. 缺水保护, 真空抑制器; 4. 镜面抛光处理; 5. 进出口 DN150-1.6MPa。 6. 稳流罐底部泄水阀采用 DN25 球阀, 阀门品牌为上海冠龙, 材质为镀铬黄铜材质; WLG600*1300*4	1	个	7895.04	7895.04
无负压机组管路及底座 (无阀门)	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 镜面抛光处理; 3. 弯头、管路壁厚 4mm; 4. 槽钢底座。 5. 进水汇总管 DN150, 出水汇总管 DN100; KY-WFY-DN150-50/3	1	套	13102.39	13102.39
球铁把手型对夹式蝶阀	冠龙	过流部件不锈钢 SUS304 材质; WBLX-050-10/16Q	6	个	272.68	1636.08
304 法兰橡胶软接头	凯源配套	DN50-1.6MPa-KY	6	个	164.88	989.28
304 对夹式止回阀	冠龙	承压等级 2.5MPa (招标文件要求); H71X-050-25P	3	个	526.34	1579.02

变频控制柜	凯源配套	<p>1. 主要元器件：施耐德；</p> <p>2. ABB 变频器，一对一变频；</p> <p>3 西门子 Smart200 30 点主机+AM06，西门子 10 寸触摸屏；</p> <p>4. 施耐德浪涌保护器，施耐德相序保护装置；</p> <p>5. 国产多功能电参数仪表、国产多功能电度表；</p> <p>6, 断路器 ($\leq 40A$) S200 系列, 紧急操作开关 (E218 系列), 中间继电器 (CR-MX 系列), 负荷开关 $\leq 175A$ (VC 系列)</p> <p>7. 宏图柜 (带底座)。控制柜大小: 1800*800*600, 柜体安装强制通风风扇, 电气控制柜结构为前面开门, 后面板可拆卸, 前后有密封材料。柜体制作钢板采用国产优质 (A3 及以上等级) 冷轧板, 板厚不低于 2mm。柜体外壳防护等级不低于 IP54, 电气控制柜及安装板、支架内外表面需作静电喷涂环氧树脂漆处理。</p> <p>KYB-P-4/3-JZS</p>	1	台	23562.53	23562.53
压力传感器	丹弗斯	进出水用; MBS1900 0-1.0MPa 4-20mA	2	个	591.86	1183.72
电接点压力表	布莱迪	YXC100-1.0MPa	1	个	105.69	105.69
压力表	布莱迪	设备进出水用; Y100-1.0MPa	2	个	105.69	211.38

PLC 控制柜	凯源配套	<p>1. 主要元器件：施耐德；</p> <p>2 西门子 Smart200 30 点主机+AM06，西门子 10 寸触摸屏；</p> <p>4. 施耐德浪涌保护器，施耐德相序保护装置；</p> <p>5. 预留泵房总多功能电参数仪表、接口 Modbus RTU RS485；</p> <p>6. GPRS 远程监控模块（带流量卡）；</p> <p>7. 预留出水电磁流量计接口，预留水质接口，预留除湿机控制回路；</p> <p>8. 所有运行信号采集远传至龙游华水水业发展有限公司智慧水务平台。</p> <p>9. 断路器（≤40A）S200 系列，中间继电器（CR-MX 系列）</p> <p>10. 宏图柜（带底座）。控制柜大小：1800*800*600，柜体安装强制通风风扇，电气控制柜结构为前面开门，后面板可拆卸，前后有密封材料。柜体制作钢板采用国产优质（A3 及以上等级）冷轧板，板厚不低于 2mm。柜体外壳防护等级不低于 IP54，电气控制柜及安装板、支架内外表面需作静电喷涂环氧树脂漆处理。</p> <p>KY-PLC</p>	1	台	19943.76	19943.76
(五) 市政进水阀门：凯源配套						
球铁弹性座封暗杠闸阀	冠龙	市政总进水用； FBGX-200-10/16Q	2	个	2745.83	5491.66
304Y 型过滤器	凯源配套	市政总进水用； GL-16P-DN200	1	个	3038.59	3038.59
远传水表	凯源配套	市政总进水用； DN150-1.6MPa	1	个	1585.35	1585.35
球铁弹性座封暗杠闸阀	冠龙	设备 1 区、2 区、3 区进水用； FBGX-150-10/16Q	3	个	1908.76	5726.28

球铁弹性座封暗杆闸阀	冠龙	设备 1 区、2 区、3 区出水用；FBGX-100-10/16Q	3	个	1287.30	3861.90
分体式电磁流量计	西门子	碳钢材质，分体式，220V，4-20mA+485，IP68。设备出水用；DN100-1.6MPa-FT-IP68-XMZ	3	个	14560.91	43682.73
物联网卡	凯源配套	4 年流量费用；	1	项	1056.90	1056.90
水质系统：在线水质分析仪（面板型）	哈希	三参数一体机，电极法，面板型。MS5050	1	套	49462.92	49462.92
（七）泵房环境：凯源配套						
除湿机	湿腾	1450W，除湿面积 80-150 平方。ST-890B	1	台	2663.39	2663.39
温湿度变送器	凯源配套	SFTW4	1	个	317.07	317.07
轴流风机	凯源配套	风量 2900m ³ /h，全压 186Pa。0.25KW-2P	2	台	551.70	1103.40
拖布池	凯源配套		1	套	528.45	528.45
清洁工具	凯源配套		1	套	528.45	528.45
备品备件工具箱、检修工具箱	凯源配套		1	套	528.45	528.45
应急照明	凯源配套		1	套	211.38	211.38
灭火器	凯源配套	两个 2KG 干粉灭火器放一个箱子里面；2KG	1	套	211.38	211.38
铝合金挡鼠板	凯源配套		1	套	528.45	528.45
制度牌	凯源配套	泵房制度牌	1	套	1056.90	1056.90
（八）泵房安装：凯源配套						
304 有缝钢管	凯源配套	DN200-4mm	1	项	27479.40	27479.40
304 有缝钢管	凯源配套	DN150-4mm	1	项	21138.00	21138.00
304 有缝钢管	凯源配套	DN100-4mm	1	项	19024.20	19024.20
304 平焊法兰	凯源配套	DN200-1.6MPa	1	项	9512.10	9512.10
304 平焊法兰	凯源配套	DN150-1.6MPa	1	项	7398.30	7398.30
304 平焊法兰	凯源配套	DN100-1.6MPa	1	项	8455.20	8455.20
304 焊接弯头	凯源配套	DN200-4mm	1	项	11625.90	11625.90
304 焊接弯头	凯源配套	DN150-4mm	1	项	12682.80	12682.80
304 焊接弯头	凯源配套	DN100-4mm	1	项	11625.90	11625.90
泵房内桥架、电缆、信号线等附件	凯源配套		1	项	57072.60	57072.60

设备水泥基础、 泵房内不锈钢 盖板等附件	凯源配套		1	项	27479.40	27479.40
总价	人民币大写： <u>陆拾玖万壹仟贰佰元整</u> ，（小写）¥： <u>691200.00元</u> 。					

注：投标报价是指乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方所有的价款，即货款、标准附件、备品备件、二次搬运、专用工具、包装、运输、装卸、保险、保修、检测、技术支持，上门服务、验收费（含第三方验收）、招标代理费及售后服务、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

三、质量标准和要求

1. 乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2. 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

四、交货期及地点

1. 交货期：接到甲方通知后 60 日历天内完成供货并安装完成。

2. 交货地点：甲方指定地点。

五、货款支付

合同签订后 7 天内甲方向乙方支付货物总价款的 30% 作为预付款（提供等额预付款保函），在全部设备交货完毕七天内付货物总价款的 40%，设备安装调试完毕且经甲方小区竣工验收合格后 15 日内支付货物总价款的 20%，剩余 10% 在小区综合验收之日起满二年一次性付清（无息）。乙方必须提供增值税专用发票。

注：当招标数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

六、质保期

质保期：4 年；其中水泵及配套电机质保期为 10 年。（自小区综合验收合格后计）

七、验收方式

1. 验收时间：安装完毕初验及竣工验收。

2. 验收地点：甲方指定地点。

3. 验收标准：包括但不限于生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由乙方提供）等，国家及行业规范，招标文件的约定，建设内容、建设要求、验收标准等必须与合同一致。须强制检定的产品在到货验收合格后，由乙方提供法定计量检定部门出具的检定合格证书。

八、技术资料

1. 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予以积极配合；

2. 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3. 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

九、知识产权

1. 乙方应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则，由乙方承担所有相关责任。

2. 除非招标文件特别规定，出资人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3. 乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，出资人享有永久使用权。

4. 如采用乙方所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

十、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应；

2. 乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转包和分包行为，甲方解除合同，并追究乙方的违约责任。

十一、履约保证金的缴纳与退还

1. 缴纳金额：乙方须向甲方缴纳，为合同价格的1.0%，即人民币大写：陆仟玖佰壹拾贰元；小写（小写）¥：6912.00元。

2. 缴纳方式：转账或银行保函方式；

账户：龙游楚盛市场开发有限公司

银行：中国农业银行龙游县支行

账号：19750101040017137

3. 缴纳时间：本项目中标通知书发出后合同签订前缴纳。

4. 退还条件：小区竣工验收合格后7个工作日内退还（不计息）。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，附近地区 1 小时内，外地 4 小时内派人赴现场处理设备质量问题。24 小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 除国家规定的三包服务政策外，乙方提供的货物在质保期内本身的质量问题发生应负责免费维修或更换。

十四、货物包装、发货及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 5% 违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，衢州宇信工程咨询有限公司执一份。

甲方（盖章）：龙游楚盛市场开发有限公司

乙方（盖章）：上海凯源泵业有限公司

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地址：龙游县龙洲街道龙翔路 378 号

地址：上海市奉贤区浦卫公路 9699 号

联系方式：0570-7095885

联系方式：13390861557

开户银行：中国农业银行龙游县支行

开户银行：上海农商银行金汇支行

账号：19750101040017137

账号：32762718010008540

签订地点：楚盛市场公司会议室

签订日期：2025 年 1 月 16 日

合同鉴证方（盖章）：衢州宇信工程咨询有限公司

鉴证日期：2025 年 1 月 16 日

奔康集团



一、开标一览表

货币单位：人民币/元

项目编号	LYCG2024YX-067
项目名称	龙游县文成小区安居工程三期 C13 地块（一标段）无负压供水设备采购项目
质保期	质保期 4 年，其中水泵及配套电机质保期 10 年（自小区综合验收合格后计）
投标报价	（小写）¥：691200.00 元；（大写）：陆拾玖万壹仟贰佰元；

注：

1. 本表由供应商填写，供开标会参考所用。▲报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价。
2. 投标报价不得超过最高限价。
3. 大写的 1 到 10 写法如下：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。除此之外，大写的还有佰、仟、万、亿、兆、京、垓、秭、穰、沟、涧、正、载、极。



供应商名称（盖章）：上海凯源泵业有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 01 月 02 日

滕波

一、清单报价表

项目名称：龙游县文成小区安居工程三期 C13 地块（一标段）无负压供水设备采购项目

项目编号：LYCG2024YX-067

货币形式：元/人民币

采购产品名称	品牌	技术参数及规格	数量	单位	单价(元)	合价(元)
(一) 1 区罐式无负压供水设备：凯源配套，两用一备：KY-WFY-42-25-3						
格兰富多级泵	格兰富	380V/50HZ, 2900r/min. 单泵 Q=21m³/h H=25m N=4KW 1.水泵的叶轮、轴、泵体(吸入、出水)等过流部件均采用 SUS304 不锈钢材质; 2.电机 2 级能效, 防护等级 IP55, 绝缘等级 F 级; CRI20-3 N=4 IE4	3	台	14559.85	43679.55
气压罐-立式	凯源配套	1. 碳钢材质; 2. 硬管连接。 SQL600-1, 0MPa	1	个	3252.08	3252.08
球铁把手型对夹式蝶阀	冠龙	1、过流部件不锈钢 SUS304 材质 2、气压罐出口用; WBLX-0100-10/16Q	1	个	405.85	405.85
304 稳流补偿罐	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 壁厚 4mm; 3. 缺水保护, 真空抑制器; 4. 镜面抛光处理; 5. 进出口 DN150, 1.6MPa; 6. 稳流罐底部泄水阀, DN25 球阀, 阀门品牌为上海冠龙, 材质为铜或黄铜材质; WLG600*1300*4	1	个	7895.04	7895.04
无负压机组管路及底座(无阀门)	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 镜面抛光处理; 3. 弯头、管路壁厚 4mm; 4. 槽钢底座。 5. 进水汇总管 DN150, 出水汇总管 DN100; KY-WFY-DN150-50/3	1	套	13102.39	13102.39
球铁把手型对夹式蝶阀	冠龙	过流部件不锈钢 SUS304 材质; WBLX-050-10/16Q	6	个	272.68	1636.08
304 法兰橡胶	凯源	DN50-1.6MPa-KY	6	个	164.88	989.28

地址：上海市奉贤区浦卫公路 9699 号

- 2 -

电话：021-57480832

软接头	配套					
304对夹式止回阀	冠龙	承压等级 2.5MPa (招标文件要求); H71X-050-25P	3	个	526.34	1579.02
变频控制柜	凯源配套	1. 主要元器件: 施耐德; 2. ABB 变频器, 一对一变频; 3. 西门子 Smart200 30 点主机+AM06, 西门子 10 寸触摸屏; 4. 施耐德浪涌保护器, 施耐德相序保护装置; 5. 国产多功能电参数仪表、国产多功能电度表; 6. 断路器 (≤40A) S200 系列, 紧急操作开关 (E218 系列), 中间继电器 (CR-MX 系列), 负荷开关 ≤175A (VC 系列) 7. 宏图柜 (带底座)。控制柜大小: 1800*800*600, 柜体安装强制通风风扇, 电气控制柜结构为前面开门, 后面板可拆卸, 前后有密封材料。柜体制作钢板采用国产优质 (A3 及以上等级) 冷轧板, 板厚不低于 2mm, 柜体外壳防护等级不低于 IP54, 电气控制柜及安装板, 柜体内外表需作静电喷涂环氧树脂漆处理。 KYB-P-1/3-JZS	1	台	23562.53	23562.53
压力传感器	丹弗斯	进出水用 YBS1900 0-1.0MPa 4-20mA	2	个	591.86	1183.72
电接点压力表	布莱迪	YXC100-1.0MPa	1	个	105.69	105.69
压力表	布莱迪	设备进出水用; Y100-1.0MPa	2	个	105.69	211.38
(二) 2 区罐式无压供水设备: 凯源配套, 两用一备; KY-WFY-58-50-3						

奔康集团

格兰富多级泵	格兰富	380V/50HZ, 2900r/min. 单泵 Q=29m³/h H=50m N=7.5KW(招标清单水泵功率为11KW) 1.水泵的叶轮、轴、泵体(吸入、出水)等过流部件均采用 SUS304 不锈钢材质; 2.电机 2 级能效, 防护等级 IP55, 绝缘等级 F 级; CRI32-4-2 N=7.5 IE4	3	台	26523.96	79571.88
气压罐-立式	凯源配套	1. 碳钢材质; 2. 硬管连接。 SQL600-1.0MPa	1	个	3252.08	3252.08
球铁把手型对夹式蝶阀	冠龙	1、过流部件不锈钢 SUS304 材质 2、气压罐出口用: WBLX-0100-10/16Q	1	个	405.85	405.85
304 稳流补偿罐	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 壁厚 4mm; 3. 缺水保护, 真空抑制器; 4. 镜面抛光处理; 5. 进出口 DN150-1.6MPa。 6. 稳流罐底部泄水阀采用 DN25 球阀, 阀门品牌为上海冠龙, 材质为镀铬黄铜材质; WLG800*1500*4	1	个	11268.67	11268.67
无负压机组管路及底座 (无阀门)	凯源配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 镜面抛光处理; 3. 弯头、管路壁厚 4mm; 4. 槽钢底座。 5. 进水汇总管 DN150, 出水汇总管 DN100 KY-WFY-DN150-65/3	1	套	13974.33	13974.33
球铁把手型对夹式蝶阀	冠龙	过流部件不锈钢 SUS304 材质; WBLX-065-10/16Q	6	个	298.05	1788.30
304 法兰橡胶软接头	凯源配套	DN65-1.6MPa-KY	6	个	205.04	1230.24
304 对夹式止回阀	冠龙	承压等级 2.5MPa (招标文件要求); H71X-065-25P	3	个	797.96	2393.88

奔康集团

变频控制柜	凯源配套	1. 主要元器件：施耐德； 2. ABB 变频器，一对一变频； 3. 西门子 Smart200 30 点主机+AM06，西门子 10 寸触摸屏； 4. 施耐德浪涌保护器，施耐德相序保护装置； 5. 国产多功能电参数仪表、国产多功能电度表； 6. 断路器（≤40A）S200 系列，紧急操作开关（E218 系列），中间继电器（CR-MX 系列），负荷开关≤175A（VC 系列） 7. 宏图柜（带底座）。控制柜大小：1800*800*600，柜体安装强制通风风扇，电气控制柜结构为前面开门，后面板可拆卸，前后有密封材料。柜体制作钢板采用国产优质（A3 及以上等级）冷轧板，板厚不低于 2mm。柜体外壳防护等级不低于 IP54，电气控制柜及安装板、支架内外表面需作静电喷涂环氧树脂漆处理。 KYB-P-7.5/3-175	1	台	25454.38	25454.38
压力传感器	丹弗斯	进出水用；MPS1900-0-1.0MPa I=20mA	2	个	591.86	1183.72
电接点压力表	布莱迪	YXC100-1.0MPa	1	个	105.69	105.69
压力表	布莱迪	设备进出水用；100-1.0MPa	2	个	105.69	211.38
(三) 3 区罐式无负压供水设备：凯源配套，两用一备；KY-WFY-24-60-3						
格兰富多级泵	格兰富	380V/50HZ，2900r/min。 单泵 Q=12m³/h H=60m N=4KW （招标清单水泵功率为 5.5KW） 1. 水泵的叶轮、轴、泵体（吸入、出水）等过流部件均采用 SUS304 不锈钢材质； 2. 电机 2 级能效，防护等级 IP55，绝缘等	3	台	14604.24	43812.72

奔康集团

		级 F 级; CRI15-5 N=4 IE4				
气压罐-立式	凯源 配套	1. 碳钢材质, 2. 硬管连接。 SQL600-1.0MPa	1	个	3252.08	3252.08
球铁把手型对 夹式蝶阀	冠龙	1、过流部件不锈钢 SUS304 材质 2、气压罐出口用: WBLX-0100-10/16Q	1	个	405.85	405.85
304 稳流补偿 罐	凯源 配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 壁厚 4mm; 3. 缺水保护, 真空抑制器; 4. 镜面抛光处理; 5. 进出口 DN150-1.6MPa。 6. 稳流罐底部泄水阀采用 DN25 球阀, 阀门品牌为上海 冠龙, 材质为镀铬黄铜材质; WLG600*1300*4	1	个	7895.04	7895.04
无负压机组管 路及底座 (无阀门)	凯源 配套	1. 不锈钢 304 材质; 2. 镜面抛光处理; 3. 弯头、管路壁厚 4mm; 4. 槽钢底座。 5. 进水汇总管 DN150, 出水 汇总管 DN100; KY-WFY-DN150-50/3	1	套	13102.39	13102.39
球铁把手型对 夹式蝶阀	冠龙	过流部件不锈钢 SUS304 材 质; WBLX-050-10/16Q	6	个	272.68	1636.08
304 法兰橡胶 软接头	凯源 配套	DN50-1.6MPa-KY	6	个	164.88	989.28
304 对夹式止 回阀	冠龙	承压等级 2.5MPa(招标 要求); H7LX-050-25P	3	个	526.34	1579.02

奔康集团

变频控制柜	凯源配套	<p>1. 主要元器件：施耐德；</p> <p>2. ABB 变频器，一对一变频；</p> <p>3 西门子 Smart200 30点主机+AM06，西门子 10 寸触摸屏；</p> <p>4. 施耐德浪涌保护器，施耐德相序保护装置；</p> <p>5. 国产多功能电参数仪表、国产多功能电度表；</p> <p>6. 断路器（≤40A）S200 系列，紧急操作开关（E218 系列），中间继电器（CR-MX 系列），负荷开关≤175A（VC 系列）</p> <p>7. 宏图柜（带底座），控制柜大小：1800*800*600，柜体安装强制通风风扇，电气控制柜结构为前面开门，后面板可拆卸，前后有密封材料。柜体制作钢板采用国产优质（A3 及以上等级）冷轧板，板厚不低于 2mm，柜体外壳防护等级不低于 IP54，电气控制柜及安装板、支架内外表面需作静电喷涂环氧树脂漆处理。</p> <p>KYB-P-4/3-175</p>	1	台	23562.53	23562.53
压力传感器	丹弗斯	进出水用：MPS1900-0-1.0MPa/4-20mA	2	个	591.86	1183.72
电接点压力表	布莱迪	YXC100-1.0MPa	1	个	105.69	105.69
压力表	布莱迪	设备进出水用：100-1.0MPa	2	个	105.69	211.38

奔康集团

<p>(四)PLC 控制柜</p>	<p>凯源配套</p>	<p>1. 主要元器件：施耐德； 2 西门子 Smart200 30 点主机+AM06, 西门子 10 寸触摸屏； 4. 施耐德浪涌保护器, 施耐德相序保护装置； 5. 预留泵房总多功能电参数仪表、接口 Modbus RTU RS485； 6. GPRS 远程监控模块(带流量卡)； 7. 预留出水电磁流量计接口, 预留水质接口, 预留除湿机控制回路； 8. 所有运行信号采集远传至龙游华水水业发展有限公司智慧水务平台。 9. 断路器 (≤40A) S200 系列, 中间继电器 (CR-MX 系列) 10. 宏图柜 (带底座)。控制柜大小: 1800*800*600, 柜体安装强制通风风扇, 电气控制柜结构为前面开门, 后面板可拆卸, 前后有密封材料。柜体制作钢板采用国产优质 (A3 及以上等级) 冷轧板, 板厚不低于 2mm。柜体外壳防护等级不低于 IP54, 电气控制柜及安装板、支架内外表面需作防腐喷涂环氧树脂漆处理。 KY-PLC</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	<p>19943.76</p>	<p>19943.76</p>
<p>(五) 市政进水阀门, 凯源配套</p>						
<p>球铁弹性座封暗杆闸阀</p>	<p>冠龙</p>	<p>市政总进水用; FBGX-200-10/16Q</p>	<p>2</p>	<p>个</p>	<p>2745.83</p>	<p>5491.66</p>
<p>304Y 型过滤器</p>	<p>凯源配套</p>	<p>市政总进水用; GL-16P-DN200</p>	<p>1</p>	<p>个</p>	<p>3038.59</p>	<p>3038.59</p>
<p>远传水表</p>	<p>凯源配套</p>	<p>市政总进水用; DN150-1.6MPa</p>	<p>1</p>	<p>个</p>	<p>1585.35</p>	<p>1585.35</p>
<p>球铁弹性座封暗杆闸阀</p>	<p>冠龙</p>	<p>设备 1 区、2 区、3 区进水用; FBGX-150-10/16Q</p>	<p>3</p>	<p>个</p>	<p>1908.76</p>	<p>5726.28</p>
<p>球铁弹性座封暗杆闸阀</p>	<p>冠龙</p>	<p>设备 1 区、2 区、3 区出水用; FBGX-100-10/16Q</p>	<p>3</p>	<p>个</p>	<p>1287.30</p>	<p>3861.90</p>

分体式电磁流量计	西门子	碳钢材质, 分体式, 220V, 4-20mA+ 485, IP68。设备出水用; DN100-1.6MPa-FT-IP68-XMZ	3	个	14560.91	43682.73
物联网卡	凯源配套	2年流量费用;	1	项	1056.90	1056.90
(六) 水质系统: 在线水质分析仪 (面板型)	哈希	三参数一体机, 电极法, 面板型。MS5050	1	套	49462.92	49462.92
(七) 泵房环境: 凯源配套						
除湿机	湿腾	1450W, 除湿面积 80-150 平方。ST-890B	1	台	2663.39	2663.39
温湿度变送器	凯源配套	SFTW4	1	个	317.07	317.07
轴流风机	凯源配套	风量 2900m ³ /h, 全压 186Pa, 0.25KW-2P	2	台	551.70	1103.40
拖布池	凯源配套		1	套	528.45	528.45
清洁工具	凯源配套		1	套	528.45	528.45
备品备件工具箱、检修工具箱	凯源配套		1	套	528.45	528.45
应急照明	凯源配套			套	211.38	211.38
灭火器	凯源配套	两个 2KG 干粉灭火器放一个箱子里面。2KG	1	套	211.38	211.38
铝合金挡鼠板	凯源配套			套	528.45	528.45
制度牌	凯源配套	泵房制度牌	1	套	1056.90	1056.90
(八) 泵房安装: 凯源配套						
304 有缝钢管	凯源配套	DN200-4mm	1	项	27479.40	27479.40
304 有缝钢管	凯源配套	DN150-4mm	1	项	21138.00	21138.00
304 有缝钢管	凯源配套	DN100-4mm	1	项	19024.20	19024.20
304 平焊法兰	凯源配套	DN200-1.6MPa	1	项	9512.10	9512.10
304 平焊法兰	凯源	DN150-1.6MPa	1	项	7398.30	7398.30

	配套					
304 平焊法兰	凯源配套	DN100-1.6MPa	1	项	8455.20	8455.20
304 焊接弯头	凯源配套	DN200-4mm	1	项	11625.90	11625.90
304 焊接弯头	凯源配套	DN150-4mm	1	项	12682.80	12682.80
304 焊接弯头	凯源配套	DN100-4mm	1	项	11625.90	11625.90
泵房内桥架、 电缆、信号线 等附件	凯源配套		1	项	57072.60	57072.60
设备水泥基 础、泵房内不 锈钢盖板等附 件	凯源配套		1	项	27479.40	27479.40
总价			人民币大写： <u>陆拾玖万壹仟贰佰元整</u> ，（小写）¥： <u>691200.00</u> 元。			

- 注：1. 此表内合价合计应与附件 9《开标一览表》投标报价相一致。
2. ▲不提供详细“清单报价表”的，将视为没有实质性响应招标文件要求。
3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。



供应商名称（盖章）：上海凯源泵业有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：2025年01月02日

滕波




3. 质保期承诺书

质保期承诺书

致：龙游楚盛市场开发有限公司：

我方参与的龙游县文成小区安居工程三期 C13 地块（一标段）无负压供水设备采购项目（项目名称）LYCG2024YX-067（项目编号）的招标活动，我方郑重承诺提供如下免费质保期限：

在 2 年的基础上质保期增加 2 年，即整套设备自小区综合验收合格后，我公司为本项目提供 4 年的免费质保期，其中，水泵及配套电机质保期 10 年。



供应商名称（盖章）：北海凯源泵业有限公司

日期：2025 年 01 月 02 日

奔康集团

4.2. 售后服务体系

4.2.1. 售后服务体系

1、保修服务

我公司承诺我公司为本项目提供 **4年** 的免费质保期，其中，水泵及配套电机质保期 **10年**（人为或自然灾害的原因损坏除外）。

2、本地化服务

我公司有可靠的售后服务保障，在当地设有服务网点，能提供正常的技术、备品备件服务。

售后网点联系方式：

地址：龙游县龙洲街道巨龙路 518 号

网点负责人：涂敏 联系电话：13390861557

3、故障响应时间

保修期内，我公司承诺根据故障处理流程，当发生故障时，在接到采购人通知后，立即响应，附近地区 **1小时内**，外地 **4小时内** 派人赴现场处理设备质量问题。24 小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。同时，售后服务小组召开会议研究故障原因，并制定方案防止相同或相似的故障再次发生。

我公司服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

故障响应时间

序号	售后相关条款	投标响应
1	质保期	整套设备由小区综合验收合格后，我公司为本项目提供 4 年的免费质保期，其中，水泵及配套电机质保期 10 年
2	质保期内响应时间	立即响应，附近地区 1 小时内，外地 4 小时内派人赴现场处理设备质量问题
3	质保期内维修时间	24 小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用
4	质保期外响应时间	立即响应，附近地区 1 小时内，外地 4 小时内派人赴现场处理设备质量问题
5	质保期外维修时间	24 小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用

4、巡检服务