

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目

(EPC 工程总承包) - 天然白沙米黄大理石及安装

咨询业务类别：全过程无价材料招标控制价审核

咨询报告日期：2024 年 12 月 18 日

浙江建友工程咨询有限公司

地址 (Add)：杭州市振华路 298 号西港发展中心西区 7 幢 7 楼 邮编 (PC)：310012

电话 (Tel)：(0571) 56075171

传真 (Fax)：(0571) 56075171

台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块
风情街项目(全过程造价控制)
项目专用章

浙江建友工程咨询有限公司

[第 0422134-013 号]

台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目 (EPC 工程总承包)-天然白沙米黄大理石及安装

台州市循环经济发展有限公司:

根据台州市循环经济发展有限公司(以下简称“委托方”)提供的相关资料,我们对台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目(EPC 工程总承包)-天然白沙米黄大理石及安装进行了审核,在审核过程中,我们结合实际情况,实施了包括现场查勘、咨询核对等我们认为必要的审核程序,根据我们的审核,上述台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目(EPC 工程总承包)-天然白沙米黄大理石及安装预算审核后的造价为:12571300 元。

一、工程基本情况:

(一) 项目情况

本项目位于位于海豪路以北、聚贤路以东、聚洋大道以西、蓬北大道以南地块。该项工程建设单位为台州循环经济发展有限公司,设计单位为浙江工业大学工程设计集团有限公司。

二、相关说明:

- 1、单价根据市场调查价,以全费用综合单价方式计取;
- 2、石材加工内容包含加工所需切割、倒角、开槽、背切留缝、异形加工费、弧形粘结、加钉、背栓孔、切 45 度角、垂粘、防护、磨边、背网、面层喷砂等所有费用;
- 3、综合单价包含石材加工费、运输费、装卸费、木箱包装费、保险费、损耗、

安装费、锚栓、螺丝、销钉、板缝密封胶、收边收口、脚手架搭拆、风险费等一切产生的费用；

4、本材料税金按照 9%计入综合单价内；

5、工程量根据全过程预算消耗量计取；

6、材料询价依据根据施工方提供的无价材料送审清单、图纸等资料进行市场询价；

7、安装费编制依据：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；

8、本工程取费标准按照市区中值计取，信息价按照合同约定日期 2021 年 11 月台州信息价计入。

9、综合单价内包含施工脚手架搭设、曲臂车机械进出场费及台班费、垂直运输等各项费用在内，施工方式由投标单位自行考虑，单价不作调整。

三、审核结论

（一）工程预算造价审核情况

序号	项目名称	送审造价	审核造价	核减金额	核增金额	净核减额
1	幕墙天然石材线条可套定额部分	22213310	10741377	11471933	0	11471933
2	幕墙天然石材线条借套或无可套定额部分	2880153	1829923	1050230	0	1050230
3	汇总	25093463	12571300	12522163	0	12522163

四、审核意见

1、核减石材背栓、五金件，核减金额约：17.22 万元；

2、核减石材全费用综合单价，核减金额约：1239.91 万元。

五、重要事项说明

- 1、委托方应正确使用审核报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关；
- 2、清单项目特征描述不完整之处，以设计图纸、相关图集及清单计价规范为准；
- 3、本审核报告所涉及的金额均为人民币。

浙江建友工程咨询有限公司

二〇二四年十二月二十八日



主题词：工程 招标控制价 编制 报告

主 送：各有关单位

共印 6 份

无价材料审核汇总表

工程名称：台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）-天然白沙米黄大理石及安装

序号	费用名称	施工费小计（元）	材料费小计（元）	合价（元）
1	面板及350mm内的线条	1769586.42	8971790.99	10741377.42
2	大于350mm的线条等	193507.03	1636415.63	1829922.66
	合计	1963093.45	10608206.62	12571300.07



工程量清单综合单价计算表

单位及专业工程名称: 幕墙工程-干挂石材(面厚及350mm内的线条)

序号	编码	名称	项目特征	计量单位	数量	含税全费用综合单价(元)		全费用综合单价(元)	含税小计(元)		合计(元)
						施工费	材料费		施工费	材料费	
		石材幕墙									
1	011209001006	带骨架幕墙	石材干挂面层(采用背栓干挂) 1、35mm厚成品白沙米黄大理石面板(天然石材、面层喷砂处理)、 2、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填 缝; 3、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ; 4、背栓挂件、转交固定件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙 节点图,费用综合考虑; 5、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在 内。	m ²	5801.00	173.91	975.44	1149.35	1008849.01	5658530.34	6667379.35
2	011209001007	带骨架幕墙	弧形石材干挂面层(采用背栓干挂) 1、35mm厚成品白沙米黄大理石面板(天然石材、面层喷砂处理)、 2、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填 缝; 3、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ; 4、背栓挂件、转交固定件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙 节点图,费用综合考虑; 5、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在 内。	m ²	288.00	199.95	2266.26	2466.21	57585.48	652683.00	710288.48
3	011502003011	石材装饰线	1、弧形石材线条(172*143)干挂 2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)、 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填 缝; 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ; 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套角码等配套挂件在 内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综 合考虑; 6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在 内。 7、具体做法详见相应图纸及JD-227	m	67.15	108.24	1280.42	1388.66	7268.11	85980.40	93218.52
4	011502003015	石材装饰线	1、L形弧形石材线条(172*100)干挂 2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)、 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填 缝; 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ; 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套角码等配套挂件在 内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综 合考虑; 6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在 内。 7、具体做法详见相应图纸及JD-227	m	67.15	108.24	898.05	1006.29	7268.11	60304.26	67572.37

5	011502003017	石材装饰线	<p>1、L形石材线条(100*120)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶</p> <p>缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在</p> <p>内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综</p> <p>合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在</p> <p>内。</p> <p>7、具体做法详见辽DL-01图号2-2剖面节点。</p>	m	203.34	108.24	279.09	387.33	22008.91	56750.77	78759.68
6	011502003018	石材装饰线	<p>1、L形石材线条(100*85)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶</p> <p>缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在</p> <p>内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综</p> <p>合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在</p> <p>内。</p> <p>7、具体做法详见JD-232。</p>	m	86.04	108.24	208.92	317.16	9312.71	17975.73	27288.45
7	011502003019	石材装饰线	<p>1、Z形石材线条(100*115)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶</p> <p>缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在</p> <p>内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综</p> <p>合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在</p> <p>内。</p> <p>7、具体做法详见JD-129。</p>	m	208.79	108.24	362.63	470.87	22598.80	75714.14	98312.93
8	011502003020	石材装饰线	<p>1、石材线条(90*95)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶</p> <p>缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在</p> <p>内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综</p> <p>合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在</p> <p>内。</p> <p>7、具体做法详见JD-228。</p>	m	56.48	108.24	209.92	318.16	6113.23	11856.45	17969.68
9	011502003021	石材装饰线	<p>1、石材线条(82*95)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶</p> <p>缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在</p> <p>内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综</p> <p>合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在</p> <p>内。</p> <p>7、具体做法详见JD-228。</p>	m	54.16	108.24	195.29	303.53	5862.12	10577.07	16439.18

10	011502003022	石材装饰线	<p>1、异形石材线条(180*155)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-225线条04。</p>	m	57.64	108.24	706.08	814.32	6238.78	40698.62	46437.40
11	011502003023	石材装饰线	<p>1、石材线条(75*110)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-224线条18。</p>	m	46.72	108.24	203.91	312.15	5056.83	9526.82	14583.65
12	011502003024	石材装饰线	<p>1、异形石材线条(150*155)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-128线条16。</p>	m	781.09	108.24	639.57	747.81	84542.84	499564.07	584106.91
13	011502003025	石材装饰线	<p>1、梯形石材线条(100*200)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-218线条15。</p>	m	40.18	108.24	439.46	547.70	4348.96	17657.62	22006.59
14	011502003035	石材装饰线	<p>1、L形石材线条(100*80)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-216线条14。</p>	m	617.72	108.24	239.00	347.24	66860.16	147636.93	214497.09

15	011502003026	石材装饰线	<p>1、石材线条(100*165)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)；</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-216线条13。</p>	m	170.85	108.24	366.53	474.77	18492.29	62622.16	81111.45
16	011502003027	石材装饰线	<p>1、石材线条(100*135)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)；</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-216线条12。</p>	m	295.20	108.24	308.61	416.85	31951.56	91102.56	123051.12
17	011502003028	石材装饰线	<p>1、弧形石材线条(50*85)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)；</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-214线条11。</p>	m	487.88	108.24	249.75	357.99	52806.67	121849.49	174656.16
18	011502003029	石材装饰线	<p>1、石材线条(125*155)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)；</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-212线条06。</p>	m	293.97	108.24	426.39	534.63	31818.43	125346.75	157165.18
19	011502003030	石材装饰线	<p>1、石材线条(60*75)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)；</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-210线条05。</p>	m	549.56	108.24	128.72	236.96	59462.73	70741.01	130223.74

20	011502003031	石材装饰线	<p>1、石材线条(50*135)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-209线条01。</p>	m	978.15	108.24	173.27	281.51	105872.02	169486.98	275330.01
21	011502003032	石材装饰线	<p>1、异形石材线条(180*165)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-210线条01。</p>	m	549.56	108.24	692.71	800.95	59482.73	380687.36	440170.08
22	011502003036	石材装饰线	<p>1、异形石材线条(155*240)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-1405。</p>	m	217.01	108.24	1917.65	2025.89	23488.51	416149.88	439638.39
23	011502003037	石材装饰线	<p>1、凹形石材线条(200*85)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见JD-222线条17。</p>	m	29.45	108.24	391.53	499.77	3187.58	11530.65	14718.23
24	011502003038	石材装饰线	<p>1、L形石材线条(105*150)干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理),</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝;</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²;</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综合考虑;</p> <p>6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见后增加塔楼独立节点。</p>	m	36.00	108.24	352.49	460.73	3896.53	12689.75	16586.28

25	011502003039	石材装饰线	<p>L形石材线条 (105*170) 干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)，</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见后增加塔楼独立节点。</p>	m	36.00	108.24	394.59	502.83	3886.53	14205.35	18101.88
26	011502003040	石材装饰线	<p>L形石材线条 (105*125) 干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)，</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见后增加塔楼独立节点。</p>	m	36.00	108.24	299.86	408.10	3896.53	10755.07	14641.60
27	011502003041	石材装饰线	<p>L形石材线条 (105*95) 干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)，</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见后增加塔楼独立节点。</p>	m	36.00	108.24	236.71	344.95	3896.53	8521.67	12118.20
28	011502003042	石材装饰线	<p>石材线条 (236*125) 干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)，</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见后增加塔楼独立节点。</p>	m	36.00	108.24	626.86	735.10	3896.53	22567.07	26163.60
29	011502003043	石材装饰线	<p>石材线条 (110*50) 干挂</p> <p>2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理)，</p> <p>3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝；</p> <p>4、石材背面耐碱玻璃纤维网格160g/m²；</p> <p>5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑；</p> <p>6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。</p> <p>7、具体做法详见后增加塔楼独立节点。</p>	m	296.14	108.24	148.78	257.02	32053.31	44060.60	76113.90

30	011502003044	石材装饰线	异形石材线条 (150*115) 干挂 2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理), 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填 缝; 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ; 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套铜角码等配套挂件在 内, 挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图, 费用综 合考虑; 6、板材规格综合考虑, 含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在 内。 7、具体做法详见JD-134。	m	78.20	108.24	459.65	567.89	8464.13	35944.86	44109.00
31	011502003045	石材装饰线	异形线条 (180*155) 干挂 2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理), 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填 缝; 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ; 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套铜角码等配套挂件在 内, 挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图, 费用综 合考虑; 6、板材规格综合考虑, 含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在 内。 7、具体做法详见JD-228。	m	5.78	108.24	674.74	782.98	625.61	3900.01	4525.62
32	011502003046	石材装饰线	L形线条 (100*135) 干挂 2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理), 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填 缝; 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ; 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套铜角码等配套挂件在 内, 挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图, 费用综 合考虑; 6、板材规格综合考虑, 含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在 内。 7、具体做法详见JD-221线条16。	m	78.20	108.24	308.61	416.85	8464.13	24133.54	32597.67
合 计:										8971790.99	10741377.42

工程量清单综合单价计算表

单位及专业工程名称：幕墙工程-干挂石材（大于350mm的线条）

序号	编码	名称	项目特征	计量单位	数量	含税全费用综合单价(元)		全费用综合单价(元)	含税小计(元)		合计(元)
						施工费	材料费		施工费	材料费	
		石材幕墙									
1	011502003003	石材装饰线	1、石材线条（凹槽板500*60mm）干挂 2、成品白沙米黄大理石线条（天然石材、面层喷砂处理）， 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝； 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ； 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑； 6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。 7、具体做法详见相应图纸及JD-207线条03。	m	217.46	86.98	587.25	674.23	18915.11	127702.95	146618.06
2	011502003048	石材装饰线	1、石材线条（凹槽板300*60mm）干挂 2、成品白沙米黄大理石线条（天然石材、面层喷砂处理）， 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝； 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ； 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑； 6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。 7、具体做法详见相应图纸及JD-110线条02。	m	635.17	52.18	368.10	420.28	33142.09	233807.16	266949.25
3	011502003033	石材装饰线	1、异形石材线条（498*104）干挂 2、成品白沙米黄大理石线条（天然石材、面层喷砂处理）， 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝； 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ； 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑； 6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。 7、具体做法详见JD-211线条07。	m	293.97	99.58	1300.23	1399.81	29274.24	382227.91	411502.15
4	011502003034	石材装饰线	1、弧形石材线条（498*104）干挂 2、成品白沙米黄大理石线条（天然石材、面层喷砂处理）， 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填缝； 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格160g/m ² ； 5、费用包含锚栓、背栓、螺栓、挂件、配套钢角码等配套挂件在内，挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图，费用综合考虑； 6、板材规格综合考虑，含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在内。 7、具体做法详见JD-211线条07。	m	69.99	99.58	2826.89	2926.47	6969.77	197853.86	204823.64

5	011502003047	石材装饰线	1、异形石材线条(400*85)干挂 2、成品白沙米黄大理石线条(天然石材、面层喷砂处理), 3、石材表面刷六面防护、泡沫条嵌缝、专用硅酮耐候密封胶填 缝; 4、石材背面贴耐碱玻璃纤维网格(60g/m ²); 5、费用包含锚栓、背栓、挂件、配套角码等配套挂件在 内,挂件规格、材质详见图纸通用说明-石材幕墙节点图,费用综 合考虑; 6、板材规格综合考虑,含石材成品加工、背栓定位取孔等费用在 内。 7、具体做法详见选编L1-01图号1-1节点。	m	655.60	79.98	521.18	601.16	52437.64	341682.85	391120.50
6	01R002	石材装饰图案(舵形状)	1、石材装饰图案(舵形状)1120*1120 2、中间安装10mm厚装饰钢板 3、具体做法详见相应图纸及ID-138	个	24.00	401.27	2685.46	3086.73	9630.60	64450.92	74081.52
7	01R008	石材装饰图案(舵形状)	1、石材装饰图案(舵形状)1660*1660 2、中间安装10mm厚装饰钢板 3、具体做法详见相应图纸及ID-137	个	2.00	1203.40	8053.49	9256.89	2406.79	16106.99	18513.78
8	011503001001	栏杆、栏板	1、成品花瓶柱石材护栏 2、成品花瓶柱间距,中对中间距210mm 3、石材线条09连座与成品花瓶柱采用钻孔穿1-锈钢螺栓 M12*550(环氧树脂胶填缝,外打石材专用密封胶) 4、石材线条08扶手与成品花瓶柱采用钻孔穿1-锈钢螺栓 M12*250(环氧树脂胶填缝,外打石材专用密封胶) 5、石材线条08扶手与端面连接处,采用不锈钢螺栓(填充环氧树脂 脂胶)植入线条,另一端与端面石材内部钢架焊接	m	84.44	482.36	3228.13	3710.49	40730.79	272582.98	313313.78
合 计:										1636415.63	159922.66