

关于瑞兴绿色新材料产业园厂房新上 1200KVA 和宿舍办公楼新上 800KVA 配电设备采购项目的更正公告

一、更正人名称：浙江众行企业管理有限公司

二、采购项目名称：瑞兴绿色新材料产业园厂房新上 1200KVA 和宿舍办公楼新上 800KVA 配电设备采购项目

三、采购项目编号：LYCG2024TY-100

四、关联原公告：关联原公告

五、预算总金额：173.2284 万元

六、原采购公告发布日期：2024-12-30

七、更正事项：

序号	更正事项	更正前内容	更正后内容
1	第三章 采购内容及要求中采购货物清单	原采购货物清单	删除原清单中第 22 条“电力电缆，ZC-YJV22-8.7/15KV 3*400”此项内容。 见附件

八、其他事项：请投标单位自行查看，其他未提及的不变

九、联系方式

1、采购人信息

名称：浙江众行企业管理有限公司

地点：浙江龙游经济开发区金星大道 2 号

项目联系人：张先生

联系电话：15957048160

2、采购代理机构名称

名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

地点：龙游县环城西路 144 号新华书店四楼

项目联系人：赵女士

联系方式：15906816828

电子邮箱：422367577@qq.com

质疑受理人：王先生

联系电话：0570-7186100

2025 年 01 月 06 日

附件-更正后的采购货物清单

序号	设备名称	数量	单位	规格	设备参数
1	10kV 进线柜体	2	面	KYN28A-12	额定电压 10kV; 额定频率 50HZ; 开关设备外壳的防护等级为 IP4X, 隔室间的防护等级为 IP2X; 骨架钢板厚度不小于 2.5mm, 外壳及隔板的钢板厚度不小于 2 mm
2	10kV 计量柜体	2	面	KYN28A-12	额定电压 10kV; 额定频率 50HZ; 开关设备外壳的防护等级为 IP4X, 隔室间的防护等级为 IP2X; 骨架钢板厚度不小于 2.5mm, 外壳及隔板的钢板厚度不小于 2 mm
3	10kV 压变柜体	2	面	KYN28A-12	额定电压 10kV; 额定频率 50HZ; 开关设备外壳的防护等级为 IP4X, 隔室间的防护等级为 IP2X; 骨架钢板厚度不小于 2.5mm, 外壳及隔板的钢板厚度不小于 2 mm
4	10kV 出线柜体 (10kv 主变柜)	5	面	KYN28A-12	额定电压 10kV; 额定频率 50HZ; 开关设备外壳的防护等级为 IP4X, 隔室间的防护等级为 IP2X; 骨架钢板厚度不小于 2.5mm, 外壳及隔板的钢板厚度不小于 2 mm
5	壁挂式直流电源	2	台		★DC220V, 40AH 含蓄电池屏
6	变压器	3	台	S20-400	10±2×2.5%/0.4kV, DYn11, Uk%=6%
7	变压器	2	台	SCB14-400	10±2×2.5%/0.4kV, DYn11, Uk%=6% 配风机, 温度控制器
8	干式变压器外壳	2	面	适用 SCB14-400 变压器	带机械联锁, 干变外壳防护等级不低于 IP30
9	低压密集型母线	6	米	800A 密集型 母线	★含始端箱等附件, 变压器与低压柜之间的联络母线, 以现场实际测量为准
10	0.4KV 低压进线柜	3	面	GGD 低压总 柜	型号、规格 GGD, 固定式, 额定电流 800A 额定开断电流 50KA
11	0.4KV 低压电容柜	3	面	GGD 低压电 容柜	型号、规格 GGD, 固定式, 额定容量 200kvar

12	0.4KV 低压出线柜	3	面	GGD 低压出线柜	型号、规格 GGD, 固定式, 额定开断电流 50KA
13	0.4KV 低压进线柜	2	面	GCS 抽屉式 低压进线柜	型号、规格 GCS, 抽屉式, 额定电流 1600A, 额定开断电流 50KA
14	0.4KV 低压电容柜	2	面	GCS 低压电容柜	型号、规格 GCS, 抽屉式, 额定容量 200kvar
15	0.4KV 低压出线柜	3	面	GCS 低压出线柜	型号、规格 GCS, 抽屉式, 馈线
16	0.4KV 低压联络柜	1	面	GCS 低压联络柜	型号、规格 GCS, 抽屉式, 额定电流 800A, 额定开断电流 50KA
17	各类柜体连接铜排	1	项	铜排	含变压器至低压进线柜高低压柜内及高低压柜间拼接铜排及各类连接配件费用
18	电力电缆	265	米	ZC-YJV22-8.7/15KV 3*120	高压进线电缆敷设, 以现场实际测量为准; 含配套电缆终端制作及安装;
19	电力电缆	90	米	ZC-YJV22-8.7/15KV 3*70	高压进线电缆敷设, 以现场实际测量为准; 含配套电缆终端制作及安装;
20	电力电缆	135	米	ZC-YJV22-8.7/15KV 3*35	高压进线电缆敷设, 以现场实际测量为准; 含配套电缆终端制作及安装;
21	电力电缆	60	米	ZC-YJV-0.6/1KV 4*185	高压进线电缆敷设, 以现场实际测量为准; 含配套电缆终端制作及安装;
22	模拟图标	2	块		每个配电房配备一套
23	安全工器具	2	套		每个配电房配备一套 (绝缘靴、绝缘手套、接地线、高低压验电器等)
24	电力安全工器具放置柜	2	套		防潮、防尘, 每个配电房配备一套
25	绝缘垫	2	套		每个配电房配备一套
26	小车	2	套		(每套含检修小车、验电小车、接地小车各一个)
27	各类调试费用	1	项		按供电公司要求提供验收送电必须的各类调试报告
28	配电房上墙制度	2	套		按供电公司要求配备
29	各类辅材	1	项		包括控制电缆、防护封堵、接地线、电力挂牌等包含本项目各类安装辅料、备品备件及可能的漏项。