

梅河口市2024年小型农田水利  
发展项目 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

招标单位法定代表人： \_\_\_\_\_（签字盖章）

中 介 机 构  
法 定 代 表 人： \_\_\_\_\_（签字盖章）

造 价 工 程 师  
及 注 册 证 号： \_\_\_\_\_（签字盖执业专用  
章）

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

# 工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：梅河口市2024年小型农田水利发展项目

第 1 页、共 3 页

序号	编码	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一		第一部分 建筑工程		1		
1		提水泵站		1		
1.1	500101005001	挖土方开挖	m3	476		
1.2	500103001001	土方回填（利用方）	m3	272		
4.3	500101002002	弃土外运	m3	101		
1.3	500109001001	混凝土垫层 C15	m3	9		
1.4	500109001002	混凝土C30F200（进口段、控制端、出水段）	m3	207		
1.5	500109001003	混凝土挡土墙C30F200	m3	6		
1.6	500111001001	钢筋加工及安装	t	19.17		
1.7	500110001001	模板制作及安装	m2	280		
1.8	500105002001	格宾石笼	m3	791		
1.9	500105002002	雷诺护垫	m3	11		
1.10	500103014001	无纺布	m2	1745		
1.11	500109008001	651型橡胶止水带	m	15		
1.12	500112004001	Φ50mm PVC管	m	6		
1.13	500111002001	爬梯	处	1		
2		新建泵房		1		
2.1	500101005002	挖土方开挖	m3	179		
2.2	500103001002	土方回填（利用方）	m3	162		
2.3	500109001004	混凝土垫层 C15	m3	2		
2.4	500109001005	扩大基础混凝土C30F200	m3	11		
2.5	500109001006	混凝土C30F200（房柱、地梁、顶梁）	m3	13		
2.6	500111001002	钢筋加工及安装	t	2.27		
2.7	500110001002	模板制作及安装	m2	136		
2.8	AB001	防盗门	m2	4		
2.9	AB002	木门	m2	1		
2.10	AB003	塑钢窗	m2	4		
2.11	AB004	副厂房地面混凝土C30（20cm）	m2	20		
2.12	AB005	副厂房地面砂浆抹面（2cm）	m2	20		
2.13	AB006	块料楼地面	m2	20		
2.14	AB007	水泥砂浆（内、外墙）	m2	285		
2.15	AB008	内墙大白	m2	158		

# 工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：梅河口市2024年小型农田水利发展项目

第 2 页、共 3 页

序号	编码	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
2.16	AB009	外墙6cm保温板	m2	127		
2.17	AB010	外墙涂料	m2	127		
2.18	AB011	木屋架	m3	1		
2.19	AB012	瓦带（松木房子60mm*60mm）	m3			
2.20	AB013	黑棚	m2	42		
2.21	AB014	扣板棚	m2	42		
2.22	AB015	珍珠岩（30cm厚）	m3	13		
2.23	AB016	脊瓦	m	13		
2.24	AB017	彩钢瓦	m2	67		
2.25	500201017002	照明设备1套(包含3个照明节能灯，3组开关)	套	1		
3		预制渠道 1.0m*1.0m		1		
3.1	500101005003	挖土方开挖	m3	253		
3.2	500103001003	土方回填（利用方）	m3	275		
3.3	500112001001	预制平口C35钢筋混凝土矩形槽 安装（1.0m*1.0m）	m	203		
3.4	500103007001	砂垫层（20cm厚）	m3	57		
3.5	AB018	放水口 DN200PVC管（2m/个）	个	21		
3.6	500109008002	遇水膨胀胶条	m	309		
3.7	500109010001	拆除原有预制槽渠道	m	203		
4		河道护岸		1		
4.1	500101005004	挖土方开挖	m3	1950		
4.2	500103001004	土方回填（利用方）	m3	1126		
4.3	500101002001	弃土外运	m3	656		
4.4	500105002003	石笼（1*0.5*1）	m3	600		
4.5	500105002004	石笼（1*0.7*1）	m3	140		
4.6	500103014002	无纺布SNG-PE-15-6	m2	1580		
二		第三部分 金属结构设备及安装工程		1		
1	500201002001	350QZ-880潜水轴流泵	套	2		
2	500201021001	控制柜	台	2		
3	500202001001	电动单梁桥式起重机	台	1		
4	500202006001	拦污栅	m2	13		
5	500202001002	电动葫芦CD12-9D	台	1		
6	AB019	伸缩节 Φ 400	个	2		













