

平安镇中心校餐厅加固维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 平安镇中心小学餐厅加固维修工程【建筑工程】

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		土石方工程							
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称： 地下室顶板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 3. 构件表面的附着物种类：	m3	20.016				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种： 运建筑垃圾 2. 运距： 5km	m3	20.016				
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别： 一、二类 2. 挖土深度： 4米以内 3. 弃土运距： 从室内到室外200米	m3	277				
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求： 2. 填方材料品种： 3. 填方粒径要求： 4. 填方来源、运距：	m3	240.12				
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种： 建筑垃圾 2. 运距： 5km	m3	36.88				
		小计							
		砌筑工程							
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有水池子拆除	m3	1.57				
7	010401003001	实心砖墙	1. 水池子240厚砖墙	m3	1.57				
8	010401003002	实心砖墙	1. 水池子1/4厚砖墙	m3	1.57				
9	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种： 建筑垃圾 2. 运距： 5km	m3	1.57				
		小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
10	010501001001	垫层	1. 1. 混凝土种类： 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级： C15混凝土	m3	6.74				
11	011702001001	基础模板	基础类型： 模板安拆 基础垫层	m2	9.28				
12	010502001001	现浇矩形柱	1. 混凝土种类： 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级： C30混凝土	m3	10.91				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 平安镇中心小学餐厅加固维修工程【建筑工程】

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011702002001	矩形柱模板		m2	39.84			
14	010503001001	现浇基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	5.76			
15	011702005001	基础梁模板	梁截面形状：矩形	m2	71.58			
16	010503002002	现浇矩形梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	29.54			
17	011702006001	矩形梁模板	支撑高度：	m2	240.85			
18	010505001001	现浇有梁板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	13.98			
19	011702014001	有梁板模板	板厚度：	m2	95.94			
		小计						
		楼地面装饰工程						
20	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称： 墙体加固遇见地沟处凿地沟侧壁	m3	15.397			
21	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖含结合层	m2	352.84			
22	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：原有地砖及地沟处 2. 运距：5km	m3	29.756			
23	011102003001	块料楼地面	1. 地面砖600*600 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆 3. SBC120两道	m2	352.84			
24	010501001002	垫层	1. 恢复墙体加固遇见地沟处地沟侧壁 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.397			
25	011604001001	地下室地面加固时局部拆除及恢复	1. 地下室地面加固时局部拆除及恢复	项	1			
		小计						
		墙体加固						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安镇中心小学餐厅加固维修工程【建筑工程】

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	001001	单面墙加固	1. 混凝土强度等级：C30细石混凝土； 2. 加固面层厚度：80mm； 3. 做好对新旧混凝土浇筑界面的处理，凿毛、清理、绑钢筋、墙体充分湿润方可浇筑	m <sup>3</sup>	7.35			
27	001002	双面面墙加固	1. 混凝土强度等级：C30； 2. 加固面层厚度：80mm； 3. 做好对新旧混凝土浇筑界面的处理，凿毛、清理、绑钢筋、墙体充分湿润方可浇筑	m <sup>3</sup>	14.9			
28	001003	墙体浇筑灌浆料	1. 墙体顶部400mm采用C60灌浆料。	m <sup>3</sup>	3.56			
29	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：三级钢10以内（含基础、梁、柱钢筋）	t	4.016			
30	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：三级钢10以外（含基础、梁、柱钢筋）	t	5.955			
31	010515001003	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：三级钢10以外（含基础、梁、柱钢筋）	t	6.167			
32	010516003001	植筋 直径≤14mm	1. 植筋 直径≤14mm	个	1505			
33	010515003002	钢筋网片	钢丝网间距：竖向12@200，水平6@200，L型锚筋/S型穿墙筋8@600	t	2.43			
		小计						
		天棚工程						
34	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 加固时天棚拆除	m <sup>2</sup>	352.84			
35	011302001002	吊顶天棚	1. 加固后恢复原样	m <sup>2</sup>	352.84			
		小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	169.85			
本页小计								















# 计 日 工 表

工程名称：平安镇中心小学餐厅加固维修工程【建筑工程】

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
3.1	人 工						
小 计							
3.2	材 料						
小 计							
3.3	施工机械						
小 计							
总 计						/	/





