

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 辉南县青顶水库、黄泥河水库尾水渠水毁修复工程

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
一		黄泥河水库尾水渠水毁工程				
1	500101005001	土方开挖（利用）	m ³	1030.24		
2	500101005061	土方开挖（外弃）	m ³	782.8		
3	500103001001	土方回填夯实（利用）	m ³	875.7		
4	500103007034	碎石垫层	m ³	90.45		
5	500103015001	石笼护底拆除（含外弃）	m ³	45		
6	500109010001	混凝土板拆除外弃	m ³	94		
7	500103014006	400g/m ² 无纺布	m ²	1666.04		
8	500109011035	素混凝土垫层C10	m ³	24.96		
9	040501004018	pvc排水管Φ100	m	14.4		
10	500103004001	回填风化石	m ³	80		
11	500111001001	钢筋制作安装	t	25.2		
12	500110001001	模板制作安装	m ²	1130		
13	500105010001	水泥砂浆M10	m ²	784		
14	500109001002	挡墙混凝土C30F250	m ³	228.96		
15	500109001048	12cm混凝土板C30F250	m ³	94		
16	500109011036	混凝土压顶C30F250	m ³	60		
17	500109011037	混凝土脚槽C30F250	m ³	190		
18	500105002011	格宾石笼护底（3m*0.4m*1m）	m ³	48		
19	500109011038	混凝土封边C30F250	m ³	12		
20	500103015003	原浆砌石挡墙拆除外弃	m ³	165		
21	500109009001	沥青木板（桩号0-30段，间距2m）	m ²	76		
22	500109011039	素混凝土灌填C20	m ³	13		
二		青顶水库尾水渠水毁工程				
1	500101005062	土方开挖（利用）	m ³	1197.65		
2	500101005063	土方开挖（外弃）	m ³	2443.35		
3	500103001051	土方回填夯实（利用）	m ³	1018		
4	500103014007	400g/m ² 无纺布	m ²	6490		
5	500105010002	砂浆抹缝（M10）（勾缝）（0-65m河底及河坡未冲毁浆砌石处）	m ²	1470		
6	500103004002	回填风化石	m ³	261		

