

榆树市七号街东侧动力路西侧
地块及和园丽景二期工农大街
北段东侧八达物流地块用电线
路迁移工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用
 标段：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		榆树市七号街东侧动力路西侧地块线路迁移						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:12m电杆 (利旧变压器新建电杆) 2. 材质:混凝土	根	2			
2	03B004	电杆基坑	1. 电杆基坑挖方规格尺寸1.9*1.2*1	m ³	4.56			
3	030410004001	杆上设备	1. 名称:杆上变压器安装 2. 型号:200KVA利旧	台	1			
4	030410004002	杆上设备	1. 名称:杆上跌落式熔断器 2. 型号:ABB 3. 电压等级 (kV):10	组	1			
5	030410004003	杆上设备	1. 名称:杆上避雷器 2. 型号:YH5WS-17/50 3. 电压等级 (kV):10	组	1			
6	030410004004	杆上设备	1. 名称:低压隔离开关	组	1			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:变台处低压电缆	m	15			
8	030408006001	电力电缆头	低压户内电缆终端头	个	2			
9	030409001001	接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:∠ 50mm×50mm×5mm镀锌角钢L=2500mm	根	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用电线路迁移工程
 标段：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用电线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409002002	户外接地跨接线	1. 名称:户外接地跨接线 2. 材质:镀锌扁钢	m	6			
11	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-50mm×5mm	m	10			
12	030403001001	软母线	软母线引下线	m	80			
13	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称:高压成套配电柜(一进三出)包含环网柜基础及围栏	台	1			
14	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称:高压成套配电柜(一进二出)包含环网柜基础及围栏	台	3			
15	03B006	环网柜基础挖方	1. 环网柜基础挖方	m ³	95			
16	030409001004	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 备注:环网柜接地	根	84			
17	030409002003	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-50mm×5mm	m	50			
18	030410001002	电杆组立	1. 名称:电杆施工定位	根	2			
19	030410001003	电杆组立	1. 名称:15m电杆 2. 材质:混凝土	根	2			
20	030410001004	拉线安装	1. 名称:拉线安装	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用
 标段：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用
 电线路迁移工程 电线路迁移工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	03B007	电杆及拉线挖方	1. 规格尺寸:1.2*1.2*1.9	m ³	10.94			
22	030410002001	横担组装	1. 名称:耐张横担	组	2			
23	030410002002	耐张绝缘子组装	耐张绝缘子	片	12			
24	030408001002	电力电缆	1. 名称:10kV电力电缆 2. 型号: YJLV22-8.7/15--3*400mm ²	m	2320			
25	030408001003	电力电缆	1. 名称:10kV电力电缆 2. 型号: YJLV22-8.7/15--3*70mm ²	m	840			
26	030408001004	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号: 低压电力电缆 VLV22-4*70mm ²	m	140			
27	030408001005	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号: 低压电力电缆 VLV22-4*95mm ²	m	360			
28	030408003001	电缆保护管	200保护管拉管	m	2132			
29	030408003002	电缆保护管	150保护管拉管	m	1220			
30	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆下杆电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管	根	8			
31	030408006002	电力电缆头	1. 名称:10kV电缆终端头 2. 型号:YJLV22-8.7/15--3*70mm ²	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用
 标段：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用
 和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408006003	电力电缆头	1. 名称:10kV 电缆终端头 2. 型号:YJLV22-8.7/15--3*400mm ²	个	1			
33	030408006004	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 型号:VLV22-4*70mm ²	个	6			
34	030408006005	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 型号:VLV22-4*95mm ²	个	8			
35	030409001005	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 备注:电缆下杆接地	根	2			
36	030409002004	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-50mm×5mm	m	15			
37	030408001006	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:VLV22-4*50 ²	m	147			
38	03B017	直埋电缆辅助设施 沟槽挖填普通土	1. 直埋电缆辅助设施 沟槽挖填普通土	m ³	85			
39	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	电缆辅助设施	m	85			
		拆除部分						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用电线路迁移工程
 标段：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用电线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030410001005	电杆拆除	1.名称:电杆拆除	根	43			
41	030410004005	杆上变压器拆除	1.名称:杆上变压器拆除	台	5			
42	030410003001	导线拆除	1.名称:架空导线拆除	km	4.75			
		和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用电线路迁移工程						
43	030410001007	电杆组立	1.名称:12m电杆 2.材质:混凝土	根	2			
44	03B004	电杆基坑	1.电杆基坑挖方规格尺寸1.9*1.2*1	m ³	4.56			
45	030410001008	拉线安装	1.名称:拉线安装	根	2			
46	03B007	电杆及拉线挖方	1.规格尺寸:1.2*1.2*1.9	m ³	10.94			
47	030410002005	横担组装	1.名称:耐张横担	组	2			
48	030410002006	耐张绝缘子组装	耐张绝缘子	片	12			
49	030410004009	杆上设备	1.名称:杆上跌落式熔断器 2.型号:ABB 3.电压等级(kV):10	组	1			
50	030410002007	横担组装	1.名称:耐张横担	组	2			
51	030410002008	耐张绝缘子组装	耐张绝缘子	片	12			
52	030408001007	电力电缆	1.名称:10kV电力电缆 2.型号:YJLV22-8.7/15--3*70mm ²	m	877			
53	030408003004	电缆保护管	150保护管拉管	m	566			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用
 标段：榆树市七号街东侧动力路西侧地块及和园丽景二期工农大街北段东侧八达物流地块用
 电线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆下杆电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管	根	10			
55	030408006006	电力电缆头	1. 名称:10kV电缆终端头 2. 型号:YJLV22-8.7/15--3*70mm ²	个	10			
56	030409001006	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 备注:电缆下杆接地	根	10			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

