

兴林镇孟家沟村翻建水渠 项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

兴林镇孟家沟村翻建水渠项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 翻建水渠项目

标段：兴林镇孟家沟村翻建水渠项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除并新建部分						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 混凝土压顶 2. 强度等级: C25	m3	6.48			
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 混凝土灌砌块石 2. 强度等级: C25	m3	473.39			
3	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 混凝土垫层 2. 强度等级: C20	m3	50.58			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	530.45			
5	010403004001	石挡土墙	1. 基础、垫层: 150mm厚C20混凝土 2. 砌体材料: C25混凝土灌块石砌筑 3. 100mm厚C25混凝土压顶, 模板安拆, 设置Φ8cm排水管, 详见设计图纸。	m3	473.39			
6	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 深2m以内	m3	93.7			
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 一般土壤	m3	93.7			
		新建部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翻建水渠项目

标段：兴林镇孟家沟村翻建水渠项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010403004002	石挡土墙	1. 基础、垫层：150mm厚C20混凝土 2. 砌体材料：C25混凝土灌块石砌筑 3. 100mm厚C25混凝土压顶，模板安拆，设置Φ8cm排水管，详见设计图纸。	m3	263.9			
9	050307006001	铁艺栏杆	1. 成品铁艺栏杆高1.2m, 含基础。	m	475.41			
10	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m3	230.89			
11	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：一般土壤	m3	52.24			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 2. 运距：投标人自行考虑	m3	295.71			
		维修改造部分						
13	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆抹面 2. 部位：挡土墙立面 3. 厚度：20mm	m2	410.12			
		分部分项合计						
		措施项目						
14	041101001001	墙面脚手架		m2	646.38			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 翻建水渠项目

标段：兴林镇孟家沟村翻建水渠项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

