

# 上庄、田盖、红庄村农村基础设施 建设项目

## 工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ （单位盖章）

造价咨询人： \_\_\_\_\_ （单位盖章）



# 上庄、田盖、红庄村农村基础设施建设项目

## 工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编制人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖章)  
赵丽娟  
中远智信设计  
有限公司  
有效期至:2025年07月16日

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖章)  
崔明珠  
B11225200003045  
中远智信设计  
有限公司  
有效期至:2026年07月03日

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

## 编制说明

### 一、招标工程概况

1. 项目名称：上庄、田盖、红庄村农村基础设施建设项目
2. 项目地址：循化县清水乡

### 二、工程招标范围

根据委托人确定的本标段招标范围（详见工程量清单）

### 三、编制依据

1. 《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
2. 国家及地方其它规范、规定等。

### 四、工程量清单说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3. 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定的有关规定。

### 五、投标报价说明

1. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个

报价。

2. 工程量清单中标价的单价或金额为完全单价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

3. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目。其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4. 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

序号	工程或费用名称	单位	数 量
<b>A</b>	<b>建筑工程</b>		
<b>I</b>	<b>渠道部分</b>		
一	红庄村 U40 型渠	m	2125.6
1	人工开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	1381.64
2	人工回填夯实土	m <sup>3</sup>	1243.48
3	二布一膜 (200g/m <sup>2</sup> /0.6mm/200g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2657.00
4	细土保护层 (Ⅰ级土, 运 0.5km)	m <sup>3</sup>	74.40
5	C25W6F200 预制 U 型渠及安装	m <sup>3</sup>	295.56
6	沥青混凝土砂浆填缝	m <sup>3</sup>	18.60
7	伸缩缝 (双组份聚硫密封膏填缝)	kg	2091.59
二	上庄村 U40 型渠	m	2070.0
1	人工开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	1345.50
2	人工回填夯实土	m <sup>3</sup>	1210.95
3	二布一膜 (200g/m <sup>2</sup> /0.6mm/200g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2587.50
4	细土保护层 (Ⅰ级土, 运 0.5km)	m <sup>3</sup>	72.45
5	C25W6F200 预制 U 型渠及安装	m <sup>3</sup>	287.83
6	沥青混凝土砂浆填缝	m <sup>3</sup>	18.11
7	伸缩缝 (双组份聚硫密封膏填缝)	kg	2036.88
三	田盖村 U40 型渠	m	503.0
1	人工开挖Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	326.95
2	人工回填夯实土	m <sup>3</sup>	294.26
3	二布一膜 (200g/m <sup>2</sup> /0.6mm/200g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	628.75
4	细土保护层 (Ⅰ级土, 运 0.5km)	m <sup>3</sup>	17.61
5	C25W6F200 预制 U 型渠及安装	m <sup>3</sup>	69.94
6	沥青混凝土砂浆填缝	m <sup>3</sup>	4.40
7	伸缩缝 (双组份聚硫密封膏填缝)	kg	494.95
四	上庄村钢筋混凝土挡墙	m	50.00
1	人工土方开挖Ⅲ级	m <sup>3</sup>	290.80
2	夯实回填利用土	m <sup>3</sup>	261.72
3	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	40.68
4	现浇 C25 砼	m <sup>3</sup>	130.48
5	钢筋制安	kg	5871.56
6	PVC 泄水管	m	11.25
7	拆除原有破损挡墙	m <sup>3</sup>	104.38