

海西州都兰县星光福利服务中心提升工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



2024年12月10日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号: TJDE-2020-21001; AZDE-2020-21001; SZDE-2020-21001; YLDE-2020-21001; SZGS-2022-22001; SZGS-2023-23001; ZHGL-2023-23001; FAGS-2024-24001



扫描全能王 创建

海西州都兰县星光福利
服务中心提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)公司
月 日

复 核 人:



编制时间: 2024 年12月4日

复核时间: 2024 年12月4日



总 说 明

工程名称：海西州都兰县星光福利服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

- 一、工程名称：海西州都兰县星光福利服务中心提升工程
- 二、工程量清单编制依据：
 - (1) 海西州都兰县星光福利服务中心提升工程招标版图纸；
 - (2) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
 - (3) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50854-2013；
 - (4) 本工程中定额执行2020版《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、2020版《青海省通用安装工程计价定额》、2020年各专业相应章节及有关补充规定、说明解释等；
 - (5) 《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工【2021】168号文件；
 - (6) 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工〔2023〕133号；
 - (7) 拟定的招标文件；
- 三、主要材料价格依据2024年第五期《青海工程造价管理信息》及市场价；
- 四、清单未列明之处详见招标图纸；
- 五、其他需要说明的问题：按常规考虑，清单中未详细列出的施工内容应该包含在清单的综合单价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		负一层拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 拆除高度:2.7m 3. 拆除砌体的截面尺寸:1900*2700*200 4. 垃圾外运自行考虑	m3	1.03			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:2700 2. 窗户洞口尺寸:2100*600、1500*600 3. 门的洞口尺寸: 1000*2300、1500*2300 3. 垃圾外运自行考虑	樘	20			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖 2. 垃圾外运自行考虑	m2	79.03			
4	011604001001	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 垃圾外运自行考虑	m2	315.26			
5	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:天棚 2. 垃圾外运自行考虑	m2	79.03			
		分部小计						
		负一层改造工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	6.01			
7	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙1206 1200*600 2. 玻璃品种、厚度:防火玻璃窗 玻璃及窗框耐火极限不低于1h	樘	1			
8	010807002002	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙1506 1500*600 2. 玻璃品种、厚度:防火玻璃窗 玻璃及窗框耐火极限不低于1h	樘	8			
9	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1023 1000*2300	樘	5			
10	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			FM乙1523 1500*2300					
11	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FM甲1523 900*2300	樘	1			
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	青19J2-45-地7 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 60厚C20混凝土垫层 8. 素土夯实	m ²	401.08			
13	011102003001	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m ²	46.46			
14	011407001001	墙面喷刷涂料	青19J2-121-内5 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m ²	315.26			
15	011406001001	墙裙	青19J2-162-裙5 (0.8m	m ²	72.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			高的蓝色无机防腐漆) 1. 刷无光油漆或乳胶漆 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道					
16	011407002001	天棚喷刷涂料	青19J2-178-棚5 1. 刷(喷)涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)	m ²	447.54			
17	011001003001	保温隔热墙面	1. 外贴岩棉、真石漆喷 2. 具体做详见图纸	m ²	1.86			
18	011105003001	块料踢脚线	青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工序	m	53.4			
19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 青19J8-21(无障碍扶手(医疗防撞扶手)) 2. 具体的甲方自定	m	42.2			
20	01B004	挡水板	1. 公共配电室做防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。	项	1			
		分部小计						
		一层拆除工程						
21	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 拆除高度:3.6m 3. 拆除砌体的截面尺寸:2400*3600*200 4. 垃圾外运自行考虑	m ³	1.73			
22	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:3600	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 门窗洞口尺寸:1500*2300 3. 垃圾外运自行考虑					
23	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:3600 2. 门窗洞口尺寸:2400*2400 3. 垃圾外运自行考虑	樘	1			
24	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖 2. 垃圾外运自行考虑	m ²	37.38			
25	011604001003	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 垃圾外运自行考虑	m ²	81.36			
26	011604001004	平面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:天棚 2. 垃圾外运自行考虑	m ²	26.86			
		分部小计						
		一层改造工程						
27	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	6.12			
28	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1123 1100*2300	樘	1			
29	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1523 1500*2300	樘	3			
30	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 2400*2400 2. 甲方自定	樘	1			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500*1200 2. 玻璃品种、厚度:断桥铝合金Low-e中空玻璃窗	樘	1			
32	011102003002	块料楼地面	青19J2-52-地29（盲道砖按图实施） 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥	m ²	32.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实					
33	011407001002	墙面喷刷涂料	青19J2-121-内5 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光 3. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m ²	81.36			
34	011001003002	保温隔热墙面	1. 外贴岩棉、真石漆喷 2. 具体做详见图纸	m ²	16.8			
35	011407002002	天棚喷刷涂料	青19J2-178-棚5 1. 刷(喷)涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)	m ²	26.86			
36	011105003002	块料踢脚线	青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 砖墙无此工序	m	22.6			
37	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 青19J8-21无障碍扶手(医疗防撞扶手) 2. 具体的甲方自定	m	22.6			
38	011503002001	玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规	m	10.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:玻璃 2. 栏杆材料种类、规格:1100					
39	011503001003	护窗栏杆	护窗栏杆做法参见青19J9-68-3高度由室内地面完成面起为1050mm间距不得大于110mm, 栏杆水平荷载>1.5KN/m	m	2.1			
40	010403008001	石台阶	青19J5-1-42-1 1. 1:2水泥砂浆嵌缝 2. 1:1:5水泥石灰砂浆砌毛石台阶 3. 30厚砂垫层 4. 素土夯实	m ³	3.24			
41	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	青19J7-24-11:3水泥砂浆内加5%防水剂	m ²	1.3			
42	010507001001	无障碍坡道做法	做法:青19J8-16-4 1. 20厚1:2水泥砂浆面层, 15宽金刚砂粒(或屑)水泥防滑条, 横向中距100, 凸出坡道面4 2. 100厚C20混凝土垫层(A或B、C、D) 3. 素土夯实	m ²	4.83			
43	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍坡道扶手 2. 甲方自定	m	8.26			
		分部小计						
		二层拆除工程						
44	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 拆除高度:3.6m 3. 垃圾外运自行考虑	m ³	9.4			
45	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:3600 2. 门窗洞口尺寸:1000*2400 3. 垃圾外运自行考虑	樘	17			
46	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖 2. 垃圾外运自行考虑	m ²	386.26			
47	011604001005	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 垃圾外运自行考虑	m ²	1138.32			
48	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:天棚 2. 龙骨及饰面种类:石	m ²	359.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			石膏吊顶					
		分部小计						
		二层改造工程						
49	010402001003	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	4.92			
50	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1523 1500*2300	樘	5			
51	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100	樘	2			
52	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 1000*2300	樘	10			
53	011101005001	橡胶板楼面	青19J2-90-楼58 1. 3厚橡胶板,专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 5. 钢筋混凝土楼板	m ²	359.4			
54	011102003003	块料楼地面	青19J2-52-地29(盲道砖按图实施) 1. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m ²	26.86			
55	011102003004	块料楼地面	青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量	m ²	38.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实					
56	011407001003	墙面喷刷涂料	青19J2-121-内5 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 3. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m ²	1138.32			
57	011001003003	保温隔热墙面	1. 外贴岩棉、真石漆喷 2. 具体做详见图纸	m ²	10.9			
58	011204003001	块料墙面	青19J2-164-裙15 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 6. 8厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 刷加气混凝土界面处理剂一道(抹前墙面用水润湿)	m ²	178.56			
59	011407002003	天棚喷刷涂料	青19J2-178-棚5 1. 刷(喷)涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底 4. 刷素水泥浆一道(内	m ²	26.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			掺建筑胶) 5. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)					
60	011302001001	吊顶天棚	青19J2-184-棚34-C 1. 12厚矿棉吸声板面层, 规格592x592(或592x192) 2. T型轻钢小龙骨122x22, 中距600(或1200) 3. T型轻钢中龙骨135x22, 中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 中8螺爆栓吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m ²	359.4			
61	011302001002	吊顶天棚	青19J2-194-棚46-A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层, 嵌人式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5x45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m ²	38.08			
62	011105006001	金属踢脚线	青19J2-112-踢23	m	293.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			1. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘结 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工序						
63	011105003003	块料踢脚线	青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工序	m	22.6				
64	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 青19J8-21无障碍扶手(医疗防撞扶手) 2. 具体的甲方自定	m	100.4				
65	011505005001	无障碍厕位	1. 青19J8-21 2. 具体的甲方自定	个	2				
66	011503002002	玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格:玻璃 2. 栏杆材料种类、规格:1100	m	12.36				
67	011503001006	护窗栏杆	护窗栏杆做法参见青19J9-68-3高度由室内地面完成面起为1050mm间距不得大于110mm,栏杆水平荷载>1.5KN/m	m	2.4				
68	01B002	卫生间通气道	做法详见青19J3-60-1屋面设风帽	个	4				
69	010809004001	石材窗台板	1. 石材窗台板(包口) 2. 具体的甲方自定	m ²	45.1				
		分部小计							
		三层拆除工程							
70	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 拆除高度:3.6m 3. 垃圾外运自行考虑	m ³	16.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
71	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:3600 2. 门窗洞口尺寸:1000*2400 3. 垃圾外运自行考虑	樘	17			
72	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖 2. 垃圾外运自行考虑	m ²	319.93			
73	011604001006	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 垃圾外运自行考虑	m ²	928.8			
74	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:天棚 2. 龙骨及饰面种类:石膏板吊顶	m ²	293.07			
75	011604001007	平面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:天棚 2. 垃圾外运自行考虑	m ²	26.86			
		分部小计						
		三层改造工程						
76	010402001004	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	10.97			
77	010807002003	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC3921 3900*2100	樘	1			
78	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100	樘	2			
79	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 1000*2300	樘	6			
80	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 1500*2300	樘	3			
81	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1523 1500*2300	樘	4			
82	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1023 1000*2300	樘	1			
83	011101005002	橡胶板楼面	青19J2-90-楼58 1. 3厚橡胶板,专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建	m ²	293.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筑胶) 4. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 5. 钢筋混凝土楼板					
84	011102003005	块料楼地面	青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m2	26.86			
85	011102003006	块料楼地面	青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m2	103.8			
86	011407001004	墙面喷刷涂料	青19J2-121-内5 1. 刷(喷)内墙涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光 3. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m2	928.8			
87	011001003004	保温隔热墙面	1. 外贴岩棉、真石漆喷 2. 具体做详见图纸	m2	10.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011204003002	块料墙面	青19J2-164-裙15 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 6. 8厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 刷加气混凝土界面处理剂一道(抹前墙面用水润湿)	m ²	375.12			
89	011302001003	吊顶天棚	青19J2-184-棚34-C 1. 12厚矿棉吸声板面层, 规格592x592(或592x192) 2. T型轻钢小龙骨122x22, 中距600(或1200) 3. T型轻钢中龙骨135x22, 中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 中8螺擦栓吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m ²	293.07			
90	011407002004	天棚喷刷涂料	青19J2-178-棚5 1. 刷(喷)涂料 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇或预制钢筋混凝土板(预制板底用水加10%火碱清洗油渍)	m ²	26.86			
91	011302001004	吊顶天棚	青19J2-194-棚46-A 1. 0.5~0.8厚铝合金方板(穿孔或不穿孔)面层, 嵌人式安装	m ²	105.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5x45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200 (预制板可在板缝内预埋吊环)					
92	011105006002	金属踢脚线	青19J2-112-踢23 1. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚, 用专用胶粘结 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 砖墙无此工序	m	235.4			
93	011105003004	块料踢脚线	青19J2-111-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 砖墙无此工序	m	22.6			
94	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 青19J8-21无障碍扶手(医疗防撞扶手) 2. 具体的甲方自定	m	100.4			
95	011505005002	无障碍厕位	1. 青19J8-21 2. 具体的甲方自定	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
96	011503002003	玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：玻璃 2. 栏杆材料种类、规格：1100	m	12.36				
97	011503001008	护窗栏杆	护窗栏杆做法参见青19J9-68-3高度由室内地面完成面起为1050mm间距不得大于110mm, 栏杆水平荷载>1.5KN/m	m	2.1				
98	010809004002	石材窗台板	1. 石材窗台板（包口） 2. 具体的甲方自定	m ²	45.1				
		分部小计							
		屋面拆除							
99	011607002001	屋面拆除	1. 原有拆除屋面至结构层 2. 包含垃圾外运	m ²	666.28				
		分部小计							
		屋面改造							
100	010901001001	屋面防水	1. 40厚C20细石混凝土保护层，配中6的I级钢，双向@150钢能网片绑扎或点焊（设分格缝） 2. 10厚低强度等级砂浆隔离层 3. 防水卷材或涂膜层（防水层做三道，卷材，防水砂浆和水泥基结晶防水材料） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6. 保温层（屋面180厚挤塑聚苯板材料燃烧性能级别为B1级） 7. 钢筋混凝土屋面板	m ²	666.28				
		分部小计							
		措施项目							
101	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度：11.4m	m ²	2055.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原有管道拆除 DN100以内 2. 垃圾外运：自行考虑	m	514.23			
2	011612002001	管道附件拆除	1. 管道种类、材质：原有管道附件拆除 DN100以内 2. 垃圾外运：自行考虑	个	70			
3	011612002002	消火栓拆除	1. 管道种类、材质：原有消火栓拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	套	14			
4	011612002003	卫生洁具拆除	1. 管道种类、材质：原有洗脸盆拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	套	8			
5	011612002004	卫生洁具拆除	1. 管道种类、材质：原有小便器拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	套	4			
6	011612002005	卫生洁具拆除	1. 管道种类、材质：原有坐便器拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	套	4			
7	011612002006	卫生洁具拆除	1. 管道种类、材质：原有蹲便器拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	套	8			
8	011612002007	卫生洁具拆除	1. 管道种类、材质：原有拖布池拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	套	4			
		分部小计						
		新建部分						
		消防水						
9	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：根据图纸设计要求	m	231.4			
10	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	90.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 压力试验及冲洗设计要求：根据图纸设计要求					
11	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架	kg	246.28			
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各二道	kg	246.28			
13	031002001002	管道支架	1. 名称：抗震支架	套	11			
14	031002003001	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 公称直径：DN100	个	2			
15	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 公称直径：DN100	个	2			
16	030901010001	室内消火栓	1. 名称：消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：含配套附件	套	14			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 含：法兰	个	25			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 含：法兰	个	15			
19	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 含：法兰	个	2			
20	030901013001	灭火器	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4	具	50			
		分部小计						
		给水						
21	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：铝合金衬塑（PE-RT）复合管DN50 4. 连接形式：电熔链接 5. 压力试验及吹、洗设	m	34.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求：根据图纸设计要求					
22	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：铝合金衬塑（PE-RT）复合管DN40 4. 连接形式：电熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计要求	m	5.67			
23	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：铝合金衬塑（PE-RT）复合管DN32 4. 连接形式：电熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计要求	m	6.26			
24	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：铝合金衬塑（PE-RT）复合管DN25 4. 连接形式：电熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计要求	m	45.24			
25	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：铝合金衬塑（PE-RT）复合管DN20 4. 连接形式：电熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计要求	m	1.42			
26	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：铝合金衬塑（PE-RT）复合管DN15 4. 连接形式：电熔链接 5. 压力试验及吹、洗	m	17.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求：根据图纸设计要求					
27	031002001003	管道支架	1. 名称：管道支架	kg	89.07			
28	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各二道	kg	89.07			
29	031002001004	管道支架	1. 名称：抗震支架	套	2			
30	031002003003	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 公称直径：DN65	个	1			
31	031002003004	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 公称直径：DN50	个	2			
32	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 含：法兰	个	2			
33	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 含：法兰	个	1			
34	031003013001	水表	1. 类型：水表 2. 规格、压力等级：DN50 3. 含：法兰	个	1			
35	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	2			
36	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	3			
37	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2			
38	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1			
39	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 附件名称、数量：含附件	组	8			
40	031004007001	小便器	1. 名称：小便器	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 附件名称、数量:含附件					
41	031004006001	大便器	1. 名称:坐便器 2. 附件名称、数量:含附件	组	4			
42	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 附件名称、数量:含附件	组	8			
43	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 附件名称、数量:含附件及水嘴	组	4			
44	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗菜池（双池） 2. 附件名称、数量:含附件	组	2			
45	031007006001	燃气灶具	1. 名称:灶具 2. 位置:操作间	台	2			
		分部小计						
		污水						
46	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:离心铸造柔性接口排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计要求	m	61			
47	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:离心铸造柔性接口排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:卡箍连接或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计要求	m	3			
48	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:离心铸造柔性接口排水铸铁管	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011613002001	玻璃拆除	1.管道种类、材质:原有风管拆除 2.垃圾外运:自行考虑	m ²	5.83			
2	011613001001	吊顶式通风器拆除	1.管道种类、材质:原有吊顶式通风器拆除 2.垃圾外运:自行考虑	套	4			
3	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:原有管道拆除 DN50以内 2.垃圾外运:自行考虑	m	844.9			
4	011612002008	管道附件拆除	1.管道种类、材质:原有管道附件拆除 DN50以内 2.垃圾外运:自行考虑	个	35			
5	011612002009	散热器拆除	1.管道种类、材质:原有散热器拆除 30片以内 2.垃圾外运:自行考虑	套	66			
		分部小计						
		新建部分						
		采暖						
6	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计要求	m	141			
7	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:根据图纸设计要求	m	65.5			
8	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗	m	33.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求：根据图纸设计要求					
9	031001002004	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：焊接钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计要求	m	11.9			
10	031001002005	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：焊接钢管 DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据图纸设计要求	m	593.3			
11	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各二道	m ²	43.41			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：泡沫橡塑 2. 绝热厚度：50mm	m ³	4.12			
13	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：泡沫橡塑 2. 绝热厚度：40mm	m ³	0.26			
14	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：复合铝箔	m ²	136.53			
15	031002001006	管道支架	1. 名称：管道支架	kg	681.55			
16	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各二道	kg	681.55			
17	031002001007	管道支架	1. 名称：抗震支架	套	16			
18	031003014001	热量表	1. 类型：热力入口装置 2. 型号、规格：DN50	块	1			
19	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	17			
20	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：手动调节阀	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN20					
21	031002003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 公称直径:DN20	个	86			
22	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 公称直径:DN50	个	2			
23	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	66			
24	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	66			
25	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:手动放气阀 2. 规格、压力等级:DN10	个	66			
26	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 15片 2. 器具、托架除锈、刷油设计要求:含附件	组	12			
27	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 10片 2. 器具、托架除锈、刷油设计要求:含附件	组	3			
28	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 17片 2. 器具、托架除锈、刷油设计要求:含附件	组	4			
29	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 14片 2. 器具、托架除锈、刷油设计要求:含附件	组	5			
30	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 25片 2. 器具、托架除锈、刷油设计要求:含附件	组	9			
31	031005001006	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 18片 2. 器具、托架除锈、刷油设计要求:含附件	组	17			
32	031005001007	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 16片 2. 器具、托架除锈、刷	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			油设计要求:含附件					
33	031005001008	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 12片 2. 器具、托架除锈、刷油设计要求:含附件	组	8			
34	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
35	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:D160 4. 板材厚度:0.5	m ²	5.83			
36	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	4.7			
37	030108001001	离心式通风机	1. 名称:吊顶式通风机(带止回阀) 2. 规格:BLD-400型, L=400m ³ /h, N=120W	台	4			
38	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
39	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有管道拆除 DN100以内 2. 垃圾外运:自行考虑	m	3894.77			
2	011612001004	电力电缆拆除	1. 管道种类、材质:原有电力电缆拆除 120mm2以内 2. 垃圾外运:自行考虑	m	236.32			
3	011612001005	配线拆除	1. 管道种类、材质:原有配线拆除 16mm2以内 2. 垃圾外运:自行考虑	m	8137.4			
4	011612002010	配电箱拆除	1. 管道种类、材质:原有配电箱拆除 2. 垃圾外运:自行考虑	套	13			
5	011613001002	灯具及开关插座拆除	1. 管道种类、材质:原有灯具及开关插座拆除 2. 垃圾外运:自行考虑	套	430			
		分部小计						
		新建部分						
		强电						
6	030411001001	配管	1. 名称: 电缆配管 2. 规格: SC65	m	25.85			
7	030411001002	配管	1. 名称: 电缆配管 2. 规格: SC80	m	14.65			
8	030411001003	配管	1. 名称: 电缆配管 2. 规格: SC40	m	113.13			
9	030411001004	配管	1. 名称: 电缆配管 2. 规格: SC32	m	56.89			
10	030411001005	配管	1. 名称: 电缆配管 2. 规格: SC25	m	25.8			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJ(F)E-4X50+1X25 3. 含电缆头: 2个 4. 含土方	m	14.65			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJ(F)E-3*70+2*35 3. 含电缆头: 2个	m	14.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 含土方					
13	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-5*4 3. 含电缆头: 2个	m	17.1			
14	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJ(F)E-3*6 3. 含电缆头: 4个	m	14.44			
15	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJ(F)E-5*10 3. 含电缆头: 8个	m	113.13			
16	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJ(F)E-5*6 3. 含电缆头: 2个	m	25.35			
17	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJ(F)E-3*50+2*25 3. 含电缆头: 4个	m	11.2			
18	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJ(F)E-5*4 3. 含电缆头: 8个	m	25.8			
19	030411001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配	m	1779.15			
20	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 明配	m	25.65			
21	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位: 管内	m	3065.88			
22	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线部位: 管内	m	1329.48			
23	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZR-BV-6 3. 配线部位: 管内	m	128.25			
24	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ-4	m	23.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 配线部位:管内					
25	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2*2.5 3. 配线部位:管内	m	306.16			
26	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	6.1			
27	031002003009	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 公称直径:DN50	个	1			
28	031002003010	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 公称直径:DN20	个	1			
29	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 -1AL、ZBAL 2. 规格:500X250X125 3. 安装方式:底边距地1.8m嵌墙暗装	台	2			
30	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2AL、3AL 2. 规格:600X800X160 3. 安装方式:底边距地1.2m嵌墙暗装	台	2			
31	030404017003	配电箱	1. 名称:厨房动力配电箱 CAP 2. 规格:500X350X200 3. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装	台	1			
32	030404017004	配电箱	1. 名称:电梯动力配电箱 DT 2. 规格:700X600X160 3. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装	台	1			
33	030404017005	配电箱	1. 名称:照明总配电箱 ZAL 2. 规格:800X1000X200 3. 安装方式:底边距地1.0米挂墙明装	台	1			
34	030404017006	配电箱	1. 名称:动力配电箱 ZAP 2. 规格:800x1000x400 3. 安装方式:落地安装	台	1			
3	030404017007	配电	1. 名称:节日景观照明	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		箱	配电箱 JGAL 2. 规格:600X800X125 3. 安装方式:底边距地1.8m挂墙明装					
36	030404017008	配电箱	1. 名称:A型集中控制型 应急照明集中电源 1AE 2. 含: 充电模块、回路 控制模块 3. 安装方式:落地/壁装	台	1			
37	030404017009	配电箱	1. 名称:厨房插座箱 CZ 2. 规格:376*290*130 3. 安装方式:底边距地1.8米挂墙明装	台	3			
38	030107002001	电梯	1. 名称:电梯 2. 层数:3 3. 站数:3 4. 其他:含调试及控制箱等	部	1			
39	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:18W 3. 类型:距地2.5m	套	1			
40	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:消火箱内 左上角安装	个	13			
41	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装双联单极 开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m	个	26			
42	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装三联单极 开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m	个	4			
43	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地 1.3m	个	7			
44	030404035001	插座	1. 名称:安全型暗装单 相二三极组合插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 0.3m	个	73			
45	030404035002	插座	1. 名称:安全型防溅型 单相二三极插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地 1.5m	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明壁灯 (A 型) 2. 规格:36V 5W 3. 安装形式:距地2.5m	套	37			
47	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防疏散指示灯 (A 型) 2. 规格:36V 1W 3. 安装形式:距地 0.5m 嵌墙或 2.5m 吊挂	套	13			
48	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 (A 型) 2. 规格:36V 1W 3. 安装形式:底边距地 2.2m 壁挂	套	4			
49	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 (A 型) 2. 规格:36V 1W 3. 安装形式:门上边框 100mm 安装	套	10			
50	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 (A 型) 2. 规格:36V 1W 3. 安装形式:门上边框 100mm 安装	套	4			
51	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:距地 0.6m	台	1			
52	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:220V 36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	32			
53	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED 平板灯 2. 规格:220V 60W 3. 安装形式:吸顶安装	套	38			
54	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED 平板灯 2. 规格:220V 30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	16			
55	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
56	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED 平板灯 2. 规格:220V 112W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
57	030412001002	普通灯具	1. 名称:声光控灯 2. 规格:220V 11W 3. 类型:吸顶安装	套	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030412005005	荧光灯	1. 名称: 嵌入式双管荧光灯 2. 规格: 220V 2X36W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	1			
59	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	4			
60	030904003002	按钮	1. 名称: 紧急求救按钮	个	4			
61	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	339			
62	030411001008	剔槽	1. 名称: 剔槽	m	500			
63	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置	系统	1			
64	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
65	030411001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配	m	1853.65			
66	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 六类8芯UTP	m	1459.38			
67	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: SYWV-75-5	m	423.28			
68	030502007001	光缆	1. 名称: 两芯多模光纤	m	350.34			
69	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ-2.5 3. 配线部位: 管内 4. 其中: 15米是埋地 (含土方)	m	1051.02			
70	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 摄像机 2. 安装方式: 根据图纸设计要求	台	16			
71	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	65			
72	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 监控主机 2. 含: 多媒体电脑主机、视频录像机、8组分组切换监视器、视频输入主控机箱、电源220V	台	1			
73	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 类别: 双口	个	32			
74	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座	个	17			
75	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海西州都兰县星光福利服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外消防水池						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4.95 3. 弃土运距:自行考虑	m3	607.39			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:0.94 2. 填方材料品种:土方 回填 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	36.92			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	564.93			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.07			
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.44			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ10以内	t	0.365			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ12-18	t	5.923			
		分部小计						
		室外疏散楼梯						
8	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.15m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	76.8			
9	010103001002	回填方	1. 密实度要求:0.94 2. 填方材料品种:土方 回填 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	48.1			
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:自行考虑	m3	21.49			
11	011001003005	保温隔热墙面	1. 外墙岩棉板材料燃烧性能级别 A级, 保温厚度与原墙体保温厚度一致。 2. 具体按图纸实施	m2	150.12			
12	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.25			
13	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混	m3	11.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C30					
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.11			
15	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.93			
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	20.73			
17	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500*1200	樘	1			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:光圆钢筋Φ10以内	t	0.04			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ10以内	t	0.411			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ12-18	t	1.894			
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:18以内	个	68			
22	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:箱200*200*6*6 2. 螺栓种类:Q345-M14 3. 防火要求:2.5h 4. 除锈工作	t	2.986			
23	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:HFW 200*200*6*8 3. 防火要求:1.5h 4. 除锈工作	t	1.423			
24	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:HFW 150*100*3.2*4.5 3. 防火要求:1.5h 4. 除锈工作	t	0.095			
25	010604001003	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:HFW 300*200*6*8 3. 防火要求:1.5h	t	1.709			
26	010604001004	钢梁	1. 梁类型:钢梁	t	0.252			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 钢材品种、规格：槽钢14a 3. 防火要求：1.5h					
27	010604001005	钢梁	1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：槽钢16a 3. 防火要求：1.5h	t	0.544			
28	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：6mm 花纹钢板 2. 钢梯形式：踏步式	t	1.285			
29	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：钢柱及钢梁 2. 刮腻子要求：腻子找平 3. 油漆品种、刷漆遍数：石墨烯环氧锌粉底漆两道；高固含环氧云铁中间漆两道；室内面漆，双组分聚氨酯面漆	m ²	200.16			
		分部小计						
		室外无障碍电梯						
30	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m 3. 弃土运距：自行考虑	m ³	39.41			
31	010103001003	回填方	1. 密实度要求：0.94 2. 填方材料品种：土方回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m ³	13.87			
32	010103001004	回填方	1. 密实度要求：0.94 2. 填方材料品种：素土回填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m ³	2.64			
33	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方外运 2. 运距：自行考虑	m ³	20.42			
34	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	4.07			
35	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	6.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.21			
37	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.74			
38	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:光圆钢筋Φ10以内	t	0.008			
39	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ10以内	t	0.365			
40	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ12-18	t	1.148			
41	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:箱200*200*6*6 2. 螺栓种类:Q345-M14 3. 防火要求:2.5h 4. 除锈工作	t	2.156			
42	010604001006	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:HFW 200*200*6*8 3. 防火要求:1.5h 4. 除锈工作	t	1.878			
43	010604001007	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:HFW 150*100*3.2*4.5 3. 防火要求:1.5h 4. 除锈工作	t	0.11			
44	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:6.0厚花纹钢板 2. 钢板厚度:6mm 3. 防火要求:1.0h	m2	0.08			
45	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱及钢梁 2. 刮腻子要求:腻子找平 3. 油漆品种、刷漆遍数:石墨烯环氧锌粉底漆两道;高固含环氧云铁中间漆两道;室内面漆,双组分聚氨酯面漆	m2	112.64			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外消防给水						
1	03B001	地埋式一体化泵房	1. 名称:地埋式一体化泵房 2. 含 (1) 室内外消火栓合用系统泵, XBD6.0/40G-L型泵, 室内外合用消火栓泵(一用一备)(加隔震垫):2台 (2) 室内外消火栓增压稳压装置, XW(L)-II-1.5-54-ADL增压稳压装置, 配泵SQL800X0.6, N=1.5KW, 一用一备Ps1=0.50MPa、Ps2=0.58MPa:1套 (3) 泵房排污泵, 65QW(I)50-15-4.0型潜污泵, Q=50m ³ /h H=15m N=4.0KW:2台 (4) FSSH防潮防水浸控制柜(消火栓控制柜、巡检柜、强启控制柜、溢流排污控制柜、稳压控制柜):5台 (5) YHJF装配式混凝土消防泵房, 外形尺寸:7000×4000×5400, 侧板2000X3000X100, 顶板2000X1000X100, 2000X2000X100预应力预制板, 工厂预制, 现场吊装:1套 (6) YHJF装配式混凝土消防水池, 水池有效容积292m ³ , 水箱外形尺寸:7000×11000×5400, 侧板2000X3000X100, 侧板1000X3000X100, 顶板2000X2000X100, 预应力预制板, 工厂预制, 现场吊装:1套 (7) 管路及配件、管	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			线、及接地等 (8) 消防水泵房设挡水门槛，水泵房设电暖气采暖，设排水沟及所有配套配件					
2	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 3. 连接形式: 法兰或沟槽卡箍式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计要求	m	36.18			
3	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 3. 连接形式: 法兰或沟槽卡箍式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计要求	m	55			
4	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN50 3. 连接形式: 法兰或沟槽卡箍式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 根据图纸设计要求	m	10			
5	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温棉 2. 绝热厚度: 50mm 3. 外层玻璃丝布	m ³	2.94			
6	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 含: 法兰	个	1			
7	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 含: 法兰	个	1			
8	030901010002	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:SA100/65 3. 附件材质、规格:含配套附件					
9	010401011002	消防栓井	做法详见图集：05S502-15 1. 截面尺寸：Φ1.2m	座	2			
10	010512008002	Φ700 重型铸铁井盖	做法详见图集：97S501-17-6	块	2			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：海西州都兰县星光福利服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		室外电气工程							
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:室外静音一体 式柴发机组 2. 规格:50kW 3. 含:调试及所有配套 配件 4. 其他:根据图纸设计 要求	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
2	031301017005	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：海西州都兰县星光福利服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

