


青海省果洛州久治县人民
 医院高压氧舱及供氧
 设施建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 937126.03
 (大写): 玖拾叁万柒仟壹佰贰拾陆元零叁分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代理人
或其授权人:

张悦涛
 (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

李永基印
 (签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

青海省果洛州久治县人民
医院高压氧舱及供氧
设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

李万成

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

李永基印

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：青海省果洛州久治县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

二、工程量清单编制依据

- 1、青海省果洛州久治县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目的相关材料；
- 2、国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- 3、《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》（青建工（2019）116号）文件；
- 4、人工费按照：青建工（2023）133号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；
- 5、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- 6、编制定额选用2020年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、2020年《青海省通用安装工程计价定额》及有关补充规定及说明等及有关补充规定及说明等；
- 7、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑；

三、其他说明

- 1、规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
- 2、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。工程量清单不详之处，详见设计施工图，施工图中未说明或描述不清的按常规做法，加以完善报价。
- 3、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。
- 4、本工程内的所有工作内容根据建设单位及设计单位的答疑，并结合本工程量清单综合考虑，按业主要求来完成此项目，以满足使用要求。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱--土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑	m ³	233.09			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m ³	173.28			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:自行考虑	m ³	59.81			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块(A3.5加气混凝土砌块) 2. 墙体类型:300厚外墙 3. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆	m ³	38.69			
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块(A3.5加气混凝土砌块) 2. 墙体类型:200厚外墙 3. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆	m ³	16.7			
6	010401003001	煤矸石多孔砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15/MU10±0.00 0以下所有墙体	m ³	1.26			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	27.29			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.95			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	13.45			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	9.55			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	45.98			
1	010505003001	平	1. 混凝土种类:商砼	m	24.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱--土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		板	2. 混凝土强度等级:C30	3	8			
13	010501001002	刚性地坪	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	32.85			
14	010501001003	地梁防冻胀	1. 地梁下部及两侧填炉渣或粗砂厚度不小于200mm	m3	42.77			
15	010507005001	压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.35			
16	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.46			
17	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.45			
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.54			
19	010507001001	散水	1. 详见图集青19J2-12-散1 2. 散水宽度1200, 详见施工图 3. 勒脚做法10J121-H-1-1	m2	79.93			
20	010507004001	台阶	1. 青19J2-7-台1 2. 台阶踏步高150, 宽300 3. 台阶做防滑处理, 设置成品防滑条	m2	33.13			
21	010507001002	坡道	青19J2-9-坡2 1. 室外所有坡道 2. 坡道宽1500, 长3600 3. 坡道做防滑处理, 设置成品防滑条	m2	5.28			
22	010507007001	卫生间隔墙底部素混凝土	1. C20素混凝土	m3	0.37			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋(圆钢)HPB300 φ10以内	t	0.346			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.291			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内	t	8.002			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ18以内	t	5.039			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋	t	4.082			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱--土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			HRB400以内（直径mm） ≤25					
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 规格:≤18	个	56			
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢 筋接头(钢筋接头mm) ≤16	个	6			
30	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢 筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	76			
31	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢 筋接头(钢筋接头mm) ≤25	个	6			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
32	010606008001	钢梯	青19J9-110 上屋面钢爬梯 钢爬梯竖向间距300. 距 地高度2100	t	0.067			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
33	010802004001	甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级防火门FM甲1524 1 500X2400 2. 成品钢制甲级防火门 (带闭门器、顺序器)耐 火极限>2.0小时	樘	2			
34	010802004002	三防门	1. 门代号及洞口尺寸: 三防门M1524 1500*240 0	樘	2			
35	010802004003	三防门	1. 门代号及洞口尺寸: 三防门M1024 1000*240 0	樘	1			
36	010801001001	实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1021 1000X2100	樘	3			
37	010801001002	实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M 0921 900X2100	樘	2			
38	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1518 1500x1800 2. 框、扇材质:70系列	樘	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱--土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			断桥铝合金节能保温窗 (单框双玻) 3. 窗口保温做法参10J1 21						
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
39	010901001001	屋面（不上人屋面）	1. 图集：青19J2-226- 屋17 2. 女儿墙泛水参见：青 19J3-36-4 3. 具体详见施工图	m2	240.6				
40	010902001001	雨蓬卷材防水	1. 屋面：青19J2-221-屋 2 2. 防水层为4厚SBS改性 沥青防水卷材	m2	16.1				
41	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆防潮层 青19J7-24-1-0.06m标 高处掺5%防水粉	m2	66.78				
42	010902006001	50钢管水舌	1. 外伸100mm	根	8				
43	010902006002	87型雨水斗	1. 87型雨水斗 09S302- 15	个	3				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
44	011001001001	保温隔热屋面	1. 图集：青19J2-226- 屋17 2. 120厚BS改性防火保 温板	m2	222.11				
45	011001001002	保温隔热屋面	1. 屋面：青19J2-221-屋 2 2. 具体做法详见施工图	m2	16.1				
46	011001003001	浅白色保温装饰一体板	1. 保温装饰一体板 2. 100厚岩棉防火保温 板	m2	351.67				
47	011001003002	保温隔热墙面	1. 栏板内侧保温板 2. 具体详见施工图	m2	78.24				
48	011001005001	保温隔热楼地面	1. 40厚岩棉防火保温板 (A级)	m2	156				
49	011001006001	防火隔离带	1. 120厚600宽水平岩棉 防火保温板兼防火隔离 带	m2	46.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱--土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	011001002001	保温隔热天棚	1. 雨篷底板保温 2. 60厚岩棉防火保温板	m ²	16.08			
51	011003001001	隔离层	1. 砌体结构表面先用1:2水泥砂浆抹面 2. 混凝土表面涂刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300um	m ²	459.7			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
52	011102003001	铺地砖地面	1. 青19J2-45-地6 2. 除卫生间外所有地面（地砖规格及颜色甲方自定）	m ²	204.98			
53	011102003002	铺地砖地面(有防水)	1. 铺地砖地面(有防水) 2. 青19J2-52-地29卫生间（地砖规格及颜色甲方自定）	m ²	9.65			
54	011105003001	铺地砖踢脚	青19J2-111-踢20 所有房间踢脚高150	m	127.49			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011201001001	墙面一般抹灰	1. 无机装修涂料墙面 2. 青19J2-130-内38	m ²	373.3			
56	011301001001	天棚抹灰	1. 青19J2-181-棚15	m ²	236.18			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
57	011302001001	铝合金方板吊顶	青19J2-191-棚41 卫生间 燃烧性能等级为A级	m ²	9.5			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 无机装修涂料墙面 2. 青19J2-130-内38	m ²	373.3			
59	011407002001	无机装修涂料板底	1. 青19J2-181-棚15	m ²	236.18			
		分部小计						
		其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱--土建工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
60	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道设置双层扶手,上层扶手高度为850-900mm,下层扶手高度应650mm~700mm 扶手起点和终点处水平延伸长度不小于300mm; 扶手末端向墙面或向下延伸,延伸长度不应小于100m 设置扶手的临空侧应采取安全阻挡措施,措施做法:坡道面和平台面从扶手外边缘向外扩宽300mm	m	7.2				
61	011502008001	GRC装饰构件	1. GRC装饰构件	m	78				
		分部小计							
		措施项目							
62	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构	m ²	250				
63	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m ²	10.56				
64	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m ²	43.68				
65	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m ²	104.22				
66	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m ²	83.46				
67	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m ²	352.02				
68	011702016001	平板	1. 平板模板	m ²	203.96				
69	011702016002	刚性地坪	1. 刚性地坪	m ²	11.7				
70	011702023001	雨篷	1. 雨篷模板	m ²	41.91				
71	011702011001	女儿墙	1. 女儿墙模板	m ²	157.44				
72	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m ²	18.7				
73	011702001003	散水	1. 散水模板	m ²	13.42				
74	041102018001	压顶模板	1. 压顶模板	m ²	9				
75	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构	m ²	250				
76	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱—给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN65 4. 连接形式:热熔连接	m	6.3			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN40 4. 连接形式:热熔连接	m	8.95			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	21.53			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	27.23			
5	040502010001	消火栓	1. 名称:轻便消防水龙箱	个	4			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 图集:12S108-2-42	个	4			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 图集:DN25	个	1			
9	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	25.82			
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:底漆, 面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	25.82			
11	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管料 2. 绝热厚度:40mm	m ³	0.27			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN65	个	1			
1	031002003002	套	1. 名称、类型:一般钢	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱—给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		管	套管 2. 规格:DN65					
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 规格:DN25	个	1			
		分部小计						
		热水						
15	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-DN3 2 4. 连接形式:热熔连接	m	3.62			
16	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-DN2 5 4. 连接形式:热熔连接	m	4.56			
17	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:家用型太阳能 热水器 2. 附件名称、规格、数 量:V=120L	套	1			
18	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 图集:DN25	个	1			
19	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	3.3			
20	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:底漆, 面 漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :两遍	kg	3.3			
21	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑 管料 2. 绝热厚度:40mm	m ³	0.03			
22	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 规格:DN25	个	1			
		分部小计						
		排水						
23	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯 静音管-DN160	m	10.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱—给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接					
24	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚乙烯(PVC-U)-De160 4. 连接形式:粘接	m	0.85			
25	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚乙烯(PVC-U)-DN100 4. 连接形式:粘接	m	8.82			
26	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 详见图纸	组	2			
27	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 详见图纸	组	1			
28	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 详见图纸	组	2			
29	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 详见图纸	组	1			
30	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 详见图纸	组	2			
31	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:清扫口 2. 详见图纸	组	2			
32	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	8.01			
33	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:底漆, 面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	8.01			
34	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN160	个	1			
35	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN160	个	2			
		分部小计						
		雨水						
36	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:硬聚乙	m	8.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱—暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	46.5			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	68.65			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	21.64			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	111.63			
5	031007012001	引入口砌筑	1. 名称:热计量入口装置 2. 图集:青8N1-25	处	1			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	9			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	15			
8	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	15			
9	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
10	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:14片	组	6			
11	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:16片	组	1			
12	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱—暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:10片					
13	031005002004	钢制散热器	1. 名称:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:8片	组	6			
14	031002003009	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN40	个	2			
15	031002003010	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40	个	2			
16	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	100.2			
17	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:底漆, 面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	100.2			
18	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管料 2. 绝热厚度:40mm	m3	0.04			
		分部小计						
		通风						
19	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:DN150 4. 规格:圆形	m2	1.41			
20	031004008005	其他成品卫生器具	1. 名称:吸顶式换气扇 2. 规格、类型:BLD-500 Q=400m3/h, 40dB 3. 附件名称、数量:自带止回阀	组	3			
21	030108003001	轴流通风机	1. 名称:方形壁式防爆轴流风机 2. 型号:TL系列防爆轴流风机 3. 规格:L=450M3/H, 风压60Pa, N=0.25KW	台	1			
22	030108003002	轴流通风机	1. 名称:方形壁式轴流风机 2. 型号:T3系列轴流风机 3. 规格:L=300M3/H, 风压60Pa, N=0.15KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱—电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP 3. 规格:详见图纸 4. 安装方式:明装距地1.5m	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-0.6/1KV 3. 规格:4*120+70 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内敷设	m	60			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*70+2*35 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内敷设	m	20			
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*50+1*25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内敷设	m	20			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	609.65			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	402.13			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80	m	20			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:70	m	20			
9	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	337.26			
1	030412001001	普通灯	1. 名称:LED节能灯	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		具	2. 型号:T8直管 3. 规格:12W*1					
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 型号:T8直管 3. 规格:15W*2	套	2			
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED节能吸顶灯 2. 规格:40W*1	套	14			
13	030412001004	普通灯具	1. 名称:防潮防尘LED节能吸顶灯 2. 规格:3W*1	套	3			
14	030412001005	普通灯具	1. 名称:人体感应LED节能吸顶灯 2. 规格:26W*1 防护等级IP54	套	4			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控翘板开关 2. 规格:250V/10A	个	8			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:单相按压式控制按钮盒（排风机）	个	6			
17	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	14			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30			
19	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	28			
20	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
21	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:明装距地1.4m	台	1			
22	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:NH-RYJSP-2*2.5	m	107.16			
23	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	107.16			
24	030412004001	装饰灯	1. 名称:单向标志灯 2. 规格:详见图纸	套	8			
25	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池LED安全出口标志灯 2. 型号:1W DC24V	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱—电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 规格: 详见图纸						
26	030412004003	装饰灯	1. 名称: 自带蓄电池LED疏散出口标志灯 2. 型号: 1W DC24V 3. 规格: 详见图纸	套	1				
27	030412004004	装饰灯	1. 名称: 自带蓄电池LED应急照明灯 2. 型号: 3W DC24V 3. 规格: 详见图纸	套	5				
28	030412004005	装饰灯	1. 名称: 自带蓄电池LED应急照明灯 2. 型号: 3W DC24V 室外照明灯具防护等级IP67 3. 规格: 详见图纸	套	4				
29	030414002002	应急照明系统调试		系统	1				
		分部小计							
		弱电							
30	030404017003	配电箱	1. 名称: 弱电箱 2. 规格: 详见图纸 3. 安装方式: 明装距地1.4m	台	1				
31	030502007001	光缆	1. 名称: 光缆 2. 规格: 4芯	m	8				
32	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: HYV-30 (2*0.5)	m	8				
33	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP Cat6	m	39.84				
34	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 40	m	16				
35	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座	个	3				
36	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座	个	2				
		分部小计							
		接地							
37	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: -40*4	m	154.51				
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 材质: MEB	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE复合管 DN100 4. 连接形式:电热熔连接或法兰连接 5. 包含土方	m	10			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE复合管 DN32 4. 连接形式:电热熔连接或法兰连接 5. 包含土方	m	67			
3	040504002001	混凝土井	1. 名称:检查井 2. Φ 700	座	2			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:防回流污染止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
5	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 包含消火栓井	套	1			
		分部小计						
		污水						
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE双壁波纹排水管 DN200 4. 连接形式:承插胶圈接口	m	67			
7	040504002002	混凝土井	1. 名称:检查井 2. Φ 700	座	2			
8	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:化粪池 2. 规格:6480*2740	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--给排水工程

标段：青海省果洛州久治县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		室外电缆工程							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:室外电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-L22-0.6*1KV-4*120+70 3. 包含土方	m	60				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--电气工程

标段：青海省果洛州久治县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

