

# 同德县长平公园不稳定斜坡灾害治理项目

## 招标控制价

招标控制价（小写）： 1202556.82

（大写）： 壹佰贰拾万零贰仟伍佰伍拾陆元捌

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



工程造价  
咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编制人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：       年    月    日

复核时间：       年    月    日

# 同德县长平公园不稳定斜坡灾害治理项目

## 工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

复核人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 编制说明

## 1 编制依据

### 1.1 原则和依据

1.根据青海省水利厅[2015]512号文件颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”。

2.青海省水利厅青水建【2016】179号《水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》。

3.青海省水利厅[2009]875号文件颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》。

4.“据青海省水利厅颁发的[2015]512号文件“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制办法”进行编制计算。

5.定额中的人工、机械根据所在地的海拔高程乘以人工、机械海系数：海拔高程在2500m~3000m之间，按文件规定人工海拔调整系数1.15，机械海拔调整系数1.35。

6.施工机械台班费：执行青海省水利厅[2009]875号文件颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》。

7.财政部和国家税务总局联合下发的财税[2018]32号文《关于调整增值税税率的通知》。

8.缺项部分参考其他相关专业定额及文件执行。

### 1.2 主要材料价格

主要材料价格根据青海省建设工程造价管理总站发布的2024年第4期同德地区建设工程材料指导价格，加运输费计算差价。运输费用根据青海省交通厅公路定额站2024第10期年造价管理信息公布的“青海省公路工程汽车货物运价表”中的规定计算。

## 分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：同德县长平公园不稳定斜坡灾害治理项目

组号：

分组名称： 第一部分： 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分： 建筑工程					
1	I型挡土墙工程(H=7m)					
1.1	土方开挖(III类)	m <sup>3</sup>	282.1			
1.2	粘土夯填	m <sup>3</sup>	81.9			
1.3	墙后回填	m <sup>3</sup>	318.5			
1.4	C25砼(墙身)	m <sup>3</sup>	461.83			
1.5	Φ100mmPVC泄水孔	m	75.9			
1.6	沥青木板伸缩缝	m <sup>2</sup>	40.6			
1.7	反滤包	m <sup>3</sup>	5.9			
1.8	粘土拉运	m <sup>3</sup>	81.9			
2	II型挡土墙工程(H=9m)					
2.1	土方开挖(III类)	m <sup>3</sup>	599			
2.2	回填土方	m <sup>3</sup>	71.5			
2.3	墙后回填	m <sup>3</sup>	713.92			
2.4	基础换填	m <sup>3</sup>	277.14			
2.5	C25砼(墙身)	m <sup>3</sup>	704			
2.6	Φ100mmPVC泄水孔	m	129.6			
2.7	沥青木板伸缩缝	m <sup>2</sup>	63			
2.8	反滤包	m <sup>3</sup>	7.9			
2.9	粘土拉运	m <sup>3</sup>	71.5			
3	III型挡土墙工程(H=3m)					
3.1	土方开挖(III类)	m <sup>3</sup>	472.2			
3.2	回填土方	m <sup>3</sup>	203.3			
3.3	墙后回填	m <sup>3</sup>	375.24			
3.4	基础换填	m <sup>3</sup>	157.41			
3.5	C25砼(墙身)	m <sup>3</sup>	183.7			
3.6	Φ100mmPVC泄水孔	m	25.2			
3.7	沥青木板伸缩缝	m <sup>2</sup>	15.75			
3.8	反滤包	m <sup>3</sup>	2.61			
3.9	粘土拉运	m <sup>3</sup>	203.3			
4	排水沟工程					

## 分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：同德县长平公园不稳定斜坡灾害治理项目

组号：

分组名称： 第一部分： 建筑工程

序号	项目名称	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4.1	土方开挖(III类)	m <sup>3</sup>	37.22			
4.2	基础夯实	m <sup>3</sup>	18.24			
4.3	C20砼	m <sup>3</sup>	19.85			
4.4	沥青木板伸缩缝	m <sup>2</sup>	2.85			
5	截水沟工程					
5.1	土方开挖(III类)	m <sup>3</sup>	13			
5.2	基础夯实	m <sup>3</sup>	5.75			
5.3	C20砼	m <sup>3</sup>	9.65			
5.4	沥青木板伸缩缝	m <sup>2</sup>	0.78			
6	钢筋混凝土管道					
6.1	土方开挖(III类)	m <sup>3</sup>	6			
6.2	土方回填	m <sup>3</sup>	1.86			
6.3	C20砼基座	m <sup>3</sup>	1.4			
6.4	基础夯实	m <sup>3</sup>	0.96			
6.5	卵砾石垫层	m <sup>3</sup>	0.96			
6.6	Φ50mm钢筋混凝土管(c30)	m	6			
7	消能池					
7.1	土方开挖(III类)	m <sup>3</sup>	3.33			
7.2	基础夯实	m <sup>3</sup>	0.51			
7.3	C20砼	m <sup>3</sup>	1.86			
8	塑胶跑道恢复					
8.1	塑胶跑道铺设	m <sup>2</sup>	175			
8.2	粘土垫层	m <sup>3</sup>	52.65			
8.3	粘土拉运	m <sup>3</sup>	52.65			
9	绿化工程					
9.1	撒播种草	hm <sup>2</sup>	0.1			
9.2	有机肥	kg	306			

## 分组工程量清单报价表

项目编号：

工程名称：同德县长平公园不稳定斜坡防治工程

组号：

分组名称： 第二部分：临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第二部分：临时工程					
一	办公、生活用房、仓库					
1	临时仓库	m <sup>2</sup>	200			
2	住房	m <sup>2</sup>	200			
三	其他施工临时工程					
	其他施工临时工程	%	1.5			
	合 计					