2024年维修原有羊药浴池项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

造价咨询人：

（单位盖章）

2024年12月16日

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2021-21001

2024年维修原有羊药浴池项目工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：　王有邦　　（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年12月16日

复核时间：2024年12月16日

扫描全能王 创建

编制说明

一、工程名称：2024 年维修原有羊药浴池项目

二、编制依据

1、中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

2、（1）青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价(2020)

（2）青海省通用安装工程消耗量定额与基价(2020)

（3）青海省市政工程消耗量定额与基价(2020)

3、人工费调整依据：关于调整青海省建筑工程预算定额人工费单价的通知青建工【2023】133 号文。

4、材料调整依据：青海工程造价管理信息 2024 年指导价及部分材料市场询价进行调整。

5、营改增调整标准：依据《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》青建工【2019】116 号文。

6、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知青建工【2021】168 号文。

7、安全文明施工费标准：依据《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工【2022】222 号文。

三、其他说明

1、措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担。

2、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

3、投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标。

4、设备购置价格包含安装及辅材及基础费用，报价时应结合图纸要求及满足建设单位要求。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003001	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	45.7			
2	010507003001	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001001	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m，坑底标高：由排水沟最低点往下2米 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001002	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003002	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	7.6			
6	011503001001	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
7	080301005001	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	2			
8	010502001001	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010101006001	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	120.35			
		分部小计						
		水池						
10	011604001001	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	165			
11	011601001001	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	60			
12	010403003002	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	60			
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	66.92			
14	010507001001	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面	m2	98.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004001	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001001	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003001	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002001	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007001	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002001	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001002	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004001	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡日谢村一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008001	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001001	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030404016001	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡日谢村一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡日谢村一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	011503001002	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
2	010507003003	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001003	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m，坑底标高：由排水沟最低点往下2米 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001004	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003004	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	6.6			
6	010502001002	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14 箍筋Φ8@200 三级钢筋	个	2			
7	010101006002	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	60			
		分部小计						
		水池						
8	011604001002	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装	m2	110			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距					
9	011601001002	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	66			
10	010403003003	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	66			
11	011101001002	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	53.76			
12	010507001003	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	56.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.素土碾压(坡度按工程设计)					
13	010101004002	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
14	010101001002	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
15	011101003002	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
16	010605002002	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
17	050303007002	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
18	010802002002	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
19	010507001004	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
20	010507004002	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡日谢村二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008002	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001002	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016002	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡日谢村二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡日谢村二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003004	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.37m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	4			
2	010507003005	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001005	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001006	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003006	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	32			
6	011503001003	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
7	080301005002	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	1			
8	010502001003	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	8			
9	010101006003	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	204.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001003	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	77			
11	011601001003	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	40			
12	010403003005	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	40			
13	011101001003	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	37.2			
14	010507001005	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	39.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004003	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001003	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003003	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002003	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007003	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002003	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001006	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004003	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡日谢村三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008003	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001003	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016003	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	个	1			
6	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
7	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡日谢村三号点安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡日谢村三号点安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003006	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	188			
2	010507003007	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001007	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001008	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003008	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	6			
6	011503001004	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
7	080301005003	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	8.5			
8	010502001004	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	6			
9	010101006004	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	108.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
10	011601001004	拆除原有石墙	1.拆除原有圆型羊圈墙体，墙厚0.24m 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	183			
11	010403003007	石墙	1.重建羊圈墙体，改为正方形，石材就地取材,墙厚0.24m	m	183			
		分部小计						
		水池						
12	011604001004	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	47			
13	011601001005	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	26			
14	010403003008	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	26			
15	011101001004	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	19.6			
1	010507001007	坡道及站	坡道做法选用青	m	27.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		台	19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)	2	4			
17	010101004004	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
18	010101001004	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
19	011101003004	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
20	010605002004	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
21	050303007004	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
22	010802002004	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
23	010507001008	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507004004	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008004	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001004	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016004	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017004	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡吉日迈一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003009	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	3			
2	010507003009	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001009	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001010	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003010	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	16			
6	011503001005	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005004	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	1			
8	010502001005	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	14			
9	010101006005	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	102.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
10	010403003010	洞口封堵	1.封堵原有部分墙体洞口及门洞，水泥砂浆封堵，其标号为M5	m2	1.5			
11	011602002001	门梁拆除	1.7 个门梁全部拆除，其拆除部分尺寸为1.5*0.5m	m3	1.5			
		分部小计						
		水池						
12	011604001005	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	60			
13	011601001006	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	37.28			
14	010403003011	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	37.28			
15	011101001005	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	29.79			
16	010507001009	坡道及站台	坡道做法选用青	m2	30.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
17	010101004005	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
18	010101001005	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
19	011101003005	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
20	010605002005	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
21	050303007005	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
22	010802002005	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
23	010507001010	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507004005	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008005	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001005	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030404016005	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
4	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
5	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017005	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡吉日迈二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003012	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.37m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	237			
2	010507003011	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001011	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001012	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003012	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	13			
6	011503001006	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005005	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	11			
8	010502001006	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	10			
9	010101006006	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	126.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001006	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	47			
11	011601001007	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	20			
12	010403003013	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	20			
13	011101001006	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	16			
14	010507001011	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004006	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001006	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003006	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002006	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007006	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002006	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001012	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004006	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008006	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001006	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016006	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017006	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡吉日迈三号点-安装工程　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　　　　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡东泽村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010507003013	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
2	011503001007	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
3	070204001013	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001014	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003014	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	10			
6	010502001007	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14 箍筋Φ8@200 三级钢筋	个	8			
7	010101006007	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	143.5			
		分部小计						
		水池						
8	011604001007	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础	m2	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡东泽村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.建筑垃圾自行考虑运距					
9	011601001008	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	40			
10	010403003014	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	40			
11	011101001007	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	28			
12	010507001013	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)	m2	47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡东泽村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010101004007	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
14	010101001007	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
15	011101003007	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
16	010605002007	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
17	050303007007	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
18	010802002007	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
19	010507001014	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
20	010507004007	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡东泽村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡东泽村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡东泽村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡东泽村-土建工程　　　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡东泽村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡东泽村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008007	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001007	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016007	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡东泽村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017007	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡东泽村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡东泽村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡东泽村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡东泽村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡措柔村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003015	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	4			
2	010507003015	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001015	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001016	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003016	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	4			
6	011503001008	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005006	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	1			
8	010502001008	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	2			
9	010101006008	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	31.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡措柔村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001008	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	50			
11	011601001009	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	30			
12	010403003016	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	30			
13	011101001008	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	26.88			
14	010507001015	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	23.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡措柔村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004008	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001008	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003008	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002008	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007008	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002008	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001016	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004008	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡措柔村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡措柔村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡措柔村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡措柔村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡措柔村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡措柔村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008008	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001008	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016008	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡措柔村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017008	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡措柔村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡措柔村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡措柔村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡措柔村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	011503001009	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
2	010507003017	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001017	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	010507003018	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	4			
5	010101006009	水池清理	1.保存基本完好，故只清理水池底部沉淀的垃圾，重做防水 2.垃圾自行考虑运距	m2	55			
		分部小计						
		机井房						
6	010101001009	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
7	011101003009	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
8	010605002009	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
9	050303007009	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
10	010802002009	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100					
11	010507001017	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
12	010507004009	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008009	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001009	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016009	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017009	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查里镇玛拉驿-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003017	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	8			
2	010507003019	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001018	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001019	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003020	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	6.4			
6	011503001010	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005007	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	0.5			
8	010502001009	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	14			
9	010101006010	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	185.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
10	010403003018	新建墙体	1. 毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m	m	26.36			
		分部小计						
		水池						
11	011604001009	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	27			
12	011601001010	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	16.6			
13	010403003019	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	16.6			
14	011101001009	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	7.48			
15	010507001018	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，	m2	19.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
16	010101004009	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
17	010101001010	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
18	011101003010	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
19	010605002010	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
20	050303007010	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
21	010802002010	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
22	010507001019	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
23	010507004010	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-土建工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-土建工程　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008010	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001010	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016010	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017010	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-安装工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-安装工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡维日埂村三号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003020	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	28			
2	010507003021	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001020	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001021	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003022	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	6			
6	011503001011	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005008	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	1.3			
8	010502001010	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	12			
9	010101006011	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	132			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001010	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	29			
11	011601001011	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	24			
12	010403003021	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	24			
13	011101001010	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	9.6			
14	010507001020	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	19.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004010	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001011	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003011	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002011	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007011	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002011	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001021	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004011	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-土建工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-土建工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008011	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001011	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030404016011	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
4	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
5	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017011	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-安装工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-安装工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡维日埂村二号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010507003023	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
2	011503001012	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
3	070204001022	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001023	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003024	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	3.5			
6	010502001011	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14 箍筋Φ8@200 三级钢筋	个	18			
7	010101006012	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	76.8			
		分部小计						
		水池						
8	011604001011	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础	m2	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.建筑垃圾自行考虑运距					
9	011601001012	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	18			
10	010403003022	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	18			
11	011101001011	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	12.5			
12	010507001022	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)	m2	16.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010101004011	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
14	010101001012	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
15	011101003012	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
16	010605002012	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
17	050303007012	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
18	010802002012	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
19	010507001023	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
20	010507004012	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-土建工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-土建工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008012	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001012	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016012	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001012	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017012	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-安装工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-安装工程 标段：2024年维修原有羊药浴池项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡维日埂村一号点-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003023	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	85			
2	010507003025	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001024	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001025	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003026	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	5			
6	011503001013	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005009	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	4			
8	010502001012	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	8			
9	010101006013	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	86.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001012	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	38			
11	011601001013	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	18			
12	010403003024	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	18			
13	011101001012	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	11			
14	010507001024	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004012	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001013	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003013	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002013	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007013	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002013	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001025	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004013	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡斗纳村二号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008013	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001013	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016013	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001013	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017013	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡斗纳村二号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡斗纳村二号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡扎地村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010507003027	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
2	011503001014	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
3	070204001026	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001027	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003028	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	3.5			
6	010502001013	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14 箍筋Φ8@200 三级钢筋	个	10			
7	010101006014	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	76.8			
8	010403003025	新建附属圈	1.毛石场地内原有,墙高1.5米，墙厚0.24m	m	77			
		分部小计						
		水池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡扎地村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011604001013	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	85			
10	011601001014	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	40			
11	010403003026	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	40			
12	011101001013	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	37.2			
13	010507001026	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分	m2	47.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡扎地村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
14	010101004013	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
15	010101001014	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
16	011101003014	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
17	010605002014	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
18	050303007014	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
19	010802002014	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
20	010507001027	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
21	010507004014	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡扎地村-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡扎地村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡扎地村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡扎地村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡扎地村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡扎地村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008014	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001014	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016014	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001014	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡扎地村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017014	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡扎地村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡扎地村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡扎地村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡扎地村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村三号-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003027	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	278			
2	010507003029	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001028	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001029	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003030	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	2.5			
6	011503001015	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005010	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	12.51			
8	010502001014	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	8			
9	010101006015	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	201.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村三号-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
10	010403003028	新建附属圈	1.毛石场地内原有,墙高1.5米，墙厚0.24m	m	40			
		分部小计						
		水池						
11	011604001014	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	85			
12	011601001015	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	44			
13	010403003029	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	44			
14	011101001014	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	37.2			
15	010507001028	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，	m2	47.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村三号-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
16	010101004014	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
17	010101001015	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
18	011101003015	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
19	010605002015	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
20	050303007015	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
21	010802002015	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
22	010507001029	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
23	010507004015	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村三号-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村三号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡加果村三号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡加果村三号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡加果村三号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村三号-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008015	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001015	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016015	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001015	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村三号-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017015	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村三号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡加果村三号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡加果村三号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡加果村三号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村二号-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003030	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	10			
2	010507003031	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001030	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001031	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003032	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	2.5			
6	011503001016	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005011	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	0.5			
8	010502001015	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	8			
9	010101006016	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	184.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村二号-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001015	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	51			
11	011601001016	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	30			
12	010403003031	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	30			
13	011101001015	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	10			
14	010507001030	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村二号-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004015	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001016	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003016	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002016	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007016	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002016	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001031	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004016	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村二号-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村二号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡加果村二号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡加果村二号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡加果村二号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村二号-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008016	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001016	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016016	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001016	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村二号-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017016	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村二号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡加果村二号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡加果村二号-安装工程　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡加果村二号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村一号-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003032	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	3			
2	010507003033	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001032	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001033	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深65m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003034	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	2.5			
6	011503001017	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005012	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	0.2			
8	010502001016	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	6			
9	010101006017	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	167.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村一号-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001016	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	47.5			
11	011601001017	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	24			
12	010403003033	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	24			
13	011101001016	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	15			
14	010507001032	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	32.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村一号-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004016	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001017	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003017	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002017	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007017	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002017	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001033	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004017	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村一号-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村一号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡加果村一号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡加果村一号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡加果村一号-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村一号-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008017	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001017	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016017	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001017	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村一号-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017017	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花石峡加果村一号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花石峡加果村一号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：花石峡加果村一号-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：花石峡加果村一号-安装工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003034	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	195			
2	010507003035	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001034	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001035	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深45m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003036	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	2.6			
6	011503001018	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005013	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	18.1			
8	010502001017	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	14			
9	010101006018	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	248.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001017	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	52			
11	011601001018	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	20			
12	010403003035	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	20			
13	011101001017	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	18			
14	010507001034	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004017	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001018	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003018	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002018	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007018	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002018	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001035	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004018	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008018	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001018	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030404016018	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
4	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
5	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001018	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017018	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：扎陵湖乡勒纳村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003036	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	390			
2	010507003037	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001036	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001037	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深50m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003038	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为%%P0.00m，最高点为0.120m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	2.8			
6	011503001019	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	7			
7	080301005014	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	17.6			
8	010502001018	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	12			
9	010101006019	清理粪便	1.清理原有圈内的动物	m3	224			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001018	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	33			
11	011601001019	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	20			
12	010403003037	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	20			
13	011101001018	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	10.8			
14	010507001036	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4	m2	22.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004018	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001019	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003019	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002019	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007019	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002019	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001037	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004019	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008019	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001019	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016019	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001019	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017019	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-安装工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：扎陵湖乡多涌村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡热曲村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003038	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	90			
2	010507003039	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	20			
3	070204001038	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土坑挖深1米 3.原有井深1m，再挖深1.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	010507003040	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	6.3			
5	011503001020	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
6	080301005015	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	3			
7	010502001019	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	4			
8	010101006020	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	51.6			
		分部小计						
		水池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡热曲村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011604001019	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	18			
10	011601001020	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	18			
11	010403003039	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	18			
12	011101001019	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	10			
13	010507001038	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡热曲村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
14	010101004019	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
15	010101001020	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
16	011101003020	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
17	010605002020	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
18	050303007020	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
19	010802002020	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
20	010507001039	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
21	010507004020	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡热曲村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡热曲村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡热曲村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡热曲村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡热曲村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡热曲村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008020	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001020	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016020	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003020	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001020	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡热曲村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017020	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡热曲村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡热曲村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡热曲村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡热曲村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003040	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	18			
2	010507003041	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	130			
3	070204001039	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地坑挖深2米 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	010507003042	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.75m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	5			
5	011503001021	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
6	080301005016	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	12			
7	010502001020	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	8			
8	010101006021	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	86			
		分部小计						
		水池						
9	011604001020	平面抹灰层拆	1.拆除原有水池地面装	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		除	修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	2	5			
10	011601001021	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	20			
11	010403003041	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	20			
12	011101001020	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	9			
13	010507001040	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.素土碾压(坡度按工程设计)					
14	010101004020	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
15	010101001021	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
16	011101003021	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
17	010605002021	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
18	050303007021	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
19	010802002021	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
20	010507001041	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
21	010507004021	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡江旁曲村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008021	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001021	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016021	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003021	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001021	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017021	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡江旁曲村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡江旁曲村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡阿映村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003042	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	120			
2	010507003043	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	50			
3	070204001040	井	1.名称：新增污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	010507003044	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.54m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	36			
5	011503001022	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
6	080301005017	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	6			
7	010502001021	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	10			
8	010101006022	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	185			
9	011101001021	药台修复	1.水泥砂浆　强度等级为M5	m2	20			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡阿映村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水池						
10	011604001021	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	36			
11	011601001022	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	24			
12	010403003043	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	24			
13	011101001022	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	24			
14	010507001042	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡阿映村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004021	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001022	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003022	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002022	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007022	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002022	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001043	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004022	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡阿映村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡阿映村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡阿映村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡阿映村-土建工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡阿映村-土建工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡阿映村-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	031003003022	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
2	031001001022	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017022	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡阿映村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡阿映村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡阿映村-安装工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡阿映村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡斗江村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003044	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	60			
2	010507003045	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	20			
3	070204001041	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001042	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深45m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003046	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	3			
6	011503001023	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
7	080301005018	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	1			
8	010502001022	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	2			
9	010101006023	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m	m3	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡斗江村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001022	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	40			
11	011601001023	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	20			
12	010403003045	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	20			
13	011101001023	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	24			
14	010507001044	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺	m2	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡斗江村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004022	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001023	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003023	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002023	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007023	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002023	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001045	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004023	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡斗江村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡斗江村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡斗江村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡斗江村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡斗江村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡斗江村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008022	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001022	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016022	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003023	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001023	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡斗江村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017023	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡斗江村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡斗江村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡斗江村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡斗江村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003046	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	15			
2	010507003047	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	14			
3	070204001043	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001044	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深45m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003048	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	3.8			
6	011503001024	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
7	080301005019	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	7			
8	010502001023	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	2			
9	010101006024	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m	m3	45.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001023	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	24			
11	011601001024	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	24			
12	010403003047	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	24			
13	011101001024	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	16			
14	010507001046	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004023	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001024	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003024	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002024	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007024	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002024	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001047	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004024	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡唐格玛村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008023	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001023	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016023	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003024	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001024	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017024	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡唐格玛村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡唐格玛村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003048	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	20			
2	010507003049	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	23			
3	070204001045	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001046	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深45m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003050	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	4			
6	011503001025	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
7	080301005020	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	8			
8	010502001024	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	2			
9	010101006025	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m	m3	32.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001024	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	27			
11	011601001025	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	18			
12	010403003049	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	18			
13	011101001025	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	15			
14	010507001048	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004024	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001025	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003025	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002025	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007025	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002025	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001049	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004025	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡白玛纳村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-土建工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008024	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001024	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016024	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003025	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001025	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017025	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河乡白玛纳村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：黄河乡白玛纳村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江措村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003050	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	35			
2	010507003051	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	6			
3	070204001047	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001048	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深45m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003052	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	3			
6	011503001026	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
7	080301005021	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	9			
8	010502001025	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	6			
9	010101006026	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m	m3	148.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江措村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001025	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	40.5			
11	011601001026	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	18			
12	010403003051	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	18			
13	011101001026	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	22.5			
14	010507001050	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江措村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004025	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001026	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003026	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002026	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007026	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002026	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001051	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004026	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江措村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两层夯实,宽出面层1003.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江措村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇江措村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇江措村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇江措村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江措村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008025	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001025	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016025	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003026	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001026	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江措村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017026	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江措村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇江措村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇江措村-安装工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇江措村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003052	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	57			
2	010507003053	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	60			
3	070204001049	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	010507003054	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	5			
5	011503001027	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
6	080301005022	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	6			
7	010502001026	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	4			
8	010101006027	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	86			
		分部小计						
		水池						
9	011604001026	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装	m2	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距					
10	011601001027	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	20			
11	010403003053	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	20			
12	011101001027	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	18			
13	010507001052	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.素土碾压(坡度按工程设计)					
14	010101004026	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
15	010101001027	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
16	011101003027	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
17	010605002027	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
18	050303007027	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
19	010802002027	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
20	010507001053	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
21	010507004027	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇河拉村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	031003003027	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
2	031001001027	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017027	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇河拉村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇河拉村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003054	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	50			
2	010507003055	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	35			
3	070204001050	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	070204001051	井	1.名称：新建机井 2.规格型号：直径1m,深45m 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
5	010507003056	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	5			
6	011503001028	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
7	080301005023	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	48			
8	010502001027	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	8			
9	010101006028	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m	m3	153.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.垃圾自行考虑运距					
		分部小计						
		水池						
10	011604001027	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m2	42			
11	011601001028	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	28			
12	010403003055	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	28			
13	011101001028	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	30			
14	010507001054	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)					
15	010101004027	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
16	010101001028	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
17	011101003028	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
18	010605002028	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
19	050303007028	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
20	010802002028	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
21	010507001055	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
22	010507004028	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压					
		分部小计						
		措施项目						
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇隆埂村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008026	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001026	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016026	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003028	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001028	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017028	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇隆埂村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇隆埂村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003056	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	15			
2	010507003057	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	108			
3	070204001052	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	010507003058	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	20			
5	011503001029	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
6	080301005024	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	2			
7	010502001028	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	6			
8	010101006029	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	114			
		分部小计						
		水池						
9	011604001028	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装	m2	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距					
10	011601001029	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	20			
11	010403003057	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	10			
12	011101001029	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	18			
13	010507001056	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.素土碾压(坡度按工程设计)					
14	010101004028	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
15	010101001029	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
16	011101003029	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
17	010605002029	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
18	050303007029	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
19	010802002029	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
20	010507001057	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
21	010507004029	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇尕拉村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-土建工程　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	031003003029	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
2	031001001029	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017029	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇尕拉村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-安装工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇尕拉村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江多村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003058	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	40			
2	010507003059	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	10			
3	070204001053	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.井深2.0m，直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	010507003060	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	5			
5	011503001030	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
6	080301005025	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	2			
7	010502001029	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	4			
8	010101006030	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	40			
		分部小计						
		水池						
9	011604001029	平面抹灰层拆	1.拆除原有水池地面装	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江多村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		除	修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	2	6			
10	011601001030	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	24			
11	010403003059	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	24			
12	011101001030	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	24			
13	010507001058	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江多村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.素土碾压(坡度按工程设计)					
14	010101004029	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
15	010101001030	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
16	011101003030	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
17	010605002030	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
18	050303007030	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
19	010802002030	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
20	010507001059	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
21	010507004030	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江多村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江多村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇江多村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇江多村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇江多村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江多村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008027	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001027	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016027	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003030	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001030	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江多村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017030	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇江多村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇江多村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇江多村-安装工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇江多村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
1	010403003060	石墙	1.石墙　毛石场地内原有，墙高1.5米，墙厚0.24m,墙面抹灰(利用原有基础)	m	60			
2	010507003061	新建排水沟	1.名称：排水渠 2.材质：原有土地挖渠 3.最高点为-2.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	30			
3	070204001054	井	1.名称：新建污水坑 2.材质：原有土地挖坑 3.直径为3.0m 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	座	1			
4	010507003062	新建进水沟	1.名称：进水沟 2.材质：原有土地挖沟 3.最低点为0.000m，最高点为0.1m，排水坡度为1.5% 4.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	5			
5	011503001031	钢管围栏	1.钢管围栏 高1.5米，钢管Φ48mm，壁厚2.75mm（污水为一圈）	m	16			
6	080301005026	墙体灌缝	1.水泥砂浆，厚度为0.03m，其强度等级为M5	m3	6			
7	010502001030	门柱	1.钢筋混凝土柱，高2m,截面尺寸为0.24*0.24，基础埋深0.6m,混凝土标号为c25 2.柱配筋 4Φ14　箍筋Φ8@200　三级钢筋	个	10			
8	010101006031	清理粪便	1.清理原有圈内的动物粪便,厚约0.1m 2.垃圾自行考虑运距	m3	206			
		分部小计						
		水池						
9	011604001030	平面抹灰层拆除	1.拆除原有水池地面装	m2	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			修，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距					
10	011601001031	拆除原有石墙	1.拆除原有石墙，墙厚0.37米，墙高2米，利用原有基础 2.建筑垃圾自行考虑运距	m	24			
11	010403003061	石墙	1.墙体用场地内原有石材砌筑，墙厚0.37米，墙高2米，侧墙用水泥砂浆，其强度等级为M7.5，利用原有基础	m	24			
12	011101001031	水泥砂浆楼地面	地面具体做法选用青19J2-45-地7 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.35厚C20细石混凝土随捣随抹 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C20混凝土垫层 8.素土夯实	m2	24			
13	010507001060	坡道及站台	坡道做法选用青19J2-9-坡1(有防滑条)： 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.素土碾压(坡度按工程设计)					
14	010101004030	挖基坑土方	1.集水坑挖土方	m3	2			
		分部小计						
		机井房						
15	010101001031	平整场地	1.场地平整	m2	24.66			
16	011101003031	细石混凝土楼地面	详见青19J2-44-地1 细石混凝土地面： 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2.60厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	m2	8.14			
17	010605002031	夹芯彩钢板墙面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	40			
18	050303007031	夹芯彩钢板屋面	1.100厚的夹心彩钢板	m2	9.36			
19	010802002031	夹芯彩钢板门	1.100厚夹心彩钢板门，带五金 2.尺寸：M0921　900*2100	樘	1			
20	010507001061	散水	散水600宽，做法详见青19J2-12-1混凝土散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3.素土碾压，向外坡3%~5%	m2	8.52			
21	010507004031	台阶	详见青19J2-7-台1混凝土台阶： 1.60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3.素土碾压	m2	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇刊青村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-土建工程　　　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　　　

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-土建工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程						
1	030113008028	机组	1.名称:机组 2.20KW发电机型号：TO 22000ET 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	台	1			
2	030109001028	泵	1.名称:水泵 2.型号:功率为3KW 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
3	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.含电缆头 3.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。	m	100			
4	030404016028	控制箱	1.名称: 水泵控制箱 2.型号:400*200*100 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸	台	1			
5	031003003031	焊接法兰阀门	1.类型:镀锌钢管阀门 2.规格、压力等级:133 mm 3.包含所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 4.含法兰	个	1			
6	031001001031	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:进水管，DN100 3.连接形式:详见图纸 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5.警示带形式:详见图纸 6.包含土方开挖回填所有工序、材料机械人工等所有费用，具体做法详见图纸。 7.含管道支架及刷漆、管道刷漆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017031	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛查理镇刊青村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总承包服务费计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：玛查理镇刊青村-安装工程　　标段：2024年维修原有羊药浴池项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13