

海北州门源县青石嘴养老院消防整改工程


招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年2月11日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001


海北州门源县青石嘴养老院消防整改工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：


2025年2月11日

复核时间：

2025年2月11日


招标控制价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年 2月11日

封-2

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

海北州门源县青石嘴养老院消防整改工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 699942.99

(大写): 陆拾玖万玖仟玖佰肆拾贰元玖角玖分

招 标 人: _____
(单位盖章)



造价咨询人: _____



法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025年2月11日

复核时间: 2025年2月11日

清单编制说明

名称：海北州门源县青石嘴养老院消防整改工程

1. 清单依据 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；
2. 定额依据 2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》、《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》
3. 材差依据海北地区 2024 年第六期指导价

二、清单说明

- 1、工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅
- 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；
- 3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中；
- 4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；
- 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州门源县青石嘴养老院-喷淋系统

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组件缺失增加组件 2. 型号、规格:DN150	组	1			
2	030901003001	拆除喷头		个	93			
3	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:原有直立型68℃喷头安装	个	93			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN25	m	72.2			
5	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN32	m	25			
6	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN40	m	9			
7	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN100	m	24.2			
8	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN150	m	152			
9	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	66.2			
10	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN65 2. 连接形式:卡箍连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	16.5			
11	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	24			
12	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	17.8			
13	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN25 2. 连接形式:螺纹连接	m	97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州门源县青石嘴养老院-喷淋系统

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗						
14	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管DN100 2. 连接形式：卡箍连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	55.8				
15	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格：热镀锌钢管DN150 2. 连接形式：卡箍连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	152				
16	011615001001	开孔（打洞）		个	6				
17	031002003001	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：介质管径DN100	个	6				
18	031003012001	倒流防止器	1. 类型：止回阀 2. 型号、规格：DN100	套	2				
19	031006002001	稳压罐拆除		台	1				
20	031006002002	稳压给水设备	1. 设备名称：稳压罐 2. 附件名称、规格、数量：含基础，仪表	套	1				
21	030901001009	原有水喷淋钢管水压试验	1. 材质、规格：镀锌钢管DN100	m	72				
22	030901001010	原有水喷淋钢管水压试验	1. 材质、规格：镀锌钢管DN80	m	35				
23	030901001011	原有水喷淋钢管水压试验	1. 材质、规格：镀锌钢管DN65	m	36				
24	030901001012	原有水喷淋钢管水压试验	1. 材质、规格：镀锌钢管DN50	m	24				
25	030901001013	原有水喷淋钢管水压试验	1. 材质、规格：镀锌钢管DN40	m	32				
26	030901001014	原有水喷淋钢管水压试验	1. 材质、规格：镀锌钢管DN32	m	78				
27	030901001015	原有水喷淋钢管水压试验	1. 材质、规格：镀锌钢管DN25	m	193				
28	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：阀门拆除 2. 规格、压力等级：DN100	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州门源县青石嘴养老院-室内消火栓系统

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030804001001	低压碳钢管件	1. 规格:机三DN65/15	个	1			
2	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN100	m	165			
4	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 2. 连接形式:卡箍连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	165			
5	030901002002	原有室内消火栓钢管水压试验	1. 材质、规格:镀锌钢管DN100	m	7			
6	030901002003	原有室外消火栓钢管水压试验	1. 材质、规格:镀锌钢管DN65	m	45			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 阀门拆除 2. 规格、压力等级:DN100	个	4			
8	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
9	031003012001	倒流防止器	1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格: DN100	套	2			
10	030901012001	消防水泵接合器DN100拆除		套	2			
11	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位: 地下式 2. 型号、规格: DN100/65	套	2			
12	031002001001	管道支架	1. 材质: 角钢 2. 管架形式: 一般管道支架 3. 除锈级别: 手工除轻锈 4. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 5. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两道	kg	233.75			
13	080802013001	标识牌	1. 名称: 立式钢制永久性标识	块	2			
14	030901013001	消防水带	1. 形式: 消防水带	条	15			
15	030901013002	消防水枪	1. 形式: 消防水枪	个	9			
16	030901013003	接扣	1. 形式: 接扣	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海北州门源县青石嘴养老院-室外消火栓系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040203007001	水泥混凝土地坪拆除	1. 拆除原有面层及基层 2. 厚度同恢复	m ²	76.8			
2	040203007002	水泥混凝土地坪恢复	1. 180厚C20混凝土面层 2. 300厚人工级配砂或天然级配砂（夯实） 3. 素土夯实（夯实系数≥0.94）	m ²	76.8			
3	010103002001	建渣弃置	1. 建渣外运15Km	m ³	36.86			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢丝网骨架复合管DN150	m	96			
5	031001007001	复合管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：钢丝网骨架PE管DN150 3. 连接形式：电熔连接	m	96			
6	030901001001	原有管道水压试验	1. 材质、规格：钢丝网骨架PE150	m	60			
7	030901011001	室外消火栓拆除		套	3			
8	030901011002	室外消火栓	1. 型号、规格：DN100/65	套	3			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：阀门拆除 2. 规格、压力等级：DN100	个	3			
10	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	3			
11	031002001001	管道支架	1. 材质：角钢 2. 管架形式：一般管道支架 3. 除锈级别：手工除轻锈 4. 油漆品种：防锈漆、调和漆 5. 涂刷遍数、漆膜厚度：两道	kg	29.06			
12	080802013001	标识牌	1. 名称：立式钢制永久性标识	块	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

