

茶卡镇基层治理能力提升工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)



复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

清单编制说明

一、工程名称：茶卡镇基层治理能力提升工程

二、本工程招标范围：茶卡镇基层治理能力提升工程甲方提供的所有内容；

三、清单编制依据：GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、由甲方提供的茶卡镇基层治理能力提升工程中的所有内容编制而成；

四、工程量项目清单不详之处：

工程量清单不详之处或描述不清的按常规做法，加以完善报价；

五、税金按青建工【2019】116号文件调整。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造23套-土建

标段：茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整后费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间改造23套-土建

标段: 茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造23套-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除安装毛巾架，马桶，洗脸盆，热水器						
1	03B001	拆除安装毛巾架，马桶，洗脸盆，热水器	1. 拆除安装毛巾架，马桶，洗脸盆，热水器各23套 2. 含拆除、安装人工及建筑垃圾外运	套	23			
		分部小计						
		拆除更换给水管网50米*23套						
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除给水管网50米	m	1150			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：三型聚丙烯管（PP-R）热水PN1.6 De25×2.8mm 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：试压	m	1150			
		分部小计						
		拆除更换排水管网40米*23套						
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除排水管网40米	m	920			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管De110mm 4. 连接形式：粘接	m	920			
		分部小计						
		安装浴霸						
6	03B002	浴霸	1. 安装平板浴霸	套	23			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间改造23套-安装

标段：茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张拉膜结构停车棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		张拉膜结构停车棚 (16个车位)						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 钢柱基础基坑 2. 人工开挖 3. 土壤类别:综合 4. 挖土深度:1m	m3	44.27			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	27.81			
3	010501003001	独立基础	1. 钢柱基础 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	16.46			
4	010901005001	膜结构膜	1. 膜结构膜 2. 膜布品种、规格: PVDF, 1050g/m ² , , 耐 久抗晒, 高质量膜材 3. 表面PVDF/亚克力涂 层 4. 基布、抗压:PET基布 , 表面抗UV, 采用白色 膜材 5. 拉力强度:拉力强度5 300N ² /CM-5100N ² /CM, 展开面积	m2	288			
5	01B001	裁剪/高频焊接	1. 焊接:裁剪/高频焊接 2. 膜边索:φ12及卡口件 3. 技术规程:符合〈膜 结构工程技术规程〉 4. 膜材裁剪、热拼接均 采用进口设备加工, 确 保膜材下料准确度及拼 缝等级达到膜材的抗拉 和撕裂强度要求	m2	288			
6	011502001001	金属条板	1. 膜压条板 2. 压条材料品种:铝合 金	m	440.76			
7	010604001001	钢梁	1. 梁类型:圆管横梁 2. 钢材品种、规格:Φ1 14*3.0 3. 抛丸除锈 一般钢结 构 4. 钢结构主体焊缝等级 : 3级 5. 钢梁制作、安装 6. 钢结构主体焊缝等级 : 3级	t	2.176			
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 圆钢 2. 构件类型:拉杆 3. 钢材品种、规格:Φ4 8*2.5 4. 构件类型:檩条 5. 钢材品种、规格:Φ8 9*3+Φ48*2.5 6. 抛丸除锈 一般钢结 构 7. 除锈等级: St2级; 外观检查的等级为B级	t	1.955			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张拉膜结构停车棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8. 钢梁制作、安装 9. 钢结构主体焊缝等级：3级					
9	010606001002	钢支撑、钢拉条（型钢）	1. 构件类型：拉杆型钢梁 2. 钢材品种、规格：H(300~120)*100*6 3. 拉杆型钢尾翼 4. 钢材品种、规格：H(300~150)*100*6 5. 抛丸除锈 一般钢结构 6. 除锈等级：St2级；外观检查的等级为B级 7. 钢梁制作、安装 8. 钢结构主体焊缝等级：3级	t	1.831			
10	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：七字形钢柱 2. 钢材品种、规格：H450*100*6 3. 抛丸除锈 一般钢结构 4. 除锈等级：St2级；外观检查的等级为B级 5. 钢柱制作、安装 6. 钢结构主体焊缝等级：3级	t	1.992			
11	010604001002	钢梁	1. 梁类型：七字形钢梁 2. 钢材品种、规格：H(270~120)*100*6 3. 抛丸除锈 一般钢结构 4. 除锈等级：St2级；外观检查的等级为B级 5. 钢梁制作、安装 6. 钢结构主体焊缝等级：3级	t	1.879			
12	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：金属面油漆 2. 环氧富锌底漆两遍 3. 耐高温防腐漆面漆二遍 4. 底漆采用环氧富锌底漆，耐腐蚀强度更好，面漆采用丙烯酸磁漆（白色），耐腐蚀且具有更好的光泽度	t	9.833			
		分部小计						
		措施项目						
13	011701002001	外脚手架	1. 建筑结构形式：型钢膜结构 2. 棚檐口高度：3.2m	m2	341.54			
14	011702001002	基础	1. 钢柱独立基础模板	m2	42.47			
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：自行考虑	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张拉膜结构停车棚

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张拉膜结构停车棚

标段：茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：张拉膜结构停车棚

标段：茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆管理系统门禁

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车辆管理系统门禁						
1	01B001	车辆管理系统门禁	1. 广告道闸一体机停车场车辆管理系统门禁升降栅栏车牌识别一体机	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
2	011701002001	外脚手架	1. 建筑结构形式:型钢膜结构 2. 棚檐口高度:3.2m	m2				
3	011702001002	基础	1. 钢柱独立基础模板	m2				
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:自行车考虑	台次				
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：车辆管理系统门禁

标段：茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换散热器

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		暖气更换10组						
1	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格:钢制柱形散热器 12片/组	组	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：更换散热器

标段：茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电路维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1KV-3×35+1×16mm ²	m	660				
2	040801029001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关	个	51				
3	030404035001	插座	1. 名称: 五孔插座	个	20				
4	030411001001	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: DN32mm	m	10				
5	030404020001	低压熔断器	1. 型号: 160A漏电保护器	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电路维修改造

标段：茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电路维修改造

标段：茶卡镇基层治理能力提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：