

湟源县规模养殖场改扩建项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#运动场遮雨棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 根据设计标高	m3	14			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 不小于0.94	m3	9.81			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 自行考虑	m3	4.19			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.69			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.5			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.739			
7	010516002001	预埋铁件		t	0.221			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
8	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: GJ1 2. 螺栓种类: 高强度螺栓 3. 除锈 4. 金属面油漆: 刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 满刮丙苯乳胶腻子, 打磨; 醇酸磁漆面漆三遍 5. 含制作、运输及安装等所有工作 6. 详见图纸	t	1.604			
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 钢管柱 2. 除锈 3. 金属面油漆: 刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 满刮丙苯乳	t	0.367			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#运动场遮雨棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸 6. 含门					
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT (C220X75X20X2.0) 2. 除锈 3. 金属面油漆：刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um；局部刮丙苯乳胶腻子，满刮丙苯乳胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸	t	0.582			
11	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：钢管 2. 除锈 3. 金属面油漆：刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um；局部刮丙苯乳胶腻子，满刮丙苯乳胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸 6. 含门	t	0.568			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
12	010901002001	型材屋面	1. 墙面外板：灰色彩钢板，YX24-210-840，(0.6厚)	m2	237.25			
13	010901002002	型材屋面	1. 墙面外板：阳光板	m2	237.25			
		分部小计						
		措施项目						
14	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢架结构 2. 檐口高度：3.65m	m2	365			
15	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	3.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#运动场遮雨棚

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#运动场遮雨棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:根据设计标高	m3	14			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94	m3	9.81			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	4.19			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.69			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.5			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.739			
7	010516002001	预埋铁件		t	0.221			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
8	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:GJ1 2. 螺栓种类:高强度螺栓 3. 除锈 4. 金属面油漆:刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 满刮丙苯乳胶腻子, 打磨; 醇酸磁漆面漆三遍 5. 含制作、运输及安装等所有工作 6. 详见图纸	t	3.287			
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱 2. 除锈 3. 金属面油漆:刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 满刮丙苯乳	t	0.367			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#运动场遮雨棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸 6. 含门					
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT (C220X75X20X2.0) 2. 除锈 3. 金属面油漆：刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um；局部刮丙苯乳胶腻子，满刮丙苯乳胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸	t	1.756			
11	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：钢管 2. 除锈 3. 金属面油漆：刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um；局部刮丙苯乳胶腻子，满刮丙苯乳胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸 6. 含门	t	1.704			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
12	010901002001	型材屋面	1. 墙面外板：灰色彩钢板，YX24-210-840，(0.6厚)	m2	409.5			
13	010901002002	型材屋面	1. 墙面外板：阳光板	m2	409.5			
		分部小计						
		措施项目						
14	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢架结构 2. 檐口高度：3.65m	m2	630			
15	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	3.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#运动场遮雨棚

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#运动场遮雨棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:根据设计标高	m3	20			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94	m3	14. 01			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	5. 99			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 98			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	1. 056			
7	010516002001	预埋铁件		t	0. 316			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
8	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:GJ1 2. 螺栓种类:高强度螺栓 3. 除锈 4. 金属面油漆:刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 满刮丙苯乳胶腻子, 打磨; 醇酸磁漆面漆三遍 5. 含制作、运输及安装等所有工作 6. 详见图纸	t	5. 588			
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱 2. 除锈 3. 金属面油漆:刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 满刮丙苯乳	t	0. 624			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#运动场遮雨棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4.含制作、运输及安装等所有工作 5.详见图纸 6.含门					
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT (C220X75X20X2.0) 2. 除锈 3. 金属面油漆：刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um；局部刮丙苯乳胶腻子，满刮丙苯乳胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4.含制作、运输及安装等所有工作 5.详见图纸	t	2.985			
11	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：钢管 2. 除锈 3. 金属面油漆：刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um；局部刮丙苯乳胶腻子，满刮丙苯乳胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4.含制作、运输及安装等所有工作 5.详见图纸 6.含门	t	2.897			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
12	010901002001	型材屋面	1. 墙面外板：灰色彩钢板，YX24-210-840，(0.6厚)	m2	650			
13	010901002002	型材屋面	1. 墙面外板：阳光板	m2	650			
		分部小计						
		措施项目						
14	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢架结构 2. 檐口高度:3.65m	m2	1000			
15	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#运动场遮雨棚

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 3#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#运动场遮雨棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:根据设计标高	m3	30			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94	m3	21.02			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:自行考虑	m3	8.98			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.47			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.5			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.584			
7	010516002001	预埋铁件		t	0.474			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
8	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:GJ1 2. 螺栓种类:高强度螺栓 3. 除锈 4. 金属面油漆:刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 满刮丙苯乳胶腻子, 打磨; 醇酸磁漆面漆三遍 5. 含制作、运输及安装等所有工作 6. 详见图纸	t	4.799			
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱 2. 除锈 3. 金属面油漆:刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 满刮丙苯乳	t	0.624			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#运动场遮雨棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸 6. 含门					
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT (C220X75X20X2.0) 2. 除锈 3. 金属面油漆：刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um；局部刮丙苯乳胶腻子，满刮丙苯乳胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸	t	2.634			
11	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：钢管 2. 除锈 3. 金属面油漆：刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25-35um；局部刮丙苯乳胶腻子，满刮丙苯乳胶腻子，打磨；醇酸磁漆面漆三遍 4. 含制作、运输及安装等所有工作 5. 详见图纸 6. 含门	t	3.067			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
12	010901002001	型材屋面	1. 墙面外板：灰色彩钢板，YX24-210-840，(0.6厚)	m2	650.65			
13	010901002002	型材屋面	1. 墙面外板：阳光板	m2	650.65			
		分部小计						
		措施项目						
14	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢架结构 2. 檐口高度：3.65m	m2	1001			
15	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	8.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 4#运动场遮雨棚

标段：湟源县规模养殖场改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：