

祁连县中华民族共同体意识教育
实践基地建设项目-服务

招标服务内容清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

祁连县中华民族共同体
意识教育实践基地建设
项目-服务

招标服务内容清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A馆一层装修工程						
		墙体工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体墙拆除 2. 含垃圾外运、材料搬运等所有施工工序,结合现场实际及相关规范综合考虑	m3	15.6			
2	011210006001	轻质隔墙	1. 墙体为120/200厚轻质隔墙,面层为双层12mm厚防火石膏板,填充岩棉,耐火极限≥10h 2. 其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	576.85			
		分部小计						
		地面工程						
3	011102003001	块料楼地面	详见图集青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混聚土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	65.28			
4	011103003001	塑胶地板	详见图集青19J2-75-楼10 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 40厚C25细石混凝土随打随抹光,强度达标后表面进行打或喷砂处理	m2	435.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6. 其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	详见图集青19J2-73-楼4 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 4. 其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	5.37			
6	011105006001	钛合板踢脚线	详见图集青19J2-112-踢24 1. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚,用专用胶粘结 2. 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3. 10厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m	140.23			
		分部小计						
		墙面工程						
7	011201001001	仿夯土墙面涂料	详见图集青19J2-123-内13 1. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 2. 10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比	m ²	393.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1:2.5:0.64)打底抹平) 3. 墙面先用水湿润, 除去浮灰杂物 4. 墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
8	011201001002	墙面刷投影漆	详见图集青19J2-127-内29 1. 刷无光油漆 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆抹面压实抹光 3. 6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 4. 6厚1:0.5:4水泥石膏砂浆打底扫毛 5. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	168.42			
9	011201001003	乳胶漆涂料墙面	详见图集青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	53.58			
10	011201001004	无缝宣绒布	详见图集青19J2-133-内49 1. 贴壁纸(布), 在纸背面和墙面上均刷壁纸专用胶 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石	m2	198.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灰膏抹面压光 4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂蒙抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水湿润) 6. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
11	011201001005	洞石石材	详见图集青19J2-151-内99 1. 稀水泥浆擦缝 2. 穿18号铜丝(或中4不锈钢挂勾)将20~30厚石质板材(四角带中5钻孔)与钢筋网绑牢 3. 30~40厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝, 每次灌入高度≤200 4. 焊接或绑扎中6双向钢筋网(双向钢筋间距按板材尺寸) 5. 射钉YD63S8(中3.7x长62)射入混凝土墙深度30毫米(射钉双向间距按板材尺寸) 6. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	23.41			
12	011201001006	难燃木板饰面	详见图集青19J2-154-内107 1. 钉边框、装饰布分格条(也可不做, 由工程设计定) 2. 5厚软木装饰板面层, 建筑胶粘贴 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷(抹)界面剂一道甩	m2	15.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			毛(抹前先用水润湿墙面) 6.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
13	011201001007	墙面亚克力板展板	1.15厚亚克力板展板 2.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	20.13			
		分部小计						
		顶棚工程						
14	011302001001	乳胶漆顶棚	详见图集青19J2-181-棚15 1.喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	384.12			
15	011302001002	铝方通吊顶	详见图集青19J2-191-棚41 1.0.8~1.0厚铝方通面层 2.条板轻钢龙骨TG45x48(或50x26)中距≤1200 3.U型轻钢大龙骨[38x12x1.2中距≤1200,与钢筋吊杆固定 4.中6钢筋吊杆,双向中距≤1200,与板底预埋吊环固定	m2	290.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
16	011302001003	黑镜玻璃吊顶	详见图集青19J2-196-棚52 1. 3+0.76+3厚镜面(或镀膜)夹胶玻璃, 用玻璃胶粘贴, 玻璃四周用半园头(带胶垫)不锈钢螺丝固定 2. 7厚胶合板(双面满涂防火涂料), 自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤300 3. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63. 中距600 4. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63. 中距<600 5. U型轻钢大龙骨[60x30x1.5. 中距<1200(上人)(找平后与吊杆固定)] [50x15x1.5. 中距<1200(不上人)] 6. 中8钢筋吊杆, 双向中距<1200, 与板底预埋吊环固定 7. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环) 8. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	83.87			
17	011302001004	弧形石膏板吊顶	1. 刷(喷)乳胶漆 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道(纵横各一道) 4. 9.5厚纸面石膏板(3000x1200), 用自攻丝与龙骨固定 中距≤200 5. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63. 中距	m2	19.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			<1200 6. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63. 中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨 [60x30x1.5. 中距≤1200(上人) (找平后与吊杆固定) [50x15x1.5. 中距≤1200(不上人) 8. 中8螺栓吊杆，双向中距<1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环) 10. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
		分部小计						
		其他工程						
18	011508004001	金属字	1. 金属发光字，字高300 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	个	15			
19	011501020001	异形石材服务台	1. 仿石头台基石板服务台 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	个	1			
20	011501015001	难燃木板成品物品柜	1. 难燃木板成品物品柜 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	个	1			
21	01B001	壁龛灯箱	1. 壁龛灯箱 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011502001001	金属装饰线	1. 60宽不锈钢套线 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m	5.9			
23	011502001002	不锈钢门套线	1. 不锈钢门套线 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m	23.3			
24	011502001003	不锈钢边框	1. 100宽不锈钢边框 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m	27.3			
25	010802003001	钢质防火门	1. 钢质防火门 2. 尺寸: 1500*2350、800*2200 3. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	樘	2			
26	01B002	PVC广告板剪影造型	1. PVC广告板剪影造型 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	2			
27	01B003	圆形装饰造型（历史传说）	1. 圆形装饰造型（历史传说） 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	1			
28	01B004	场景还原制作（畜牧资源）	1. 场景还原制作（畜牧资源） 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	3			
29	01B005	仿矿物水晶-发光体（矿产资源）	1. 仿矿物水晶-发光体（矿产资源） 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	01B006	场景还原制作（山林湿地）	1. 场景还原制作（山林湿地） 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	2			
31	01B007	场景还原制作（水域资源）	1. 场景还原制作（水域资源） 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	1			
32	01B008	装饰摆柜（含装饰吊装物件）	1. 装饰摆柜（含装饰吊装物件） 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		A馆二层装修工程						
		墙体工程						
33	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砌体墙拆除 2. 含垃圾外运、材料搬运等所有施工工序，结合现场实际及相关规范综合考虑	m3	10.7			
34	011210006002	轻质隔墙	1. 墙体为120/200厚轻质隔墙，面层为双层12mm厚防火石膏板，填充岩棉，耐火极限≥10h 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	460.25			
		分部小计						
		地面工程						
35	011102003002	块料楼地面	详见图集青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面	m2	44.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混聚土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
36	011103003002	塑胶地板	详见图集青19J2-75-楼10 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 40厚C25细石混凝土随打随抹光，强度达标后表面进行打或喷砂处理 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	455.85			
37	011101001002	水泥砂浆楼地面	详见图集青19J2-73-楼4 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 4. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	5.37			
38	011101002001	磨光花岗岩楼面	详见图集青19J2-88-楼49 1. 20厚磨光花岗石楼	m ²	124.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			板,稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
39	011101002002	火烧板楼面	详见图集青19J2-88-楼49 1.20厚磨光花岗石楼板,稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	61.89			
40	011102003003	灰镜玻璃楼地面	1.灰镜玻璃楼地面 2.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	10.29			
41	011105006002	钛合板踢脚线	详见图集青19J2-112-踢24 1.2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚,用专用胶粘结 2.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3.10厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛 4.刷加气混凝土界面处	m	91.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			理剂一道(墙面先用水润湿) 5.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑						
		分部小计							
		墙面工程							
42	011201001008	仿夯土墙面涂料	详见图集青19J2-123-内13 1.2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 2.10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比1:2.5:0.64)打底抹平) 3.墙面先用水湿润,除去浮灰杂物 4.墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	263.64				
43	011201001009	无缝宣绒布	详见图集青19J2-133-内49 1.贴壁纸(布),在纸背面和墙面上均刷壁纸专用胶 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏抹面压光 4.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.3厚外加剂专用砂蒙抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(甩前先将墙面用水湿润) 6.其他:详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	397.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011201001010	铝板墙面	详见图集青19J2-138-内62 1. 铺贴金属饰面板, 缝宽20(或由设计人定), 自攻螺丝固定, 接缝处用泡沫塑料填实表面用透明密封胶封严 2. 25x50x3铝合金龙骨, 中距按设计, 用自攻螺丝与主龙骨固定(木龙骨无此道工序) 3. 40x40x3铝合金主龙骨(或40x40木龙骨满涂氯化钠防腐剂及防火涂料)双向中距按设计 4. 高聚物改性沥青涂膜防潮层(材料或按工程设计) 5. 墙缝原浆抹平 6. M8x65膨胀螺栓, 固定于墙体, 中距按设计 7. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	227.42			
45	011201001011	难燃木板饰面	详见图集青19J2-154-内107 1. 钉边框、装饰布分格条(也可不做, 由工程设计定) 2. 5厚软木装饰板面层, 建筑胶粘贴 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷(抹)界面剂一道甩毛(抹前先用水润湿墙面) 6. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	2.97			
46	011201001012	青砖建筑仿建	详见图集青19J2-144-内80 1. 白水泥擦缝	m2	38.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 5~8厚釉面砖(粘贴前浸水2小时) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 素水泥一道(内掺建筑胶) 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿) 7. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
47	011201001013	墙面亚克力板展板	1. 15厚亚克力板展板 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	4.04			
		分部小计						
		顶棚工程						
48	011302001005	乳胶漆顶棚	详见图集青19J2-181-棚15 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	372.5			
49	011302001006	石膏板吊顶	详见图集青19J2-187-棚32 1. 刷(喷)水性耐擦洗涂	m ²	277.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料三道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道(纵横各一道) 4. 9.5厚纸面石膏板(3000x1200), 用自攻丝与龙骨固定 中距≤200 5. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63. 中距<1200 6. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63. 中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨[60x30x1.5. 中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)] [50x15x1.5. 中距≤1200(不上人) 8. 中8螺栓吊杆, 双向中距<1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环) 10. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
50	011302001007	铝方通吊顶	详见图集青19J2-191-棚41 1. 0.8~1.0厚铝方通面层 2. 条板轻钢龙骨TG45x48(或50x26)中距≤1200 3. U型轻钢大龙骨[38x12x1.2中距≤1200, 与钢筋吊杆固定 4. 中6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与板底预埋吊环固定 5. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现	m2	279.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			场实际及相关规范综合考虑					
		分部小计						
		其他工程						
51	011502001004	不锈钢门套线	1. 不锈钢门套线 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m	80.26			
52	011502001005	不锈钢边框	1. 100宽不锈钢边框 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m	13.9			
53	010802003002	钢质防火门	1. 钢质防火门 2. 尺寸: 1800*2500 3. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	樘	1			
54	01B009	场景还原制作（穿越古城）	1. 场景还原制作（穿越古城） 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	2			
55	011501001001	玻璃展柜	1. 600宽玻璃展柜（穿越古城） 2. 10厚钢化玻璃罩 3. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	个	1			
56	01B010	六角亭（丝绸明珠）	1. 六角亭（丝绸明珠） 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	座	1			
57	01B011	民族服饰模特（各族风情）	1. 民族服饰模特（各族风情） 2. 含地面场景 3. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			考虑					
58	011501001002	展柜	1. 玻璃展柜（各族风情） 2. 8厚钢化玻璃罩 3. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	个	1			
59	01B012	场景还原制作（各族风情）	1. 场景还原制作（各族风情） 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	1			
60	011501001003	展示柜（民族精神）	1. 展示柜（民族精神） 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	1			
61	01B013	镜子三角柱	1. 镜子三角柱 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	个	10			
62	01B014	PVC广告板剪影造型	1. PVC广告板剪影造型 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	1			
63	01B015	本地建筑场景仿建	1. 本地建筑场景仿建（含琉璃瓦等） 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	项	1			
64	011502001006	钛合板包边	1. 钛合板包边 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m	80.7			
65	011207001001	难燃木板边框	1. 600宽难燃木板边框 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	6.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	01B016	展示框	1. 900*600*400难燃木板展示框 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	个	9			
67	01B017	难燃木板桥索造型展台	1. 难燃木板桥索造型展台 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		A馆三层走廊装修工程						
		地面工程						
68	011103003003	塑胶地板	详见图集青19J2-75-楼10 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 40厚C25细石混凝土随打随抹光, 强度达标后表面进行打或喷砂处理 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	299.96			
69	011105006003	钛合板踢脚线	详见图集青19J2-112-踢24 1. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚, 用专用胶粘结 2. 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 3. 10厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水	m	92.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			润湿) 5. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
		分部小计						
		墙面工程						
70	011201001014	乳胶漆涂料墙面	详见图集青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	327.68			
71	011201001015	墙面亚克力板展板	1. 墙面亚克力板展板 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m2	225.8			
		分部小计						
		顶棚工程						
72	011302001008	石膏板吊顶	详见图集青19J2-187-棚32 1. 刷(喷)水性耐擦洗涂料三道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道(纵横各一道) 4. 9.5厚纸面石膏板(3000x1200), 用自攻丝与龙骨固定 中距≤200 5. U型轻钢横撑龙骨	m2	299.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			U27x60x0.63. 中距<1200 6. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63. 中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨[60x30x1.5. 中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定)[50x15x1.5. 中距≤1200(不上人) 8. 中8螺栓吊杆, 双向中距<1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距<1200(预制板可在板缝内预埋吊环) 10. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
73	011302001009	乳胶漆顶棚	详见图集青19J2-181-棚15 部位: 150*50石膏板凹槽刷黑漆 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	43			
		分部小计						
		其他工程						
74	01B018	PVC广告板剪影造型	1. PVC广告板剪影造型 2. 其他: 详见招标文件	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
75	011502001007	钛合板包边	1. 钛合板包边 2. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m	18.1			
		分部小计						
		分部小计						
		新建风机房						
76	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: 具体规格及做法详见图纸 2. 含锚栓及连接件 3. 含制作、安装、除锈、防锈、防腐、防火、热镀锌处理等所有工作内容 4. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	t	0.198			
77	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 具体规格及做法详见图纸 2. 含锚栓及连接件 3. 含制作、安装、除锈、防锈、防腐、防火等所有工作内容 4. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	t	0.39			
78	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 具体规格及做法详见图纸 2. 含锚栓及连接件 3. 含制作、安装、除锈、防锈、防腐、防火等所有工作内容 4. 其他: 详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	t	0.111			
79	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 具	t	5.429			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：装修服务

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体规格及做法详见图纸 2. 含锚栓及连接件 3. 含制作、安装、除锈、防锈、防腐、防火等所有工作内容 4. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑					
80	010901002001	型材屋面	1. 120厚岩棉夹芯彩钢板 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	13.04			
81	010605001001	彩钢墙板	1. 120厚岩棉夹芯彩钢板 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ²	41.07			
82	010802003003	钢质防火门	1. 钢质防火门 2. 尺寸：1000*2400 3. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	樘	1			
83	010507007001	其他构件	1. 300高素混凝土门槛 2. 其他：详见招标文件、施工图纸、结合现场实际及相关规范综合考虑	m ³	0.07			
		分部小计						
		措施项目						
84	011701003001	里脚手架		m ²	2111.16			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：消防服务

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:丝接 (DN≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗, 水压试验	m	123.7			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:丝接 (DN≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗, 水压试验	m	88.6			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	9			
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓室内消火栓箱 2. 型号:SG18E65Z-J型	套	11			
6	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5型	具	30			
7	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火	点	11			
		分部小计						
		喷淋系统						
8	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:丝接 (DN≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：消防服务

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:水冲洗、水压试验					
9	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN >50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	15			
10	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN >50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	58			
11	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN >50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	23			
12	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN >50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	45			
13	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN >50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：消防服务

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:水冲洗、水压试验					
14	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝接 (DN≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	125			
15	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝接 (DN≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	273			
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U光壁管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:详见设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	16.5			
17	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
18	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
19	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	1			
20	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
21	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
22	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：通风服务

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		防排烟系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1600*1400 5. 板材厚度: $\delta=1.2$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m ²	6			
2	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1600*400 5. 板材厚度: $\delta=1.2$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m ²	165.8			
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*320 5. 板材厚度: $\delta=1$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m ²	29.8			
4	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*250 5. 板材厚度: $\delta=0.75$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m ²	32.7			
5	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:1600*400	个	2			
6	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:1250*320	个	1			
7	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:1000*250	个	2			
8	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀(常闭) 2. 规格:1600*400	个	1			
9	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀(常闭)	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：通风服务

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:1250*320					
10	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀(常闭) 2. 规格:1000*250	个	2			
11	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 规格:1600*1400	个	1			
12	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*800	个	2			
13	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*600	个	4			
14	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*500	个	4			
15	030108006001	其他风机	1. 名称:消防高温排烟风机 2. 型号:HTF(A)-I-N01 3. 规格:风量:53126m ³ /h, 转速:1450r/min, 噪声:89dB, 全压:516Pa, 功率:15KW, 重量:380KG	台	1			
16	030503003001	控制器	1. 名称:远程手动执行器 2. 距地1.3m	台	3			
17	03B001	挡烟垂壁	1. 双层通透夹丝防火玻璃挡烟垂壁, 下沿距地 2. 6m	m ²	65.55			
18	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风机软连接	m	2			
		分部小计						
		新风系统						
19	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:新风系统管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:700*400 5. 板材厚度: δ=0.75 6. 接口形式:咬口连接, 接口处严密不漏风	m ²	22.4			
20	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:新风系统管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:730*320	m ²	112.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：通风服务

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 板材厚度: $\delta = 0.75$ 6. 接口形式: 咬口连接, 接口处严密不漏风					
21	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 新风系统管道 2. 材质: 热镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*320 5. 板材厚度: $\delta = 0.75$ 6. 接口形式: 咬口连接, 接口处严密不漏风	m ²	18.8			
22	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称: 新风系统管道 2. 材质: 热镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*250 5. 板材厚度: $\delta = 0.75$ 6. 接口形式: 咬口连接, 接口处严密不漏风	m ²	91.9			
23	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称: 新风系统管道 2. 材质: 热镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 500*200 5. 板材厚度: $\delta = 0.75$ 6. 接口形式: 咬口连接, 接口处严密不漏风	m ²	84.17			
24	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称: 新风系统管道 2. 材质: 热镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 400*160 5. 板材厚度: $\delta = 0.6$ 6. 接口形式: 咬口连接, 接口处严密不漏风	m ²	36.6			
25	030703001007	碳钢阀门	1. 名称: 70° C 防火阀 2. 规格: 700*400	个	3			
26	030703001008	碳钢阀门	1. 名称: 70° C 防火阀 2. 规格: 700*320	个	5			
27	030703001009	碳钢阀门	1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格: 700*400	个	3			
28	030703001010	碳钢阀门	1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格: 700*320	个	5			
29	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 双层百叶风口(可调) 2. 规格: 400*300	个	24			
30	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*400	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：通风服务

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
31	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*400	个	6				
32	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨百叶保温新风口 2. 规格:700*400	个	8				
33	030701004001	风机盘管	1. 名称:吊顶式全热热回收新风换气机组(HRB500B) 2. 规格:风量:5000m3/h, 换热效率:73%, 机外静压:300Pa输入功率:5.3KW, 电源:380V/50Hz, 噪声:65dB, 重量:380kg, 2250×1750×720mm	台	4				
34	030702008002	柔性软风管	1. 名称:风机软连接	m	16				
35	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		管道支架及保温							
36	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:L40*4	kg	2125.4				
37	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	2125.4				
38	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:A级不燃防火板材+不燃玻璃棉包封 2. 绝热厚度:50mm	m3	8.92				
		分部小计							
		措施项目							
39	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：电气服务

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB端子板 2. 安装方式:底边距地0.3米暗装	块	2			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 型号:XLF型配电箱 3. 安装方式:暗装,H=1.5m	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1、AL2 2. 型号:XLF型配电箱 3. 安装方式:暗装,H=1.5m	台	2			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 PYFJ 2. 型号:XLF型配电箱 3. 安装方式:明装,H=1.5m	台	1			
5	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 XFJ 2. 型号:XLF型配电箱 3. 安装方式:明装,H=1.5m	台	1			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	61.94			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	38.61			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	41.94			
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	648.7			
10	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1020.5			
11	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	980.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：电气服务

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式:暗配					
12	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJF 3. 规格: 5*25 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 附件: 电缆头	m	18.7			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJ(F)E 3. 规格: 5*25 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 附件: 电缆头	m	16			
14	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJF 3. 规格: 5*10 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 附件: 电缆头	m	45.59			
15	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJF 3. 规格: 5*6 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 附件: 电缆头	m	22.55			
16	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJF 3. 规格: 4*10 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 附件: 电缆头	m	45.59			
17	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV 3. 规格: 4*4 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 附件: 电缆头	m	96.9			
18	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 4 4. 配线部位: 穿管敷设	m	1716.6			
19	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5 4. 配线部位: 穿管敷设	m	3312.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：电气服务

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2.5 4. 配线部位:穿管敷设	m	26.4			
21	030412001008	普通灯具	1. 名称:150*900条形灯	套	18			
22	030412004010	装饰灯	1. 名称:4寸嵌入式筒灯 2. 安装形式:嵌入吊顶安装	套	62			
23	030412001009	普通灯具	1. 名称:吊杆工艺灯	套	42			
24	030412001010	普通灯具	1. 名称:轨道射灯	套	193			
25	030412001013	普通灯具	1. 名称:轨道射灯-双灯	套	91			
26	030412001011	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	64			
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装方式:吸顶安装	套	4			
28	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯(蓄电池)-带声控 2. 安装方式:吸顶安装	套	8			
29	030412001003	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯(蓄电池) 2. 安装方式:吸顶安装	套	2			
30	030412001004	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 安装方式:吸顶安装	套	1			
31	030412001005	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯(蓄电池) 2. 安装方式:链装:2.7米	套	1			
32	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED条形吊灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:链装:2.7米	套	22			
33	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入吊顶安装	套	203			
34	030412004002	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 安装形式:嵌入吊顶安装	套	119			
35	030412001007	普通灯具	1. 名称:灯带	m	62.4			
36	030404034001	照明开关	1. 名称:双联密闭开关 2. 安装方式:底边距地1.4米暗装	个	2			
37	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:底边距地	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：电气服务

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 4米暗装					
38	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 安装方式: 底边距地1.4米暗装	个	1			
39	030404034004	照明开关	1. 名称: 四联开关 2. 安装方式: 底边距地1.4米暗装	个	19			
40	030404035001	插座	1. 名称: 二、三极电源插座(安全型) 2. 规格: 10A. 安全型 3. 安装方式: 底边距地0.3m安装	个	81			
41	030404035002	插座	1. 名称: 二、三极地面插座(安全型) 2. 规格: 10A. 安全型 3. 安装方式: 地面安装	个	5			
42	030404035003	插座	1. 名称: 投影仪电源插座	个	6			
43	030411006001	接线盒	1. 名称: 照明接线盒	个	350			
44	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关、插座接线盒	个	113			
45	03B003	能耗监测系统	1. 能耗监测系统	套	1			
46	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
47	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱 ALE1、ALE2 2. 安装方式: 明装 H=1.5m	台	2			
48	030404017006	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱(JZDY1)、(JZDY2) 2. 安装方式: 明装 H=1.5m	台	2			
49	030404022001	控制器	1. 名称: 应急照明控制器	台	1			
50	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15 4. 配置形式: 暗配	m	983.4			
51	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	18.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：电气服务

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:RTTW 3. 规格:3*4 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头					
52	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-DHTGGR 3. 规格:2*2.5 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	1128.8			
53	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*2.5 4. 配线部位:穿管敷设	m	908			
54	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口应急灯 2. 安装形式:壁装:2.3米	套	11			
55	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装形式:壁装:0.6米	套	12			
56	030412004005	装饰灯	1. 名称:备用照明 2. 安装形式:吸顶安装	套	42			
57	030412004006	装饰灯	1. 名称:安全应急灯 2. 安装形式:壁装:2.7米	套	12			
58	030412004007	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:壁装:2.4米	套	4			
59	030412004008	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 安装形式:吊装2.4米	套	8			
60	030412004009	装饰灯	1. 名称:地面疏散指示灯(IP67) 2. 安装形式:地面安装	套	85			
		分部小计						
		弱电系统						
61	030502010001	配线架	1. 名称:综合布线箱 FD	个	2			
62	030411003001	桥架	1. 名称:金属阻燃桥架 2. 规格:200*100 3. 附件:桥架支架	m	64.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：电气服务

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	531.93			
64	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 接地要求:暗配	m	338.4			
65	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:16 4. 接地要求:暗配	m	911.35			
66	030411004005	配线	1. 名称:控制线 2. 型号:RYYP 3. 规格:2*1.0 4. 配线部位:穿管敷设	m	14.2			
67	030502007001	光缆	1. 名称:6芯室内多模光纤	m	25.8			
68	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RYS 3. 规格:2×1.5 4. 配线部位:穿管、桥架敷设	m	338.4			
69	030502005001	双绞线缆	1. 名称:Cat6	m	1992.32			
70	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	31			
71	030502012002	信息插座	1. 名称:通话、信息双孔插座 2T0 2. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	1			
72	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:固定式摄像机 2. 安装方式:吸顶	台	31			
73	03B002	无线放大器	1. 名称:无线放大器 2. 安装方式:吸顶安装	个	12			
74	030502019001	双绞线缆测试		链路	32			
		分部小计						
		措施项目						
75	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

服务清单列表

工程名称：消防电服务

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防电系统						
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱	个	2			
2	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	64.1			
3	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1820.97			
4	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYYP 3. 规格:7*1.5 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 5. 附件:电力电缆头	m	67.2			
5	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYYP 3. 规格:2*2.5 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 5. 附件:电力电缆头	m	1569.14			
6	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*2.0 4. 配线部位:穿管、桥架敷设	m	1093.44			
7	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2*2.5 4. 配线部位:穿管、桥架敷设	m	924.96			
8	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器	个	6			
9	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能型感烟探测器	个	52			
10	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:壁装, 安装高度:H=1.5m	个	14			
11	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮	个	11			
12	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	部	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

