

单项工程投标报价汇总表

工程名称：烽燧展览馆装修

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	展览馆装修工程				
2	展览馆电气系统				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 1 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	分部分项					
	拆除、砌墙、隔断					
1	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:原墙体拆除 2. 拆除高度:详设计 3. 垃圾外运,运距 施工单位自行考虑	m3	3.88		
2	金属窗拆除	[项目特征] 1. 室内高度:详设计 2. 门窗洞口尺寸:原窗拆除 3. 垃圾外运,运距 施工单位自行考虑	m2	72.24		
3	填充墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:轻质砖墙 2. 填充材料种类及厚度:详设计 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 刮缝 5. 材料运输	m3	14.46		
4	75轻钢龙骨纸面石膏板墙体	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色:75轻钢龙骨纸面石膏板墙体 2. 配件品种、规格:内填充岩棉保温板 3. 未详尽做法详设计图纸 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	45.28		
	分部小计					
	中国长城文化历史展厅					
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 2 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	轻钢龙骨纸面石膏板白色乳胶漆吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9厚石膏板基层(侧面12厚阻燃防腐夹板)</p> <p>4. 面层材料品种、规格:9厚石膏板面层+白色无机涂料</p> <p>5. 压条材料种类、规格:其他未详尽部分详设计</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p>	m2	13.54		
2	定制防火透光软膜天棚(含灯带)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格:定制防火透光软膜天棚</p> <p>2. 材质、厚度:防火透光软膜厚度0.2mm</p> <p>3. 安装部位:天棚吊顶,四周暗装LED灯带</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 面层制安</p> <p>3. 嵌缝、塞口</p> <p>4. 清洗</p>	m2	31.74		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 3 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
3	黑色哑光不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	35.3		
4	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料墙面(颜色详设计) 3. 腻子两道满刮抹平, 面层涂料两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	88.12		
5	定制喷绘墙布	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品定制喷绘墙布粘贴 3. 腻子满刮两道抹平, 墙布专用胶水铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m ²	8.88		
	分部小计					
	托克逊烽燧展览厅					
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 4 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	轻钢龙骨纸面石膏板白色乳胶漆吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厚石膏板基层(侧面12厚阻燃防腐夹板) 4. 面层材料品种、规格:9厚石膏板面层+白色无机涂料 5. 压条材料种类、规格:其他未详尽部分详设计 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	13.54		
2	定制防火透光软膜天棚(含灯带)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:定制防火透光软膜天棚 2. 材质、厚度:防火透光软膜厚度0.2mm 3. 安装部位:天棚吊顶,四周暗装LED灯带 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	31.74		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 5 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
3	黑色哑光不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	33.18		
4	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料墙面(颜色详设计) 3. 腻子两道满刮抹平,面层涂料两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	48.31		
5	夯土墙漆	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:夯土墙漆(颜色详设计) 3. 遍数:两道,面层使用刮板或刷子压实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	38.23		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 6 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
6	定制喷绘墙布	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品定制喷绘墙布粘贴 3. 腻子满刮两道抹平,墙布专用胶水铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	8.88		
7	咖色雪弗板骆驼剪影、白色雪弗板长城剪影、白色烤漆板叠山剪影、定制丝绸之路造型、定制浅色木花格栅造型墙面	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:已建轻钢龙骨纸面石膏板墙体 2. 面层材料品种、规格、颜色:咖色雪弗板骆驼剪影、白色雪弗板长城剪影、白色烤漆板叠山剪影、定制丝绸之路造型、定制浅色木花格栅造型墙面(含灯带、平面造型尺寸及板材厚度需中标单位委托广告公司进行二次平面设计加工安装) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	9.7		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 7 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
8	LED灯带	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸：造型及顶棚LED灯带安装，材质及色彩需结合广告公司深化设计及建设单位需求安装 [工作内容] 1. 安装、固定	m	9.01			
	分部小计						
	托克逊烽燧文书展览厅						
1	轻钢龙骨纸面石膏板白色乳胶漆吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厚石膏板基层（侧面12厚阻燃防腐夹板） 4. 面层材料品种、规格：9厚石膏板面层+白色无机涂料 5. 压条材料种类、规格：其他未详尽部分详设计 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	13.54			
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 8 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
2	定制防火透光软膜天棚（含灯带）	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：定制防火透光软膜天棚 2. 材质、厚度：防火透光软膜厚度0.2mm 3. 安装部位：天棚吊顶，四周暗装LED灯带 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m ²	31.74			
3	黑色哑光不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色哑光不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	35.3			
4	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 基层类型：抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料墙面（颜色详设计） 3. 腻子两道满刮抹平，面层涂料两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	97			
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 9 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
5	定制浅色中式木花格	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:已建轻钢龙骨纸面石膏板墙面</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:12厚防火阻燃板定制浅色中式木花格（色彩需结合建设单位展示内容需求及广告公司深化制作的展板确定）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 钉隔离层</p> <p>4. 基层铺钉</p> <p>5. 面层铺贴</p>	m2	5.3			
	分部小计						
	黄冕在托克逊纪念馆						
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 10 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	轻钢龙骨纸面石膏板白色乳胶漆吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨纸面石膏板吊顶</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9厚石膏板基层（侧面12厚阻燃防腐夹板）</p> <p>4. 面层材料品种、规格:9厚石膏板面层+白色无机涂料</p> <p>5. 压条材料种类、规格:其他未详尽部分详设计</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p>	m2	13.54		
2	定制防火透光软膜天棚（含灯带）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格:定制防火透光软膜天棚</p> <p>2. 材质、厚度:防火透光软膜厚度0.2mm</p> <p>3. 安装部位:天棚吊顶，四周暗装LED灯带</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 面层制安</p> <p>3. 嵌缝、塞口</p> <p>4. 清洗</p>	m2	31.74		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 11 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
3	黑色哑光不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	33.18			
4	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料墙面(颜色详设计) 3. 腻子两道满刮抹平,面层涂料两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	73			
5	定制喷绘墙布装饰石膏轻钢龙骨底板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制喷绘墙布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	28.52			
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 12 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
6	定制喷绘墙布	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品定制喷绘墙布粘贴 3. 腻子满刮两道抹平,墙布专用胶水铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	37.4		
7	墙面装饰铜制浮雕	[项目特征] 1. 基层类型:砌筑墙面 2. 浮雕材料种类:铜制 3. 定铜制浮雕厚度及面层色彩需结合建设单位展示内容需求及广告公司深化设计确定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 材料制作、运输 3. 安装成型	m2	14.09		
8	LED灯带	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸:造型及顶棚LED灯带安装,材质及色彩需结合广告公司深化设计及建设单位需求安装 [工作内容] 1. 安装、固定	m2	32.78		
	分部小计					
	大厅装饰					
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 13 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
1	夯土墙漆上手绘天棚	[项目特征] 1. 基层类型:详设计 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 涂料品种、喷刷遍数:夯土墙漆上手绘天棚 4. 人工彩绘 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	982.07			
2	夯土墙漆上手绘墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型:详设计 2. 喷刷涂料部位:墙、柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数:夯土墙漆上手绘墙面 4. 人工彩绘 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	2528.64			
3	黑色哑光不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色哑光不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	74.92			
4	定制PC造型	[项目特征] 1. 定制PC造型安装 2. 材质:聚碳酸酯板3mm厚 3. 样式及尺寸需广告公司深化设计制作安装 [工作内容] 1. 运输、安装	m2	366.5			
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 14 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	分部小计					
	装饰设备					
1	烽燧展览馆展品	[项目特征] 1. 烽燧展览馆展品安放 2. 满足建设单位展示需求及广告公司深化设计采购安装 [工作内容] 1. 运输、安装	个	28		
2	旗子	[项目特征] 1. 定制旗子造型安装 2. 材质及尺寸色彩等需满足建设单位需求及广告公司深化设计制作安装 [工作内容] 1. 运输、安装	个	50		
3	牌匾	[项目特征] 1. 定制牌匾安装 5m*1.5m 2. 铝单板仿石材饰面，内容及色彩需求满足建设单位需求及广告公司深化设计制作安装 [工作内容] 1. 运输、安装	个	4		
4	电视机	[项目特征] 1. 70寸电视机安装，设备参数满足设计及建设单位要求 [工作内容] 1. 运输、安装	个	4		
5	展厅宣传片	[项目特征] 1. 时长5分钟展厅宣传片制作，内容满足建设单位需求 [工作内容] 1. 制作、安装	部	4		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 15 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
6	定制展台	[项目特征] 1. 定制展台安装，总高度1.2m，宽度530mm，其中柜体800mm高，钢化玻璃罩400高 2. 柜体材质18mm厚阻燃免漆板，8mm钢化玻璃罩面 3. 展柜颜色及长度尺寸需结合建设单位展示需求及广告公司深化设计调整安装 [工作内容] 1. 制作、安装	套	16			
7	定制展板	[项目特征] 1. 定制展板安装 2. 材质：12mm厚拉米娜板 铝合金包边 3. 定制展板内容及色彩需结合建设单位展示需求及广告公司深化设计制作安装 [工作内容] 1. 制作、安装	个	38			
8	200高亚克力字	[项目特征] 1. 基层类型：墙面 2. 材料品种、颜色：200高亚克力材质大字 3. 文字内容满足建设单位展示需求及广告公司深化设计要求制作安装 [工作内容] 1. 成品字运输、安装 2. 刷油漆	个	13			
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆装修工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 16 页 共 16 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
9	书法吊挂装置（2.56m ² ）	[项目特征] 1. 书法吊挂装置安装 2. 设备参数及要求需满足建设单位使用需求 [工作内容] 1. 制作、安装	套	1		
10	定制书柜	[项目特征] 1. 定制书柜安装 2. 材质：20厚阻燃免漆板制作安装 3. 尺寸：3.22m*2.75m, 厚度530mm（书柜单格尺寸415*412） 4. 颜色需结合展厅需求及广告公司深化设计选择 [工作内容] 1. 制作、安装	m ²	8.86		
11	定制雕塑	[项目特征] 1. 定制雕塑安装 2. 材质、尺寸：铜制1.8m等身大小雕塑 3. 样式：需满足展示需求及广告公司深化设计制作安装 [工作内容] 1. 制作、安装	座	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆电气系统

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	分部分项					
	电气					
1	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP 3. 安装方式:明装,底边距地1.5m	台	1		
2	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL-Z 3. 安装方式:明装,底边距地1.5m	台	1		
3	总等电位联结端子箱MEB	1. 名称:总等电位联结端子箱MEB 2. 规格:明装底距地500	台	1		
4	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管	m	26.1		
5	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²) ≤10	个	4		
6	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管SC40 3. 配置形式:暗配	m	8.5		
7	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管SC20 3. 配置形式:暗配	m	572.6		
8	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	568.8		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆电气系统

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
9	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1149.3		
10	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	6.4		
11	筒灯	1. 名称:筒灯	套	73		
12	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 类型:吸顶安装	套	36		
13	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:安全防护型 86H 250V/16A 3. 安装方式:底边距地1.3米	个	15		
14	普通三极加二极安全型插座	1. 名称:普通三极加二极安全型插座 2. 规格:安全型 3. 安装方式:距地1500安装	个	20		
15	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	144		
	分部小计					
	应急照明					
1	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 安装方式:明装底距地1500	台	1		
2	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 SC25 3. 配置形式:暗配	m	220.8		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展览馆电气系统

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
3	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:控制线路 3. 型号:NH-RVS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	228.6		
4	A型消防应急标志灯具-安全出口灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-安全出口灯 2. 型号:TY-BLJC系列1W 36V (中型) 3. 安装形式:门框上方0.15米壁装	套	4		
5	A型消防应急标志灯具-疏散出口	1. 名称:A型消防应急标志灯具-疏散出口 2. 型号:TY-BLJC系列1W 36V (中型) 3. 安装形式:门框上方0.15米壁装	套	4		
6	A型消防应急标志灯具-单面（左右）向	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面（左右）向 2. 型号:TY-BLJC系列1W 36V (中型) 3. 安装形式:底边距地0.5米壁装	套	4		
7	A型消防应急标志灯具-吸顶式	1. 名称:A型消防应急标志灯具-吸顶式 2. 型号:TY-BLJC系列1W 36V (中型) 3. 安装形式:底边距地2.2米壁装	套	16		
8	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	28		
	分部小计					
	弱电					
1	配管	1. 名称:配管 2. 规格:焊接钢管SC20 3. 配置形式:暗配	m	363.5		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 1 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
	分部分项						
	小品						
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 2 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	序言	一、项目特征 1. 名称：序言 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥97% 4. 景石：300厚戈壁砂石垫层，2400*1600*800厚C30钢混基础，直径Φ8单层双向带肋钢筋；景石周边1:3水泥砂浆固定，景石与基础用6根直径Φ20@400带肋钢筋固定，嵌入石头350mm L=600mm；景石为本地灰色，主景石轮廓尺寸：1600*800*3000一块、240*630*400本地灰色景石、一块250*170*150本地灰色景石 5. 景石红色文字阴刻，字体大小样式和内容与建设单位沟通。 6. 成品雕塑：底部素土夯实，夯实系数≥97%，200厚戈壁砂石垫层，100厚C20素砼稳定层，雕塑与底座用直径Φ20带肋钢筋固定，L=200mm：（R=300mm，100厚磨盘石雕塑1套、R=400mm，100厚磨盘石雕塑1套、R=300mm棕色防腐木轮子成品雕塑1套） 8. 具体做法详见设	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 3 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
		计图纸 二、工作内容 1.土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装				
2	56个民族小品	一、项目特征 1. 名称：56个民族小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 97\%$ 4. 景石：300厚戈壁砂石垫层，2700*1600*800厚C30钢混基础，直径 $\Phi 8$ 单层双向带肋钢筋；景石周边1:3水泥砂浆固定，景石与基础用6根直径 $\Phi 20$ 带肋钢筋固定，L=600mm 景石为本地灰色，主景石轮廓尺寸：3000*800 H=2180 5. 景石红色文字阴刻，字体大小样式和内容与建设单位沟通。 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1.土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 4 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
3	山河画卷	一、项目特征 1. 名称：山河画卷 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：1120mm宽，800mm厚C20素砼底座，露出地面部分面层为20厚烧面芝麻黑花岗岩； 5. 立柱：300厚戈壁砂石垫层，900*900*800钢混基础，基础钢筋直径14@200双层双向带肋钢筋，2根立柱Φ300，总高度h=3.8m，C30钢筋混凝土，外壁20厚灰色大理石（两个半圆拼装），圆柱顶Φ300/Φ250 20厚大理石两个半圆饼拼装，圆柱顶Φ300 50厚棕色大理石压顶 6. 景墙：山河画卷主体结构横梁100*100*5热镀锌方钢管，上下@600mm；5根100*100*8厚热浸锌立柱，300*300*14厚预埋钢板；画卷为20厚大理石干挂石材3700*2090；石材正立面大理石刻字，字体大小样式及内容详见设计图纸；画卷后侧3厚弧形钢板，按形定制，饰面山水画，具体与建设单位沟	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 5 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
		通 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装					
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 6 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
4	儒家五常	一、项目特征 1. 名称：儒家五常 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 儒家五常主体：C20素砼基础；C30钢筋砼地梁，景墙为C20素砼300厚，出地面部分20厚花岗岩粘结，景墙顶150厚C30钢筋混凝土，直径8@200带肋钢筋，面层20厚大理石 5. 展示部分：底座预埋300*300*14厚钢板，100*100*5厚热浸锌方通@500mm，防锈处理，面层20厚白色大理石干挂，正立面展示牌，面层刻字，自体验式和内容与建设单位沟通 6. 底座露出地面面层为600*320*20厚烧面芝麻黑花岗岩 7. 4套成品铁艺艺术展示牌（30*50*4厚深灰色热镀锌方管通周长，艺术板参数规格详见设计图纸） 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 7 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
5	折扇、纸伞小品	<p>一、项目特征</p> <p>1. 名称：折扇、遮阳伞小品</p> <p>2. 土质类别：一二类土</p> <p>3. 素土夯实，夯实系数≥93%</p> <p>4. 遮阳伞.：C30钢筋混凝土基础，直径8@200带肋钢筋；遮阳伞底座1200*600*450光面芝麻白整石坐凳（2套）</p> <p>5. 扇子石雕：C20素砼垫层，成品整石扇子石雕（地面高度H=1650mm一套、地面高度H=1350mm一套），白色阴刻文字，字体大小样式和内容甲方自定</p> <p>8. 具体做法详见设计图纸</p> <p>二、工作内容</p> <p>1. 土方开挖、回填</p> <p>1. 垫层铺设</p> <p>2. 基础砌（浇）筑</p> <p>3. 面层铺贴</p> <p>4. 采购、运输、安装</p>	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 8 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
6	何尊	<p>一、项目特征</p> <p>1. 名称：何尊（成品镀铜工艺雕塑）</p> <p>2. 土质类别：一二类土</p> <p>3. 素土夯实</p> <p>4. 何尊：夯实系数≥97%，300厚戈壁砂石垫层，100后C20素砼垫层，1120*1120*1160厚C30钢混底座，直径Φ8@200带肋钢筋加强；地面部分面层粘贴600*600*20后烧面芝麻黑花岗岩，成品何尊安置，何尊高度1800mm</p> <p>5. 注释石碑：夯实系数≥93%，100后C20素砼垫层，720*720*660厚C20素砼底座，地上部分面层粘贴800*230*20后烧面芝麻黑花岗岩，成品800*600*100厚注释石碑，倾斜15°，白色阴刻文字，字体大小样式和内容甲方自定（“中国”两个字的起源，1963年，何尊出土于陕西省宝鸡市宝鸡县贾村镇，尊内底铸有铭文12行、122字铭文，其中“宅兹中国”为“中国”一词最早的文字记载。）</p> <p>6. 具体做法详见设计图纸</p> <p>二、工作内容</p>	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 9 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
		1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装					
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 10 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
7	司南	<p>一、项目特征</p> <p>1. 名称：司南</p> <p>2. 土质类别：一二类土</p> <p>3. 素土夯实，夯实系数≥97%</p> <p>4. 300厚戈壁砂石垫层，100厚C20素砼垫层，1120*1120*160厚C20混凝土基座，直径Φ8@200带肋钢筋，</p> <p>5. 饰面材料种类：600*430*20厚烧面芝麻黑花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆粘结层</p> <p>6. 白色花岗岩司南雕塑，尺寸1200*1200</p> <p>7. 注释石碑：倾斜45°插地面（黑色文字，字体大小样式和内容：司南：南针，古代叫司南，主要组成部分是一根装在轴上的磁针，磁针在天然地磁场的作用下可以自由转动并保持在磁子午线的切线方向上，磁针的南极指向地理南极(磁场北极)，利用这一性能可以辨别方向），100厚C20素砼垫层，700*700*500厚C20混凝土基座</p> <p>8. 具体做法详见设计图纸</p> <p>二、工作内容</p> <p>1. 土方开挖、回填</p> <p>1. 垫层铺设</p>	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 11 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
		2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装					
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 12 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
8	棋缘	一、项目特征 1. 名称：棋缘小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 亭子：基础部分200厚戈壁砂石垫层，100厚C20素砼垫层，C30钢筋混凝土独立基础，基础间用C30钢筋混凝土地圈梁衔接，预埋钢构件，基础与立柱采用C20混凝土保护，6根亭柱采用R=150 H=2860mm,热浸锌方通，面喷棕色仿木漆；横梁100*100*3 热浸锌方管，面喷棕色仿木漆；50*100*2.5 热浸锌方通斜梁，面喷棕色仿木漆；斜面梁100*100*3 热浸锌方通，面喷棕色仿木漆；40*60*2.5 热浸锌方通檩条，面喷棕色仿木漆；面层灰色成品琉璃瓦，做法详见设计图 5. 亭内：200厚戈壁砂石垫层，100厚C20素混凝土垫层，600x600x20厚烧面芝麻黑花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆粘结层；侧面600*170*20厚烧面芝麻黑花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 6. 小品：Φ400成	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 13 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
		品石材围棋圆形棋台4个；Φ600成品石材围棋圆形坐凳2个；Φ1000成品石材圆形100厚棋子，红色阴刻文字，字体大小样式和内容甲方自定；棋缘（50*50*5热浸锌方钢管龙骨、外立面正后面500*500*30厚光面卡拉麦里金干挂，侧面300*500*30厚光面卡拉麦里金干挂，正立面“棋缘”红色文字阴刻，字体大小样式和内容与建设单位协商） 7. 立牌100x100x3热浸锌方通@500mm，面板3厚钢板焊饰面，面喷黄色真石漆；艺术方格采用50x50x3热浸锌方通，面喷米黄色漆，3厚钢板焊饰面，面喷黄色真石漆 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装				
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 14 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
9	日晷	一、项目特征 1. 名称：日晷小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 底座：基础部分C20素砼，300厚C20混凝土基座平台，直径8@200带肋钢筋加强筋，地上部分600*600*20厚光面芝麻白花岗岩粘结 5. 小品：高度1280石材日冕成品雕塑 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 15 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
10	活字印刷术景墙	一、项目特征 1. 名称：活字印刷术景墙 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 底基座：100厚C20素砼独立基础垫层，950*950*800C30钢筋混凝土基础，基础间300*300地梁连接，150*150*8厚热浸锌方管立柱骨架，横向150*150*6@600mm横骨架 5. 景墙：人物采用成品镀铜人物雕塑，墙板2厚锻铜工艺板，阴阳文字，详见设计图 6. 前端：5个“活字印刷术”艺术平台800*800，大理石文字阳刻 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 16 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
11	托克逊古代诗景墙	一、项目特征 1. 名称：托克逊古代诗景墙 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 底基座：300厚戈壁砂石垫层，C20砼基础，景墙两侧、顶部及圆形周边为C30钢筋混凝土，基础C30钢筋混凝土地梁，墙基设C20混凝土包封，水泥砂浆粘结花岗岩面层 5. 景墙：正立面600*600*20厚光面黄色大理石饰面，圆形侧为弧形定制R=900，600*50黑色花岗岩，包封处面层600*200*20厚烧面芝麻黑花岗岩 6. 正立面黑色文字阴刻，字体样式和内容与建设单位沟通，并绘制历史人物画像 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 17 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
12	书法广场	一、项目特征 1. 名称：书法广场 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 广场：长48米，宽10米；底部200厚戈壁砂石垫层，100厚C20混凝土垫层，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥浆，面层600*600*20厚光面芝麻白花岗岩 5. 人物主体：300厚戈壁砂石垫层，800厚C30钢砼基础，设300*340地圈梁通长一道；基础内预埋350*350*14厚预埋件，150*150*10厚热浸锌方钢管立柱，横向150*150*10厚热浸锌方管；外50厚砂岩整版干挂，浅灰色偏白（主体图案和文字与建设单位沟通） 6. 石材坐凳：底座280厚C30钢筋混凝土，1200*600*450光面芝麻白整石坐凳8套 7. 长10米成品石材卷轴2套，成品石材卷轴雕塑水景1套，成品毛笔雕塑1套，成品小孩挥舞毛笔雕塑1套， 8. 水景：地基础C30钢筋混凝土，	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 18 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
		水池结构采用本地灰色景石，本地黄色片石垒砌假山，设200厚C30抗渗等级为P6钢砼泵坑，成品钢盖板 9. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装					
13	水系图、四角亭翻新	一、项目特征 1. 名称：水系图、四角亭翻新 2. 根据实际情况对现有水系及四角亭翻新，达到建设单位要求 9. 做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 拆装、翻新	组	1			
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 19 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
14	西域景墙	一、项目特征 1. 名称：西域景墙 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20混凝土垫层，1000*1000*800厚C30钢砼基础，400*400 C20混凝土包封钢柱，顶C20混凝土注脚，设300*300地梁一道 5. 景墙：200*100*6热浸锌方管立柱，3厚钢板，按形定制，绘制主题图案，图案与建设单位沟通；设100厚烧面芝麻白成品山形片石 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 20 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
15	高昌小品	一、项目特征 1. 名称：高昌小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 主体：100厚C20素砼垫层，800厚C30钢筋混凝土基础，C30钢筋混凝土基础包封钢柱，钢柱与基础预埋400*400*14厚钢板，墙体为水泥直塑（0.5*5*8mm镀锌钢丝网（密目网）+ $\Phi 6.5$ mm填充筋+ $\Phi 10$ 边筋+金属马镫+0.75*30*30mm镀锌六角网+两层30mm厚水泥砂浆喷浆初造型+60mm厚水泥砂浆塑性+主题油漆（底漆+效果漆+保护漆），成品钢结构亭子2座，喷木纹漆 5. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 21 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
16	始昌小品	一、项目特征 1. 名称：始昌小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20素砼垫层，800厚C30钢筋混凝土基础，C30钢筋混凝土基础包封钢柱，钢柱与基础预埋400*400*14厚钢板，墙体为水泥直塑（0.5*5*8mm镀锌钢丝网（密目网）+Φ6.5mm填充筋+Φ10边筋+金属马镫+0.75*30*30mm镀锌六角网+两层30mm厚水泥砂浆喷浆初造型+60mm厚水泥砂浆塑性+主题油漆（底漆+效果漆+保护漆） 5. 900*900成品钢结构亭子1座，喷木纹漆；2160*900成品钢结构亭子1座，喷木纹漆； 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 22 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
17	天山县小品	一、项目特征 1. 名称：天山县小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 主体：100厚C20素砼垫层，800厚C30钢筋混凝土基础，C30钢筋混凝土基础包封钢柱，钢柱与基础预埋400*400*14厚镀锌钢板，墙体为水泥直塑（0.5*5*8mm镀锌钢丝网（密目网）+ $\Phi 6.5$ mm填充筋+ $\Phi 10$ 边筋+金属马镫+0.75*30*30mm镀锌六角网+两层30mm厚水泥砂浆喷浆初造型+60mm厚水泥砂浆塑性+主题油漆（底漆+效果漆+保护漆） 5. 900*900成品钢结构亭子1座，喷木纹漆；2160*900成品钢结构亭子1座，喷木纹漆； 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 23 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
18	驿站小品	一、项目特征 1. 名称：驿站小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20素砼垫层，800厚C30钢筋混凝土基础，C30钢筋混凝土基础包封钢柱，钢柱与基础预埋400*400*14厚钢板，墙体为水泥直塑（0.5*5*8mm镀锌钢丝网（密目网）+Φ6.5mm填充筋+Φ10边筋+金属马镫+0.75*30*30mm镀锌六角网+两层30mm厚水泥砂浆喷浆初造型+60mm厚水泥砂浆塑性+主题油漆（底漆+效果漆+保护漆）），文字及图案与建设单位沟通 5. 1000*600成品钢结构亭子1座，喷木纹漆 6. 班超：20混凝土底座，底座顶部200厚混凝土设直径Φ8@200加强筋，地上部分620*500*20光面芝麻白花岗岩，按形切割，文字阴刻，红色，字体大小样式与建设单位沟通，成品镀铜雕塑“马超” 7. 具体做法详见设计图纸	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 24 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
		二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装				
19	共建坎儿井景墙	一、项目特征 1. 名称：共建坎儿井景墙 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20素砼垫层，800厚C30钢筋混凝土基础，C30钢筋混凝土基础包封钢柱，钢柱与基础预埋300*550*14厚钢板，基础间设钢筋混凝土地梁连接，单个基础设双根100*100*6厚热镀锌钢立柱 5. 景墙为10厚耐候板，主墙正面白色文字阴刻，字体大小样式与建设单位沟通；景墙底部面喷灰色石材碎拼样式漆 6. 人物镀铜雕5套 7. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 25 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
20	共建白杨河精神景墙	一、项目特征 1. 名称：共建白杨河精神景墙 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 墙体：本地灰色块石垒砌，1：:25水泥砂浆粘合，内加直径8带肋钢筋加固 5. 景石：300厚戈壁砂石垫层，600厚钢筋混凝土底座基础，根直径20@200带肋钢筋锚筋固定，嵌入石头，L=550mm；景石采用本地灰色景石 1600*800*2000，红色字体阴刻，字体样式和内容跟建设单位沟通 6. 成品仿真人物雕塑5套 7. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 26 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
21	送信使雕塑	一、项目特征 1. 名称：送信使雕塑（镀铜送信使雕塑） 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 底座：基础部分300厚C20素砼垫层，300厚C20混凝土墙体，300厚C20混凝土基座平台，直径800带肋钢筋，地上部分500*500*20厚光面芝麻黑花岗岩粘结 5. 小品：镀铜送信使雕塑 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 27 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
22	共建白杨河景墙（白杨河畔话廉洁小品）	一、项目特征 1. 名称：共建白杨河景墙（白杨河畔话廉洁小品） 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20素砼垫层，1120mm宽，800mm厚C20素砼底座，露出地面部分面层为20厚烧面芝麻黑花岗岩； 5. 立柱：300厚戈壁砂石垫层，900*900*800钢混基础，基础钢筋直径14@200双层双向带肋钢筋，；2根立柱Φ300，总高度h=3.8m，C30钢筋混凝土，4@12螺纹钢主筋，直径8@200带肋钢筋，外壁20厚灰色大理石（两个半圆拼装），圆柱顶Φ300/Φ250 20厚大理石两个半圆拼装，圆柱顶Φ300 50厚棕色大理石压顶；立柱底部做3厚莲花铁艺造型，弧形定制，面喷棕色漆 6. 景墙：山河画卷主结构横梁100*100*5热浸锌方钢管，上下@600mm；100*100*8厚热浸锌立柱，景墙6厚钢板，饰面喷灰色底漆，加文字纹路	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 28 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
		造型、文字大小和样式与建设单位沟通：“托克逊廉洁文化体验带”金属字喷白色漆，背景采用50*50*3热浸锌方管，面喷棕色漆；莲花造型采用10厚铜雕板，参数详见设计图纸 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装					
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 29 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
23	古代廉史人物小品	一、项目特征 1. 名称：古代廉史人物小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20素砼垫层，800厚C30钢砼底座，Φ8@200带肋钢筋，钢筋两侧延伸500mm；雕塑与基础Φ20@800锚筋固定，嵌入石头L=500mm 5. 成品雕塑，宽度2.2米，地面最高处1.9米，高低错落，雕塑图案及文字内容与建设单位沟通 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	5		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 30 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
24	六大纪律小品	一、项目特征 1. 名称：六大纪律小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20素砼垫层，1000*1000*800厚C30钢砼底座，Φ8@200带肋钢筋，C30钢筋混凝土包封钢柱，100厚C20素砼包柱脚，钢柱底座预埋400*400*14厚钢板，基础间设C30钢进混凝土地梁300*400，配筋6Φ10带肋钢筋，Φ8@200箍筋；墙体为200厚C20素砼墙；100厚C20素砼垫层，面层为600*600*20厚烧面芝麻黑花岗岩；雕塑落地处通长预埋钢板Lx200x10厚预埋钢板，2@12锚筋固定，L=100mm@600mm 5. 架构：200*200*10热浸锌方管立柱，柱间200*200*6热浸锌方管上下@600mm连接；20厚白色大理石干挂，“廉”字为大理石阳刻文字，文字大小和样式与建设单位沟通 6. 展示牌：两根50*50*8热浸锌方管立柱，埋深	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 31 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
		80cm, 300*300*1000mm深C20素砼基础, 50*50*5热浸锌方管上下@500连接, 面板10厚耐候板, 局部莲花纹路样式镂空, 内加灯带, 白色文字阴刻, 文字样式内容与建设单位沟通 7. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装					
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 32 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
25	廉洁三字经小品	一、项目特征 1. 名称：廉洁三字经小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20素砼垫层，1120*1120*900厚C20素砼底座；地上部分100厚C20素砼垫层，面层20厚烧面芝麻白花岗岩；雕塑落地处Φ10@800锚筋固定，嵌入石头，L=500mm 5. 石材雕塑，厚度及文字样式内容与建设单位沟通 6. 成品铁艺装饰，面喷漆，“廉洁三字经”为20厚白色铁艺字，样式和大小与建设单位沟通 7. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 33 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
26	爱莲小品	一、项目特征 1. 名称：爱莲 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 主体：200厚C20素砼垫层，1200*1200*900厚C30钢砼基础；卷轴为成品钢雕塑，长度3000mm，地面高度2600mm，卷轴白色铁艺镂空文字，文字样式和内容与建设单位沟通，面饰白色背板 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 34 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
27	湖中莲花小品	一、项目特征 1. 名称：湖中莲花 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：梢径150松木桩环形布置，长度5m；D=1500mm，C30钢筋混凝土底座，Φ14@200钢筋； 5. 平台与雕塑衔接位置专业厂家设计，外贴大理石，大理石颜色厂家自定；成品雕塑底座，外贴大理石，大理石颜色厂家自定；成品荷花雕塑，雕塑发光处理，专业厂家二次设计 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 35 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
28	廉洁故事小品	一、项目特征 1. 名称：廉洁故事小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 主体：100厚C20素砼垫层，400*400*1000钢筋混凝土C30底座200厚C20素砼墙；100厚C20素砼护脚，预埋400*400*14厚预埋钢板，成品钢小品雕塑，地上高度2200mm，宽度2000mm，样式与建设单位沟通 5. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	7		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 36 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
29	人生7笔账小品	一、项目特征 1. 名称：古人生7笔账小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 主体：100厚C20素砼垫层，800厚C30钢砼底座， $\Phi 8@200$ 带肋钢筋，钢筋两侧延伸500mm；雕塑与基础 $\Phi 20@800$ 锚筋固定，嵌入石头L=400mm 5. 成品雕塑，地面最高处2.4米，高低错落，文字内容与建设单位沟通 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	7		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 37 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
30	警钟长鸣	一、项目特征 1. 名称：警钟长鸣 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 4. 中间基座：300厚戈壁砂石垫层，800厚C30钢筋混凝土底座，雕塑立柱C30钢筋混凝土包封，立柱深入基础处预埋500*500*14钢板； 5. 周边基座：C20素砼基础，成品汉白玉栏杆周边维护 6. 2根立柱 $\Phi 300/\Phi 250$ ，总高度 $h=2.7m$ 4厚方钢，面喷棕色漆。4厚圆形钢板封顶 7. 砖砌台阶，面层600*350*50厚汉白玉路面石材，台阶两侧汉白玉造型；平台侧墙面20厚汉白玉饰面 8. 警钟吊架150*150*12热浸锌方管，深灰色，饰面花纹处理；警钟为成品雕塑 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	1		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 38 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
31	铁艺凉亭	一、项目特征 1. 名称：铁艺凉亭 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 基座：200厚戈壁砂石垫层，100厚C20素砼垫层，800厚C30钢筋混凝土底座，500*500*800C30钢筋混凝土柱，基座预埋钢板，钢筋锚固； 5. 主体：250*250*6热浸锌方管立柱，面喷柚色仿木漆；150*100*6通常横梁，面喷柚色仿木漆；悬挑150*150*4热浸锌方管立柱，面喷柚色仿木漆；正立面格栅采用40*40*3/30*30*3热浸锌方管，面喷柚色仿木漆；顶部200*100*3厚热浸锌方管@100格栅 7. 成品石材坐凳，人坐面为防腐木 8. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	2		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 39 页 共 39 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
32	历史人物	一、项目特征 1. 名称：古人生7笔账小品 2. 土质类别：一二类土 3. 素土夯实，夯实系数≥93% 4. 主体：100厚C20素砼垫层，1000厚C30钢砼底座，Φ8@200带肋钢筋，钢筋两侧延伸500mm；雕塑与基础Φ20@800锚筋固定，嵌入石头L=500mm 5. 烧面芝麻白整石成品雕塑，延伸基础500mm，地面最高处2.5m，宽2.0m，厚度200mm；人物雕刻，与建设单位沟通文字内容与建设单位沟通；黑色文字阴刻，字体大小样式与建设单位沟通 6. 具体做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 土方开挖、回填 1. 垫层铺设 2. 基础砌（浇）筑 3. 面层铺贴 4. 采购、运输、安装	组	9		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 1 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	分部分项					
	亮化					
1	挖沟槽土方	一、项目特征 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸 二、工作内容 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	884		
2	回填方	一、项目特征 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原状土 二、工作内容 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	624		
3	余方弃置	一、项目特征 1. 废弃料品种：多余土方 2. 运距：施工单位自行考虑 二、工作内容 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	260		
4	垫层	一、项目特征 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂垫层 二、工作内容 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	260		
	分部小计					
	木栈道					
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 2 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	挖基坑土方	一、项目特征 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸 二、工作内容 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	91.96		
2	回填方	一、项目特征 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原状土 二、工作内容 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	78.66		
3	余方弃置	一、项目特征 1. 废弃料品种：多余土方 2. 运距：施工单位自行考虑 二、工作内容 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	13.3		
4	独立基础	一、项目特征 1. 混凝土种类：C30 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	13.3		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 3 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
5	基础模板	一、项目特征 1. 基础类型：基础模板 二、工作内容 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内、外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	106.4		
6	防腐混凝土面层	一、项目特征 1. 防腐部位：热沥青一道冷底子油、二道热沥青 二、工作内容 1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 混凝土制作、运输、摊铺、养护	m2	106.4		
7	现浇构件钢筋	一、项目特征 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400 Φ10mm 二、工作内容 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.007		
8	现浇构件钢筋	一、项目特征 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400 Φ14mm 二、工作内容 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.386		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 4 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
9	螺栓	一、项目特征 1. 螺栓种类：Φ24 螺栓 2. 螺栓长度：L=600mm 二、工作内容 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	根	304		
10	预埋铁件	一、项目特征 1. 钢材种类：200*200*20钢板 2. 做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 铁件制作、运输 2. 铁件安装	t	1.225		
11	混凝土包封	一、项目特征 1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.68		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 5 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
12	钢梁	一、项目特征 1. 钢材品种、规格：与基础衔接处Φ110x8圆钢桩@3M, 横向[140a槽钢@1M, 两段通长[140a槽钢, 4根50X50x4方钢, 外露面喷深灰色漆70长不锈钢固定螺钉, 沉头处理, 刷同木板色漆 3. 单根质量 4. 螺栓种类 5. 安装高度 6. 探伤要求 7. 防火要求 二、工作内容 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.397			
13	金属面油漆	一、项目特征 1. 构件名称：金属构件 2. 外露面喷深灰色漆 二、工作内容 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	85.2			
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 6 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
14	木栈道	一、项目特征 1. 宽度：1.8m 2. LX150X50棕色樟子松木防腐木隔缝10mm底漆2遍，面漆一遍，桐油一遍防腐处理；LX150X20厚樟子松封板，ST5不锈钢自攻螺钉固定 二、工作内容 1. 木桩加工 2. 打木桩基础 3. 木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装 4. 连接铁件、螺栓安装 5. 刷防护材料	m ²	102		
15	木栏杆	一、项目特征 1. 立柱材料种类、规格：200*200*1250硬木立柱@1500 2. 栏杆材料种类、规格：顶部120*100通长 3. 栏板材料种类、规格、颜色：50*50硬木栏 4. 固定配件种类：300*300*5厚预埋钢板焊接在槽钢上 5. 防护材料种类：木材防腐油一道，保护漆二道 6. 做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	113.2		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 7 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
16	成品灯箱	一、项目特征 1. 名称：成品灯箱 1300*750mm 2. 做法详见设计图纸 二、工作内容 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	5		
	分部小计					
	铺装地面					
1	挖一般土方	一、项目特征 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：根据场地 3. 弃土运距：施工单位自行考虑 二、工作内容 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	408		
2	回填方	一、项目特征 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：戈壁砂石 3. 填方来源、运距：施工单位自行考虑 二、工作内容 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	204		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 8 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
3	垫层	一、项目特征 1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	102		
4	水泥砖	一、项目特征 1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，面上洒素水泥浆 2. 面层材料品种：30*60*6cm厚水泥砖 二、工作内容 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1020		
5	安砌侧（平、缘）石	一、项目特征 1. 材料品种、规格：500*100*200混凝土路沿石 2. 基础、垫层：30厚1:3水泥砂浆结合层 二、工作内容 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	1275		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木栈道、铺装

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 9 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
6	垫层-靠背	一、项目特征 1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	51		
7	靠背模板	一、项目特征 1. 基础类型：靠背模板 二、工作内容 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	255		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	
	分部分项						
	亮化						
1	配电箱	一、项目特征 1. 名称：动力照明配电箱 AK 2. 型号：IP65 3. 规格：800*600*1800 4. 基础形式、材质、规格：基础30cm厚混凝土 5. 室外照明配电箱做法详见16D702-6-1-7, 警示牌做法16D702-6 1-8、9页, 接地详见16D702-6 3-4、5页。 二、工作内容 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3			
2	电缆保护管	一、项目特征 1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 二、工作内容 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	50			
本页小计							

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
3	电缆保护管	一、项目特征 1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 二、工作内容 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m			
4	电缆保护管	一、项目特征 1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PE管 3. 规格：De50 二、工作内容 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	3950		
5	电力电缆	一、项目特征 1. 名称：YJV-0.6/1KV铜芯电缆 2. 型号：3*6mm ² 二、工作内容 1. 电缆敷设	m	2080		
6	电力电缆	一、项目特征 1. 名称：YJV-0.6/1KV铜芯电缆 2. 型号：5*16mm ² 二、工作内容 1. 电缆敷设	m	520		
7	电力电缆	一、项目特征 1. 名称：YJV-0.6/1KV铜芯电缆 2. 型号：4*35+16mm ² 二、工作内容 1. 电缆敷设	m	1350		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
8	电力电缆	一、项目特征 1. 名称：YJV-0.6/1KV铜芯电缆 2. 型号：4*25+16mm ² 二、工作内容 1. 电缆敷设	m	50		
9	壁灯	一、项目特征 1. 名称：壁灯 2. 型号：20W LED光源 3. 防护等级 IP67 4. 类型： 二、工作内容 1. 本体安装	套	3		
10	地埋灯	一、项目特征 1. 名称：地埋灯 2. 型号：15W LED光源 3. 防护等级 IP67 4. 具体做法详设计图纸 二、工作内容 1. 本体安装	套	57		
11	洗墙灯	一、项目特征 1. 名称：洗墙灯 2. 型号：20W LED光源 3. 防护等级：IP67 4. 具体做法详设计图纸 二、工作内容 1. 本体安装	套	56		
12	灯带	一、项目特征 1. 名称：灯带 2. 型号：15W/m LED光源 3. 防护等级：IP67 4. 具体做法详设计图纸 二、工作内容 1. 本体安装	m	90		
本页小计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：托克逊县铸牢中华民族共同体意识体验带建设项目第一包

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
13	供电系统调试	一、项目特征 1. 名称：输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 二、工作内容 1. 系统调试	系统	1		
14	循环水泵	一、项目特征 1. 型号：循环水泵 2. 功率：满足水源循环要求 二、工作内容 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装 4. 设备表面底漆修补	套	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中综合单价是指全费用综合单价。