



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分建筑工程							
1.1	500100002	盖孜河流域							
1.1.1	500100003	界标		个	28				
1.1.1.1	500100003001	土方开挖(人工开挖)	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m <sup>3</sup>	111.71				
1.1.1.2	500100003002	土方回填就地摊平(人工回填)	1、工作内容: 利用方填筑, 人工回填 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m <sup>3</sup>	111.71				
1.1.1.3	500100003003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m <sup>3</sup>	47.04				
1.1.1.4	500100008015	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	782.88				
1.1.1.5	500111002001	基础钢件(A3)	1. 基础钢构件加工及安装(A3)	kg	1459.64				
1.1.2	500100004	标志标识牌		个	7				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1	500100004001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	28.21				
1.1.2.2	500100004002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	28.21				
1.1.2.3	500100004003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	11.76				
1.1.2.4	500100008016	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	195.72				
1.1.2.5	500111002002	基础钢件(A3)	1. 基础钢构件加工及安装(A3)	kg	364.91				
1.1.3	500100005	宣传牌		个	1				
1.1.3.1	500100005001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	8.06				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2	500100005002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	8.06				
1.1.3.3	500100005003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	3.36				
1.1.3.4	500100008017	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	55.92				
1.1.3.5	500111002003	基础钢件(A3)	1.基础钢构件加工及安装(A3)	kg	104.26				
1.1.4	500100006	交通警示牌		处	14				
1.1.4.1	500100006001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	15.12				
1.1.4.2	500100006002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	15.12				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.3	500100006003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	7.06				
1.1.4.4	500100008018	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	157.92				
1.1.4.5	500111002004	基础钢件(A3)	1.基础钢构件加工及安装(A3)	kg	287.28				
1.1.5	500100007	道路平整		m3	350				
1.1.5.1	500100007001	道路平整		m3	350				
1.1.6	500100008	化粪池		座	2				
1.1.6.1	500100008001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	58.76				
1.1.6.2	500100008002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	11.76				
1.1.6.3	500100008004	C25混凝土圈梁	1、部位及类型: C25混凝土圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	8.62				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.4	500100008005	C25混凝土盖板	1、部位及类型: C25混凝土盖板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m <sup>3</sup>	5.4				
1.1.6.5	500100008006	C25混凝土底板	1、部位及类型: C25混凝土底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m <sup>3</sup>	7.86				
1.1.6.6	500100008007	C15混凝土垫层	1、部位及类型: C15混凝土垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C15	m <sup>3</sup>	4.32				
1.1.6.7	500100008008	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	2418				
1.1.6.8	500100008009	20厚防水砂浆抹面	20厚防水砂浆抹面	m <sup>2</sup>	300.6				
1.1.6.9	500100008010	沥青	沥青	m <sup>2</sup>	160.6				
1.1.6.10	500100008011	通气管	通气管DN100	m	10				
1.1.6.11	500100008012	管罩	管罩	套	2				
1.1.6.12	500100008013	90.三通	90.三通	个	4				
1.1.6.13	500100008014	双层加锁井盖及盖座	双层加锁井盖及盖座	套	6				
1.1.6.14	500100008003	砌砖墙	1. M10水泥砂浆砌砖 2. 水泥标号满足设计要求	m <sup>3</sup>	29.26				
1.1.7	500100009	防护围栏		m	2893				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.1	500100009001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	208.3				
1.1.7.2	500100009002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	20.83				
1.1.7.3	500100009003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	39.14				
1.2	500100010	克孜河流域							
1.2.1	500100011	界标		个	28				
1.2.1.1	500100011001	土方开挖(人工开挖)	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	112.84				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2	500100011002	土方回填就地摊平	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	112.84				
1.2.1.3	500100011003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	47.04				
1.2.1.4	500100008019	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	782.88				
1.2.1.5	500111002005	基础钢件(A3)	1.基础钢构件加工及安装(A3)	kg	1459.64				
1.2.2	500100012	标志标识牌		个	7				
1.2.2.1	500100012001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	28.21				
1.2.2.2	500100012002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	28.21				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.3	500100012003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: : C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	11.76				
1.2.2.4	500100008020	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	195.72				
1.2.2.5	500111002006	基础钢件(A3)	1.基础钢构件加工及安装(A3)	kg	364.91				
1.2.3	500100013	宣传牌		个	1				
1.2.3.1	500100013001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	8.06				
1.2.3.2	500100013002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	8.06				
1.2.3.3	500100013003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: : C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	3.36				
1.2.3.4	500100008021	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	55.92				
1.2.3.5	500111002007	基础钢件(A3)	1.基础钢构件加工及安装(A3)	kg	104.26				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4	500100014	交通警示牌		处	8				
1.2.4.1	500100014001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	8.64				
1.2.4.2	500100014002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	8.64				
1.2.4.3	500100014003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	4.03				
1.2.4.4	500100008022	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	90.24				
1.2.4.5	500111002008	基础钢件(A3)	1. 基础钢构件加工及安装(A3)	kg	164.16				
1.2.5	500100015	道路平整		m3	350				
1.2.5.1	500100015001	道路平整		m3	350				
1.2.6	500100016	化粪池		座	2				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.6.1	500100016001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	58.76				
1.2.6.2	500100016002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	11.76				
1.2.6.3	500100016004	C25混凝土圈梁	1、部位及类型: : C25混凝土圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	8.62				
1.2.6.4	500100016005	C25混凝土盖板	1、部位及类型: : C25混凝土盖板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	5.4				
1.2.6.5	500100016006	C25混凝土底板	1、部位及类型: : C25混凝土底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	7.86				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.6.6	500100016007	C15混凝土垫层	1、部位及类型: C15混凝土垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C15	m <sup>3</sup>	4.32				
1.2.6.7	500100016008	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	2418				
1.2.6.8	500100016009	20厚防水砂浆抹面	20厚防水砂浆抹面	m <sup>2</sup>	300.6				
1.2.6.9	500100016010	沥青	沥青	m <sup>2</sup>	160.6				
1.2.6.10	500100016011	通气管	通气管DN100	m	10				
1.2.6.11	500100016012	管罩	管罩	套	2				
1.2.6.12	500100016013	90。三通	90。三通	个	4				
1.2.6.13	500100016014	双层加锁井盖及盖座	双层加锁井盖及盖座	套	6				
1.2.6.14	500100016003	砌砖墙	1. M10水泥砂浆砌砖 2. 水泥标号满足设计要求	m <sup>3</sup>	29.26				
1.2.7	500100017	防护围栏		m	2888				
1.2.7.1	500100017001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m <sup>3</sup>	207.94				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.7.2	500100017002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	20.79				
1.2.7.3	500100017003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	39.07				
1.3	500100018	库山河流域							
1.3.1	500100019	界标		个	32				
1.3.1.1	500100019001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	128.96				
1.3.1.2	500100019002	土方回填就地摊平	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	128.96				
1.3.1.3	500100019003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	53.76				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.4	500100008023	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	894.72				
1.3.1.5	500111002009	基础钢件(A3)	1.基础钢构件加工及安装(A3)	kg	1668.16				
1.3.2	500100020	标志标识牌		个	8				
1.3.2.1	500100020001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	32.24				
1.3.2.2	500100020002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	32.24				
1.3.2.3	500100020003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	13.44				
1.3.2.4	500100008024	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	223.68				
1.3.2.5	500111002010	基础钢件(A3)	1.基础钢构件加工及安装(A3)	kg	417.04				
1.3.3	500100021	宣传牌		个	1				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.3.1	500100021001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	8.06				
1.3.3.2	500100021002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	8.06				
1.3.3.3	500100021003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	3.36				
1.3.3.4	500100008025	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	55.92				
1.3.3.5	500111002011	基础钢件(A3)	1. 基础钢构件加工及安装(A3)	kg	104.26				
1.3.4	500100022	交通警示牌		处	6				
1.3.4.1	500100022001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	6.48				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.4.2	500100022002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	6.48				
1.3.4.3	500100022003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	3.02				
1.3.4.4	500100008026	钢筋制安	1、牌号: 详设计图纸	kg	67.68				
1.3.4.5	500111002012	基础钢件(A3)	1.基础钢构件加工及安装(A3)	kg	123.12				
1.3.5	500100023	道路平整		m3	400				
1.3.5.1	500100023001	道路平整		m3	400				
1.3.6	500100024	化粪池		座	1				
1.3.6.1	500100024001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m3	29.38				
1.3.6.2	500100024002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m3	5.88				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.6.3	500100024004	C25混凝土圈梁	1、部位及类型： C25混凝土圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比： C25	m3	4.31				
1.3.6.4	500100024005	C25混凝土盖板	1、部位及类型： C25混凝土盖板 2、设计龄期、强度等级及配合比： C25	m3	2.7				
1.3.6.5	500100024006	C25混凝土底板	1、部位及类型： C25混凝土底板 2、设计龄期、强度等级及配合比： C25	m3	3.93				
1.3.6.6	500100024007	C15混凝土垫层	1、部位及类型： C15混凝土垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比： C15	m3	2.16				
1.3.6.7	500100024008	钢筋制安	1、牌号：详设计图纸	kg	1209				
1.3.6.8	500100024009	20厚防水砂浆抹面	20厚防水砂浆抹面	m2	150.3				
1.3.6.9	500100024010	沥青	沥青	m2	80.3				
1.3.6.10	500100024011	通气管	通气管DN100	m	5				
1.3.6.11	500100024012	管罩	管罩	套	1				
1.3.6.12	500100024013	90。三通	90。三通	个	2				
1.3.6.13	500100024014	双层加锁井盖及盖座	双层加锁井盖及盖座	套	3				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.6.14	500100024003	砌砖墙	1. M10水泥砂浆砌砖 2. 水泥标号满足设计要求	m <sup>3</sup>	14.63				
1.3.7	500100025	防护围栏		m	1347				
1.3.7.1	500100025001	土方开挖	1、土类分级: 一、二类土 2、开挖厚度: 满足水利清单规范及设计要求 3、运距: 施工单位自行考虑, 满足建设单位、环保单位要求	m <sup>3</sup>	96.98				
1.3.7.2	500100025002	土方回填	1、工作内容: 利用方填筑, 2、填筑体压实度、干密度: 设计干密度通过现场碾压实验最终确定	m <sup>3</sup>	9.7				
1.3.7.3	500100025003	c25混凝土基础(预制)	1、部位及类型: C25混凝土基础(预制) 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25	m <sup>3</sup>	18.22				
2	500100026	第二部分机电设备及安装工程			1				
2.1	500100027	盖孜河流域			1				
2.1.1	500100028	标识标牌			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1	500100028001	界标	1. 名称: 界标 2. 尺寸: 1600x1200mm 3. 材质: 1.2mm厚铝板, 按标准图案贴反光膜: 4. 颜色: 绿底, 白边, 图案背景和文字是白色 5. 设立方式: 配铝槽码两块, 立柱一个, 固定墩一个 6. 具体详见设计图纸	个	28				
2.1.1.2	500100028002	标志标识牌	1. 名称: 标志标识牌 2. 具体详见设计图纸	个	7				
2.1.1.3	500100028003	宣传牌	1. 名称: 宣传牌 2. 具体详见设计图纸	个	1				
2.1.1.4	500100028004	交通警示牌	1. 名称: 交通警示牌 2. 尺寸: 1500x600mm 3. 具体详见设计图纸	个	14				
2.1.2	500100029	隔离防护			1				
2.1.2.1	500100029001	护栏围网	1. 规格: 高1.6m 2. 立柱、网片采用热浸镀锌再浸塑防腐处理措施, 浸塑厚度0.5-0.6mm, 颜色均为绿色 3. 具体详设计	m	2893				
2.1.3	500100030	保护区整治			1				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.1	50010003001	橡胶减速带(总水厂门前)	1.名称:橡胶减速带(总水厂门前)	m	16				
2.1.3.2	50010003002	垃圾桶	1.名称:垃圾桶(75cm*58cm*107cm) 2.带有分类标志	个	6				
2.1.4	500100031	视频监控			1				
2.1.4.1	50010003101	硬盘(总水厂)	1.名称:硬盘(总水厂)16T机械硬盘	个	1				
2.1.4.2	50010003102	视频监控设备(井外监控)	1.名称:视频监控设备(井外监控)(像素400万,供电方式为POE供电,防水等级IP66,星光夜视)	套	6				
2.2	500100032	克孜河流域			1				
2.2.1	500100033	标识标牌			1				
2.2.1.1	50010003301	界标	1.名称:界标 2.尺寸:1600x1200mm 3.材质:1.2mm厚铝板,按标准图案贴反光膜: 4.颜色:绿底,白边,图案背景和文字是白色 5.设立方式:配铝槽码两块,立柱一个,固定墩一个 6.具体详见设计图纸	个	28				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.2	500100033002	标志标识牌	1. 名称: 标志标识牌 2. 具体详见设计图纸	个	7				
2.2.1.3	500100033003	宣传牌	1. 名称: 宣传牌 2. 具体详见设计图纸	个	1				
2.2.1.4	500100033004	交通警示牌	1. 名称: 交通警示牌 2. 尺寸: 1500x600mm 3. 具体详见设计图纸	个	8				
2.2.2	500100034	隔离防护			1				
2.2.2.1	500100034001	护栏围网	1. 规格: 高1.6m 2. 立柱、网片采用热浸镀锌再浸塑防腐处理措施, 浸塑厚度0.5-0.6mm, 颜色均为绿色 3. 具体详设计	m	2888				
2.2.3	500100035	保护区整治			1				
2.2.3.1	500100035001	垃圾桶	1. 名称: 垃圾桶 (75cm*58cm*107cm) 2. 带有分类标志	个	6				
2.2.4	500100036	视频监控			1				
2.2.4.1	500100036001	硬盘 (总水厂)	1. 名称: 硬盘 (总水厂) 16T机械硬盘	个	1				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂饮用水水源地保护区建设项目

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.4.2	500100036002	视频监控设备(井外监控)	1.名称:视频监控设备(井外监控)(像素400万,供电方式为POE供电,防水等级IP66,星光夜视)	套	3				
2.3	500100037	库山河流域			1				
2.3.1	500100038	标识标牌			1				
2.3.1.1	500100038001	界标	1.名称:界标 2.尺寸:1600x1200mm 3.材质:1.2mm厚铝板,按标准图案贴反光膜: 4.颜色:绿底,白边,图案背景和文字是白色 5.设立方式:配铝槽码两块,立柱一个,固定墩一个 6.具体详见设计图纸0x1200mm	个	32				
2.3.1.2	500100038002	标志标识牌	1.名称:标志标识牌 2.具体详见设计图纸	个	8				
2.3.1.3	500100038003	宣传牌	1.名称:宣传牌 2.具体详见设计图纸	个	1				
2.3.1.4	500100038004	交通警示牌	1.名称:交通警示牌 2.尺寸:1500x600mm 3.具体详见设计图纸	个	6				



## 措施项目清单

合同编号:

工程名称: 疏勒县盖孜河流域水厂饮用水水源地、克孜河流域水厂饮用水水源地、库山河流域水厂  
饮用水水源地保护区建设项目

第1页, 共2页

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	临时工程	项	1.000			
1.1	施工仓库	m <sup>2</sup>	100.000			
1.2	办公生活及文化福利建筑	项	0.015			
2	水土保持		1.000			
2.1	标志标牌		1.000			
2.1.1	限制性彩条旗	100m	1.000			
2.2	隔离防护		1.000			
2.2.1	限制性彩条旗	100m	20.000			
2.2.2	限制性彩条旗(重复利用)	100m	40.000			
2.3	保护区整治		1.000			
2.3.1	防尘网苫盖	100m <sup>2</sup>	0.200			
2.3.2	防尘网苫盖(重复利用)	100m <sup>2</sup>	0.200			
2.3.3	限制性彩条旗	100m	0.300			
2.4	施工生活生产区		1.000			
2.4.1	防尘网苫盖	100m <sup>2</sup>	1.500			
2.4.2	树立宣传牌	个	3.000			
2.5	其他临时工程		1.000			
2.5.1	其他临时工程	%	0.020			
3	环保措施		1.000			
3.1	环境保护措施		1.000			
3.1.1	生活污水处理设施	座	3.000			
3.1.2	简易旱厕	座	6.000			
3.1.3	垃圾桶	个	3.000			
3.2	环境保护监测措施		1.000			
3.2.1	地表水	点·次	3.000			



