

更正文件

- 1. 因该项目清单参数发生变化，现做更改，清单参数以下列表格内参数为准。
- 2. 原招标文件获取采购文件时间为 2024 年 7 月 12 日--2024 年 7 月 19 日，开标时间为 2024 年 8 月 2 日 16:30；现更改为：获取采购文件时间为 2024 年 7 月 23--2024 年 7 月 29 日，开标时间为 2024 年 8 月 12 日 16:30。

5000T 粮仓设备清单							
项	部件及外 购件描述	型号	数量	单位	动力（KW）		备 注
					单台	合计	
A001	钢板仓	φ 20.18× 24C	2	座			容积：6700 立方米，5000 吨玉米，仓顶盖板为：0.6 毫米彩涂板压制成型，每仓自然通风口 4 个。国产优质邯钢双面镀锌板 275g/m²，筒仓波纹板采用冷轧型，冲孔，弯弧，剪切全自动数控生产线制作，精度高，仓顶、筒体均采用 8.8 级高等级镀锌螺栓。仓板由上至下排列：1 环（2.5 毫米）；2-5 环（1.5 毫米）；6-9 环（2.0 毫米）；10-13 环（2.5 毫米）；14-17 环（3.0 毫米），18-21 环（4.0 毫米），22-24 环（5.0 毫米）；立柱采用 Q235 钢板压制成 Z 型；由上至下排列：1 环（3.75 毫米），2-4 环（2.5 毫米），5-9 环（2.75 毫米），10-14 环（3.75 毫米），15-20 环（4.75 毫米）21-24 环（5.75 毫米）。底部配检修平台。全部采用现场装配。带有仓顶爬梯，2 道护栏，自然通风口 8 个，在正常保养下钢板仓使用寿命 25-30 年以上。

A002	料位器	阻旋式	2	台	0.003	0.006	测满
A003	仓顶引风机	SFG4-2	8	台	1.1	8.8	每仓 4 台，
A004	鼓风机	4-72N ₂ 5A	8	台	22	176	每仓 4 台，
A005	仓内测温		2	套			每仓 15 根测温电缆，粮情监测可接入甲方的自备电脑
A006	通风系统	TF20.18	2	套			2 毫米固定式通风网板
B001	提升机	TDTG60/32	1	台	30	30	干粮提升量：100t/h，头轮覆胶、机头出料部位内衬耐磨板、镀锌机筒 2mm 采用咬合工艺，低转速、鼠笼底轮防破碎；底部设有检修门，国产优质高强度皮带、耐磨畚斗。国产优质齿轮减速电机。
B002	提升机塔架	2.5 米×2.5 米×32 米	1	座			采用镀锌、装配式，主材料由 80-50-40 角钢栓接，每层有旋转爬梯及平台，机头设有检修平台，1200 高护栏。8.8 级螺栓连接。

B003	1#仓上输送机	TDSP65*11.5 米	1	条	11	11	输送量：100T/H，头轮覆胶，防逆转；防雨罩 0.7mm。输送机半封闭
B004	2#仓上输送机	TDSP65*22.3 米	1	条	15	15	输送量：100T/H，头轮覆胶，防逆转；防雨罩 0.7mm。输送机半封闭
B005	1#通廊	2.0 米×1.2 米×13.3 米	1	条			长度 13.3 米，装配式表面镀锌，主要材料：由 70-50-40 角钢组件；每仓设有通廊至仓顶爬梯，上下人员检修方便。护栏高度 1.2 米。
B006	2#通廊	2.0 米×1.2 米×25 米	1	条			长度 25 米，装配式表面镀锌，主要材料：由 70-50-40 角钢组件；每仓设有通廊至仓顶爬梯，上下人员检修方便。护栏高度 1.2 米。
B007	仓下出粮输送机	TDSP65*20 米	2	条	11	22	输送量：100T/H，头轮覆胶，防逆转；防雨罩 0.7mm。输送机半封闭
B008	仓壁通廊支架	GJ20.1	3	套			镀锌、装配式，主要材料：80-50 角钢组件；

B009	手动闸门	TZMS 30	10	台			每仓 5 台，摇把丝杠传动，用于仓底
B010	电动三通	TFMD-3-30	1		0.37	0.37	翻板式
B011	物料溜管	LG300	1	组			镀锌，内衬挡粮条
B012	仓内防破碎装置	DLT20.1	2	套			有效防止粮食下落破碎，三路下粮。
C001	电控柜		1	套			电控柜位于钢板仓 5 米范围内，含设备至电控柜间的电线电缆
C002	现场材料费						氧气、乙炔、焊条、油漆，手动插板等
	基础预埋件	300*300	140	件			

新疆搏达昌鑫项目管理咨询有限公司

2024 年 7 月 22 日

