

贵德县看守所及武警中队配套 工程
设施建设(建筑工程)

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

年 月 日

贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:

王强
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

牛山
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

编制说明

工程名称：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

一、工程概况

本工程为贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)，位于海南州贵德县，主要建设内容为室外工程、新建车棚工程、新建室内训练馆工程、武警中队室内维修改造工程、办公楼及监区等区域室内维修改造工程。

二、清单编制依据

1、依据中祥设计有限责任公司设计的贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)的施工图纸的所有内容；

2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

三、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，施工图中未说明或描述不清的按常规做法，加以完善报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010507002001	室外场地硬化	1. 200mm厚C25混凝土，每4.0m见方设缝，缝宽10-15mm，用沥青砂填实，松木条嵌缝 2. 300mm厚粗砂 3. 200mm厚3:7灰土 4. 素土夯实，夯实系数0.93 5. 具体做法详见图纸	m2	747			
2	040203006001	室外跑道	1. 30厚沥青石屑面层 2. 100厚碎石结合层 3. 150厚3:7灰土 4. 路基压实（原有利用） 5. 具体做法详见图纸	m2	2622			
3	040203008001	广场铺装	1. 30mm厚火烧砖铺地 2. 30mm厚1:1黄土粗砂 3. 150mm厚级配砂石压实 4. 300mm厚3:7灰土 5. 素土夯实，夯实系数0.93 6. 具体做法详见图纸	m2	400.89			
4	040202009001	障碍训练场地	1. 120厚亚砂土层、压实； 2. 200厚砾石夯实（原有利用） 3. 素土压实，压实系数0.93（原有利用） 4. 具体做法详见图纸	m2	2536.93			
5	040203006002	障碍训练跑道	1. 30厚沥青石屑面层 2. 100厚碎石结合层 3. 150厚3:7灰土 4. 路基压实（原有利用） 5. 具体做法详见图纸	m2	405.81			
		分部小计						
		措施项目						
6	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外道路工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外道路工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		掩体						
		土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.5m	m3	20.37			
2	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土夯实	m3	11.89			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	8.48			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.99			
5	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.49			
6	010502001002	芯柱	1. 掩体做法参12J003-B 2. 隔3.6米设芯柱,内配C12钢筋,孔内灌Cb20混凝土	m3	1.15			
7	010503005001	压顶	1. 掩体做法参12J003-B 2. 隔3.6米设芯柱,内配C12钢筋,孔内灌Cb20混凝土	m3	0.77			
8	011702001005	垫层模板		m2	2.71			
9	011702001004	带形基础模板		m2	40.96			
10	011702002002	芯柱模板		m2	11.52			
11	011702009001	压顶模板		m2	14.08			
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.068			
13	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.241			
		分部小计						
		砌筑工程						
14	010402001001	砖砌掩体	1. 掩体尺寸:高 1.2m,厚0.37m 2. 做法参12J003-B 3. 混凝土空心砌块掩体,预埋Φ70钢管排水管(隔3.6m)	m3	5.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010901001001	瓦屋面	1. 掩体墙顶做法参12J003-B 2. 瓦品种、规格:筒瓦、板瓦 3. 60厚1:3水泥砂浆卧瓦 4. 200厚混凝土空心砖垫层（置于压顶下端）	m2	6.27			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:掩体外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面	m2	31.61			
		分部小计						
		分部小计						
		大门（入口景墙）						
		土石方工程						
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.5m	m3	58.5			
18	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土夯实	m3	48			
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	10.5			
		分部小计						
		砌筑工程						
20	010401003002	砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10的烧结煤矸石砖 2. 墙体类型:240外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5的混合砂浆	m3	2.95			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
21	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.51			
22	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.73			
23	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.48			
2	010503004001	圈	1. 混凝土种类:商品砼	m	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		梁	2. 混凝土强度等级:C30	3	4			
25	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.8			
26	011702001001	带形基础模板		m2	61.26			
27	011702003001	构造柱模板		m2	9.22			
28	011702005001	基础梁模板		m2	20.62			
29	011702008001	圈梁模板		m2	5.78			
30	011702011001	直形墙		m2	22.93			
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.275			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.326			
33	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ16	个	6			
34	011003001001	隔离层	1. 部位:基础表面、基础梁 2. 防腐措施:涂环氧沥青厚度大于1毫米	m2	81.88			
		分部小计						
		门窗工程						
35	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:电动伸缩门,长7m 高1.4m 2. 门材质:铝合金 3. 含伸缩门电动装置	樘	1			
		分部小计						
		墙面装饰工程						
36	011204001001	石材墙面	具体做法参见青19J2-30-外31 1. 稀水泥浆擦缝(密缝)或1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 20~30厚500mmx500mm红色花岗岩贴面。由板背面预留穿孔(或勾槽)穿18号铜丝(或中4不锈钢挂钩)与双向钢筋网固定。石板与墙之间的空隙层用1:2.5水泥砂浆灌实	m2	47.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 中C6双向钢筋网（中距按板材尺寸）与墙内预埋钢筋（出墙面50）电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎） 4. 墙内预埋中8钢筋，伸出墙面50，或预埋50x 50x 4钢板，双向中距700，（采用预埋钢板时，由钢板上焊中8钢筋与双向钢筋网固定）					
		分部小计						
		分部小计						
		旗台及旗杆						
		土石方工程						
37	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.24m	m3	11.3			
38	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土夯实	m3	7.4			
39	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	3.9			
40	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:150厚碎石垫层	m3	0.6			
		分部小计						
		砌筑工程						
41	010401012001	砖砌旗杆台	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10的烧结煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5的水泥砂浆	m3	1.99			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
42	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.8			
43	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.07			
4	010502001001	矩形	1. 混凝土种类:商品砼	m	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		柱	2. 混凝土强度等级:C25	3	1			
45	011702001002	垫层模板		m2	1.6			
46	011702001003	独立基础模板		m2	1.07			
47	011702002001	矩形柱模板		m2	1.12			
48	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.011			
49	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.025			
50	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.006			
51	011003001002	隔离层	1. 部位：基础表面 2. 防腐措施：涂环氧沥青厚度大于1毫米	m2	1.5			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
52	011102001001	石材楼地面	1. 20厚中国黑花岗岩光面 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	4.48			
53	011107001001	石材台阶面	1. 20厚中国黑花岗岩光面 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	0.75			
		分部小计						
		其他装饰工程						
54	011503004001	白玉栏杆、扶手	1. 900高汉白玉栏杆 2. 专业厂家制作安装	m	18.1			
55	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:Φ160*8不锈钢, M20锚栓 2. 旗杆高度:12m 3. 旗杆顶及滑轮形式、旗杆绕绳钩、旗杆钢管连接及附件可参照青19J5-1-60-63	根	1			
		分部小计						
		电气工程						
56	030409002001	接地母线	1. 名称:防雷接地装置 2. 材质:40X4镀锌扁钢 3. 做法详青19S-1-59-32	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车棚建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合	m2	80			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.6m及2m 换填层	m3	150.17			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层压实,压实系数不小于0.97,分层厚度均不大于300mm 2. 填方材料品种:素土	m3	77.75			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土（杂填土） 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	10.98			
5	010201001001	换填垫层	1. 部位: -3.500~-2.500m 2. 换填材料种类及配比:3:7灰土	m3	30.72			
6	010201001002	换填垫层	1. -2.500~-1.500m 2. 材料种类及配比:素土	m3	30.72			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.78			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.8			
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.21			
10	010502001001	柱脚	1. 部位: KZ与GZ连接处柱脚 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C40	m3	0.19			
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92			
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.63			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.356			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:	t	0.737			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车棚建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			HRB400 Φ12~18					
15	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ16	个	24			
16	011003002001	砖砌防冻胀层	1. 部位: 地梁两侧 2. 240mm*60mm粘土砖竖放, 梁下留空	m3	1.32			
17	011003001002	隔离层	1. 部位: ±0.00m以下埋入土中的混凝土或砌体结构 2. 防腐措施: 刷沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥300 μm	m2	86.62			
		分部小计						
		金属结构工程						
18	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:200*200*5 2. 钢构件完成后涂两道防锈漆,底漆拟采用环氧富锌底漆,厚度70 μm,刷一遍环氧云铁中间漆60 μm,聚氨酯涂料面层2道合计厚度70 μm 3. 防火要求: 厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm,耐火极限不应小于2.5小时,防火涂料应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理	t	0.952			
19	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:HG1方管80*2.5,CC1垂直支撑方管60*3,SC1水平支撑圆钢Φ12 2. 钢构件完成后涂两道防锈漆,底漆拟采用环氧富锌底漆,厚度70 μm,刷一遍环氧云铁中间漆60 μm,聚氨酯涂料面层2道合计厚度70 μm 3. 防火要求: 厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm,耐火极限不应小于1.5小时,防火涂料应满足防火极限及建筑	t	0.597			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车棚建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理 5. 含连接处钢板					
20	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:GJ方管60*3 2. 钢构件完成后涂两道防锈漆,底漆拟采用环氧富锌底漆,厚度70μm,刷一遍环氧云铁中间漆60μm,聚氨酯涂料面层2道合计厚度70μm 3. 防火要求:厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm,耐火极限不应小于1.5小时,防火涂料应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理 5. 含连接处钢板	t	0.605			
21	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT方管60*3 2. 钢构件完成后涂两道防锈漆,底漆拟采用环氧富锌底漆,厚度70μm,刷一遍环氧云铁中间漆60μm,聚氨酯涂料面层2道合计厚度70μm 3. 防火要求:厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm,耐火极限不应小于2.5小时,防火涂料应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理 5. 含檩托版	t	0.464			
22	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:柱脚连接处钢板	t	0.505			
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M16（公称直径100mm）	套	72			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
24	011101003001	混凝土楼地面	1. 200mm厚C25混凝土,每4.0m见方设缝,缝宽	m ²	80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车棚建筑工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			10-15mm, 用沥青砂填实，松木条嵌缝 2. 300mm厚粗砂 3. 200mm厚3:7灰土 4. 素土夯实，夯实系数0.93 5. 具体做法详见图纸					
25	080505003001	车挡	1. 橡胶车挡 2. 具体做法详见：05J9 27-1-40-1 3. 尺寸：550mm*150mm	处	6			
		分部小计						
		屋面工程						
26	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5厚压型彩钢板	m2	80			
		分部小计						
		措施项目						
27	011702001001	垫层模板		m2	6.02			
28	011702001002	独立基础模板		m2	19.2			
29	011702001003	设备基础模板		m2	1.32			
30	011702002001	矩形柱模板		m2	21.12			
31	011702002002	矩脚模板		m2	1.92			
32	011702005001	基础梁模板		m2	40.54			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 车棚建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车棚建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：车棚建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车棚电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车棚电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：车棚电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内训练馆建筑工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合	m2	480			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.6m及2m 换填层	m3	193.98			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层压实,压实系数不小于0.97,分层厚度均不大于300mm 2. 填方材料品种:素土	m3	73.83			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土（杂填土） 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	16.47			
5	010201001001	换填垫层	1. 部位: -3.500~-2.500m 2. 换填材料种类及配比:3:7灰土	m3	51.84			
6	010201001002	换填垫层	1. -2.500~-1.500m 2. 材料种类及配比:素土	m3	51.84			
		分部小计						
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1. 砖基础	m3	3.28			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖砌外墙	m3	6.65			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.78			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.64			
11	010502001001	柱脚	1. 部位: KZ与GZ连接处柱脚 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C40	m3	0.22			
12	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.27			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内训练馆建筑工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	010507001001	散水、坡道	具体做法详见青19J2-9-1 1. 20(25) 厚1:2水泥砂浆抹面 15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80(160) 凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100(150) 厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土碾压（坡度按工程设计）	m2	128.28			
15	010507004001	台阶	具体做法详见青19J2-9-1 1. 10厚地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 7. 素土碾压	m2	28.45			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.526			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	1.555			
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ16	个	48			
19	011003002001	砖砌防冻胀层	1. 部位：地梁两侧 2. 240mm*60mm粘土砖竖放，梁下留空	m3	2.41			
20	011003001001	隔离层	1. 部位：±0.00m以下埋入土中的混凝土或砌体结构 2. 防腐措施：刷沥青冷	m2	337.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内训练馆建筑工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu m$					
		分部小计						
		金属结构工程						
21	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:KZ及KFZ 300*200*8*8 2. 钢构件完成后涂两道防锈漆, 底漆拟采用环氧富锌底漆, 厚度 $70 \mu m$, 刷一遍环氧云铁中间漆 $60 \mu m$, 聚氨酯涂料面层2道合计厚度 $70 \mu m$ 3. 防火要求: 厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm, 耐火极限不应小于2.5小时, 防火涂料应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理	t	5.2			
22	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格: XG1 方管200*120*4.5*4.5, 支撑SC1/SC2/ZC1圆钢 $\Phi 12$, 腹杆FG1 方管100*70*3*4 2. 钢构件完成后涂两道防锈漆, 底漆拟采用环氧富锌底漆, 厚度 $70 \mu m$, 刷一遍环氧云铁中间漆 $60 \mu m$, 聚氨酯涂料面层2道合计厚度 $70 \mu m$ 3. 防火要求: 厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm, 耐火极限不应小于1.5小时, 防火涂料应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理 5. 含连接处钢板	t	7.692			
23	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: GL 方管200*120*4.5*4.5, 支撑ZC圆管140*5.0 2. 钢构件完成后涂两道防锈漆, 底漆拟采用环氧富锌底漆, 厚度 $70 \mu m$	t	2.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内训练馆建筑工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			μm, 刷一遍环氧云铁中间漆60 μm, 聚氨酯涂料面层2道合计厚度70 μm 3. 防火要求：厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm, 耐火极限不应小于1.5小时, 防火涂料应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理 5. 含连接处钢板					
24	010606002001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:WL1 Z180*70*20*2.2, 拉条LTΦ12圆钢, 撑杆LC32*2.5钢管 2. 钢结构件完成后涂两道防锈漆, 底漆拟采用环氧富锌底漆, 厚度70 μm, 刷一遍环氧云铁中间漆60 μm, 聚氨酯涂料面层2道合计厚度70 μm 3. 防火要求：厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm, 耐火极限不应小于2.5小时, 防火涂料应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理 5. 含檩托版	t	3.775			
25	010606002002	墙面钢檩条	1. 钢材品种、规格:LC1/CD1 C180*70*20*2.5, ML2C180*70*20*2.5, MZ#18槽钢, 拉条LTΦ12圆钢 2. 钢结构件完成后涂两道防锈漆, 底漆拟采用环氧富锌底漆, 厚度70 μm, 刷一遍环氧云铁中间漆60 μm, 聚氨酯涂料面层2道合计厚度70 μm 3. 防火要求：厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm, 耐火极限不应小于2.5小时, 防火涂料	t	6.212			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内训练馆建筑工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理 5. 含檩托版					
26	010607003001	雨篷	1. 钢材品种、规格:C160X60X20X2.0 2. 钢构件完成后涂两道防锈漆,底漆拟采用环氧富锌底漆,厚度70μm,刷一遍环氧云铁中间漆60μm,聚氨酯涂料面层2道合计厚度70μm 3. 防火要求:厚涂型防火材料总厚度不得小于15mm,耐火极限不应小于2.5小时,防火涂料应满足防火极限及建筑装修厚度要求 4. 喷砂除锈处理 5. 含檩托版	m2	0.11			
27	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:柱脚连接处钢板 2. 柱种类: KZ、KFZ、MZ (包含槽钢C10、圆钢2Φ10)	t	0.763			
28	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M16 (公称直径100mm)	套	108			
29	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M20 (公称直径125mm)	t	0.067			
30	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M12 (公称直径80mm)	t	0.195			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010802001001	PC定制门	1. 门代号及洞口尺寸:钢框架PC定制门M1524 1500mm*2400mm	樘	1			
32	010802001002	PC定制门	1. 门代号及洞口尺寸:钢框架PC定制门ZHM3624 3600mm*2400mm	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内训练馆建筑工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		屋面工程						
33	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6厚灰色彩钢板	m2	388.73			
34	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:5mm厚透明实心PC板（聚碳酸酯板）	m2	95.04			
35	010901003002	阳光板雨篷	1. 阳光板品种、规格:5mm厚透明实心PC板（聚碳酸酯板）	m2	4.13			
36	010902004001	屋面排水沟	2. 成品排水沟	m	64			
37	010902006001	雨水斗	1. 成品雨水斗	个	8			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
38	011102003001	块料楼地面	具体做法详见青19J2-53-地31 1. 5厚陶瓷锦砖铺实拍平，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 60厚C20混凝土 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	468.31			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
39	010605002001	墙面板	1. 材料种类、层数、型号、规格:5mm厚透明实心PC板（聚碳酸酯板）	m2	470.32			
40	011407001001	墙面喷刷涂料	具体做法详见青19J2-27-外17，外涂1 1. 清水砖墙1:1水泥砂浆勾凹缝，缝宽 10，凹入3 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	51.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内训练馆建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内训练馆建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室内训练馆建筑工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内训练馆电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:尺寸由最终成品为准 3. 安装方式:箱底距地1.4m安装	台	1			
2	030412002001	工厂灯	1. 名称:大功率节能灯 2. 规格:LED, 150W 3. 安装形式:4.0米水平吊装	套	18			
3	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型, 单相五孔 3. 安装方式:距地0.3米安装	个	13			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:入户电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4x10 3. 敷设方式、部位:室外直埋 4. 包含:混凝土路面开挖及铺砂盖保护板	m	12.6			
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:地下敷设	m	52.6			
6	030411004001	配线	1. 名称:灯具配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BYJ-2.5mm ²	m	345.15			
7	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BYJ-4mm ²	m	299.79			
8	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BYJ-4mm ²	m	14.4			
9	030411001001	配管	1. 名称:灯具配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	115.05			
10	030411001002	配管	1. 名称:插座配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	99.93			
11	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	4.8			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内训练馆电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:YJV22-1KV-4x10					
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
14	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒	个	13			
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
16	030404014001	事故照明切换屏	1. 名称:AE应急照明集中电源 2. 规格:宽X高X深(390x500x160) 3. 含应急照明系统调试	台	1			
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急壁灯 2. 规格:A型,DC36V 3. 安装形式:距地2.4米壁装	套	7			
18	030412004002	装饰灯	1. 名称:IP67应急壁灯 2. 规格:A型,DC36V 3. 安装形式:距地2.4米壁装	套	2			
19	030412004003	装饰灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 规格:A型,DC36V 3. 安装形式:距地0.5米安装	套	6			
20	030412004004	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:A型,DC36V 1W 3. 安装形式:门沿上方	套	3			
21	030412004005	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:A型,DC36V 1W 3. 安装形式:距地2.5米吊装	套	3			
22	030411004004	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BV-2x1.5	m	97.6			
23	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	97.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内训练馆电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室内训练馆电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室内训练馆电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		哨楼维修改造						
1	011610002001	金属门拆除	1. 部位：哨楼 2. 拆除原有门 900mm*2100mm 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	樘	2			
2	010802003001	更换三防成品保温门	1. 部位：哨楼 2. 门代号及洞口尺寸：三防成品保温门 900mm*2100mm 3. 门框、扇材质：钢质 4. 含拆除后补砌墙体	樘	2			
3	011608002001	铲除墙饰面	1. 哨楼通道原有墙面拆至找平层 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	400			
4	011406001001	墙面粉刷	1. 部位：哨楼通道墙面及窗台板 2. 具体做法详见：青19J2-130-内39（1~5） 1）乳胶漆两道 2）满刮腻子两道 3）刷稀释乳胶漆一道 4）局部腻子找平 5）5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 含窗台加装大理石板	m2	400			
5	011609001001	雨棚板拆除	1. 通道楼梯雨棚原有阳光板拆除 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	400			
6	010901003001	阳光板屋面	1. 品种、规格：5mm厚高透PC板	m2	400			
		分部小计						
		收发室、哨楼维修改造						
7	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原20mmSTP超薄真空绝热板拆除 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	419.8			
8	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚STP超薄真空绝热板	m2	419.8			
9	011407001001	外墙喷刷涂料	外墙涂料做法参见	m2	419.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			19J2-206-外涂5a 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙，局部刮腻子，磨平 7. 清理基层					
10	011608002003	粉刷面铲除	1. 收发室、哨楼原有室内墙面拆至找平层 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	80			
11	011406001002	室内墙面粉刷	1. 部位：收发室、哨楼室内 2. 具体做法详见：青19J2-130-内39（1~5） 1）乳胶漆两道 2）满刮腻子两道 3）刷稀释乳胶漆一道 4）局部腻子找平 5）5厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	80			
12	011605001001	平面块料拆除	1. 原有室内地砖拆至找平层 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	80			
13	011102003001	铺地砖地面	铺地砖地面在具体做法参见青19J2-52-地29（1~3） 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（撒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内参建筑胶）	m2	80			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内维修改造工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室内维修改造工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室内维修改造工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		旗台及旗杆						
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.24m	m3	11.3			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土夯实	m3	7.4			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	3.9			
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:150厚碎石垫层	m3	0.6			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401012001	砖砌旗杆台	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10的烧结煤矸石砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5的水泥砂浆	m3	1.99			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.8			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.07			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11			
9	011702001001	垫层模板		m2	1.6			
10	011702001002	独立基础模板		m2	1.07			
11	011702002001	矩形柱模板		m2	1.12			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.011			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.025			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.006			
15	011003001001	隔离层	1. 部位:基础表面 2. 防腐措施:涂环氧沥青厚度大于1毫米	m2	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
16	011102001001	石材楼地面	1. 20厚中国黑花岗岩光面 2. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	4.48			
17	011107001001	石材台阶面	1. 20厚中国黑花岗岩光面 2. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	0.75			
		分部小计						
		其他装饰工程						
18	011503004001	白玉栏杆、扶手	1. 900高汉白玉栏杆 2. 专业厂家制作安装	m	18.1			
19	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：Φ160*8不锈钢，M20锚栓 2. 旗杆高度：12m 3. 旗杆顶及滑轮形式、旗杆绕绳钩、旗杆钢管连接及附件可参照青19J5-1-60-63	根	1			
		分部小计						
		电气工程						
20	030409002001	接地母线	1. 名称：防雷接地装置 2. 材质：40X4镀锌扁钢 3. 做法详青195-1-59-32	m	1			
		分部小计						
		分部小计						
		墙面装饰与隔断、幕墙工程						
21	010402001001	砌块隔断	1. 部位：接待大厅 2. 100厚加气混凝土砌块隔断	m ³	0.22			
22	011406001001	隔断粉刷	1. 部位：接待大厅砖砌隔断 2. 具体做法详见：青19J2-130-内39（1~5） 1）乳胶漆两道 2）满刮腻子两道	m ²	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3) 刷稀释乳胶漆一道 4) 局部腻子找平 5) 5厚1:2.5水泥砂浆找平					
23	011210003001	玻璃隔断	1. 部位：接待大厅 2. 玻璃品种：15mm钢化玻璃 3. 尺寸：2020mm*3200mm	m2	6.46			
24	010402001003	砌块隔断	1. 部位：机房 2. 200厚加气混凝土砌块隔断	m3	3.76			
25	011406001002	隔断粉刷	1. 部位：机房砖砌隔墙 2. 具体做法详见：青19J2-130-内39（1~5） 1) 乳胶漆两道 2) 满刮腻子两道 3) 刷稀释乳胶漆一道 4) 局部腻子找平 5) 5厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	37.62			
26	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位：党员活动室 2. 墙体开洞：1m*2.1m（预制门过梁先扣槽植梁后拆除墙体） 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m3	0.42			
27	010402001002	砌块隔断	1. 部位：党员活动室 2. 原有墙体封堵 3. 尺寸：1000mm*2100mm	m3	0.42			
28	011207001001	墙面装饰软包	1. 部位：提审用房 2. 具体做法详见：青19J2-153-内104B 1) 铺皮革（或人造革）面层 2) 点粘10~15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3) 5厚胶合板，满涂氟化钠防腐剂，木螺丝固定 4) 30x40木龙骨正面刨光，双向中距600，均	m2	273.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			满涂氟化钠防腐剂（应按预埋木砖位置固定龙骨） 5) 1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层 6) 混凝土墙用聚合物砂浆修补平整 7) 预埋40x60x60防腐木砖（或M6x75膨胀螺栓），水平中距600x900					
29	011608002001	铲除墙裙饰面	1. 墙裙饰面拆至找平层 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	80			
30	011207001003	墙裙饰面板	具体做法详见青19J169-裙27(1~2) 1. 建筑胶粘结剂粘贴0.8~1.0厚防火塑料装饰板面层 2. 12厚纸面石膏板背面满涂建筑胶粘结剂，用胀管螺栓与墙体固定	m2	80			
		分部小计						
		屋面防水工程						
31	011607002001	防水层拆除	1. 更换原有防水层 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	325			
32	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：党员活动室 2. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水卷材 3. 防水层数：2道	m2	325			
		分部小计						
		其他工程						
33	01B001	食堂餐台	1. 材质：钢架 2. 规格尺寸：3600mm*350mm*800mm 3. 含安装及其他材料费	个	1			
34	011501014001	吧台	1. 部位：接待大厅 2. 台柜规格：600mm*3000mm*1000mm 3. 材料：木质 4. 含五金配件	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	01B002	防爆膜	1. 部位:提审用房 2. 成品8mil, 透明防爆膜 3. 尺寸: 1200mm*1500mm 4. 含安装及其他材料费	套	8			
36	01B005	防爆膜	1. 部位:提审用房 2. 成品8mil, 透明防爆膜 3. 尺寸: 2300mm*1800mm 4. 含安装及其他材料费	套	1			
37	01B004	防爆膜	1. 部位:提审用房 2. 成品8mil, 透明防爆膜 3. 尺寸: 1800mm*1800mm/1200mm*1500mm 4. 含安装及其他材料费	套	2			
38	01B003	遮光膜	1. 部位:提审用房 2. 成品遮光膜 3. 规格: 1200mm*1500mm*7mm 4. 含安装及其他材料费	m2	20			
39	040901003001	精钢网	1. 部位: 党员活动室 2. 窗纱材料品种、规格: 精钢网 900mm*1500mm 3. 结构: 金属栅栏防护网, 材质: Q235碳钢 4. 材料: 采用直径25mm圆钢穿10mm扁钢制作安装钢筋防护网, 间距: 圆钢间距不大于120mm, 扁钢间距不大于200mm 5. 表面处理: 表面打磨平整, 整体热镀锌处理, 两孔之间不超过0.05	套	14			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701003001	里脚手架		m2	395.32			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通道及卫生间						
1	011608002002	铲除墙裙饰面	1. 墙裙饰面拆至找平层 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	980			
2	011207001004	墙裙	具体做法详见青19J169-裙27(1~2) 1. 建筑胶粘结剂粘贴0.8~1.0厚防火塑料装饰板面层 2. 12厚纸面石膏板背面满涂建筑胶粘结剂，用胀管螺栓与墙体固定	m2	980			
3	011605001001	地面砖拆除	1. 拆除原有地面面层（地板砖） 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	417.24			
4	011101003001	地漆	彩色聚氨酯地面具体做法详见做法参：青19J2-48-地15（1~2） 1. 撒布彩色耐磨漆硬化剂并打磨 2. 50厚C25耐磨彩色混凝土	m2	417.24			
5	01B003	防爆膜	1. 部位：提审用房 2. 成品8mil, 透明防爆膜 3. 含安装及其他材料费	m2	260			
6	01B002	钢化玻璃	1. 成品15mm钢化玻璃 2. 含安装及其他材料费	m2	55.3			
7	011606002001	隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔墙0.6m 2. 尺寸：1880mm*1200mm 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	16			
8	011614002001	洗漱台拆除	1. 拆除原有卫生间木质洗漱台 2. 尺寸：3000mm*1000mm*600mm 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	个	14			
		分部小计						
		总控室机房						
9	011302001001	吊顶天	具体做法参见做法：青	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		棚	19J2-187-棚33B（此部分包含机房相关线路改造） 1. 9(11、12)厚装饰石膏板面层596x596（或496x496）,用自攻螺丝固定，中距≤200 2. 50厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石膏板随填于龙骨间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨上22x22，中距600（或500） 4. T型轻钢中龙骨」35x22，中距600（或500） 5. U型轻钢大龙骨〔45x15x1.2，中距≤1200 6. Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 7. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）	2	6			
10	011302005001	织物软雕吊顶	1. 面层材料品种、规格：软膜天花 2. 原有基层基础上直接固定安装	m2	13			
11	011207001002	墙面装饰硬包	具体做法详见：青19J2-153-内104B 1. 铺皮革（或人造革）面层 2. 点粘10~15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3. 5厚胶合板，满涂氟化钠防腐剂，木螺丝固定 4. 30x40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氟化钠防腐剂（应按预埋木砖位置固定龙骨）	m2	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 1. 2厚水泥聚合物涂膜防潮层 6. 混凝土墙用聚合物砂浆修补平整 7. 预埋40x60x60防腐木砖（或M6x75膨胀螺栓），水平中距600x900					
12	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板，宽300mm 2. 成品购置	m2	1. 8			
13	011105006001	金属踢脚线	具体做法详见青19J2-112-踢24 1. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘结 2. 6厚1:0. 3:2. 5水泥石灰膏砂浆抹平 3. 10厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿）	m	38			
14	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有墙体及门窗拆除 2. 利用切割机及破碎锤破碎性拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m3	4. 4			
15	011608002001	铲除墙饰面	1. 啃楼通道原有墙面拆至找平层 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	20			
16	011406001001	隔断粉刷	1. 部位：接待大厅砖砌隔墙 2. 具体做法详见：青19J2-130-内39（1~5） 1）乳胶漆两道 2）满刮腻子两道 3）刷稀释乳胶漆一道 4）局部腻子找平 5）5厚1:2. 5水泥砂浆找平	m2	20			
17	011207001003	墙面装饰板	1. 部位：电子屏两边格栅板造型	m2	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套设施

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040901003001	精钢网	1. 部位：党员活动室 2. 窗纱材料品种、规格：精钢网 900mm*1500mm 3. 结构：金属栅栏防护网，材质：Q235碳钢 4. 材料：采用直径25mm圆钢穿10mm扁钢制作安装钢筋防护网，间距：圆钢间距不大于120mm，扁钢间距不大于200mm 5. 表面处理：表面打磨平整，整体热镀锌处理，两孔之间不超过0.05	m	13			
2	04B002	刀刺网	1. 蛇形刀刺网 2. 成品购置 3. 含安装及其他材料费	m	400			
3	04B003	Y型网围栏	1. Y型网围栏 2. 成品购置 3. 含安装及其他材料费	m	400			
4	04B004	护坡维修	1. 护坡维修处理 2. 原有护坡拆除，含垃圾外运，运距由投标人自行考虑 3. 护坡利用C30混凝土修复（毛石损坏恢复按30%考虑）	m2	24			
5	010507002001	路面恢复	1. 部位：东侧监墙外路面 2. 200mm厚C25混凝土，每4.0m见方设缝，缝宽10-15mm，用沥青砂填实，松木条嵌缝 3. 300mm厚粗砂 4. 200mm厚3:7灰土 5. 素土夯实，夯实系数0.93 6. 具体做法详见图纸	m2	260			
6	010507002002	旋风场硬化	1. 部位：旋风场地及东侧监墙外路面恢复大样图 2. 60厚C25混凝土，2m设分仓缝； 3. 150厚3:7灰土；	m2	346			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套设施

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外配套设施

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外配套设施

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	电子围栏	1. 规格及型号：高压电网：采用520*400*1300机柜，带两路钥匙加密码权限进入系统管理。计算机和主控机可以同时控制，主控采用ARM单片机结构，240X128液晶显示屏显示。控制功能强大，独立检测每一区域短路、触网、断线、传感状况并及时声光报警。液晶屏显示电网区段、电压、打击电量。使用RS485总线接口及通信，远程控制等多种集中管理方案，柜内集系统管理，电源管理及避雷设备与一体。具有超强的稳定性。公安部入围指定品牌，输出电压：戒备时输出交流短脉冲电压5000伏，目标物触网后小于0.5S，电压自动转为持续脉冲电压5000伏。（加强型为双回路+-5000V线间10000伏如果目标物脱网，5000伏电压自动转化为短脉冲，进入戒备状态。门限电流（报警电流）：五级可调；	m	400			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		集体教育室						
1	01B001	改造玻璃及门	1. 原有移位	项	1			
2	010402001001	门洞封堵	1. 200厚加气混凝土砌块隔断	m3	0.45			
3	011406001001	隔断粉刷	1. 部位：封门洞处，含外侧破损面 2. 具体做法详见：青19J2-130-内39（1~5） 1）乳胶漆两道 2）满刮腻子两道 3）刷稀释乳胶漆一道 4）局部腻子找平 5）5厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	4.89			
		分部小计						
		拘留室						
4	011207001001	通道墙裙	具体做法详见青19J169-裙27 1. 建筑胶粘结剂粘贴0.8~1.0厚防火塑料装饰板面层 2. 12厚纸面石膏板背面满涂建筑胶粘结剂，用胀管螺栓与墙体固定 3. 1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层（材料由工程设计定） 4. 8厚1:3水泥砂浆找平层木抹子抹平	m2	55.3			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1500mm*900mm 2. 原有窗户拆除，重新安装，开启方向外开 3. 含垃圾外运：运距由投标人自行考虑	樘	14			
6	011605001001	地面砖拆除	1. 拆除原有地面面层（地板砖） 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m2	280			
7	011101003001	地漆	彩色聚氨酯地面具体做法详见做法参：青19J2-48-地15（1~2） 1. 撒布彩色耐磨漆硬化剂并打磨	m2	280			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 50厚C25耐磨彩色混凝土					
8	01B003	食堂餐台	1. 材质:钢架 2. 规格尺寸:3600mm*350mm*800mm 3. 含安装及其他材料费	个	1			
9	01B004	防爆膜	1. 部位:拘留室 2. 成品8mil, 透明防爆膜, 规格1800mm*1800mm/1200mm*1200mm 3. 含安装及其他材料费	m2	120			
10	010402001002	二楼通道封堵	1. 200厚加气混凝土砌块	m3	0.87			
11	011406001002	墙面粉刷	1. 部位: 通道封堵处 2. 具体做法详见: 青19 J2-130-内39 (1~5) 1) 乳胶漆两道 2) 满刮腻子两道 3) 刷稀释乳胶漆一道 4) 局部腻子找平 5) 5厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	4.35			
12	011601001001	隔墙拆除	1. 原有隔墙拆除 2. 材质及规格: 240厚烧结煤矸石砖拆除 3. 垃圾外运: 运距由投标人自行考虑	m3	2.42			
13	01B005	钢化玻璃	1. 成品钢化玻璃 2. 含安装及其他材料费	m2	31.42			
14	011601001002	隔墙拆除	1. 原有隔墙拆除 2. 材质及规格: 240厚烧结煤矸石砖拆除 3. 垃圾外运: 运距由投标人自行考虑	m3	2.42			
15	011612002001	卫生洁具拆除	1. 洗手池拆除 2. 垃圾外运: 运距由投标人自行考虑	个	7			
16	011607002001	防水层拆除	1. 更换原有防水层 2. 垃圾外运: 运距由投标人自行考虑	m2	800			
17	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 党员活动室 2. 卷材品种、规格、厚	m2	620			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：贵德县看守所及武警中队配套设施建设(建筑工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：