

竞争性磋商文件

采购项目名称：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提
标升级项目

采购项目编号：青海起达竞磋（工程）2025-246

采购单位：曲麻莱县住房和城乡建设局

青海起达工程项目管理有限公司

2025 年 06 月

目 录

第一部分 磋商邀请	1
第三部分 供应商须知	8
一、 说明	8
1、磋商内容及要求	8
2、采购方式、合格的供应商	8
3、磋商费用	8
二、 磋商文件说明	8
1、磋商文件的构成	8
2、磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑	8
3、磋商文件的修改	9
三、 磋商响应文件的编写	9
4、磋商响应文件的语言及度量衡单位	9
5、磋商报价及币种	10
6、磋商保证金	10
7、磋商响应文件的构成	11
8、磋商响应文件的编制要求	12
四、 磋商响应文件的递交	12
9、磋商响应文件的密封和标记	12
10、递交磋商响应文件的地点、截止时间	12
11、磋商响应文件的撤回和修改	12
五、 磋商过程	12
六、 资格审查程序	12
七、 评审程序及方法	13
12、评审委员会	13
13、磋商程序	15
14、评审办法	17
八、 定标	20
15、推荐并确定成交供应商	20
16、成交通知	21
九、 授予合同	22
17、签订合同	22

十、 废标条款	22
18、 废标情形	22
十一、 其他	23
19、 串标情形	23
第四部分 青海省政府采购合同文本样式	24
第五部分 磋商响应文件格式	44
磋商响应文件封面	45
格式 1: 磋商函	47
格式 2: 竞争性磋商首次报价表	48
格式 3: 法定代表人证明书	49
格式 4: 法定代表人授权书	50
格式 5: 供应商承诺书	51
格式 6: 供应商诚信承诺书	52
格式 7: 资格证明材料	53
格式 8: 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	54
格式 9: 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	55
格式 10: 磋商保证金证明	49
格式 11: 无重大违法记录声明	50
格式 12: 施工组织设计	51
格式 13: 供应商的类似业绩证明材料	63
格式 14: 中小企业声明函	64
格式 15: 供应商认为在其他方面有必要说明的事项	65
格式 16: 磋商最终报价表	68
格式 17: 工程量清单	68
第六部分 采购项目要求及技术要求	70

第一部分 磋商邀请

青海起达工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受曲麻莱县住房和城乡建设局（以下均简称“采购单位”）委托，拟对曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目（采购项目编号：青海起达竞磋（工程）2025-246）进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。

采购项目编号	青海起达竞磋（工程）2025-246
采购项目名称	曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目
采购方式	竞争性磋商
预算控制额度	3060000.00 元（大写：叁佰零陆万元整）
最高限价	2775162.14 元（大写：贰佰柒拾柒万伍仟壹佰陆拾贰元壹角肆分）
项目分包个数	不分包
项目要求	磋商内容：具体内容详见《磋商文件》
供应商资格条件	1. 符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料： （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4. 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）。 5. 其他资质条件要求： （1）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；供应商拟

	派的项目经理须具备建筑工程二级及以上建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书。 (2) 省外企业需提供有效的《省外进青企业备案登记表》。 6. 本项目落实政府采购需满足的资格条件：本项目专门面向中小企业采购。 7. 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；
公告发布时间	2025 年 06 月 27 日
磋商文件发售起止时间	2025 年 06 月 27 日至 2027 年 07 月 04 日（00:00-23:59 休息日、节假日除外）。
磋商文件发售方式	政采云平台线上获取 通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取，登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
磋商文件售价	0 元
磋商文件发售地点	线上通过政采云平台（ www.zcygov.cn ）获取
磋商截止时间	2025 年 07 月 10 日上午 09:00（北京时间）
磋商时间	2025 年 07 月 10 日上午 09:00（北京时间）
磋商及磋商地点	政采云投标客户端（供应商应在投标截止时间前按磋商文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子投标文件，并在开标后 30 分钟内远程解密投标文件。 地点：青海起达工程项目管理有限公司（西宁市城西区五四西路 53 号三榆西城天街 2 号楼 5 楼 20505 室会议室）
采购单位及联系人电话	采购人：曲麻莱县住房和城乡建设局 联系人：罗松老师 联系电话：0976-8851115 联系地址：曲麻莱县黄河路 47 号
采购代理机构及联系人电话	采购代理机构：青海起达工程项目管理有限公司 联系人：芦女士 联系电话：0971-8228201 邮箱地址：qhqdyxgs@163.com 联系地址：西宁市城西区五四西路 53 号三榆西城天街 2 号楼 5 楼 20505

	室
开户银行	中国建设银行股份有限公司西宁文逸路支行
收款人	青海起达工程项目管理有限公司
银行账号	63050138360500000170
其他事项	1、本公告同时在《青海省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《青海项目信息网》发布。 2、公告期限：自青海政府采购网发布之日起 5 个工作日；公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。 3、项目落实的采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业发展等。 4、本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。 5、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。CA 咨询电话：PC 咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）：http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 6、供应商解密和磋商报价时必须由 e 签宝注册人办理，供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和磋商报价，供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。
财政部门监督电话	监督单位：曲麻莱县财政局、曲麻莱县发展和改革局 联系电话：0976-8851063、0976-8851800

青海起达工程项目管理有限公司

2025 年 06 月 27 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目名称	曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目
2	采购项目编号	青海起达竞磋（工程）2025-246
3	采购单位	曲麻莱县住房和城乡建设局
4	采购代理机构	青海起达工程项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	预算控制额度	3060000.00 元（大写：叁佰零陆万元整）
8	最高限价	2775162.14 元（大写：贰佰柒拾柒万伍仟壹佰陆拾贰元壹角肆分）
9	项目分包个数	不分包
10	采购要求	详见磋商文件“第六部分 采购项目要求及技术要求”
11	供应商资格条件	1. 符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料： （1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4. 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）。

		5. 其他资质条件要求： （1）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；供应商拟派的项目经理须具备建筑工程二级及以上建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书。 （2）省外企业需提供有效的《省外进青企业备案登记表》。 6. 本项目落实政府采购需满足的资格条件：本项目专门面向中小企业采购。 7. 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；
12	磋商保证金	（1）各供应商须在磋商响应文件递交截止时间前，缴纳磋商保证金（附言简要注明：项目简称或项目编号+保证金） 磋商保证金金额： 小写：27000 元 大写：贰万柒仟元整 收款单位：青海起达工程项目管理有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁文逸路支行 银行账号：63050138360500000170 行 号：630383605 （1）缴纳时间：投标截止时间，以银行到账时间为准。为了使采购工作有序顺利进行，请各供应商及时缴纳保证金，以便于我公司核实到账情况，及时沟通。 （2）不接受个人名义或现金形式递交的磋商保证金，磋商保证金须从企业基本账户转出。
13	磋商保证金缴纳方式	磋商保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户（需提供开户许可证）汇（转）入本须知附表中第12条指定的账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。
14	磋商保证金退还	未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还（不退现金）。

15	递交磋商文件方式	通过政采云投标客户端上传
16	磋商截止时间	2025 年 07 月 10 日上午 09:00（北京时间）
17	磋商时间	2025 年 07 月 10 日上午 09:00（北京时间）
18	磋商及磋商地点	青海起达工程项目管理有限公司（西宁市城西区五四西路53号三榆西城天街2号楼5楼20505室会议室）
19	答疑澄清方式	线上答疑，应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行澄清，视同放弃答疑。
20	代理服务费收取	采购代理服务费： 收取对象：向采购人一次性收取13900元。 收费标准：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定收取； 由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额，在合同签订时详细列明。并在中标通知书下发前，由中标人向采购代理机构交纳。如供应商报名参加本项目投标，则视同完全响应此项要求。 代理服务费的支付形式：电汇、支票。 账户名：青海起达工程项目管理有限公司 账 号：2806046909100011779 开户行：中国工商银行股份有限公司西宁西川南路支行 代理服务费不在投标报价中单列。
21	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起30日内与采购单位签订中标合同
22	政府采购合同备案	1、中标合同全数返回采购代理机构签证，盖章。采购代理机构留存 2 份原件备案。 2、中标合同签订之日起 2 个工作日内，由采购代理机构将中标合同在青海政府采购信息网上公告，但中标合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外（若中标合同未及时送达至采购代理机构备案的，合同公告发布日期需以移交备案时间为准）。
23	磋商有效期	本次磋商有效期为磋商之日起60个日历天
24	工 期	计划工期：165天 计划开工日期：2025年07月20日 计划交工日期：2025年12月30日

25	质量要求	工程竣工验收的质量评定：合格。
26	资金来源	县级配套及格尔木市卫生健康委员会“以奖代补”资金
27	其他要求	供应商投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

第三部分 供应商须知

一、说明

(1) 磋商内容及要求

本次采购依据采购单位的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

(2) 采购方式、合格的供应商

(2.1) 本次磋商采取竞争性磋商方式；

(2.2) 合格的供应商：详见《供应商须知前附表》

(3) 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

1、磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括：

- (1) 磋商邀请；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 供应商须知；
- (4) 青海省政府采购合同文本样式；
- (5) 磋商响应文件格式；
- (6) 采购项目技术要求；
- (7) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件；

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类磋商将被拒绝（视为无效磋商）。

2、磋商文件、磋商活动和成交结果的质疑

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，

应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

2.2 参与采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。

2.3 质疑时效期间的计算

(1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；

(2) 对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

3、 磋商文件的修改

3.1 在磋商截止期前，采购单位或采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清；

3.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在发布本次磋商公告的网站发布公告。不足5日的，顺延提交磋商文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分；

3.3 在磋商截止时间前，采购单位或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间3日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的潜在供应商，同时在发布本次磋商公告的网站发布变更公告。

三、 磋商响应文件的编写

4、 磋商响应文件的语言及度量衡单位

4.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文；

4.2 除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位；

4.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料

与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

5、 磋商报价及币种

5.1 磋商报价为磋商总价。磋商报价必须包括：完成本次提供工程内容可能发生的各项费用，如施工费、人工费、运输费、机械费、检验费以及验收合格之前发生的所有含税费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

5.2 磋商报价应注明有效期，有效期应与磋商有效期一致；

5.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可靠，自愿承担相应责任；

5.4 磋商报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变；

5.8 磋商币种为人民币。

6、 磋商保证金

6.1 缴纳的磋商保证金用于因供应商的行为使本次磋商活动受到损失的抵项；

6.2 供应商须在投标截止期前按要求交纳投标保证金：

6.3 供应商应在磋商截止时间前将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准；

6.4 磋商保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从供应商基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户；

6.5 未按磋商文件要求在规定时间内交纳规定数额磋商保证金的磋商将被拒绝；

6.6 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；

6.7 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在递交磋商响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其磋商的；

（2）成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务

费；

- (3) 提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；
- (5) 拒绝履行合同义务的；
- (6) 法律、法规规定的其他情形。

7、 磋商响应文件的构成

7.1 供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和中标后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件“第五部分 磋商响应文件格式”）：

7.2 磋商响应文件

- (1) 磋商函；
- (2) 竞争性磋商首次报价表；
- (3) 法定代表人证明书；
- (4) 法定代表人授权书；
- (5) 供应商承诺书；
- (6) 供应商诚信承诺书；
- (7) 资格证明材料；
- (8) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；
- (9) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明；
- (10) 磋商保证金证明；
- (11) 无重大违法记录声明；
- (12) 施工组织设计
- (13) 供应商的类似业绩证明材料；
- (14) 中小企业声明函；
- (15) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项；
- (16) 磋商最终报价表
- (17) 工程量清单。

注：供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8、 磋商响应文件的编制要求

8.1 供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，应分别注明所提供工程的名称、数量和价格等内容；磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

四、 磋商响应文件的递交

9、 磋商响应文件的递交

9.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

9.2 提交投标文件的时间、地点、方式。

9.3 供应商应当在磋商文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

9.4 供应商在磋商文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

10、 递交磋商响应文件的地点、截止时间

响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

11、 磋商响应文件的撤回和修改

11.1 允许供应商在磋商截止期前撤回其磋商响应文件（须以书面形式通知采购代理机构），磋商截止期后不得撤回其磋商响应文件。否则，其磋商保证金将不予退还，上缴同级财政部门。

11.2 无论中标与否，供应商递交的一切磋商材料均不予退还。

五、 磋商过程

（1）采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其委托代理人参加。

（2）磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）磋商工作由采购代理机构组织，采购单位、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

（4）磋商过程有专人记录，并存档备查。

（5）评审委员会应当依法对供应商的资格进行审查。

六、 资格审查程序

12、资格审查

6.1 根据《政府采购竞争性磋商管理办法财库〔2014〕214号文》第14条、第16条、第18条规定，评审委员会应当依法对供应商的资格性审查文件进行审查。

6.2 资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- (1) 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；
- (2) 未按磋商文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；
- (3) 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
- (4) 未按磋商文件要求制作并上传电子投标文件的；
- (5) 由于供应商原因造成电子投标文件无法正常解密的；

七、 评审程序及方法

13、评审委员会

13.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合财库〔2014〕214号第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

评审委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

13.2 评标中因评审委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评审委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评审委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有磋商响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评审委员会进行评标。原评审委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评审委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

13.3 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情

况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

13.4 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- (2) 宣布评标纪律；
- (3) 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
- (4) 组织评审委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- (5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- (6) 根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；
- (7) 维护评标秩序，监督评审委员会依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- (8) 核对评标结果，有15.3规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
- (9) 评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- (10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

13.5 磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1) 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对磋商响应文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

13.6 评审工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作和评审结果。

14、磋商程序

14.1 评审委员会应当对符合资格的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

(1) 本次综合评分的主要因素是：投标报价、业绩、履约能力、施工组织方案及措施、后续服务及措施。

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），磋商人为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；）或服务采购项目给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的协议金额占到合同总金额30%以上的，对联合体或大中型企业的报价给与4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

适用范围：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业扶持政策：

a、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

b、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

c、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条规定，任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

属中小企业制造的货物（产品）、承接的服务或工程，供应商须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2021]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

根据财政部、司法部出台的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的《监狱企业证明资料》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

（3）除磋商价格因素外，评审委员会应依据磋商文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审；

14.2 磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（1） 供应商存在下列情况之一的，按无效磋商处理：

- 1) 磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
- 2) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 3) 工期、磋商有效期不能满足磋商文件要求的；

- 4) 磋商响应文件中含有采购单位不能接受的条件的;
 - 5) 存在串通投标行为;
 - 6) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
- (2) 磋商响应文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:
- 1) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
 - 2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按 13.2 第二款的规定经供应商确认后产生约束力, 供应商不确认的, 其投标无效。

14.3 在评审过程中, 评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评审报告。

14.4 评审委员会应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准, 对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

14.5 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过响应性审查供应商的报价, 根据《青海省工程项目招标投标管理办法》规定: “中标金额低于最高投标限价 10%以上的, 履约担保按照最高投标限价减去中标合同金额后的差额提交”, 防止恶意低价竞标、降低工程质量、中途停工、拖延工期等情况发生。

15、评审办法

15.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定, 结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法, 满分为 100 分。

15.2 本次评审方法采用综合评分法。

15.3 具体项目及评分细则:

序号	评审因素	满分 分值	评分标准
	投标价格	报价	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评

一	(30分)	(30分)	标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值(30%)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。 注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，政策性价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 (本项目专门面向中小企业采购，不适用本条。) 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
二	业绩 (10分)	企业业绩 (10分)	提供(2022年-投标截止日前)的有效类似业绩证明材料(须提供中标(成交)通知书或合同，合同包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件)每提供1项得2分，满分10分；(未提供不得分)
四	资源配备 (10)	拟投入设备 (5分)	针对项目施工配备了施工机具及器械，设备完整、种类齐全、自有率高、能完全满足项目所需的得5分；设备较完整、种类较齐全、自有率较高、能较好满足项目所需的得3分；设备基本完整、种类基本齐全、能基本满足项目所需的得2分；设备不完整、种类不齐全、不能基满足项目所需的得1分(未提供不得分)
		团队实力 (5分)	供应商提供的项目团队实力强、经验丰富、数量搭配合理、技术专业性强、管理制度严格的得5分；项目团队实力较强、经验较丰富、数量搭配较合理、技术专业性强、管理制度较严格的得3分；项目团队实力一般、技术专业一般、管理制度一般的得2分；项目团队实力差、技术专业差、管理制度差的得1分；(未提供不得分)
		突发情况应急预案 (5分)	供应商在项目实施过程中，针对突发情况、天气情况、地理环境，制定了紧急预案。方案针对性强、突发情况分析准确的得5分；方案针对性较强，情况分析较准确的得3分；方案完整可行，紧急预案一般的得2分；方案不可行，紧急预案差的得1分；(未提供不得分)

五	施工组织设计 (40)	安全文明施工措施 (5分)	供应商根据项目所在地地形条件建设内容制定了安全文明施工措施制度。措施制度安全性高、安全制度健全有效、防范措施得力的得 5 分；措施制度安全性较高、安全制度较健全较有效、防范措施较得力的得 3 分；措施制度安全性较一般、安全制度一般、防范措施基本满足要求得 2 分；措施制度安全性及安全制度差、防范措施不可行的得 1 分；（未提供不得分）
		进度计划及保障措施 (5分)	针对该项目制定了进度计划。进度计划科学合理、高效有序的得 5 分；进度计划较科学合理、较高效有序的得 3 分；进度计划基本有序，项目能按时完成的得 2 分；进度计划差，项目不能按时完成的得 1 分；（未提供不得分）
		质量管理体系 (5分)	供应商根据项目内容提供了相应施工质量管理体系。体系全面完善、切实可行、工程质量保证优越的得 5 分；体系较全面完善、较切实可行、工程质量保证较优越的得 3 分；体系基本完善、基本切实可行、工程质量保证一般的得 2 分；体系不完善、不可行、工程质量保证差的得 1 分；（未提供不得分）
		重难点分析及解决措施 (5分)	供应商根据项目特点、施工内容对项目进行重点和难点分析，重难点分析针对性强、重难点突出、科学合理的得 5 分；重难点分析针对性较强、重难点较突出、较科学较合理的得 3 分；重难点分析针对性一般、基本合理的得 2 分；重难点分析针对性差、不合理的得 1 分；（未提供不得分）
		环境保护管理体系与措施 (5分)	供应商根据实际情况，制定了环境保护管理体系及废物处理方案。方案及措施健全高效，科学可行，处理废物完全符合国家及地方有关环境保护标准的得5分；方案及措施较健全高效，较科学可行，处理废物基本符合国家及地方有关环境保护标准的得3分；方案及措施完善合理，基本可行的得2分；方案及措施不完善、不可行的得1分；（未提供不得分）

		协调组织措施 (5分)	供应商根据项目所在地及项目特点，制定了协调组织措施，协调组织能力强，措施全面，细节周到的得5分；协调组织能力较强，措施较全面，细节较周到的得3分；协调组织能力一般，基本合理的得2分；协调组织能力差，措施不全面，细节不到位的得1分；（未提供不得分）
		其他主要管理人员和技术人员 (5分)	需配备项目技术负责人（提供劳务合同或社保证明及职称证书）、施工员、安全员、质量员、资料员各一名（需提供劳务合同或社保证明及岗位证书），每满足一项得1分，最高5分。
六	服务措施及承诺	服务措施及承诺 (10分)	根据项目特点，制定了质保期内后期服务承诺。服务承诺须包含响应时间、服务团队姓名、问题解决方案、联系方式等信息及具体服务承诺。后续服务承诺优秀、响应时间及时的得10分；后续服务承诺良好、响应时间较及时的得7分；后续服务承诺一般、能基本解决问题的得5分；后续服务承诺差，不能解决问题的得1分；（未提供不得分）

八、定标

16、推荐并确定成交供应商

16.1 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

16.2 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购单位可以按照评审报告推荐的预成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

16.3 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(4) 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

17、成交通知

17.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

17.2 采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

17.3 采购代理机构自成交供应商确定之日起 2 个工作日在招标公告发布的同一媒体上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。

17.4 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

17.5 成交公告期限为 1 个工作日。

17.6 在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出成交通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交人本人的评审得分与排序。

17.7 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃中标。

17.8 《成交通知书》对采购单位和成交供应商具有同等效力，《成交通知书》发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

九、授予合同

18、签订合同

18.1 采购单位与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案；

18.2 成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购单位可依评标排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动；

18.3 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购单位和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议；

18.4 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分；

18.5 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

18.6 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

18.7 采购人应当加强对成交人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交人支付采购资金。对于成交人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

18.8 采购合同签订之日起 2 个工作日内，由采购代理机构将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外（若采购合同未及时送达至采购代理机构备案的，合同公告发布日期需以移交备案时间为准）。

18.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、废标条款

19、废标情形

19.1 在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合磋商条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

- (2) 出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超出采购预算额度，采购单位不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

19.2 废标后，由采购代理机构发布废标公告。

19.3 近三年内，投标人无任何不良行为记录及未被任何部门或招标人单位通报或处罚或限制投标行为，否则将取消投标资格”（提供承诺书，若投标人隐瞒或提供虚假材料应标，投标无效且承担相应责任。）

十一、其他

20、串标情形

20.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 1) 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4) 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5) 不同供应商的磋商响应文件相互混装；
- 6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3 其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 青海省政府采购合同文本样式

青海省政府采购合同书

（此合同为范本格式，最终以实际签订为准）

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

采购合同编号：_____

合同金额（人民币）：_____

采购单位（甲方）：_____（盖章）

成交供应商（乙方）：_____（盖章）

开标日期：_____

第一节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____；

1.1.3.9 永久占地包括：_____；

1.1.3.10 临时占地包括：_____；

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____；

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____；

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____；

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____；

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的定：_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

(6) 承包人应履行的其他义务：_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的
期：_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责
任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要
求：_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责
任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责
任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时
间：_____。

3.7 履约担

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前 _____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： _____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____。

_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：_____。

_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 _____ 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： _____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： _____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： _____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： _____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： _____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： _____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： _____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： _____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过_____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±_____%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：_____。

竣工付款申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_____种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为：_____；
- (2) _____%的工程款；
- (3) 其他方式：_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第_____种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

任：_____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____。

(7) 其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满_____天后发包人

仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____人民法院起诉。

第二节 合同附件格式

合同协议书

编号：

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工
程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 磋商函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签订。

十、签订地点

本合同在 _____ 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 _____ 生效。

十三、合同份数

本合同一式 _____ 份，均具有同等法律效力，发包人执 _____ 份，承包人执 _____ 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

地 址：

地 址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

招标代理机构：青海起达工程项目管理有限公司（盖章）

负责人或经办人：

合同备案日期： 年 月 日

第五部分 磋商响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制磋商响应文件，胶装成册并编制相应页码，否则其磋商响应文件将不予接受。

磋商响应文件封面

正本/副本

青海省政府采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

磋商响应文件目录

(1) 磋商函·····	所在页码
(2) 竞争性磋商首次报价表·····	所在页码
(3) 法定代表人证明书·····	所在页码
(4) 法定代表人授权书·····	所在页码
(5) 供应商承诺书·····	所在页码
(6) 供应商诚信承诺书·····	所在页码
(7) 资格证明材料·····	所在页码
(8) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明·····	所在页码
(9) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明·····	所在页码
(10) 磋商保证金证明·····	所在页码
(11) 无重大违法记录声明·····	所在页码
(12) 施工组织设计·····	所在页码
(13) 供应商的类似业绩证明材料·····	所在页码
(14) 中小企业声明函·····	所在页码
(15) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项·····	所在页码
(16) 磋商最终报价表·····	所在页码
(17) 工程量清单·····	所在页码

格式 1：磋商函

磋 商 函

致：_____采购人名称_____

我们收到_____（项目名称）（_____（项目编号））
磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）
代表供应商（供应商名称）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 磋商有效期自磋商之日起_____日历天内有效。如果在规定的开标时间后，
我方在磋商有效期内撤回磋商或中标后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方
制定的评标办法。

4. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

法定代表人姓名：_____职务：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 2：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：

单位：人民币（元）

项目名称	磋商首次报价	工 期	工程质量
	大写：		
	小写：		
优惠承诺及其他：			

注：1、填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2、“磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括：完成本次提供工程内容可能发生的各项费用，如施工费、人工费、运输费、交通费、检验费、税费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。

3、“工期”是指建筑工程能够交付使用的具体时间。

4、磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 3：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：_____ 采购单位名称 _____

（法定代表人姓名）_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____ 年龄：_____ 民族：_____

地址：_____

身份证号码：_____

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）
年 月 日

格式 4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：_____ 采购人名称

_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

_____（法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：_____

被授权人（委托代理人）签名：_____ 授权人（法定代表人）签名：_____

职务：_____ 职务：_____

附：被授权人身份证正、反面扫描（或复印）件

（若法人参与投标，此项可不提供）

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 5：供应商承诺书

供应商承诺书

致：_____ 采购人名称

关于贵方 2025 年____月____日_____（项目名称）采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。

同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；
- 2、若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购单位签订合同，并且严格履行合同义务，提供优质的售后服务。如果在合同执行过程中，发现工程质量出现问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任；
- 3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 6: 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致： _____ 采购单位名称 _____

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容做出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海起达工程项目管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购服务。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商文件的组成部分。

供应商： _____ （公章）

法定代表人或委托代理人： _____ （签字或盖章）

年 月 日

格式 7: 资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- （1）供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；
- （2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；
- （3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。
- （4）如果是非法人资格的供应商，须提供身份证明。

格式 8:财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照磋商文件第 2.2 款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或 2023 或 2024 年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注（所有签字须齐全完整），并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税的供应商须提供相应文件证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、扫描（或复印）件应全面、完整、清晰并加盖供应商公章；

格式 9:具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函

致：_____ 采购人名称 _____

我代表_____(供应商名称)_____ 承诺，我公司参与投标的_____(项目名称)_____ 项目中，具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，能按磋商文件要求完成本次项目招标采购活动。我公司愿为以上承诺事项负责！

特此承诺！

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 10:磋商保证金证明

磋商保证金证明

致：_____采购人名称_____

我方为（项目名称）项目（采购编号为：_____）递交保证金人民币（大写：人民币_____元）已于____年____月____日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明保证金交款证明复印件（加盖公章），需附银行基本户开户许可证或基本户信息证明材料。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 11：无严重违法记录声明

无严重违法记录声明

致：_____ 采购人名称 _____

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明。
(提供承诺函，格式可自定)

后附：经信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 12：施工组织设计

施工组织设计

供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。

（一）拟投入本项目的主要施工设备表

[illegible]

(如有, 供应商可根据项目实际情况可后附设备购置图片或发票或租赁协议等材料)

(二) 劳动力计划表

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

(三) 进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

(四) 项目管理机构

1、项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

2、主要人员简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校		年毕业于 学校 专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

(五) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

格式 13：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

提供2022年-投标截止日前的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在工程施工、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页的扫描（或复印）件）或中标（成交）通知书。

格式 14：中小企业声明函

中小企业声明函

致：_____ 采购人名称

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、_____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、_____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

(14.1) 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：_____（采购人名称）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数为_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

(14.2) 监狱企业证明材料

监狱企业证明材料

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称： (公章)

企业法定代表人： (签字或盖章)

年 月 日

格式 15：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目磋商中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

青海起达工程项目管理有限公司

格式 16：磋商最终报价表

在政采云投标客户端进行报价。

青海起达工程项目管理有限公司

工程量清单

按照磋商文件所提供的工程量清单格式要求进行编制。

青海起达工程项目管理有限公司

第六部分 采购项目要求及技术要求

一、磋商要求

1. 磋商说明

1.1 供应商可以按照磋商文件的规定磋商，但必须对所投项目中的所有内容作为一个整体进行磋商，不能拆分或少报。否则，磋商无效。

1.2 磋商报价应包括完成本次提供工程内容可能发生的各项费用，如施工费、人工费、运输费、交通费、税费、检验费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。若磋商报价不能完全包括上述内容，该磋商将被认为非实质性响应。

2. 报价说明

本次磋商文件中已规定最高限价，供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，磋商无效。

3. 商务要求

3.1、建设地点：

新建：分别位于曲麻莱县驻格尔木黄河源社区、格然杂路、长江路北、黄河路、代曲路。

改造：分别位于澜沧江小区东路，游牧二小区东面，澜沧江小区西面，游牧三小区南面，游牧二小区西南面。

3.2、质量要求：工程竣工验收的质量评定：合格。

3.3、工期：165 天

计划开工日期：2025 年 07 月 20 日 计划交工日期：2025 年 12 月 30 日

3.4、付款方式：按合同约定执行。

3.5、本项目所属行业：建筑业

二、项目概况及技术要求

一. 建设规模：

建设内容及规模：18座厕所其中：8座旱厕拆除、5座提升改造、5座拆除重建（新建水厕）。	
拆除后原址 新建公共厕所	曲麻莱县驻格尔木黄河源社区黄河路北（1座），曲麻莱县驻格尔木黄河源社区黄河路南（1座），曲麻莱县驻格尔木黄河源社区长江北（1座），曲麻莱县驻格尔木黄河源社区澜沧江路北（1座），曲麻莱县驻格尔木黄河源社区游牧路1西（1座）
拆除后平整 场地	澜沧江2号（1座），黄河小区（1座），游牧三小区东面（1座），游牧二小区南面（1座），游牧二小区西面（1座），澜沧江南面（1座），广场南面（1座），广场东面（1座）
彩钢板水厕 升级改造	曲麻莱县驻格尔木黄河源社区楚玛尔河旁（1座），曲麻莱县驻格尔木黄河源社区格然杂路（1座），曲麻莱县驻格尔木黄河源社区长江路北（1座），曲麻莱县驻格尔木黄河源社区黄河路（1座），曲麻莱县驻格尔木黄河源社区代曲路（1座）

（具体内容详见工程量清单及磋商文件所涵盖的全部内容）。

二. 招标控制价及工程量清单



曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所回迁工程

项目工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2775162.14

(大写): 贰拾柒万柒仟伍佰陆拾贰元壹角肆分

招标人 : 曲麻莱县住房和城乡建设局



造价咨询人 : 公司



法定代表人
或其授权人 : 图丹龙沙
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 : 张佩琪
(签字或盖章)



编制人



复核人



编制时间 : 2025年06月26日

复核时间 : 2025年06月26日






曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级 项目工程

招标工程量清单

招标人：曲麻莱县住房和城乡建设局


造价咨询人：青海省规划设计研究院有限公司


法定代表人或其授权人：图丹龙沙

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：张佩琪

(签字或盖章)

编制人：张海燕


复核人：高星宇


编制时间：2025年06月26日

复核时间：2025年06月26日



总 说 明

工程名称：曲麻莱县驻格尔木黄河源
社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

一、工程名称：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目 二、编制依据： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2. 施工图一套 3. 该工程设备及其它措施项目中各项费用根据该工程情况和有关规定投标单位自行报价，型号、材质以实际发生订购合同为准。 三、注意事项 1. 本次总造价不包含安全生产责任保险费。根据青建工〔2022〕222 号，此费由发承包双方办理工程结算时，总承包应向发包方出具建筑施工安全生产责任险保费发票，经核对后可办理工程结算。 2. 报价时详阅国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》相关内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--建筑、装饰

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:根据地质报告, 结合现场情况综合考虑 2. 挖土深度:结合场地综合考虑	m3	339.23			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方材料品种:原土不能作为回填土, 基础及房心回填应采用外运土	m3	287.91			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:现场勘验后依据施工组织设计自行报价	m3	339.23			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:地梁梁底及两侧留300mm空隙内填级配砂防冻胀	m3	5.99			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	36.99			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 墙体类型:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	18.24			
7	010401004002	多孔砖墙	1. 墙体类型:360mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	26.36			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.85			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35	m3	9.1			
10	010502002001	构造柱	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	3			
11	010502002002	构造柱	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	6.33			
12	010503002001	雨棚梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
13	010503004001	圈梁	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	3.26			
14	010503004002	圈梁	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.31			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
17	010505006001	栏板	1. 栏板含造型等 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.82			
18	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.84			
19	010505010001	其他板	1. 斜板、坡屋面板 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	7.07			
20	010507001001	散水	1. 图集:青19J2-12-散1 宽1200mm 2. 60厚C20混凝土随打 随抹,上撒1:1水泥砂 子压光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 4. 300厚级配砂 5. 素土碾压,向外坡3% ~5% 6. 嵌缝等	m2	33.63			
2	010507001002	坡	1. 图集:青19J2-9-坡1	m	13.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		道	2. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂 7. 素土夯实(坡度按具体设计)	2	2			
22	010507007001	有水房间翻边	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.31			
23	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.17			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.01			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.604			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.09			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.106			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
28	010801001001	成品实木门	1. 成品实木门	m2	6.6			
29	010802004001	防盗门	1. 防盗成品门	m2	3.6			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70断桥铝合金节能平开窗	m2	6.12			
31	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱	m2	0.9			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
32	010901001001	树脂瓦瓦屋面	1. 图集:青19J2-262-坡屋46 2. 合成树脂波形瓦或氟	m2	44.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			塑树脂波形瓦 3. 木挂瓦条30x30，中距660 4. 木顺水条30x30，中距500 5. 35厚C20细石混凝土找平层（配中4@150x150钢筋网） 6. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 7. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 8. 20厚1：3水泥砂浆找平层 9. 100厚岩棉保温板 10. 钢筋混凝土屋面板，预埋中10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30					
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 详见图集：屋面青19J2-223-屋8 2. 浅色涂料保护层 3. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 4. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 100厚岩棉保温板 8. 钢筋混凝土屋面板 9. 含雨棚等	m2	25.57			
34	010902001002	天沟防水	1. 一道4厚改性沥青防水卷材 2. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料	m2	18.14			
35	010903002001	墙面涂膜防水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂，遇地面有高差时应沿墙身迎地面设竖向防潮层形成闭合 2. 详11J930/C3	m2	14.98			
36	010902006001	雨棚处泄水短管	1. 雨棚处泄水短管	个	1			
3	010902006002	雨水	1. 87型雨水斗	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		口	2. 详见：09S302-9 3. 水簸箕					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
38	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:0.9m以下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:仿文化石瓷砖一体板 3. 一道1.0厚防水砂浆 4. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	44.67			
39	011001005001	周边地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m2	61.68			
40	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下混凝土构件表面刷沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	80.03			
41	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下墙体内外表面先用1:2水泥砂浆抹面，然后表面涂沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	193.49			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
42	011102003001	块料楼地面	1. 图集:青19J2-53-地30 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	39.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 60厚C20混凝土层 8. 素土夯实					
43	011102003002	块料楼地面	1. 图集：青19J2-5-地29 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土层 7. 150厚3：7灰土 8. 素土夯实	m2	7.62			
44	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层压实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	1.98			
45	011107004002	水泥砂浆台阶除地面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层压实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	5.94			
46	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 图集：青19J2-111-踢19	m	48.7			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001001	外墙抹灰油漆	1. 0.9m以上 2. 图集：青19J2-27-外17	m2	139.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 仿真石漆等 4. 一道1.0厚防水砂浆 5. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8. 80厚岩棉保温板 9. 含栏板挑檐处等					
48	011201001002	内墙抹灰涂料	1. 图集：青19J2-207-内涂1 2. 刷（喷）内墙无机涂料，腻子等 3. 墙面抹灰	m2	27.77			
49	011204003001	块料墙面	1. 图集：青19J2-146-内85 2. 白水泥擦缝 3. 5厚釉面砖墙面，耐火等级B1 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 7. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛（条板无此工序） 8. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	112.35			
50	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 含无障碍隔断门等	m2	54.36			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
51	011302001001	吊顶天棚	1. 图集：青19J2-194-棚46-A 2. 铝合金方板吊顶 3. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 4. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45，中距600（或500、1200）	m2	43.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--建筑、装饰

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. K型轻钢中龙骨K30.5x45，中距≤600(或500) 6. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 7. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 8. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 9. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
52	011505001001	洗漱台	1. 青19J10-2-54 2. 芝麻灰色镜面大理石台面	m2	0.94			
53	011505005001	卫生间扶手	1. 青19J10-2-93 2. 残疾人安全不锈钢抓杆	副	2			
54	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢防护栏杆（高1.2m） 2. 19J8-17-D	m	7.44			
55	011505010001	镜面玻璃	1. 青19J10-2-21 2. 化妆镜长度同台面长度，化妆镜高度1200mm 3. 含镜前灯等	m2	1.87			
56	011502008001	GRC装饰线条	1. GRC装饰线条	m	71.15			
57	011507002001	造型窗套	1. 造型窗套	个	3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
58	011602001001	拆除原有旱厕	1. 拆除原有旱厕 2. 含垃圾清理及外运等	座	1			
		分部小计						
		补充分部						
5	01B001	卫生间成品通气	1. B-WC1型	m	7.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	6.36			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.95			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	3.6			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.51			
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.41			
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接	m	13.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求					
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求 6. 带电伴热保温	m	1.4			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
11	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 附件配置:含水表、Y型过滤器、倒流防止器、截止阀等	组	1			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65	个	1			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50	个	2			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	1			
		分部小计						
		热水						
15	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	3.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001007009	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:按设计规定要 求 6. 带电伴热保温	m	1.5			
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
18	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
19	031006005001	太阳能集热装置	1. 家用屋面太阳能热水器 2. 含基础、支架、附件等	套	1			
20	031002003004	套管	1. 名称、类型:防水钢 套管 2. 规格:DN20	个	1			
		分部小计						
		排水						
21	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	2			
22	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	41.48			
23	031201004001	铸铁管、暖气片刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍	m2	15.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:两布三油，外裹牛皮纸	m2	15.33			
25	031002003005	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	3			
26	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
27	031002003007	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
28	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	50			
29	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:刷防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	50			
30	031002003008	套管	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:DN100	个	8			
		分部小计						
		雨水						
31	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水管 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接	m	16.5			
		分部小计						
		卫生洁具						
32	031004003001	洗脸盆	1. 材质:台下式洗脸盆 2. 组装形式:09S304-53 3. 附件名称、数量:感应式水嘴、附件等	组	2			
33	031004006001	大便器	1. 材质:脚踏式蹲式大便器 2. 组装形式:09S304-89 3. 附件名称、数量:附件、冲洗阀	组	8			
34	031004006002	大便器	1. 材质:感应式座式大便器 2. 组装形式:09S304-77	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 附件名称、数量:附件、冲洗阀					
35	031004007001	小便器	1. 材质:感应式小便器 2. 组装形式:09S304-105 3. 附件名称、数量:冲洗阀、附件	组	2			
36	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	5			
37	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
38	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:格栅网 2. 型号、规格:200*200 3. 安装方式:溢流口	个	2			
39	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	5			
40	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2			
		分部小计						
		措施项目						
41	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005005001	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	1			
2	031005005002	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
4	030702006001	玻璃钢通风管道	1. 名称:风管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ100 4. 板材厚度:无机玻璃钢（氯氧镁水泥）δ 2.5-3.5mm 5. 接口形式:法兰	m2	2.9			
5	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ100	个	2			
6	030108006001	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	1			
7	030108006002	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口	个	1			
9	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楚玛尔河路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--采暖及
通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：楚玛尔河路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：楚玛尔河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1.4m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱AE 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:距地1.4m	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤10	个	2			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	10			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	12			
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20	m	55.12			
8	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25	m	37.5			
9	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5	m	163.4			
10	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4	m	103.51			
11	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	10			
12	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJSP-2*2.5	m	12			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*14W	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2. 规格:1*22W	套	1			
15	030412002001	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*30W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯管 2. 规格:1*36W	套	1			
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1*1W 3. 安装形式:门口上0.2m	套	1			
18	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急灯具 2. 规格:3W 3. 安装形式:距地2.5m	套	2			
19	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
20	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
21	030404034003	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
22	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m或0.5m	个	5			
23	030404035002	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m	个	3			
24	030404036001	其他电器	1. 名称:声光报警器	个	2			
25	030404036002	其他电器	1. 名称:呼救按钮	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楚玛尔河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：楚玛尔河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：楚玛尔河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--室外工程--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	22			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈接口	m	60			
		分部小计						
		电气						
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管直埋敷设	m	60			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直埋 5. 含挖土方、回填、外运	m	60			
5	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板 2. 规格:1根	m	60			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楚玛尔河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：楚玛尔河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：楚玛尔河路公厕一室外工程一安装工程
标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楚玛尔河路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：楚玛尔河路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 楚玛尔河路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--建筑、装饰

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:根据地质报告, 结合现场情况综合考虑 2. 挖土深度:结合场地综合考虑	m3	285.6			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方材料品种:原土不能作为回填土, 基础及房心回填应采用外运土	m3	238.66			
3	010103002002	余方弃置	1. 运距:现场勘验后依据施工组织设计自行报价	m3	285.6			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:地梁梁底及两侧留300mm空隙内填级配砂防冻胀	m3	5.99			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	32.62			
6	010401004003	多孔砖墙	1. 墙体类型:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	18.24			
7	010401004004	多孔砖墙	1. 墙体类型:360mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	26.36			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕—建筑、装饰

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土工程						
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.85			
9	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35	m3	9.1			
10	010502002003	构造柱	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	2.63			
11	010502002004	构造柱	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	6.33			
12	010503002002	雨棚梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
13	010503004003	圈梁	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	3.26			
14	010503004004	圈梁	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.31			
15	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
16	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
17	010505006002	栏板	1. 栏板含造型等 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.82			
18	010505008002	雨篷	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.84			
19	010505010002	其他板	1. 斜板、坡屋面板 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	7.07			
20	010507001003	散水	1. 图集:青19J2-12-散1 宽1200mm 2. 60厚C20混凝土随打 随抹,上撒1:1水泥砂 子压光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 4. 300厚级配砂 5. 素土碾压,向外坡3% ~5% 6. 嵌缝等	m2	33.63			
2	010507001004	坡	1. 图集:青19J2-9-坡1	m	13.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕—建筑、装饰

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		道	2. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂 7. 素土夯实(坡度按具体设计)	2	2			
22	010507005002	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.17			
23	010507007002	有水房间翻边	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.31			
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.01			
25	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.604			
26	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.09			
27	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.106			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
28	010801001002	成品实木门	1. 成品实木门	m2	6.6			
29	010802004002	防盗门	1. 防盗成品门	m2	3.6			
30	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70断桥铝合金节能平开窗	m2	6.12			
31	010807004002	金属纱窗	1. 窗纱	m2	0.9			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
32	010901001002	树脂瓦瓦屋面	1. 图集:青19J2-262-坡屋46 2. 合成树脂波形瓦或氟	m2	44.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕—建筑、装饰

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			塑树脂波形瓦 3. 木挂瓦条30x30，中距660 4. 木顺水条30x30，中距500 5. 35厚C20细石混凝土找平层（配中4@150x150钢筋网） 6. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 7. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 8. 20厚1：3水泥砂浆找平层 9. 100厚岩棉保温板 10. 钢筋混凝土屋面板，预埋中10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30					
33	010902001003	屋面卷材防水	1. 详见图集：屋面青19J2-223-屋8 2. 浅色涂料保护层 3. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 4. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 100厚岩棉保温板 8. 钢筋混凝土屋面板 9. 含雨棚等	m2	25.57			
34	010902001004	天沟防水	1. 一道4厚改性沥青防水卷材 2. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料	m2	18.14			
35	010903002002	墙面涂膜防水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂，遇地面有高差时应沿墙身迎地面设竖向防潮层形成闭合 2. 详11J930/C3	m2	14.98			
36	010902006003	雨棚处泄水短管	1. 雨棚处泄水短管	个	1			
3	010902006004	雨水	1. 87型雨水斗	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕—建筑、装饰

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		口	2. 详见：09S302-9 3. 水簸箕					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
38	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:0.9m以下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:仿文化石瓷砖一体板 3. 一道1.0厚防水砂浆 4. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	44.67			
39	011001005002	周边地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m2	61.68			
40	011003001003	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下混凝土构件表面刷沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	80.03			
41	011003001004	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下墙体内外表面先用1:2水泥砂浆抹面，然后表面涂沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	179.79			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
42	011102003003	块料楼地面	1. 图集:青19J2-53-地30 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	39.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕—建筑、装饰

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 60厚C20混凝土层 8. 素土夯实					
43	011102003004	块料楼地面	1. 图集：青19J2-5-地29 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土层 7. 150厚3：7灰土 8. 素土夯实	m2	7.62			
44	011107004003	水泥砂浆台阶面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层压实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	1.98			
45	011107004004	水泥砂浆台阶除地面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层压实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	5.94			
46	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 图集：青19J2-111-踢19	m	48.7			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001003	外墙抹灰油漆	1. 0.9m以上 2. 图集：青19J2-27-外17	m2	139.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕—建筑、装饰

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 仿真石漆等 4. 一道1.0厚防水砂浆 5. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8. 80厚岩棉保温板 9. 含栏板挑檐处等					
48	011201001004	内墙抹灰涂料	1. 图集：青19J2-207-内涂1 2. 刷（喷）内墙无机涂料，腻子等 3. 墙面抹灰	m2	27.77			
49	011204003002	块料墙面	1. 图集：青19J2-146-内85 2. 白水泥擦缝 3. 5厚釉面砖墙面，耐火等级B1 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 7. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛（条板无此工序） 8. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	112.35			
50	011210005002	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 含无障碍隔断门等	m2	54.36			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
51	011302001002	吊顶天棚	1. 图集：青19J2-194-棚46-A 2. 铝合金方板吊顶 3. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 4. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45，中距600（或500、1200）	m2	43.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--建筑、装饰

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. K型轻钢中龙骨K30.5x45，中距≤600(或500) 6. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 7. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 8. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 9. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
52	011505001002	洗漱台	1. 青19J10-2-54 2. 芝麻灰色镜面大理石台面	m2	0.94			
53	011505005002	卫生间扶手	1. 青19J10-2-93 2. 残疾人安全不锈钢抓杆	副	2			
54	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢防护栏杆（高1.2m） 2. 19J8-17-D	m	7.44			
55	011505010002	镜面玻璃	1. 青19J10-2-21 2. 化妆镜长度同台面长度，化妆镜高度1200mm 3. 含镜前灯等	m2	1.87			
56	011502008002	GRC装饰线条	1. GRC装饰线条	m	71.15			
57	011507002002	造型窗套	1. 造型窗套	个	3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
58	011602001002	拆除原有旱厕	1. 拆除原有旱厕 2. 含垃圾清理及外运等	座	1			
		分部小计						
		补充分部						
5	01B002	卫生间成品通气	1. B-WC1型	m	7.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 格燃杂路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 格燃杂路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 格燃杂路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 格燃杂路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	6.36			
2	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.95			
3	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	3.6			
4	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.51			
5	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.41			
6	031001007015	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接	m	13.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求					
7	031001007016	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求 6. 带电伴热保温	m	1.4			
8	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
9	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
10	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
11	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 附件配置:含水表、Y型过滤器、倒流防止器、截止阀等	组	1			
12	031002003009	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65	个	1			
13	031002003010	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50	个	2			
14	031002003011	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	1			
		分部小计						
		热水						
15	031001007017	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	3.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001007018	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:按设计规定要 求 6. 带电伴热保温	m	1.5			
17	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
18	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
19	031006005002	太阳能集热装置	1. 家用屋面太阳能热水器 2. 含基础、支架、附件等	套	1			
20	031002003012	套管	1. 名称、类型:防水钢 套管 2. 规格:DN20	个	1			
		分部小计						
		排水						
21	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	2			
22	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	41.48			
23	031201004002	铸铁管、暖气片刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍	m2	15.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:两布三油，外裹牛皮纸	m ²	15.33			
25	031002003013	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	3			
26	031002003014	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
27	031002003015	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
28	031002001002	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	50			
29	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:刷防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	50			
30	031002003016	套管	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:DN100	个	8			
		分部小计						
		雨水						
31	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水管 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水斗，雨水口等	m	16.5			
		分部小计						
		卫生洁具						
32	031004003002	洗脸盆	1. 材质:台下式洗脸盆 2. 组装形式:09S304-53 3. 附件名称、数量:感应式水嘴、附件等	组	2			
33	031004006003	大便器	1. 材质:脚踏式蹲式大便器 2. 组装形式:09S304-89 3. 附件名称、数量:附件、冲洗阀	组	8			
34	031004006004	大便器	1. 材质:感应式座式大便器 2. 组装形式:09S304-77	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 格燃杂路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 格燃杂路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 格燃杂路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 格燃杂路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 格燃杂路公厕一给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031005005003	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	1			
2	031005005004	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001002	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
4	030702006002	玻璃钢通风管道	1. 名称:风管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ100 4. 板材厚度:无机玻璃钢（氯氧镁水泥）δ 2.5-3.5mm 5. 接口形式:法兰	m2	2.9			
5	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ100	个	2			
6	030108006003	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	1			
7	030108006004	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
8	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口	个	1			
9	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017005	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 格燃杂路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 格燃杂路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 格燃杂路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 格燃杂路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：格燃杂路公厕—采暖及通风工程 标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1.4m	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱AE 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:距地1.4m	台	1			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10			
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤10	个	2			
5	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	10			
6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	12			
7	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20	m	55.12			
8	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25	m	37.5			
9	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5	m	163.4			
10	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4	m	103.51			
11	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	10			
12	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJSP-2*2.5	m	12			
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*14W	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030412001004	普通灯具	1. 名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2. 规格:1*22W	套	1			
15	030412002002	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*30W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
16	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED灯管 2. 规格:1*36W	套	1			
17	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1*1W 3. 安装形式:门口上0.2m	套	1			
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急灯具 2. 规格:3W 3. 安装形式:距地2.5m	套	2			
19	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
20	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
21	030404034006	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
22	030404035003	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m或0.5m	个	5			
23	030404035004	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m	个	3			
24	030404036003	其他电器	1. 名称:声光报警器	个	2			
25	030404036004	其他电器	1. 名称:呼救按钮	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 格燃杂路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 格燃杂路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 格燃杂路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 格燃杂路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：格燃杂路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：格燃杂路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：格燃杂路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：格燃杂路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：格燃杂路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格燃杂路公厕--室外工程--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	80			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈接口	m	40			
		分部小计						
		电气						
3	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管直埋敷设	m	32			
4	030408003002	电缆保护管	1. 名称:保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直埋 5. 含挖土方、回填、外运	m	32			
5	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板 2. 规格:1根	m	32			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程-
-安装工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：格燃杂路公厕一室外工程--安装工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--
-安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：格燃杂路公厕—室外工程—安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 格燃杂路公厕--室外工程--安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：格燃杂路公厕一室外工程--安装土建

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--建筑、装饰

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:根据地质报告, 结合现场情况综合考虑 2. 挖土深度:结合场地综合考虑	m3	285.6			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方材料品种:原土不能作为回填土, 基础及房心回填应采用外运土	m3	238.66			
3	010103002003	余方弃置	1. 运距:现场勘验后依据施工组织设计自行报价	m3	285.6			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:地梁梁底及两侧留300mm空隙内填级配砂防冻胀	m3	5.99			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	32.62			
6	010401004005	多孔砖墙	1. 墙体类型:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	18.24			
7	010401004006	多孔砖墙	1. 墙体类型:360mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	26.36			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕一—建筑、装饰

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土工程						
8	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.85			
9	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35	m3	9.1			
10	010502002005	构造柱	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	2.63			
11	010502002006	构造柱	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	6.33			
12	010503002003	雨棚梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
13	010503004005	圈梁	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	3.26			
14	010503004006	圈梁	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.31			
15	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
16	010505003003	平板	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
17	010505006003	栏板	1. 栏板含造型等 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.82			
18	010505008003	雨篷	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.84			
19	010505010003	其他板	1. 斜板、坡屋面板 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	7.07			
20	010507001005	散水	1. 图集:青19J2-12-散1 宽1200mm 2. 60厚C20混凝土随打 随抹,上撒1:1水泥砂 子压光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 4. 300厚级配砂 5. 素土碾压,向外坡3% ~5% 6. 嵌缝等	m2	33.63			
2	010507001006	坡	1. 图集:青19J2-9-坡1	m	13.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕—建筑、装饰

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		道	2. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂 7. 素土夯实(坡度按具体设计)	2	2			
22	010507005003	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.17			
23	010507007003	有水房间翻边	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.31			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.01			
25	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.604			
26	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.09			
27	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.106			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
28	010801001003	成品实木门	1. 成品实木门	m2	6.6			
29	010802004003	防盗门	1. 防盗成品门	m2	3.6			
30	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70断桥铝合金节能平开窗	m2	6.12			
31	010807004003	金属纱窗	1. 窗纱	m2	0.9			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
32	010901001003	树脂瓦瓦屋面	1. 图集:青19J2-262-坡屋46 2. 合成树脂波形瓦或氟	m2	44.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕—建筑、装饰

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			塑树脂波形瓦 3. 木挂瓦条30x30，中距660 4. 木顺水条30x30，中距500 5. 35厚C20细石混凝土找平层（配中4@150x150钢筋网） 6. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 7. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 8. 20厚1：3水泥砂浆找平层 9. 100厚岩棉保温板 10. 钢筋混凝土屋面板，预埋中10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30					
33	010902001005	屋面卷材防水	1. 详见图集：屋面青19J2-223-屋8 2. 浅色涂料保护层 3. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 4. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 100厚岩棉保温板 8. 钢筋混凝土屋面板 9. 含雨棚等	m2	25.57			
34	010902001006	天沟防水	1. 一道4厚改性沥青防水卷材 2. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料	m2	18.14			
35	010903002003	墙面涂膜防水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂，遇地面有高差时应沿墙身迎地面设竖向防潮层形成闭合 2. 详11J930/C3	m2	14.98			
36	010902006005	雨棚处泄水短管	1. 雨棚处泄水短管	个	1			
3	010902006006	雨水	1. 87型雨水斗	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕一建筑、装饰

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		口	2. 详见：09S302-9 3. 水簸箕					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
38	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:0.9m以下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:仿文化石瓷砖一体板 3. 一道1.0厚防水砂浆 4. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	44.67			
39	011001005003	周边地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m2	61.68			
40	011003001005	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下混凝土构件表面刷沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	80.03			
41	011003001006	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下墙体内外表面先用1:2水泥砂浆抹面，然后表面涂沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	179.79			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
42	011102003005	块料楼地面	1. 图集:青19J2-53-地30 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	39.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕—建筑、装饰

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 60厚C20混凝土层 8. 素土夯实					
43	011102003006	块料楼地面	1. 图集：青19J2-5-地29 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土层 7. 150厚3：7灰土 8. 素土夯实	m2	7.62			
44	011107004005	水泥砂浆台阶面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	1.98			
45	011107004006	水泥砂浆台阶除地面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	5.94			
46	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 图集：青19J2-111-踢19	m	48.7			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001005	外墙抹灰油漆	1. 0.9m以上 2. 图集：青19J2-27-外17	m2	139.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕一建筑、装饰

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 仿真石漆等 4. 一道1.0厚防水砂浆 5. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8. 80厚岩棉保温板 9. 含栏板挑檐处等					
48	011201001006	内墙抹灰涂料	1. 图集：青19J2-207-内涂1 2. 刷（喷）内墙无机涂料，腻子等 3. 墙面抹灰	m2	27.77			
49	011204003003	块料墙面	1. 图集：青19J2-146-内85 2. 白水泥擦缝 3. 5厚釉面砖墙面，耐火等级B1 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 7. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛（条板无此工序） 8. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	112.35			
50	011210005003	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 含无障碍隔断门等	m2	54.36			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
51	011302001003	吊顶天棚	1. 图集：青19J2-194-棚46-A 2. 铝合金方板吊顶 3. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 4. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45，中距600（或500、1200）	m2	43.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--建筑、装饰

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. K型轻钢中龙骨K30.5x45，中距≤600(或500) 6. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 7. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 8. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 9. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
52	011505001003	洗漱台	1. 青19J10-2-54 2. 芝麻灰色镜面大理石台面	m2	0.94			
53	011505005003	卫生间扶手	1. 青19J10-2-93 2. 残疾人安全不锈钢抓杆	副	2			
54	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢防护栏杆（高1.2m） 2. 19J8-17-D	m	7.44			
55	011505010003	镜面玻璃	1. 青19J10-2-21 2. 化妆镜长度同台面长度，化妆镜高度1200mm 3. 含镜前灯等	m2	1.87			
56	011502008003	GRC装饰线条	1. GRC装饰线条	m	71.15			
57	011507002003	造型窗套	1. 造型窗套	个	3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
58	011602001003	拆除原有旱厕	1. 拆除原有旱厕 2. 含垃圾清理及外运等	座	1			
		分部小计						
		补充分部						
5	01B003	卫生间成品通气	1. B-WC1型	m	7.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长江路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长江路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长江路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 长江路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长江路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007019	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	6.36			
2	031001007020	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	4.95			
3	031001007021	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	3.6			
4	031001007022	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	4.51			
5	031001007023	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	4.41			
6	031001007024	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接	m	13.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕—给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求					
7	031001007025	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求 6. 带电伴热保温	m	1.4			
8	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
9	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
10	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
11	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN65 3. 附件配置:含水表、Y型过滤器、倒流防止器、截止阀等	组	1			
12	031002003017	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65	个	1			
13	031002003018	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50	个	2			
14	031002003019	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	1			
		分部小计						
		热水						
15	031001007026	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	3.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001007027	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:按设计规定要 求 6. 带电伴热保温	m	1.5			
17	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
18	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
19	031006005003	太阳能集热装置	1. 家用屋面太阳能热水器 2. 含基础、支架、附件等	套	1			
20	031002003020	套管	1. 名称、类型:防水钢 套管 2. 规格:DN20	个	1			
		分部小计						
		排水						
21	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	2			
22	031001005006	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	41.48			
23	031201004003	铸铁管、暖气片刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍	m2	15.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:两布三油，外裹牛皮纸	m2	15.33			
25	031002003021	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	3			
26	031002003022	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
27	031002003023	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
28	031002001003	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	50			
29	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:刷防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	50			
30	031002003024	套管	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:DN100	个	8			
		分部小计						
		雨水						
31	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水管 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水斗，雨水口等	m	16.5			
		分部小计						
		卫生洁具						
32	031004003003	洗脸盆	1. 材质:台下式洗脸盆 2. 组装形式:09S304-53 3. 附件名称、数量:感应式水嘴、附件等	组	2			
33	031004006005	大便器	1. 材质:脚踏式蹲式大便器 2. 组装形式:09S304-89 3. 附件名称、数量:附件、冲洗阀	组	8			
34	031004006006	大便器	1. 材质:感应式座式大便器 2. 组装形式:09S304-77	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长江路公厕—给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.附件名称、数量:附件、冲洗阀					
35	031004007003	小便器	1.材质:感应式小便器 2.组装形式:09S304-105 3.附件名称、数量:冲洗阀、附件	组	2			
36	031004014009	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50	个	5			
37	031004014010	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN100	个	2			
38	031004014011	给、排水附(配)件	1.材质:格栅网 2.型号、规格:200*200 3.安装方式:溢流口	个	2			
39	031004014012	给、排水附(配)件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN100	个	5			
40	030901013003	灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	2			
		分部小计						
		措施项目						
41	031301017007	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长江路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 长江路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：长江路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：长江路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005005005	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	1			
2	031005005006	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001003	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
4	030702006003	玻璃钢通风管道	1. 名称:风管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ100 4. 板材厚度:无机玻璃钢（氯氧镁水泥）δ 2.5-3.5mm 5. 接口形式:法兰	m2	2.9			
5	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ100	个	2			
6	030108006005	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	1			
7	030108006006	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
8	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口	个	1			
9	030704001003	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017008	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长江路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长江路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长江路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长江路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 长江路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 长江路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长江路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1.4m	台	1			
2	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱AE 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:距地1.4m	台	1			
3	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10			
4	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤10	个	2			
5	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	10			
6	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	12			
7	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20	m	55.12			
8	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25	m	37.5			
9	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5	m	163.4			
10	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4	m	103.51			
11	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	10			
12	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJSP-2*2.5	m	12			
13	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*14W	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030412001006	普通灯具	1. 名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2. 规格:1*22W	套	1			
15	030412002003	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*30W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
16	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED灯管 2. 规格:1*36W	套	1			
17	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1*1W 3. 安装形式:门口上0.2m	套	1			
18	030412004006	装饰灯	1. 名称:消防应急灯具 2. 规格:3W 3. 安装形式:距地2.5m	套	2			
19	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
20	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
21	030404034009	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
22	030404035005	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m或0.5m	个	5			
23	030404035006	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m	个	3			
24	030404036005	其他电器	1. 名称:声光报警器	个	2			
25	030404036006	其他电器	1. 名称:呼救按钮	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕—电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长江路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长江路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：长江路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：长江路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长江路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长江路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：长江路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：长江路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路公厕--室外工程--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	50			
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈接口	m	53			
		分部小计						
		电气						
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管直埋敷设	m	60			
4	030408003003	电缆保护管	1. 名称:保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直埋 5. 含挖土方、回填、外运	m	60			
5	030408005003	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板 2. 规格:1根	m	60			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长江路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长江路公厕—室外工程—安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 长江路公厕--室外工程--
安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长江路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长江路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：长江路公厕—室外工程—安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长江路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长江路公厕--室外工程--安装土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建工程						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2-3m	m3	136			
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥0. 97	m3	120. 28			
3	040103002003	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	15. 72			
4	040501004003	垫层	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层	m3	15. 72			
5	040504002005	混凝土井	1. 钢筋混凝土阀门井1000 2. 含土方、回填、外运、钢筋、混凝土、模板、井盖、井圈等	座	4			
6	040504002006	混凝土井	1. 钢筋混凝土污水井1000 2. 含土方、回填、外运、钢筋、混凝土、模板、井盖、井圈等	座	5			
7	040504008003	整体化粪池	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:12m3 3. 含土方、回填、外运、钢筋、混凝土、模板、井盖、井圈等	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长江路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长江路公厕--室外工程--安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长江路公厕--室外工程--安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长江路公厕--室外工程--安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：长江路公厕—室外工程—安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长江路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--建筑、装饰

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:根据地质报告, 结合现场情况综合考虑 2. 挖土深度:结合场地综合考虑	m3	285.6			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方材料品种:原土不能作为回填土, 基础及房心回填应采用外运土	m3	238.66			
3	010103002004	余方弃置	1. 运距:现场勘验后依据施工组织设计自行报价	m3	285.6			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比:地梁梁底及两侧留300mm空隙内填级配砂防冻胀	m3	5.99			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	32.62			
6	010401004007	多孔砖墙	1. 墙体类型:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	18.24			
7	010401004008	多孔砖墙	1. 墙体类型:360mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	26.36			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕—建筑、装饰

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土工程						
8	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.85			
9	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35	m3	9.1			
10	010502002007	构造柱	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	2.63			
11	010502002008	构造柱	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	6.33			
12	010503002004	雨棚梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
13	010503004007	圈梁	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	3.26			
14	010503004008	圈梁	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.31			
15	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
16	010505003004	平板	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
17	010505006004	栏板	1. 栏板含造型等 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.82			
18	010505008004	雨篷	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.84			
19	010505010004	其他板	1. 斜板、坡屋面板 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	7.07			
20	010507001007	散水	1. 图集:青19J2-12-散1 宽1200mm 2. 60厚C20混凝土随打 随抹,上撒1:1水泥砂 子压光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 4. 300厚级配砂 5. 素土碾压,向外坡3% ~5% 6. 嵌缝等	m2	33.63			
2	010507001008	坡	1. 图集:青19J2-9-坡1	m	13.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕—建筑、装饰

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		道	2. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂 7. 素土夯实(坡度按具体设计)	2	2			
22	010507005004	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.17			
23	010507007004	有水房间翻边	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.31			
24	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.01			
25	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.604			
26	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.09			
27	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.106			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
28	010801001004	成品实木门	1. 成品实木门	m2	6.6			
29	010802004004	防盗门	1. 防盗成品门	m2	3.6			
30	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70断桥铝合金节能平开窗	m2	6.12			
31	010807004004	金属纱窗	1. 窗纱	m2	0.9			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
32	010901001004	树脂瓦瓦屋面	1. 图集:青19J2-262-坡屋46 2. 合成树脂波形瓦或氟	m2	44.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕—建筑、装饰

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			塑树脂波形瓦 3. 木挂瓦条30x30，中距660 4. 木顺水条30x30，中距500 5. 35厚C20细石混凝土找平层（配中4@150x150钢筋网） 6. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 7. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 8. 20厚1：3水泥砂浆找平层 9. 100厚岩棉保温板 10. 钢筋混凝土屋面板，预埋中10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30					
33	010902001007	屋面卷材防水	1. 详见图集：屋面青19J2-223-屋8 2. 浅色涂料保护层 3. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 4. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 100厚岩棉保温板 8. 钢筋混凝土屋面板 9. 含雨棚等	m2	25.57			
34	010902001008	天沟防水	1. 一道4厚改性沥青防水卷材 2. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料	m2	18.14			
35	010903002004	墙面涂膜防水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂，遇地面有高差时应沿墙身迎地面设竖向防潮层形成闭合 2. 详11J930/C3	m2	14.98			
36	010902006007	雨棚处泄水短管	1. 雨棚处泄水短管	个	1			
3	010902006008	雨水	1. 87型雨水斗	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕—建筑、装饰

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		口	2. 详见：09S302-9 3. 水簸箕					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
38	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:0.9m以下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:仿文化石瓷砖一体板 3. 一道1.0厚防水砂浆 4. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	44.67			
39	011001005004	周边地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m2	61.68			
40	011003001007	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下混凝土构件表面刷沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	80.03			
41	011003001008	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下墙体内外表面先用1:2水泥砂浆抹面，然后表面涂沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	179.79			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
42	011102003007	块料楼地面	1. 图集:青19J2-53-地30 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	39.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕—建筑、装饰

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 60厚C20混凝土层 8. 素土夯实					
43	011102003008	块料楼地面	1. 图集：青19J2-5-地29 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土层 7. 150厚3：7灰土 8. 素土夯实	m2	7.62			
44	011107004007	水泥砂浆台阶面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	1.98			
45	011107004008	水泥砂浆台阶除地面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	5.94			
46	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 图集：青19J2-111-踢19	m	48.7			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001007	外墙抹灰油漆	1. 0.9m以上 2. 图集：青19J2-27-外17	m2	139.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕一建筑、装饰

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 仿真石漆等 4. 一道1.0厚防水砂浆 5. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8. 80厚岩棉保温板 9. 含栏板挑檐处等					
48	011201001008	内墙抹灰涂料	1. 图集：青19J2-207-内涂1 2. 刷（喷）内墙无机涂料，腻子等 3. 墙面抹灰	m2	27.77			
49	011204003004	块料墙面	1. 图集：青19J2-146-内85 2. 白水泥擦缝 3. 5厚釉面砖墙面，耐火等级B1 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 7. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛（条板无此工序） 8. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	112.35			
50	011210005004	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 含无障碍隔断门等	m2	54.36			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
51	011302001004	吊顶天棚	1. 图集：青19J2-194-棚46-A 2. 铝合金方板吊顶 3. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 4. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45，中距600（或500、1200）	m2	43.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--建筑、装饰

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. K型轻钢中龙骨K30.5x45，中距≤600(或500) 6. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 7. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 8. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 9. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
52	011505001004	洗漱台	1. 青19J10-2-54 2. 芝麻灰色镜面大理石台面	m2	0.94			
53	011505005004	卫生间扶手	1. 青19J10-2-93 2. 残疾人安全不锈钢抓杆	副	2			
54	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢防护栏杆（高1.2m） 2. 19J8-17-D	m	7.44			
55	011505010004	镜面玻璃	1. 青19J10-2-21 2. 化妆镜长度同台面长度，化妆镜高度1200mm 3. 含镜前灯等	m2	1.87			
56	011502008004	GRC装饰线条	1. GRC装饰线条	m	71.15			
57	011507002004	造型窗套	1. 造型窗套	个	3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
58	011602001004	拆除原有旱厕	1. 拆除原有旱厕 2. 含垃圾清理及外运等	座	1			
		分部小计						
		补充分部						
5	01B004	卫生间成品通气	1. B-WC1型	m	7.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄河路公厕—建筑、装饰

第 9 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 黄河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：黄河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007028	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	6.36			
2	031001007029	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.95			
3	031001007030	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	3.6			
4	031001007031	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.51			
5	031001007032	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.41			
6	031001007033	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接	m	13.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求					
7	031001007034	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求 6. 带电伴热保温	m	1.4			
8	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
9	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
10	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
11	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 附件配置:含水表、Y型过滤器、倒流防止器、截止阀等	组	1			
12	031002003025	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65	个	1			
13	031002003026	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50	个	2			
14	031002003027	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	1			
		分部小计						
		热水						
15	031001007035	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	3.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001007036	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:按设计规定要 求 6. 带电伴热保温	m	1.5			
17	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
18	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
19	031006005004	太阳能集热装置	1. 家用屋面太阳能热水器 2. 含基础、支架、附件等	套	1			
20	031002003028	套管	1. 名称、类型:防水钢 套管 2. 规格:DN20	个	1			
		分部小计						
		排水						
21	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	2			
22	031001005008	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	41.48			
23	031201004004	铸铁管、暖气片刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍	m2	15.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031208007004	防潮层、保护层	1. 材料:两布三油，外裹牛皮纸	m2	15.33			
25	031002003029	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	3			
26	031002003030	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
27	031002003031	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
28	031002001004	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	50			
29	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:刷防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	50			
30	031002003032	套管	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:DN100	个	8			
		分部小计						
		雨水						
31	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水管 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水斗，雨水口等	m	16.5			
		分部小计						
		卫生洁具						
32	031004003004	洗脸盆	1. 材质:台下式洗脸盆 2. 组装形式:09S304-53 3. 附件名称、数量:感应式水嘴、附件等	组	2			
33	031004006007	大便器	1. 材质:脚踏式蹲式大便器 2. 组装形式:09S304-89 3. 附件名称、数量:附件、冲洗阀	组	8			
34	031004006008	大便器	1. 材质:感应式座式大便器 2. 组装形式:09S304-77	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 黄河路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031005005007	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	1			
2	031005005008	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001004	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
4	030702006004	玻璃钢通风管道	1. 名称:风管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ100 4. 板材厚度:无机玻璃钢（氯氧镁水泥）δ 2.5-3.5mm 5. 接口形式:法兰	m2	2.9			
5	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ100	个	2			
6	030108006007	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	1			
7	030108006008	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
8	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口	个	1			
9	030704001004	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017011	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称: 黄河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 黄河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 黄河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 黄河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1.4m	台	1			
2	030404017008	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱AE 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:距地1.4m	台	1			
3	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10			
4	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤10	个	2			
5	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	10			
6	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	12			
7	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20	m	55.12			
8	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25	m	37.5			
9	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5	m	163.4			
10	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4	m	103.51			
11	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	10			
12	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJSP-2*2.5	m	12			
13	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*14W	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030412001008	普通灯具	1. 名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2. 规格:1*22W	套	1			
15	030412002004	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*30W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
16	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED灯管 2. 规格:1*36W	套	1			
17	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1*1W 3. 安装形式:门口上0.2m	套	1			
18	030412004008	装饰灯	1. 名称:消防应急灯具 2. 规格:3W 3. 安装形式:距地2.5m	套	2			
19	030404034010	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
20	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
21	030404034012	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
22	030404035007	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m或0.5m	个	5			
23	030404035008	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m	个	3			
24	030404036007	其他电器	1. 名称:声光报警器	个	2			
25	030404036008	其他电器	1. 名称:呼救按钮	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄河路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄河路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 黄河路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：黄河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：黄河路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：黄河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：黄河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：黄河路公厕—室外道路

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄河路公厕--室外工程--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	60			
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈接口	m	62			
		分部小计						
		电气						
3	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管直埋敷设	m	60			
4	030408003004	电缆保护管	1. 名称:保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直埋 5. 含挖土方、回填、外运	m	60			
5	030408005004	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板 2. 规格:1根	m	60			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：黄河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装土建

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--
安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装土
建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄河路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--建筑、装饰

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:根据地质报告, 结合现场情况综合考虑 2. 挖土深度:结合场地综合考虑	m3	285.6			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:压实系数大于0.94 2. 填方材料品种:原土不能作为回填土, 基础及房心回填应采用外运土	m3	238.66			
3	010103002005	余方弃置	1. 运距:现场勘验后依据施工组织设计自行报价	m3	285.6			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001005	换填垫层	1. 材料种类及配比:地梁梁底及两侧留300mm空隙内填级配砂防冻胀	m3	5.99			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	32.62			
6	010401004009	多孔砖墙	1. 墙体类型:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	18.24			
7	010401004010	多孔砖墙	1. 墙体类型:360mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级:混合砂浆	m3	26.36			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕—建筑、装饰

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土工程						
8	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.85			
9	010501002005	带形基础	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C35	m3	9.1			
10	010502002009	构造柱	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	2.63			
11	010502002010	构造柱	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	6.33			
12	010503002005	雨棚梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
13	010503004009	圈梁	1. ±0.00以下 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C35	m3	3.26			
14	010503004010	圈梁	1. ±0.00以上 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.31			
15	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
16	010505003005	平板	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
17	010505006005	栏板	1. 栏板含造型等 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.82			
18	010505008005	雨篷	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.84			
19	010505010005	其他板	1. 斜板、坡屋面板 2. 混凝土种类:商品 3. 混凝土强度等级:C30	m3	7.07			
20	010507001009	散水	1. 图集:青19J2-12-散1 宽1200mm 2. 60厚C20混凝土随打 随抹,上撒1:1水泥砂 子压光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 4. 300厚级配砂 5. 素土碾压,向外坡3% ~5% 6. 嵌缝等	m2	33.63			
2	010507001010	坡	1. 图集:青19J2-9-坡1	m	13.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕—建筑、装饰

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		道	2. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条，中距80凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂 7. 素土夯实(坡度按具体设计)	2	2			
22	010507005005	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.17			
23	010507007005	有水房间翻边	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.31			
24	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.01			
25	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.604			
26	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.09			
27	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.106			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
28	010801001005	成品实木门	1. 成品实木门	m2	6.6			
29	010802004005	防盗门	1. 防盗成品门	m2	3.6			
30	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70断桥铝合金节能平开窗	m2	6.12			
31	010807004005	金属纱窗	1. 窗纱	m2	0.9			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
32	010901001005	树脂瓦瓦屋面	1. 图集:青19J2-262-坡屋46 2. 合成树脂波形瓦或氟	m2	44.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕—建筑、装饰

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			塑树脂波形瓦 3. 木挂瓦条30x30，中距660 4. 木顺水条30x30，中距500 5. 35厚C20细石混凝土找平层（配中4@150x150钢筋网） 6. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 7. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 8. 20厚1：3水泥砂浆找平层 9. 100厚岩棉保温板 10. 钢筋混凝土屋面板，预埋中10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30					
33	010902001009	屋面卷材防水	1. 详见图集：屋面青19J2-223-屋8 2. 浅色涂料保护层 3. 一道4厚改性沥青防水卷材，含上翻 4. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料，含上翻 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 100厚岩棉保温板 8. 钢筋混凝土屋面板 9. 含雨棚等	m2	25.57			
34	010902001010	天沟防水	1. 一道4厚改性沥青防水卷材 2. 一道1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料	m2	18.14			
35	010903002005	墙面涂膜防水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂，遇地面有高差时应沿墙身迎地面设竖向防潮层形成闭合 2. 详11J930/C3	m2	14.98			
36	010902006009	雨棚处泄水短管	1. 雨棚处泄水短管	个	1			
3	010902006010	雨水	1. 87型雨水斗	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕—建筑、装饰

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		口	2. 详见：09S302-9 3. 水簸箕					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
38	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:0.9m以下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:仿文化石瓷砖一体板 3. 一道1.0厚防水砂浆 4. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	44.67			
39	011001005005	周边地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m2	61.68			
40	011003001009	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下混凝土构件表面刷沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	80.03			
41	011003001010	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00m以下墙体内外表面先用1:2水泥砂浆抹面，然后表面涂沥青冷底油两遍，图层层厚度≥500 μm	m2	179.79			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
42	011102003009	块料楼地面	1. 图集:青19J2-53-地30 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	39.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕—建筑、装饰

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 60厚C20混凝土层 8. 素土夯实					
43	011102003010	块料楼地面	1. 图集：青19J2-5-地29 2. 防滑地砖，耐火等级B2，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C20混凝土层 7. 150厚3：7灰土 8. 素土夯实	m2	7.62			
44	011107004009	水泥砂浆台阶面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层压实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	1.98			
45	011107004010	水泥砂浆台阶除地面	1. 图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3：7灰土垫层分两层压实，宽出面层100 4. 素土碾压 5. 设防滑槽	m2	5.94			
46	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 图集：青19J2-111-踢19	m	48.7			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001009	外墙抹灰油漆	1. 0.9m以上 2. 图集：青19J2-27-外17	m2	139.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕—建筑、装饰

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 仿真石漆等 4. 一道1.0厚防水砂浆 5. 一道1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 8. 80厚岩棉保温板 9. 含栏板挑檐处等					
48	011201001010	内墙抹灰涂料	1. 图集：青19J2-207-内涂1 2. 刷（喷）内墙无机涂料，腻子等 3. 墙面抹灰	m2	27.77			
49	011204003005	块料墙面	1. 图集：青19J2-146-内85 2. 白水泥擦缝 3. 5厚釉面砖墙面，耐火等级B1 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 7. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛（条板无此工序） 8. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿）	m2	112.35			
50	011210005005	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 含无障碍隔断门等	m2	54.36			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
51	011302001005	吊顶天棚	1. 图集：青19J2-194-棚46-A 2. 铝合金方板吊顶 3. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌入式安装 4. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45，中距600（或500、1200）	m2	43.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--建筑、装饰

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. K型轻钢中龙骨K30.5x45，中距≤600(或500) 6. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 7. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好（A无此工序） 8. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 9. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环）					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
52	011505001005	洗漱台	1. 青19J10-2-54 2. 芝麻灰色镜面大理石台面	m2	0.94			
53	011505005005	卫生间扶手	1. 青19J10-2-93 2. 残疾人安全不锈钢抓杆	副	2			
54	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢防护栏杆（高1.2m） 2. 19J8-17-D	m	7.44			
55	011505010005	镜面玻璃	1. 青19J10-2-21 2. 化妆镜长度同台面长度，化妆镜高度1200mm 3. 含镜前灯等	m2	1.87			
56	011502008005	GRC装饰线条	1. GRC装饰线条	m	71.15			
57	011507002005	造型窗套	1. 造型窗套	个	3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
58	011602001005	拆除原有旱厕	1. 拆除原有旱厕 2. 含垃圾清理及外运等	座	1			
		分部小计						
		补充分部						
5	01B005	卫生间成品通气	1. B-WC1型	m	7.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 代曲河路公厕—建筑、装饰

第 9 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 代曲河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 代曲河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 代曲河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 代曲河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 代曲河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 代曲河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 代曲河路公厕—建筑、装饰

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007037	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	6.36			
2	031001007038	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.95			
3	031001007039	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	3.6			
4	031001007040	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.51			
5	031001007041	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计规定要求	m	4.41			
6	031001007042	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接	m	13.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求					
7	031001007043	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求 6. 带电伴热保温	m	1.4			
8	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
9	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
10	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
11	031003013005	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 附件配置:含水表、Y型过滤器、倒流防止器、截止阀等	组	1			
12	031002003033	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN65	个	1			
13	031002003034	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50	个	2			
14	031002003035	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32	个	1			
		分部小计						
		热水						
15	031001007044	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规定要求	m	3.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001007045	复合管	1. 安装部位:屋顶 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬PE 钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:按设计规定要 求 6. 带电伴热保温	m	1.5			
17	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
18	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:铜质止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
19	031006005005	太阳能集热装置	1. 家用屋面太阳能热水器 2. 含基础、支架、附件等	套	1			
20	031002003036	套管	1. 名称、类型:防水钢 套管 2. 规格:DN20	个	1			
		分部小计						
		排水						
21	031001005009	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN75 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	2			
22	031001005010	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制柔 性抗震排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:胶圈 5. 接口材料:法兰压盖 接口	m	41.48			
23	031201004005	铸铁管、暖气片刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m2	15.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031208007005	防潮层、保护层	1. 材料:两布三油，外裹牛皮纸	m ²	15.33			
25	031002003037	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	3			
26	031002003038	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
27	031002003039	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
28	031002001005	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	50			
29	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:刷防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	50			
30	031002003040	套管	1. 名称、类型:成品管卡 2. 规格:DN100	个	8			
		分部小计						
		雨水						
31	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水管 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水斗，雨水口等	m	16.5			
		分部小计						
		卫生洁具						
32	031004003005	洗脸盆	1. 材质:台下式洗脸盆 2. 组装形式:09S304-53 3. 附件名称、数量:感应式水嘴、附件等	组	2			
33	031004006009	大便器	1. 材质:脚踏式蹲式大便器 2. 组装形式:09S304-89 3. 附件名称、数量:附件、冲洗阀	组	8			
34	031004006010	大便器	1. 材质:感应式座式大便器 2. 组装形式:09S304-77	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 代曲河路公厕—给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 附件名称、数量:附件、冲洗阀					
35	031004007005	小便器	1. 材质:感应式小便器 2. 组装形式:09S304-105 3. 附件名称、数量:冲洗阀、附件	组	2			
36	031004014017	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	5			
37	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
38	031004014019	给、排水附(配)件	1. 材质:格栅网 2. 型号、规格:200*200 3. 安装方式:溢流口	个	2			
39	031004014020	给、排水附(配)件	1. 材质:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	5			
40	030901013005	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2			
		分部小计						
		措施项目						
41	031301017013	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 代曲河路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 代曲河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 代曲河路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 代曲河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 代曲河路公厕—给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 代曲河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 代曲河路公厕--给排水工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031005005009	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	1			
2	031005005010	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001005	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
4	030702006005	玻璃钢通风管道	1. 名称:风管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ100 4. 板材厚度:无机玻璃钢（氯氧镁水泥）δ 2.5-3.5mm 5. 接口形式:法兰	m2	2.9			
5	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ100	个	2			
6	030108006009	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	1			
7	030108006010	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
8	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口	个	1			
9	030704001005	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017014	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 代曲河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 代曲河路公厕—采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 代曲河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：代曲河路公厕—采暖及通风工程 标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：代曲河路公厕—采暖及通风工程 标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 代曲河路公厕--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017009	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号: 详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1. 4m	台	1			
2	030404017010	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱AE 2. 型号: 详见系统图 3. 安装方式:距地1. 4m	台	1			
3	030408001009	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10			
4	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤10	个	2			
5	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	10			
6	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	12			
7	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20	m	55.12			
8	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25	m	37.5			
9	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2. 5	m	163. 4			
10	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4	m	103. 51			
11	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4	m	10			
12	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJSP-2*2. 5	m	12			
13	030412001009	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*14W	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030412001010	普通灯具	1. 名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2. 规格:1*22W	套	1			
15	030412002005	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*30W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
16	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED灯管 2. 规格:1*36W	套	1			
17	030412004009	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1*1W 3. 安装形式:门口上0.2m	套	1			
18	030412004010	装饰灯	1. 名称:消防应急灯具 2. 规格:3W 3. 安装形式:距地2.5m	套	2			
19	030404034013	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
20	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	1			
21	030404034015	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
22	030404035009	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地0.3m或0.5m	个	5			
23	030404035010	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m	个	3			
24	030404036009	其他电器	1. 名称:声光报警器	个	2			
25	030404036010	其他电器	1. 名称:呼救按钮	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：代曲河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：代曲河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：代曲河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：代曲河路公厕—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：代曲河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：代曲河路公厕--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 代曲河路公厕—室外道路, 挡土墙

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：代曲河路公厕一室外道路，挡土墙

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：代曲河路公厕一室外道路，挡土墙

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：代曲河路公厕一室外道路，挡土墙

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：代曲河路公厕—室外道路，挡土墙

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：代曲河路公厕一室外道路，挡土墙

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：代曲河路公厕—室外道路，挡土墙

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：代曲河路公厕--室外工程--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	42			
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:橡胶圈接口	m	45			
		分部小计						
		电气						
3	030408001010	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管直埋敷设	m	60			
4	030408003005	电缆保护管	1. 名称:保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直埋 5. 含挖土方、回填、外运	m	60			
5	030408005005	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板 2. 规格:1根	m	60			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 代曲河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：代曲河路公厕—室外工程—安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 代曲河路公厕--室外工程-
-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：代曲河路公厕—室外工程—安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：代曲河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：代曲河路公厕—室外工程—安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：代曲河路公厕--室外工程--安装工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：代曲河路公厕一室外工程--安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 代曲河路公厕--室外工程--安装土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建工程						
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2-3m	m3	115.2			
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:≥0.97	m3	101.88			
3	040103002005	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	13.32			
4	040501004005	垫层	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂垫层	m3	13.32			
5	040504002009	混凝土井	1. 钢筋混凝土阀门井1000 2. 含土方、回填、外运、钢筋、混凝土、模板、井盖、井圈等	座	3			
6	040504002010	混凝土井	1. 钢筋混凝土污水井1000 2. 含土方、回填、外运、钢筋、混凝土、模板、井盖、井圈等	座	4			
7	040504008005	整体化粪池	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:12m3 3. 含土方、回填、外运、钢筋、混凝土、模板、井盖、井圈等	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 代曲河路公厕--室外工程--安装土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：代曲河路公厕—室外工程—安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：代曲河路公厕—室外工程—安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：代曲河路公厕--室外工程--安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：代曲河路公厕—室外工程—安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：代曲河路公厕--室外工程--安装
土建

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：代曲河路公厕一室外工程--安装土建

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厕所改造--建筑、装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙改造						
1	011201001011	外墙改造	1. 喷涂外墙防水涂料 2. 100厚BS-改性聚苯板挂网 3. 基层清理等	m2	101.49			
		分部小计						
		屋面改造						
2	010901001006	屋面改造	1. 树脂瓦屋面 2. 2道4mm厚自粘性改性沥青防水卷材 3. 100厚BS-改性聚苯板 4. 基层清理等	m2	60.13			
		分部小计						
		门窗改造						
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗 2. 垃圾清理及外运等	m2	14.04			
4	010801001006	成品实木门	1. 成品实木门 2. 含门边修补等 3. 门口做法青05J02-1-49-2b	m2	7.56			
5	010802004006	防盗门	1. 防盗门 2. 含门边修补等 3. 门口做法青05J02-1-49-2b	m2	3.6			
6	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金节能保温窗 2. 含窗边修补等	m2	2.88			
		分部小计						
		措施项目						
7	011701008001	装饰脚手架	1. 装饰脚手架	m2	101.49			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 1#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 1#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 1#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厕所改造--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005005011	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	3			
2	031005005012	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001006	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
4	03B006	拆除工程	1. 原风机拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
		分部小计						
		通风						
5	030108006011	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	2			
6	030108006012	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
7	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口	个	4			
8	030704001006	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
9	03B007	拆除工程	1. 原风机拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017016	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 1#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 1#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厕所改造--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	03B008	拆除工程	1. 原电缆配管拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
2	030404017011	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1.4m 5. 含拆除、垃圾外运等	台	1			
3	030408001011	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 含拆除、垃圾外运等	m	10			
4	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤10 3. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
5	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 含拆除、垃圾外运等	m	10			
6	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20 4. 含拆除、垃圾外运等	m	62.4			
7	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25 4. 含拆除、垃圾外运等	m	34.53			
8	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 含拆除、垃圾外运等	m	181.02			
9	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4 4. 含拆除、垃圾外运等	m	104.58			
10	030412001011	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*24W 3. 含拆除、垃圾外运等	套	1			
11	030412002006	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*14W 3. 安装形式:吸顶 4. 含拆除、垃圾外运等	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厕所改造--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030412002007	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*32W 3. 安装形式:吸顶 4. 含拆除、垃圾外运等	套	2			
13	030404034016	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	1			
14	030404034017	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	4			
15	030404035011	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	5			
16	030404036011	其他电器	1. 名称:声光报警器 2. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
17	030404036012	其他电器	1. 名称:呼救按钮 2. 安装方式:距地0.85m 3. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
18	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 含拆除、垃圾外运等	个	5			
19	030411006012	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 含拆除、垃圾外运等	个	14			
20	030409002006	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室外 5. 含拆除、垃圾外运等	m	44.57			
21	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等端子箱 2. 含拆除、垃圾外运等	台	1			
22	03B009	剔槽墙面	1. 剔槽墙面	m	10.5			
23	030414002006	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
24	030414011006	接地装置	1. 名称:接地调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 1#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 1#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 1#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厕所改造--建筑、装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙改造						
1	011201001012	外墙改造	1. 喷涂外墙防水涂料 2. 100厚BS-改性聚苯板挂网 3. 基层清理等	m2	101.49			
		分部小计						
		屋面改造						
2	010901001007	屋面改造	1. 树脂瓦屋面 2. 2道4mm厚自粘性改性沥青防水卷材 3. 100厚BS-改性聚苯板 4. 基层清理等	m2	60.13			
		分部小计						
		门窗改造						
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗 2. 垃圾清理及外运等	m2	14.04			
4	010801001007	成品实木门	1. 成品实木门 2. 含门边修补等 3. 门口做法青05J02-1-49-2b	m2	7.56			
5	010802004007	防盗门	1. 防盗门 2. 含门边修补等 3. 门口做法青05J02-1-49-2b	m2	3.6			
6	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金节能保温窗 2. 含窗边修补等	m2	2.88			
		分部小计						
		措施项目						
7	011701008002	装饰脚手架	1. 装饰脚手架	m2	101.49			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 2#厕所改造—建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 2#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厕所改造--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031005005013	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	3			
2	031005005014	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001007	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
4	03B010	拆除工程	1. 原风机拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
		分部小计						
		通风						
5	030108006013	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	2			
6	030108006014	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
7	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 含拆除、垃圾外运等	个	4			
8	030704001007	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
9	03B011	拆除工程	1. 原风机拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017018	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 2#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 2#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厕所改造--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	03B012	拆除工程	1. 原电缆配管拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
2	030404017012	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1.4m 5. 含拆除、垃圾外运等	台	1			
3	030408001012	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 含拆除、垃圾外运等	m	10			
4	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2)≤10 3. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
5	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 含拆除、垃圾外运等	m	10			
6	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20 4. 含拆除、垃圾外运等	m	62.4			
7	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25 4. 含拆除、垃圾外运等	m	34.53			
8	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 含拆除、垃圾外运等	m	181.02			
9	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4 4. 含拆除、垃圾外运等	m	104.58			
10	030412001012	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*24W 3. 含拆除、垃圾外运等	套	1			
11	030412002008	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*14W 3. 安装形式:吸顶 4. 含拆除、垃圾外运等	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厕所改造--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030412002009	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*32W 3. 安装形式:吸顶 4. 含拆除、垃圾外运等	套	2			
13	030404034018	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	1			
14	030404034019	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	4			
15	030404035012	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	5			
16	030404036013	其他电器	1. 名称:声光报警器 2. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
17	030404036014	其他电器	1. 名称:呼救按钮 2. 安装方式:距地0.85m 3. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
18	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 含拆除、垃圾外运等	个	5			
19	030411006014	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 含拆除、垃圾外运等	个	14			
20	030409002007	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室外 5. 含拆除、垃圾外运等	m	44.57			
21	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等端子箱 2. 含拆除、垃圾外运等	台	1			
22	03B013	剔槽墙面	1. 剔槽墙面	m	10.5			
23	030414002007	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
24	030414011007	接地装置	1. 名称:接地调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 2#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 2#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 2#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厕所改造--建筑、装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙改造						
1	011201001013	外墙改造	1. 喷涂外墙防水涂料 2. 100厚BS-改性聚苯板挂网 3. 基层清理等	m2	101.49			
		分部小计						
		屋面改造						
2	010901001008	屋面改造	1. 树脂瓦屋面 2. 2道4mm厚自粘性改性沥青防水卷材 3. 100厚BS-改性聚苯板 4. 基层清理等	m2	60.13			
		分部小计						
		门窗改造						
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗 2. 垃圾清理及外运等	m2	14.04			
4	010801001008	成品实木门	1. 成品实木门 2. 含门边修补等 3. 门口做法青05J02-1-49-2b	m2	7.56			
5	010802004008	防盗门	1. 防盗门 2. 含门边修补等 3. 门口做法青05J02-1-49-2b	m2	3.6			
6	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金节能保温窗 2. 含窗边修补等	m2	2.88			
		分部小计						
		措施项目						
7	011701008003	装饰脚手架	1. 装饰脚手架	m2	101.49			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 3#厕所改造—建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 3#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 3#厕所改造—建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厕所改造--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031005005015	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	3			
2	031005005016	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001008	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
4	03B014	拆除工程	1. 原风机拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
		分部小计						
		通风						
5	030108006015	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	2			
6	030108006016	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
7	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口	个	4			
8	030704001008	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
9	03B015	拆除工程	1. 原风机拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017020	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称: 3#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 3#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 3#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厕所改造--电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	03B016	拆除工程	1. 原电缆配管拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
2	030404017013	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号:详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1.4m 5. 含拆除、垃圾外运等	台	1			
3	030408001013	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 含拆除、垃圾外运等	m	10			
4	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²) ≤10 3. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
5	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 含拆除、垃圾外运等	m	10			
6	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20 4. 含拆除、垃圾外运等	m	62.4			
7	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25 4. 含拆除、垃圾外运等	m	34.53			
8	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 含拆除、垃圾外运等	m	181.02			
9	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4 4. 含拆除、垃圾外运等	m	104.58			
10	030412001013	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*24W 3. 含拆除、垃圾外运等	套	1			
11	030412002010	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*14W 3. 安装形式:吸顶 4. 含拆除、垃圾外运等	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#厕所改造--电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030412002011	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*32W 3. 安装形式:吸顶 4. 含拆除、垃圾外运等	套	2			
13	030404034020	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	1			
14	030404034021	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	4			
15	030404035013	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m 4. 含拆除、垃圾外运等	个	5			
16	030404036015	其他电器	1. 名称:声光报警器 2. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
17	030404036016	其他电器	1. 名称:呼救按钮 2. 安装方式:距地0.85m 3. 含拆除、垃圾外运等	个	2			
18	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 含拆除、垃圾外运等	个	5			
19	030411006016	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 含拆除、垃圾外运等	个	14			
20	030409002008	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室外 5. 含拆除、垃圾外运等	m	44.57			
21	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等端子箱 2. 含拆除、垃圾外运等	台	1			
22	03B017	剔槽墙面	1. 剔槽墙面	m	10.5			
23	030414002008	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
24	030414011008	接地装置	1. 名称:接地调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：3#厕所改造—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 3#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 3#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厕所改造--建筑、装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		外墙改造						
1	011201001014	外墙改造	1. 喷涂外墙防水涂料 2. 100厚BS-改性聚苯板挂网 3. 基层清理等	m2	101.49			
		分部小计						
		屋面改造						
2	010901001009	屋面改造	1. 树脂瓦屋面 2. 2道4mm厚自粘性改性沥青防水卷材 3. 100厚BS-改性聚苯板 4. 基层清理等	m2	60.13			
		分部小计						
		门窗改造						
3	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗 2. 垃圾清理及外运等	m2	14.04			
4	010801001009	成品实木门	1. 成品实木门 2. 含门边修补等 3. 门口做法青05J02-1-49-2b	m2	7.56			
5	010802004009	防盗门	1. 防盗门 2. 含门边修补等 3. 门口做法青05J02-1-49-2b	m2	3.6			
6	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金节能保温窗 2. 含窗边修补等	m2	2.88			
		分部小计						
		措施项目						
7	011701008004	装饰脚手架	1. 装饰脚手架	m2	101.49			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 4#厕所改造—建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 4#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 4#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厕所改造--采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005005017	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:1000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	3			
2	031005005018	暖风机	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 型号、规格:2000W, 含内置式温控器 3. 安装方式:壁挂	台	2			
3	031009001009	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
4	03B018	拆除工程	1. 原风机拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
		分部小计						
		通风						
5	030108006017	其他风机	1. 名称:侧壁式通风器 2. 型号:Q=160m3/h, P=100Pa, N=18W	台	2			
6	030108006018	其他风机	1. 名称:通风器 2. 型号:Q=610m3/h, P=275Pa, N=110W	台	2			
7	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口	个	4			
8	030704001009	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
9	03B019	拆除工程	1. 原风机拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017022	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 4#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 4#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 4#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厕所改造--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	03B020	拆除工程	1. 原电缆配管拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
2	030404017014	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号: 详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1. 4m	台	1			
3	030408001014	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10			
4	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2) ≤10	个	2			
5	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	10			
6	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20	m	62. 4			
7	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25	m	34. 53			
8	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2. 5	m	181. 02			
9	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4	m	104. 58			
10	030412001014	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*24W	套	1			
11	030412002012	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*14W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
12	030412002013	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*32W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
13	030404034022	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1. 4m	个	1			
14	030404034023	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#厕所改造--电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m					
15	030404035014	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m或0.5m	个	5			
16	030404036017	其他电器	1. 名称:声光报警器	个	2			
17	030404036018	其他电器	1. 名称:呼救按钮 2. 安装方式:距地0.85m	个	2			
18	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒	个	5			
19	030411006018	接线盒	1. 名称:开关插座盒	个	14			
20	030409002009	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室外	m	44.57			
21	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等端子箱	台	1			
22	03B021	剔槽墙面	1. 剔槽墙面	m	10.5			
23	030414002009	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
24	030414011009	接地装置	1. 名称:接地调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017023	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 4#厕所改造—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 4#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 4#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 5#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 5#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 5#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 5#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 5#厕所改造--建筑、装修

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 5#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 5#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 5#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 5#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 5#厕所改造--采暖及通风工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#厕所改造--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	03B024	拆除工程	1. 原电缆配管拆除 2. 含垃圾外运等	项	1			
2	030404017015	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 型号: 详见系统图 3. 规格:500*600*180 4. 安装方式:距地1. 4m	台	1			
3	030408001015	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10			
4	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:电缆截面(mm2) ≤10	个	2			
5	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	10			
6	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:20	m	27.8			
7	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC塑料管 3. 规格:25	m	17.91			
8	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5	m	84.2			
9	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4	m	54.24			
10	030412002014	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 规格:LED 1*32W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
11	030404034024	照明开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:86K21F-10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1. 4m	个	2			
12	030404035015	插座	1. 名称:防尘防水单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10, 250V/10A 3. 安装方式:距地1. 3m或0. 5m	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 5#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 5#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 5#厕所改造—电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 5#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 5#厕所改造--电气工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所
提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 拆除工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：曲麻莱县驻格尔木黄河源社区公共厕所提标升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：