

九台街道办事处维修域内住宅楼
墙皮脱落工程

招标工程量清单

招 标 人：	_____	造 价 咨 询 人：	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人：	_____	法定代表人 或其授权人：	_____
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	_____	复 核 人：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	年 月 日	复 核 时 间：	年 月 日
----------	-------	----------	-------

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：九台街道办事处维修域内住宅楼
墙皮脱落工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙面1						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 原有瓷砖面层剔除清理，清除起皮破损及污渍灰尘清洗干净 2. 其它详见图纸	m2	7071.3			
2	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其它详见图纸	m3	141.43			
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 做一层6厚耐碱玻纤网两遍抗裂砂浆（一布两浆） 2. 原有保温苯板加设锚固钉固定（每平方米锚栓数量6个，梅花状布置） 3. 基层表面应采用界面剂进行界面处理 4. 其它详见图纸	m2	7071.3			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刷面层封闭罩光漆 2. 质感涂料，颜色、分格与原饰面颜色一致 3. 其它详见图纸	m2	7071.3			
		外墙面2						
5	011605002002	立面块料拆除	1. 原有瓷砖及保温层清理至基层 2. 其它详见图纸	m2	144.31			
6	010103002002	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其它详见图纸	m3	2.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：九台街道办事处维修域内住宅楼
墙皮脱落工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011001003002	保温隔热墙面	1. 6厚耐碱玻纤网两遍抗裂砂浆（一布两浆） 2. 保温材料与原保温材料相同，与原保温层厚度一致8厚，保温材料B1级（每平方米锚栓数量6个，梅花状布置） 3. 基层表面应采用界面剂进行界面处理 4. 其它详见图纸	m2	144.31			
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 满刷面层封闭罩光漆 2. 质感涂料，颜色、分格与原饰面颜色一致 3. 其它详见图纸	m2	144.31			
		外墙面3						
9	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 满刷面层封闭罩光漆 2. 质感涂料，颜色、分格与原饰面颜色一致 3. 污渍灰尘清洗干净（已修补墙面） 4. 其它详见图纸	m2	1230.48			
		窗台						
10	011605002003	立面块料拆除	1. 原有瓷砖面层剔除清理，清除起皮破损及污渍灰尘清洗干净 2. 其它详见图纸	m2	454.24			
11	010103002003	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其它详见图纸	m3	9.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：九台街道办事处维修域内住宅楼
墙皮脱落工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011001003003	保温隔热墙面	1. 做一层6厚耐碱玻纤网两遍抗裂砂浆（一布两浆） 2. 丙纶防水（300/m ² ） 3. 聚合物砂浆找坡修补 4. 基层表面应采用界面剂进行界面处理 5. 其它详见图纸	m2	454.24			
		空调板、雨蓬、檐口挑檐						
13	011001003004	保温隔热墙面	1. 做一层6厚耐碱玻纤网两遍抗裂砂浆（一布两浆） 2. 其它详见图纸	m2	1413.33			
		装饰线						
14	011605002004	立面块料拆除	1. 原有瓷砖及保温层清理至基层 2. 其它详见图纸	m2	297.01			
15	010103002005	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其它详见图纸	m3	29.7			
16	011001003005	保温隔热墙面	1. 做一层6厚耐碱玻纤网两遍抗裂砂浆（一布两浆） 2. 原有保温苯板加设锚固钉固定（每平方米锚栓数量6个，梅花状布置） 3. 基层表面应采用界面剂进行界面处理 4. 其它详见图纸	m2	297.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：九台街道办事处维修域内住宅楼
墙皮脱落工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 满刷面层封闭罩光漆 2. 质感涂料，颜色、分格与原饰面颜色一致 3. 其它详见图纸	m2	297.01			
		雨水管						
18	011612001001	雨水管拆除	1. 原有雨水管全部拆除	m	9909.58			
19	010103002004	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其它详见图纸	m3	21.8			
20	010902004001	屋面排水管	雨水管为UPVC塑料水落管，雨水管卡件中距1200（距地200高）做法参见图集11J930第324页	m	9909.58			
		措施项目						
21	021001016001	外装饰吊篮	1. 外墙局部维修吊篮脚手架	m2	71745			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：九台街道办事处维修域内住宅楼墙皮脱落工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

