2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

造 价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	2695.05			
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:路肩回填土	m3	169.88			
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2.运距:投标人自行考虑	m3	2499.83			
4	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:路基 2.范围:路床(槽）整形	m2	6525			
5	040202013001	山皮石	1.石料规格:山皮石 2.厚度:20cm	m2	4770			
6	040202013002	山皮石	1.石料规格:山皮石 2.厚度:30cm	m2	1755			
7	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 2.厚度:20cm 3.垂直路长度方向每5延长米设置横缝一道，深7cm，缝宽5mm代替缩缝； 4.每100延长米设置横缝一道，深7cm，缝宽2cm沥青模板分缝代替胀缝； 5.填缝材料：沥青玛蹄脂 6.其他要求：详见设计图纸	m2	6052			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 3.含工作面及放坡	m3	42.3			
9	040103001002	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:沟槽回填土 3.含工作面及放坡	m3	26.87			
10	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤和碎（砾）石 2.运距:投标人自行考虑	m3	11.41			
11	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:30cm砂垫层 2.规格:D800 过道管 3.接口方式:水泥砂浆抹带	m	12			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合　　计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程　　　　　　　　　　　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　　　　　第　1　页　共　1　页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程　　标段：2025年龙王乡小榆树村村屯道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合　计					