扶余市万发村水泥路建设项目

工程量清单

皓筠工程设计有限公司

2025 年 06 月

清 单 编 制 总 说 明

工程名称：扶余市万发村水泥路建设项目

一、工程概况

1. 工程名称：扶扶余市万发村水泥路建设项目

2. 工程地点：吉林省扶余市

3. 建设规模及内容：水泥路及涵洞建设

二、编制范围

扶余市万发村水泥路建设项目设计图纸中的全部内容

三、编制依据

1《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2 建设单位提供的施工图纸；

3 建设单位提供的相关资料及要求。

四、质量标准：见招标文件

五、暂列金额：无

六、工程材料、施工的特殊要求：.

七、有关要求

1.安全文明施工费和税金：安全文明施工费和税金属于非竞争性费率。

2.综合单价

2.1 包括除总价措施费、税金以外的全部费用，即完成清单或措施项目所需人工、材料、机械使用费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用，在约定条件内固定。要求投标人充分考虑市场行情确定综合单价，在合同期间及工程结算时其价格保持不变。

2.2 综合单价报价应以工程量清单描述并结合图纸进行组价，图纸中已设计或属于规范要求施工中必须加入的工艺，虽清单特征中未详细描述，但该部分价格应包含在投标报价中。

3.工程项目各分部分项项目中涉及到的所有检测费用，投标人在投标报价时应综合考虑在各项目综合单价中，结算时不再另行找补。

4. 赶工费、夜间施工增加费、冬季施工增加费、越冬维护费投标人在投标报价时应综合考虑，如发生结算不再另行找补。以设计图纸做法为准且满足规范要求。

扶余市万发村水泥路建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：（单位盖章）

造 价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泥路　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:根据现场实际情况确定	m3	4154.67			
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:投标人自行考虑	m3	3816.74			
3	040103001001	回填方	1.路肩土	m3	294			
4	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:路床整形碾压	m2	5055.04			
5	040201006001	山皮石	1.材料品种、规格:山皮石	m3	5055.04			
6	040202011001	中粗砂	1.石料规格:中粗砂 2.厚度:10cm	m2	5055.04			
7	040202015001	水泥稳定碎(砾）石	1.水泥含量:6% 2.厚度:20cm	m2	4554.56			
8	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.养生	m2	4053.82			
9	040307009001	传力杆	1.直径:Φ28	t	0.18			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泥路　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泥路　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：水泥路　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:根据现场实际情况确定	m3	22.32			
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	0.44			
3	040103001002	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:砂砾	m3	2.47			
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:投标人自行考虑	m3	21.36			
5	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:c20	m3	1.34			
6	040303001002	管座	1.混凝土强度等级:c20	m3	1.25			
7	040501001001	混凝土管	1.规格:DN600承插口混凝土管	m	15			
8	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:c30	m3	0.85			
9	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:c30	m3	1.39			
10	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级螺纹钢 2.钢筋规格:φ10以内	t	0.086			
11	040307009001	钢拉杆	1.直径:φ14@500，长70cm拉杆	t	0.007			
12	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm	m2	13.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.内配φ12@200钢筋网片	m2	13.36			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：涵洞　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涵洞　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：涵洞　　标段：扶余市万发村水泥路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：