

敦化市黄泥河镇中学校校
园校舍维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼加固改造

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合楼改造						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 更换走廊铝合金玻璃门（1.8m*2m） 铝合金玻璃门给施工方冲抵拆除费	m2	3.6			
2	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1820 2. 门框或扇外围尺寸:成品铝合金玻璃门，包门口 3. 五金：全金属碰珠锁、304白钢拉手 4. 必须有校方参与采购	樘	1			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 一层拆除砖墙4道 6.5m*4 2. 二层拆除砖墙6道 6.5m*6	m3	45.5			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除门10樘（含卫生间内一樘）1m*2.55m 2. 三层拆除门7樘1m*2.55m 3. 一层二层寝室M1*2.55*18樘	m2	89.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼加固改造

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010802003001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:卫生间1*2.55*10樘+教室1*2.55*2樘/屋*8个屋=16樘、办公室1*2.55*4樘 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门,带门口,门扇钢板厚度不小于0.8mm,框料不小于1.2mm,开启式上亮子,有观察窗 3. 五金:全金属碰珠锁、304白钢拉手 4. 台阶式门口,180度长铰折页 5. 上亮及观察窗用8mm厚钢化玻璃 6. 必须有校方参与采购 7. 含观察窗开洞	m2	76.5			
6	010401012001	零星砌砖	1. 封堵门洞5个1m*2.55m	m3	3.06			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:护眼灯:7个教室、三层音乐教室	套	48			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面(三楼舞蹈教室除外)、拆除砖墙修补部分 2. 涂料品种、喷刷遍数:刮两遍大白 3. 包含基层处理 4. 位置:7个教室+一层3个办公室	m2	822.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼加固改造

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚（三楼舞蹈教室除外）拆除砖墙修补部分 2. 涂料品种、喷刷遍数：刮两遍大白 3. 包含基层处理 4. 位置：7个教室+一层3个办公室	m2	481.07			
10	01B005	拆除墙露出地面修补	1. 拆除墙露出地面修补与周围地面一致； 2. 尺寸：2.76*10道	项	1			
		加固						
		拆除						
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土梁上原有楼板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：尺寸同梁截面 3. 构件表面的附着物种类：原有地面按混凝土构件一同拆除	m3	2.18			
12	01B003	切割楼板	1. 无损切割楼板保留原有板内钢筋、 2. 无损切割基础内混凝土梁，保留原有钢筋	m2	3.36			
13	011605002001	立面块料拆除	外墙构造柱植筋处需拆除外墙保温层及基层	m2	63			
		基础加固						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼加固改造
 标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2.3 米	m3	297.18			
15	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	179.18			
16	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一类，二类土	m3	118			
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.03			
18	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	125.13			
19	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 基础梁加固	m3	11.27			
20	040901008002	植筋	植筋加固	根	2592			
		一层二层加固						
21	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 400*400柱加固混凝土	m3	13.44			
22	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 300*500梁加固混凝土	m3	11.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼加固改造

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HPB400 直径≤10mm 钢筋加固	t	0.612			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HPB400 直径≤18mm 钢筋加固	t	0.771			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HPB400 直径≤25mm 钢筋加固	t	3.068			
26	040901008001	植筋	植筋加固	根	1296			
27	011701006001	满堂脚手架	按房间计算工程量 满足规范承重支撑要求	m2	362.82			
		恢复工程						
28	031208007001	防潮层、保护层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 柱植筋穿过墙面漏出部分需支模板浇筑细石混凝土	m2	159.6			
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：走廊与宿舍楼之间植筋墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚水泥砂浆结合层	m2	96.6			
30	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：两遍大白	m2	96.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼加固改造

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：构造柱植筋处 2. 保温隔热方式：一布两浆 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80厚聚苯乙烯保温板	m2	63			
32	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆，与原墙面颜色一致	m2	63			
		垃圾外运						
33	01B004	垃圾外运		项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
34	011702001003	基础	1. 基础类型：条形基础 室内模板安拆	m2	258.86			
35	011702005001	基础梁	基础梁 室内模板安拆	m2	50.63			
36	011702003001	构造柱	支撑柱 室内模板安拆	m2	21.89			
37	011702006001	矩形梁	支撑梁 室内模板安拆	m2	50.63			
38	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	墙模板 柱植筋穿过墙面漏出部分需支模板浇筑细石混凝土	m2	159.6			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼加固改造

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼加固改造

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 综合楼加固改造

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨操场加固
 标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:B1. B2截面洞口 2. 规格:槽孔为22X60	个	24			
2	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M20承压型高强螺栓，梁柱连接点缺少螺栓	套	14			
3	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:生锈钢螺栓及替换螺栓 2. 工艺:检查所有GX连接节点, 替换生锈钢螺栓, 紧固松动螺栓未按原设计做法的节点, 按原设计节点做法恢复	套	210			
4	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:YC连接节点, 替换生锈钢螺栓, 紧固松动螺栓 孔d=14.0 M12	套	24			
5	01B001	打磨修复漏焊位置	1. 柱根及钢梁角有缺陷部位, 打磨后补焊喷漆	处	18			
6	01B002	平台升降车	1. 包含地面保护垂直升降等	台班	18			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 风雨操场加固

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 风雨操场加固

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 风雨操场加固

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 风雨操场加固

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 风雨操场加固

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：风雨操场加固

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政路桥工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		校园改造						
		综合楼前散水、玄武岩地面、门						
1	041001001002	拆除路面	拆除散水	m2	48.61			
2	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:100厚C20商品混凝土 包含模板安拆 2. 变形缝填塞材料种类:沥青麻丝	m2	48.61			
3	041001002001	拆除人行道	1. 彩砖面拆除	m2	298.33			
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度200mm	m3	59.67			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:卵石20mm~50mm 3. 厚度:200mm厚	m2	298.33			
6	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:玄武岩板,规格300*600*50,水泥砂浆 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:20cm厚水稳层	m2	298.33			
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 东南角外门(1.8m*2m),材料给施工方冲抵拆除费	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政路桥工程 标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027*1 2. 门框或扇外围尺寸:成品保温氟碳门,带门口,封闭式上亮 3. 必须有校方参与采购 4. 含开洞费用	m2	3.6			
		教学楼前平台坡度改小做绿化、玄武岩地面						
9	041001002002	拆除人行道	1. 彩砖面拆除	m2	547.22			
10	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度200mm	m3	109.44			
11	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:卵石20mm~50mm 3. 厚度:200mm厚	m2	463.88			
12	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:玄武岩板,规格300*600*30,水泥砂浆 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:20cm厚水稳层	m2	463.88			
		更换牙石						
13	081201004001	拆除路缘石	原路缘石	m	277.8			
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种:花岗岩牙石; 2. 规格: 500*250*150	m	97.27			
15	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种:花岗岩牙石; 2. 规格: 1000*350*200	m	97.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政路桥工程
 标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:利旧 2. 下面牙石1道换到上面，+最西侧斜坡面与平面分界石	m	97.27			
		台阶						
		最西侧台阶						
17	01B006	拆除所有石砌台阶	1. 石砌体台阶 2. 材料利旧	m2	3			
18	010507004001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 石料种类、规格:条石、规格1000*350*150	m2	3			
19	010403008002	石台阶	1. 石材台阶利旧 2. 安装完台阶面与原标高一致	m3	0.47			
		正门处台阶						
20	01B006	拆除所有石砌台阶	1. 石砌体台阶 2. 材料利旧	m2	11.2			
21	010507004002	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 2. 石料种类、规格:条石、规格1000*350*150	m2	11.2			
22	010403008004	石台阶	1. 原石材台阶利旧 2. 安装完台阶面与原标高一致	m3	1.68			
		东侧中间台阶						
23	01B006	拆除所有石砌台阶	1. 石砌体台阶 东侧两处台阶合为一体，总长度不变，具体形状依据甲方要求 材料利旧	m2	11.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政路桥工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507004003	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层 2. 石料种类、规格:条石、规格1000*350*150	m2	11.34			
25	010403008006	石台阶	1. 台阶东侧两处台阶合为一体，总长度不变，具体形状依据甲方要求材料利旧，安装完台阶面与原标高一致	m3	4.25			
26	04B004	挖台阶基础换填垫层	增加两步踏步处平整场地及增加垫层，安装条石台阶，安装完的台阶与其他台阶标高一致	项	1			
27	010403008007	石台阶	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 石料种类、规格:条石1000*350*150 3. 新砌两步条石台阶	m3	0.19			
		更换原宿舍楼前砼井盖、做排水沟加篦子						
28	01B005	拆除及更换井盖板	拆除及更换原宿舍楼前砼井盖1.9*2.3m	个	1			
29	040204006001	检查井升降	1. 污水井提升井筒	座	1			
30	041001001001	拆除路面	1. 混凝土路面	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政路桥工程
 标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
 维修改造工程
 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:500*500mm砖砌排水沟 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层	m	6			
32	011203001001	零星项目一般抹灰	砖砌排水沟抹20厚1:2.5水泥砂浆	m2	15			
33	01B003	铁算子	铸铁篦子300*500*30	套	20			
		排水管半槽						
34	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深0.4米	m3	37.95			
35	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	28.46			
36	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:100厚C15混凝土垫层	m3	9.49			
37	040501001001	混凝土管	1. 规格:DN600半涵管 2. 接口方式:企口 3. 铺设深度:300mm	m	118.6			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政路桥工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 市政路桥工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政路桥工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建门卫						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆围墙(砖)、 拆门柱(砖混)	m3	12.17			
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆地梁(砼)	m3	1.05			
3	041001001001	拆除路面		m2	4.95			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一 类、二类土 2. 挖土深度：2.1 米	m3	77.18			
5	010103001002	回填方	1. 填方材料品种： 原土回填	m3	51.72			
6	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种： 原土 2. 运距：3KM	m3	26.7			
7	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格： MU40毛石 2. 基础类型：毛 石基础 3. 砂浆强度等级： M7.5水泥砂浆	m3	25.46			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25	m3	1.45			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25	m3	1.68			
10	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25	m3	4.69			
11	010505006001	栏板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25	m3	0.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010510003001	过梁	1. 图代号:GL-4123 2. 安装高度:窗口顶部 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.77			
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.09			
14	010401003001	实心砖墙	1. 砖混部分墙体采用MU10承重型多孔砖(孔洞率<30%%),采用M5.0混合砂浆砌筑。	m3	12.08			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:18以内	t	1.05			
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以内	t	0.72			
17	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:保温节能外门 WM1227*2 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门,带门口,门扇钢板厚度不小于0.8mm,框料不小于1.2mm,开启式上亮子,有观察窗 3. 五金:全金属碰珠锁、304白钢拉手 4. 上亮及观察窗用8mm厚钢化玻璃 5. 必须有校方参与采购	m2	6.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1218*6 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝节能内开外窗 3. 玻璃品种、厚度:4+12A+4+12A+4mm平板玻璃	m2	12.96			
19	010802001003	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027*1 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门，带门口，门扇钢板厚度不小于0.8mm，框料不小于1.2mm，开启式上亮子，有观察窗 4. 五金:全金属碰珠锁、304白钢拉手 5. 台阶式门口，180度长铰折页 6. 上亮及观察窗用8mm厚钢化玻璃 7. 必须有校方参与采购	m2	2.7			
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:0.3:2.5混合砂浆罩面压光	m2	70.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
 维修改造工程
 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2.5水泥砂浆	m2	62.99			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 10 厚 1:2 水泥砂浆 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10mm面砖水泥浆擦缝	m	19.98			
23	011101003001	细石混凝土楼地面	1、 60 厚细石混凝土(上下配%%c3@50 钢丝网片,中间配乙烯散热管) 2、 0.2 厚真空镀铝聚酯薄膜 3、 20 厚聚苯乙烯泡沫板 4、 1.5 厚聚氨酯涂料防潮层 5、 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 6、 60 厚 C15 细石混凝土垫层 7、沿外墙 2m 宽范围内 80 厚 B1 级 EPS 保温板 8、 150 厚粒径 5 ~ 32 卵石(砾石)灌 M2.5 混合砂浆振捣密实 9、素土夯实	m2	24.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011102003001	块料楼地面	1、18厚全瓷地砖600*600 2、1:3 干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	24.24			
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2、20 厚抗裂聚合物防水砂浆耐碱网格布（两布三涂） 3、140 厚 B1 级聚苯板，容重 20kg/m ³ ， 2 用锚栓与基层锚固锚栓不少于 5 个 /m ² 4、5 厚粘板胶粘结层	m ²	62.99			
26	011001003002	保温隔热墙面~挑檐及挑檐	1. 保温隔热部位：栏板下及挑檐 2、20 厚抗裂聚合物防水砂浆耐碱网格布（一步两浆） 3、50 厚 B1 级聚苯板，容重 20kg/m ³ ， 2 用锚栓与基层锚固锚栓不少于 5 个 /m ² 4、5 厚粘板胶粘结层	m ²	5.62			
27	011502008001	GRC装饰线条	1. 基层类型：保温墙体 2. 线条规格：根据现场实际加工 3. 线条安装部位：窗口及栏板沿线	m	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 墙面一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆面层, 满足施工工艺要求 详见图纸	m2	62.99			
29	011001001001	保温隔热屋面	1 、 20 厚 1:2 .5 水泥砂浆找平层 2 、 1.2 厚聚氨酯防水涂料隔汽层 3 、 120 厚 XPS 保温板(密度 ≥ 35kg/m 3 , 、 燃烧性能 B1 级) 4 、 1:10 水泥珍珠岩 2% 找坡, 最薄处 30 厚 5 、 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层	m2	36.76			
30	010902001001	屋面卷材防水	1 、 2.0 厚聚氨酯防水涂料一道 2 、 3+3 厚聚酯胎 SBS 改性沥青防水卷材二道 3 、 10 厚 M1.0 砂浆隔离层	m2	36.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010902001002	屋面卷材防水	立面做法 1、2.0 厚聚氨酯防水涂料一道 2、3+3 厚聚酯胎 SBS 改性沥青防水卷材二道 3、卷至女儿墙上并用压条封住不渗水	m2	21.6			
32	010902003001	屋面刚性层	40 厚 C20 细石混凝土 6000x6000 分缝,缝上宽 25 下宽 20 ,缝内填砂,上部嵌入 20 厚建筑密封胶留排气孔内配 %c6@250 双向钢筋网干铺无纺聚酯纤维布一层厚度≥ 0.5	m2	36.76			
33	010507004004	台阶	4、100 厚 5~32 卵石灌 M2.5 混合砂浆,宽出面层 100 5、500 厚废砂垫层 6、素土夯实,向外坡 3%%~5%	m3	1.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010507004005	台阶	1、撒素水泥面 (洒适量清水) 2、30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 粘结层 3、素水泥浆一 道(内掺建筑胶) 4、30 厚防滑 花岗石铺面,背面 及四周边满涂防 污剂,灌稀水泥浆 擦缝 台口双层,加厚处 用环氧或硅酮胶 粘贴与面板相同 的石条	m2	4.5			
35	011702029001	散水	1: 20 1:2.5 1 : 厚 水泥砂浆 压实抹光 2 : 素水泥浆一 道(内掺建筑胶) 3 : 80 厚 C15 混凝土 4 : 150 厚粒径 5-32 卵石灌 M 2.5 混合砂浆 5 : 300 厚中粗 砂垫层 6 : 素土夯实, 向外找坡 4%	m2	12.4			
36	011406003001	满刮腻子	1、面浆饰面 2、2 厚面层 耐水腻子刮平 3、3`5 厚底 基防裂腻子分遍 找平 4、5 厚 1 : 0.5 : 3 水泥石 灰膏打底 5、素水泥浆一 道甩毛(内掺建筑 胶)	m2	24.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 腻子天棚 2. 刮腻子遍数: 2 遍大白	m2	24.35			
38	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 墙面一般抹灰面 2. 腻子种类: 石膏粉腻子、成品腻子粉、成品腻子膏 3. 刮腻子遍数: 2 遍大白	m2	70.41			
39	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型: 保温墙面 2. 镏字材料品种、颜色: 发光亚克力字 包含徽章、灯箱 3. 字体规格: 300mm*300mm	个	15			
40	011508005001	吸塑字		个	1			
41	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 屋顶排水管 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PVC管	m	1.34			
42	011701001001	综合脚手架		m2	36.76			
		分部分项合计						
		措施项目						
43	011702008001	圈梁		m2	10.37			
44	011702003001	构造柱		m2	21.89			
45	011702015001	无梁板		m2	33.07			
46	011702021001	栏板		m2	39.22			
47	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	4.22			
48	011702009001	过梁		m2	8.76			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程		标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍 维修改造工程	第 10 页 共 10 页
合 计			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC50 3. 敷设方式:埋地-0.8m	m	26			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1.0KV, 5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地穿管 配电箱AL1进线	m	21.53			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1.0KV, 5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地穿管 门卫配电箱AL1至电动门控制箱 5. 电压等级(kV):1kV	m	15.89			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kV以下热(冷)缩式铜芯电缆终端头 电缆截面 10mm ² 2. 安装部位:干包热缩 3. 电压等级 (kV):1KV	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35			
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路	m	35			
8	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-3*4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线路	m	40			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:T8单管荧光灯 2. 型号:1*36W高效电子镇流器 3. 安装形式:吸顶式	套	3			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:底边距地 1.3m	个	1			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:底边距地 1.3m	个	1			
12	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV): 1kV	系统	1			
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一类、二类土 2. 挖土深度: -0.8M	m3	12			
15	010103001001	回填方		m3	12			
		弱电工程						
16	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 距地0.3m暗配	个	2			
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线UTP 6 2. 敷设方式: 管内穿线	m	30			
18	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 PC15 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	25			
		防雷接地						
19	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢-40*4 3. 安装部位: 基础	m	62			
20	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角钢L50*50*5 2.5m	根	4			
21	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 MEB 2. 规格: 350*250*120	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	15			
2	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：聚胺脂发泡管壳 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：33.7mm	m3	0.21			
3	031008012001	集水器	1. 规格：分集水器F-3 带箱 含恒温控制阀*1 过滤器*1 球阀*2 2. 材质：分集水器采用铜制双阀分配器，阀门均采用黄铜	台	1			
4	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	15			
5	031005006001	地板辐射采暖	1. 地热：PE-RT（耐热聚乙烯管S4级）Φ20（壁厚2.3mm）；	m	145.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍
维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 DN25	台	3			
9	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度表	支	2			
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:连通阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:-0.8M	m3	41.77			
14	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	41.77			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：敦化市黄泥河镇中学校校园校舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

