

敦化市沙河沿镇中心小学
校校园校舍维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		二楼四个幼儿活动室改成初中教室						
1	011610001001	木门窗拆除	M1.5*2.1*8樘	m2	25.2			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木地板 木地板材料给施工方冲抵拆除费	m2	421.2			
3	011613001001	灯具拆除	原教室吸顶灯	套	16			
4	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地面全瓷地砖	m2	421.2			
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:堵4个卫生间门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:DM M10砂浆 堵完的洞口与其他墙面平齐	m3	2.42			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆找平	m2	20.16			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍白色乳胶漆 3. 包含基层处理	m2	540.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程 标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园校舍维修改造工程 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521*8樘 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门,带门口,门扇钢板厚度不小于0.8mm,框料不小于1.2mm,开启式上亮子,有观察窗 4. 五金:全金属碰珠锁、304白钢拉手 5. 上亮及观察窗用8mm厚钢化玻璃 6. 必须有校方参与采购 7. 含观察窗开洞费用	m2	25.2			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:护眼灯	套	36			
10	01B003	学生储物柜	成品储物柜,包安装	套	160			
11	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板 教室内明管道包封边宽300mm,三面	m2	10.8			
		二楼走廊						
12	01B006	拆除班级门牌	班级及办公室走廊门牌	个	8			
13	01B004	走廊墙面拆除装饰物		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：走廊两侧墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：墙裙90cm高以上 二遍白色乳胶漆 3. 包含基层处理	m ²	298.67			
15	01B005	门牌	教室、办公室及其他门牌 5mm厚亚克力门牌 具体门牌内容由甲方确认	个	14			
16	01B007	更换消防栓箱内水龙带		套	12			
17	011610001003	木门窗拆除	M0821*4樘、M1221*1樘	m ²	9.24			
18	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M0821*4樘、M1221*1樘 2. 门框或扇外围尺寸：成品钢质门，带门口，门扇钢板厚度不小于0.8mm，框料不小于1.2mm，开启式上亮子，有观察窗 3. 五金：全金属碰珠锁、304白钢拉手 4. 台阶式门口，180度长铰折页 5. 上亮及观察窗用8mm厚钢化玻璃 6. 必须有校方参与采购 7. 含观察窗开洞费用	m ²	9.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程 标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园校舍维修改造工程 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		4个幼儿卫生间改成人卫生间						
19	011612002001	卫生洁具拆除	坐式大便器	套	20			
20	011609002001	隔断隔墙拆除	厕所木质隔断板	m2	16			
21	011612002002	卫生洁具拆除	挂式小便器	套	16			
22	011612002003	卫生洁具拆除	洗手池	套	8			
23	011612002004	卫生洁具拆除	淋浴器	套	4			
24	011612002005	卫生洁具拆除	拖布池	套	4			
25	011612001001	管道拆除	塑料管	m	22			
26	011601001001	砖砌体拆除	开门洞0.9*2.1*4个，盥洗室与卫生间4道墙	m3	6.42			
27	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921*4樘、M0821*4樘 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门,带门口,门扇钢板厚度不小于0.8mm,框料不小于1.2mm,开启式上亮子,有观察窗 4. 五金:全金属碰珠锁、304白钢拉手 5. 台阶式门口,180度长铰折页 6. 上亮及观察窗用8mm厚钢化玻璃 7. 必须有校方参与采购 8. 含观察窗开洞费用	m2	14.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：砌体墙 2. 安装方式：DP M10砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色10厚300*600全瓷墙面砖 颜色与校方确认 4. 位置：封堵门洞粘贴瓷砖	m2	10.08			
29	031004006002	大便器	1. 材质：脚踏阀成品陶瓷蹲便 2. 规格、类型：成人用 三家品牌：箭牌、九牧、恒洁	组	20			
30	031004007002	小便器	1. 材质：落地成品陶瓷感应式小便器 样式由甲方确认 三家品牌：箭牌、九牧、恒洁	组	10			
31	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷成品拖布池 2. 规格：600*400*430mm 三家品牌：箭牌、九牧、恒洁	组	4			
32	011505001001	洗漱台	大理石台面2*0.56*4个，包含开孔	m2	4.48			
33	031004003003	洗脸盆	1. 材质：陶瓷洗手盆 三家品牌：箭牌、九牧、恒洁	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程 标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园校舍维修改造工程 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	01B009	蜂窝铝隔断板	1. 骨架、边框材料种类、规格：蜂窝铝隔断板，厚度1.8mm，密度180kg/m ² 2. 隔板材料品种、规格、颜色：H=1.9m，样式参考进修学校卫生间 3. 压条材料种类：铝合金压条	蹲位	20			
35	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒	m	118			
36	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR 20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒	m	168			
37	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：PPR闸阀DN25 2. 连接形式：螺纹连接	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程 标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园校舍维修改造工程 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC DN100 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	240			
39	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC DN75 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	16			
40	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC DN50 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求	m	64			
41	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质: 不锈钢地漏DN100	个	8			
42	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 240*115*53 墩台两步台阶	m3	6.75			
43	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆结合层	m2	31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：10厚全瓷地砖600*600 地砖颜色由校方确认	m ²	31			
		二楼东山墙幼儿活动室改2个办公室						
45	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲式大便器	套	4			
46	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：挂式小便器	套	4			
47	011612002008	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	套	2			
48	011612002009	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：淋浴器	套	1			
49	011612002010	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池	套	1			
50	011610001002	木门窗拆除	M1. 5*2. 1*2扇、M0. 8*2. 1*1	m ²	7.98			
51	011605001007	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：木质地板 木质地板材料给施工方冲抵拆除费	m ²	97.2			
52	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：厕所与办公室之间砖墙 2. 拆除高度：地面至棚顶	m ³	7.06			
53	011605001006	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地面砖	m ²	21.6			
54	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：墙面砖	m ²	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园校舍维修改造工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521*2樘 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门,带门口,门扇钢板厚度不小于0.8mm,框料不小于1.2mm,开启式上亮子,有观察窗 3. 五金:全金属碰珠锁、304白钢拉手 4. 上亮及观察窗用8mm厚钢化玻璃 5. 必须有校方参与采购 6. 含观察窗开洞费用	m2	6.3			
56	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53 办公室加砌砖隔墙	m3	7.56			
57	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	63			
58	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚全瓷地面砖600*600	m2	118.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程 标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园校舍维修改造工程 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC仿木踢脚线 颜色由甲方确认	m2	44.4			
60	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 原卫生间拆除墙面砖两侧	m2	39			
61	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:办公室墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍白色乳胶漆	m2	195.5			
		明德楼更换分水器及其前段支管、更换热力入口阀门,清洗管道						
62	01B012	拆除分集水器	拆除分集水器	组	20			
63	031008012002	集水器	1. 规格:分集水器F-7 带箱 含恒温控制阀*1 过滤器*1 球阀*2 2. 材质:分集水器采用铜制双阀分配器,阀门均采用黄铜	台	8			
64	031008012003	集水器	1. 规格:分集水器F-6 带箱 含恒温控制阀*1 过滤器*1 球阀*2 2. 材质:分集水器采用铜制双阀分配器,阀门均采用黄铜	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程 标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园校舍维修改造工程 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031008012004	集水器	1. 规格:分集水器F-5 带箱 含恒温控制阀*1 过滤器*1 球阀*2 2. 材质:分集水器采用铜制双阀分配器, 阀门均采用黄铜	台	3			
66	031001006011	塑料管	1. 安装部位:连接分集水器与采暖干管 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PE-RT DN25 S5.0级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	40			
67	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀DN100 2. 材质:碳钢 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
68	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器DN100 2. 材质:碳钢 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
69	01B011	管道清洗	明德楼	m2	2788			
70	01B011	管道清洗	幼儿楼	m2	3230			
		明德楼一楼体育器材库地面塌陷, 翻新						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿楼及明德楼维修改造工程 标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园校舍维修改造工程 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	01B008	保护性翻修地面	地面塌陷处，拆除面层及基层，将地暖管底面用碎石垫层或混凝土垫层垫平至地暖管与其它地暖管处于同一水平线上，在按照施工顺序抹灰铺全瓷地面砖，成活地面与四周地面标高一致	项	1			
		食堂						
72	011610002001	金属门窗拆除	防火门	m2	9.8			
73	011613001002	灯具拆除	拆除应急照明灯具	套	28			
74	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1.7*2、FHM1.4*2、FHM0.9*2 2. 质量标准:甲级防火门门扇厚度执行国家标准不小于50mm,厚度不小于0.8mm,框料不小于1.2mm 3. 门框、扇材质:成品钢制防火门,带门口 4. 五金:含门锁、闭门器	m2	9.8			
75	030412001002	普通灯具	1. 名称:应急照明灯 2. 类型:壁装	套	12			
76	030412001003	普通灯具	1. 名称:方向标志灯 2. 类型:壁装	套	11			
77	030412001004	普通灯具	1. 名称:安全出口 2. 类型:壁装	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门卫室						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：墙面涂料	m2	76.5			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面及雨棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：喷刷涂料颜色由甲方确认	m2	76.5			
		台阶						
		幼儿楼西门处						
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：石材台阶面	m2	0.99			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：台阶 2. 砌体材质：红砖	m3	0.25			
5	010403008001	石台阶	1. 石料种类、规格：条石 规格1000*350*150 修整完与原地面平齐	m3	0.3			
		明德楼大门入口处更换上面三级台阶						
6	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：石材台阶面	m2	17.5			
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：台阶 2. 砌体材质：红砖	m3	13.13			
8	010403008002	石台阶	1. 石料种类、规格：条石、规格1000*350*150 修整完与原地面平齐	m3	1.89			
		小门门口更换三级台阶						
9	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：石材台阶面	m2	6.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：台阶 2. 砌体材质：红砖	m3	4.85			
11	010403008003	石台阶	1. 石料种类、规格：条石、规格1000*350*150 修整完与原地面平齐	m3	0.92			
		其他台阶维修（拆除面层及垫层新铺垫层及花岗岩面层）						
12	011605001005	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：石材台阶面	m2	15			
13	011106001001	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：18厚花岗岩石台阶面 修补完与原楼梯面层平齐	m2	15			
		残疾人坡道						
14	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：残疾人坡道	m2	14.49			
15	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度：C30商品混凝土带模板安拆 新建坡道与原坡道标高一致	m2	14.49			
		牙石						
16	01B003	拆除牙石	拆除原有花坛挡土墙牙石	m	107			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:玄武岩立缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:1000*150*400mm 与新换牙石相同	m	107			
		幼儿园操场前地面						
18	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:玄武岩地面	m ²	351.84			
19	010101004001	挖基坑土方	沙坑及地面	m ³	52.78			
20	040202015002	水稳层	水泥稳定碎(砾)石摊, 水泥含量5% 厚度20cm	m ²	351.84			
21	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:玄武岩石板,规格300*600*50, 水泥砂浆 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:200厚水稳层	m ²	351.84			
		宣传栏位置						
22	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m ²	109.84			
23	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:玄武岩立缘石 2. 树池尺寸:1.2*1.2m 3. 牙石尺寸:1000*150*200mm	m	38.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格：花岗岩石板 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：300*600*25mm	m ²	109.84			
		排水沟更换盖板						
25	01B004	拆除排水沟混凝土盖板	混凝土沟盖板	m	264			
26	040402016002	沟道盖板	1. 材质：树脂盖板 2. 规格尺寸：380*680*50mm 能过车3-5吨 工作内容：包括清掏、砸边、修复、盖板安装、绿化恢复 3. 强度等级：符合规范要求	m	264			
		幼儿园操场加1.5米高栅栏						
27	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c30 包含模板安拆 每隔2米一个混凝土柱墩300*300*300mm，连接栏杆	m ³	2			
28	010101002002	挖一般土方		m ³	9.25			
29	010103001001	回填方		m ³	7.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010607002004	成品栅栏	1. 材料品种、规格：1.5米高金属栏杆 2. 边框及立柱型钢品种、规格：金属立柱焊接到水泥柱墩上 围栏颜色型号与甲方沟通	m	147			
		操场东侧更换地面						
31	041001001002	拆除路面	1. 材质：地面方砖	m ²	33.19			
32	040202015005	水稳层	水泥稳定碎(砾)石摊，水泥含量5% 厚度20cm	m ²	33.19			
33	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：石油沥青60# 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 厚度：5cm	m ²	33.19			
		操场北侧路面补沥青						
34	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：石油沥青60# 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 厚度：以现场实际施工完成地面标高为准	m ²	50			
		校门入口两侧地面换新						
35	041001001001	拆除路面	1. 材质：玄武岩地面	m ²	145.59			
36	010101001002	平整场地	路面找平清理基层	m ²	145.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	040202015006	水稳层	水泥稳定碎(砾)石摊，水泥含量5% 厚度20cm	m2	145.59			
38	040203008003	块料面层	1. 块料品种、规格：玄武岩石板，规格300*600*50，水泥砂浆 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：100厚水稳层	m2	145.59			
		门卫南侧杂物棚换树脂瓦						
39	011607001001	刚性层拆除	石棉瓦	m2	71.96			
40	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：树脂瓦	m2	71.96			
		消防泵房围栏						
41	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c30 包含模板安拆 每隔2米一个混凝土柱墩300*300*300mm，连接栏杆	m3	0.27			
42	010101002003	挖一般土方		m3	1.25			
43	010103001002	回填方		m3	0.98			
44	010607002002	成品栅栏	1. 材料品种、规格：1.5米高金属栏杆 2. 边框及立柱型钢品种、规格：金属立柱直焊地面	m	20			
		室外厕所						
45	011607001002	刚性层拆除	铁皮	m2	40.8			
46	010901001002	瓦屋面	树脂瓦	m2	40.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c30 包含模板安拆 每隔一米一个混凝土柱墩200*200*200mm，连接栏杆	m3	0.06			
48	010607002003	成品栅栏	1. 材料品种、规格：1.8米高金属栏杆 2. 边框及立柱型钢品种、规格：金属立柱直焊地面 栏杆颜色型号由甲方确认	m	6.6			
		北侧平房背面砌砖至外墙						
49	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：矮墙 2. 砖品种、规格、强度等级：红砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比：DM M10 与现场已有砖墙平齐	m3	0.36			
50	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	6			
		垃圾外运						
51	01B005	建筑垃圾外运		项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市沙河沿镇中心小学校校园
校舍维修改造工程

第 8 页 共 8 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

