

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		停车让行标志						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：≤2m	m3	6.44			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	3.86			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：5km	m3	2.58			
4	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土类别：商砼 3. 含模版安拆等	m3	2.69			
5	041102002007	基础模板	1. 构件类型：基础模版	m2	10.56			
6	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：A3钢，应符合GB-700的要求 2. 材料规格：详见图纸 3. 钢构件打磨处理，采用热浸镀锌处理，镀锌量550g/m2。	t	0.118			
7	040205003001	标杆	1. 类型：钢管立柱 2. 材质：A3钢，应符合GB-700的要求。 3. 规格尺寸：Φ89*4.5*3230 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土基础 5. 钢构件打磨处理，采用热浸镀锌处理，镀锌量550g/m2。	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025 标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205004001	标志板	1. 类型:八边形标志板 2. 材质、规格尺寸:LF2铝Φ800*3, 2024、T4状态的硬铝合金板 3. 板面反光膜等级:三级反光膜(工程级) 高强级 4. 含滑动槽, 详见图纸	块	3			
		(路口警示、学校警示、人行道警示) 标志						
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:≤2m	m3	25.76			
10	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	15.46			
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:5km	m3	10.3			
12	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土类别:商砼 3. 含模版安拆等	m3	10.75			
13	041102002006	基础模板	1. 构件类型:基础模版	m2	42.24			
14	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:A3钢, 应符合GB-700的要求 2. 材料规格:详见图纸 3. 钢构件打磨处理, 采用热浸镀锌处理, 镀锌量550g/m2。	t	0.471			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040205003002	标杆	1. 类型:钢管立柱 2. 材质:A3钢, 应符合GB-700的要求。 3. 规格尺寸: φ89*4.5*3129 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C30混凝土基础 5. 钢构件打磨处理, 采用热浸镀锌处理, 镀锌量550g/m2。	根	8			
16	040205004002	标志板	1. 类型:标志板 2. 材质、规格尺寸:LF2铝 φ900*3, 2024、T4状态的硬铝合金板 3. 板面反光膜等级: 三级反光膜（工程级）高强级 4. 含滑动槽, 详见图纸	块	8			
		隔离护栏						
17	040205012001	隔离护栏	1. 名称: 道路中心隔离护栏 2. 含制作安装等 3. 详见图纸	m	60			
		震荡减速带						
18	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔漆 2. 线型:凸型 3. 详见相关图纸	m2	126			
		橡胶减速带						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025 标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040205019001	减速垄	1. 材料品种:特殊橡胶 2. 规格、型号:黑黄相间 3. 详见图纸	m	102			
		爆闪警示灯						
20	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:≤2m	m3	9.66			
21	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	5.8			
22	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:5km	m3	3.86			
23	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土类别:商砼 3. 含模版安拆等	m3	4.03			
24	041102002005	基础模板	1. 构件类型:基础模版	m2	15.84			
25	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类:A3钢,应符合GB-700的要求 2. 材料规格:详见图纸 3. 钢构件打磨处理,采用热浸镀锌处理,镀锌量550g/m2。	t	0.176			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025 年第一次）

标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040205003003	标杆	1. 类型:钢管立柱 2. 材质:A3钢, 应符合GB-700的要求。 3. 规格尺寸: Φ89*4.5*3500 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C30混凝土基础 5. 钢构件打磨处理, 采用热浸镀锌处理, 镀锌量550g/m2。	根	4			
27	040205004003	标志板	1. 爆闪警示灯 2. 颜色: 红蓝组合 3. 详见图纸 4. 甲方选型, 满足甲方使用需求及验收规范	块	5			
		路口警示桩						
28	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: ≤2m	m3	2.11			
29	040103001004	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	1.75			
30	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 5km	m3	0.36			
31	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土类别: 商砼 3. 含模版安拆等	m3	0.36			
32	041102002004	基础模板	1. 构件类型: 基础模版	m2	3.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025 标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040205003004	标杆	1. 路口警示桩 2. 高度80cm 3. 白红反光膜交替缠绕 4. 反光膜等级：三级反光膜（工程级）高强级 5. 详见图纸	根	6			
		防撞警示桶						
34	040205017001	防撞筒（墩）	1. 防撞桶 2. 含反光膜、含水或砂 3. 详见图纸	个	10			
		人行道三角桩						
35	040205017002	防撞筒（墩）	1. 人行道三角桩	个	12			
		热熔标线						
36	040205006002	标线	1. 材料品种：热熔漆	m2	386.07			
		新建人行步道灯						
37	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：≤2m	m3	3.6			
38	040103001005	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	2.7			
39	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：5km	m3	0.9			
40	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土类别：商砼 3. 含模版安拆等	m3	0.72			
41	041102002003	基础模板	1. 构件类型：基础模版	m2	4.8			
42	040402019001	柔性防水层	1. 基础保护水泥砂浆 2. 砂浆等级：10#水泥砂浆	m2	0.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025 年第一次）

标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040901009004	预埋铁件	1. 材料种类:A3钢, 应符合GB-700的要求 2. 材料规格: 详见图纸 3. 钢构件打磨处理, 采用热浸镀锌处理, 镀锌量600g/m2。	t	0.063			
44	040205003005	标杆	1. 类型: 竖杆 2. 材质: A3钢, 应符合GB-700的要求。 3. 规格尺寸: $\phi 89*4*3500$ 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C30混凝土基础 5. 钢构件打磨处理, 采用热浸镀锌处理, 镀锌量600g/m2。	根	2			
45	030412007001	一般路灯	1. 人行步道灯 2. 光源为: 加强防尘的LED光源系统 3. 甲方选型 , 满足甲方使用需求及验收规范	套	2			
		拆除人行步道灯						
46	041001010001	拆除电杆	1. 拆除人行步道灯（不含基础） 2. 拆除后归甲方所有，并放指定地点保管	根	2			
		拆除路灯杆						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025 标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次） 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	041001010002	拆除电杆	1. 拆除路灯（不含基础） 2. 拆除后归甲方所有，并放指定地点保管	根	1			
		道路拆除并恢复						
48	041001001001	拆除路面	1. 道路拆除	m2	75			
49	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：道路拆除所产生的垃圾 2. 运距：5km	m3	41.68			
50	040203007001	水泥混凝土	1. 40CMC30水泥混凝土	m2	78.65			
51	040203003001	透层、粘层	1. AL (M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/M2	m2	78.65			
52	040203006001	沥青混凝土	2. 8CM粗粒式沥青混凝土（AC-25C）	m2	78.65			
53	040203003002	透层、粘层	1. AL (M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/M2	m2	78.65			
54	040203006002	沥青混凝土	2. 5CM中粒式沥青混凝土（AC-16C）	m2	78.65			
		立缘石、平缘石、车止石						
55	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：商砼 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15	m	1.95			
56	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 立缘石 15*25*99cm	m	45.83			
57	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：商砼 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15	m	0.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 平缘石 12*16*49cm	m	16			
59	040205017003	防撞筒（墩）	1. 阻车石	个	2			
		新建人行步道方砖						
60	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道土基碾压（90%≤压实度≤93%）	m2	32.02			
61	040204002001	人行道基层	1. 材料品种、规格:商砼 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20, 20cm	m2	6.4			
62	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:Cc缝隙型透水砖 8cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:中粗砂找平8cm	m2	32.02			
		拆除既有绿化带及既有绿化带内绿植修剪						
63	050101003001	砍挖灌木丛及根带	1. 拆除既有绿化带	m2	32.02			
64	04B004	既有绿化带内绿植修剪	1. 既有绿化带内绿植修剪	m2	40			
		既有公交站牌迁移						
65	04B005	既有公交站牌迁移	1. 既有公交站牌迁移	处	1			
		指路标志						
66	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:深4m以内	m3	62.17			
67	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	39.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025 标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	22.46			
69	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土类别：商砼 3. 含模版安拆等	m3	22.46			
70	041102002002	基础模板	1. 构件类型：基础模版	m2	42.24			
71	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：一级钢 2. 钢筋规格：Φ16	t	0.496			
72	040901009005	预埋铁件	1. 材料种类：Q235 2. 材料规格：详见图纸 3. 钢构件打磨处理，采用热浸镀锌处理	t	0.754			
73	040205003006	标杆	1. 类型：F型 2. 材质：Q235 3. 规格尺寸：立管：Φ273*12*7500；横杆：Φ152*8*4174、Φ152*8*653 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土基础 5. 钢构件打磨处理，采用热浸镀锌处理 6. 含横梁加劲肋等	根	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025 标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次） 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	040205004006	标志板	1. 类型: 方形标志牌 2. 材质、规格尺寸: LF2 铝 3600*1600*3, 2024、T4 状态的硬铝合金板 3. 板面反光膜等级: II 类 4. 含滑动槽等, 详见图纸	块	2			
		禁停标志						
75	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: ≤2m	m3	6.44			
76	040103001007	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	3.86			
77	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	2.58			
78	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土类别: 商砼	m3	2.69			
79	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 基础模版	m2	11.2			
80	040901009006	预埋铁件	1. 材料种类: A3 钢, 应符合 GB-700 的要求 2. 材料规格: 详见图纸 3. 钢构件打磨处理, 采用热浸镀锌处理, 镀锌量 550g/m ² 。	t	0.118			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

标段：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	040205003007	标杆	1. 类型:钢管立柱 2. 材质:A3钢, 应符合GB-700的要求。 3. 规格尺寸: φ89*4.5*3230 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C30混凝土基础 5. 钢构件打磨处理, 采用热浸镀锌处理, 镀锌量550g/m2。	根	2			
82	040205004007	标志板	1. 类型:八边形标志板 2. 材质、规格尺寸:LF2铝 φ800*3, 2024、T4状态的硬铝合金板 3. 板面反光膜等级:三级反光膜（工程级）高强度 4. 含滑动槽, 详见图纸	块	2			
		电线电缆						
83	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	20			
84	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV22-0.5-4x1.5	m	150			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开发区交通安全隐患整改工程（2025年第一次）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 开发区交通安全隐患整改工程 (2025 年第一次) 标段: 开发区交通安全隐患整改工程 (2025 年第一次) 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 开发区交通安全隐患整改工程 (2025年第一次)	标段: 开发区交通安全隐患整改工程 (2025年第一次)
--------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：