

# 奢岭街道团结村 1 社路边沟建设项目

## 工程量清单

中审预字【2024】第 020 号

吉林中审项目管理有限公司

2024 年 05 月



# 吉林中审项目管理有限公司

中审预字【204】第 020 号

## 奢岭街道团结村 1 社路边沟建设项目 招标工程量清单编制报告

长春市双阳区财政投资评审中心：

受贵单位委托，我公司对奢岭街道团结村 1 社路边沟建设项目进行了招标工程量清单编制。我们严格按照住建部 149 号令，中价协《工程造价咨询业务操作指导规程》、《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》的要求，坚持客观、公正、实事求是的执业原则进行编制，现将有关编制情况报告如下：

### 一、工程基本情况

1. 工程名称：奢岭街道团结村 1 社路边沟建设项目
2. 建设地点：长春市双阳区
3. 建设单位：长春市双阳区奢岭街道办事处
4. 设计单位：吉林省万胜建设工程有限公司
5. 工程内容和进卷范围：设计图纸中包括边沟及盖板等。

### 二、编制内容

“奢岭街道团结村1社路边沟建设项目”中道路、边沟、盖板等工程量清单编制。

### 三、编制原则

坚持实事求是，遵循客观、公正、规范、科学的编制工作原则，形成完整、合理的工程编制报告，一是公平原则：立足客观公正的立场认真进行编制，以求得公允、合理的结论；二是客观原则：不受任何影响和干扰，依照有关法规、规定、文件进行独立分析、判断和计算；三是科学原则：严格按照国家规定和公认的规范、标准、程序和方法进行编制。

### 四、编制依据

1. 委托方提供由长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司设计的施工图纸及问题回复；
2. 《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG3830-2018）；
3. 《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
4. 项目招标工程量清单所需的其他相关资料。

### 五、编制说明

1. 所有混凝土均按商品混凝土进入。

### 六、其它事项说明

1. 本编制结果是依据委托方提供的资料出具的；
2. 所有资料包括但不限于图纸、设计回复、往来回函等的真实性、有效性、合法性、完整性均由提报单位、签章单位及委托单位负责；



3. 若因委托人未能提供相关资料及数据或资料及数据偏差较大，造成本次编制产生误差，本公司不承担责任；
4. 本报告专为委托单位提供相关数据，不涉及其它事项，未经本公司同意，任何单位和个人不得转载、摘录或移作它用；
5. 此次报告仅对本次委托有效。

## 七、附件

1. 工程量清单。

(本页无正文)



法定代表人:



编制人:



复核人:



日期: 2024 年 5 月



奢岭街道团结村1社路边  
沟建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

刘长顺  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

李龙印  
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日





# 工程量清单表

合同段: 奢岭街道团结村1社路边沟建设项目

标表2

## 清单 第200章 路基

| 子目号               | 子目名称             | 单位             | 数量        | 单价 | 合价 |
|-------------------|------------------|----------------|-----------|----|----|
| 207               | 坡面排水-边沟 (一)      | m              | 1213.4000 |    |    |
| -a                | 挖土方              | m <sup>3</sup> | 1678.5900 |    |    |
| -b                | 土方回填             | m <sup>3</sup> | 467.7700  |    |    |
| -c                | 余方弃置             | m <sup>3</sup> | 1135.9800 |    |    |
| -ee               | 垫层               | m <sup>3</sup> | 189.0000  |    |    |
| -dd               | 浆砌片石砌体           | m <sup>3</sup> | 1001.9300 |    |    |
| -ff               | 压顶               | m <sup>2</sup> | 994.7200  |    |    |
| 207               | 坡面排水-边沟 (二)      | m              | 563.7000  |    |    |
| -a                | 挖土方              | m <sup>3</sup> | 670.8000  |    |    |
| -b                | 土方回填             | m <sup>3</sup> | 177.5700  |    |    |
| -c                | 余方弃置             | m <sup>3</sup> | 464.8300  |    |    |
| -ee               | 垫层               | m <sup>3</sup> | 84.5550   |    |    |
| -dd               | 浆砌片石砌体           | m <sup>3</sup> | 399.6600  |    |    |
| -ff               | 压顶               | m <sup>2</sup> | 450.9600  |    |    |
| 207               | 坡面排水-盖板4*2m      | 块              | 38.0000   |    |    |
| 1                 | C25现浇混凝土盖板200mm厚 | m <sup>3</sup> | 60.8000   |    |    |
| 207               | 坡面排水-盖板2*2m      | 块              | 1.0000    |    |    |
| 1                 | C25现浇混凝土盖板200mm厚 | m <sup>3</sup> | 0.8000    |    |    |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |                  |                |           |    |    |





## 工程量清单表

合同段：奢岭街道团结村1社路边沟建设项目

标表2

[illegible]