长春市朝阳区2025年国土绿化项目
招标工程量清单

吉林省易达宏远项目管理有限公司

2025年3月26日

长春市朝阳区2025年国土绿化项目
招标工程量清单编制说明

一、工程概况:

1.工程名称: 长春市朝阳区2025年国土绿化项目;

2.建设单位: 长春市朝阳区农业农村局;

3.工程内容: 超顺街(瑞鹏路-旷达路)栽植乔木505株、栽植灌木126株、栽植绿篱835m2、栽植花卉1319.6m2、铺种草皮4394.2m2、滤料铺设439.42m3、整理绿化用地6548.8m2; (康佳屯-G229国道)栽植乔木523株、(康佳屯-G229国道)栽植乔木164株、文化路(永春街文化路交叉口东向1.2公里处)栽植花卉5784.2m2、整理绿化用地5784.2m2等。

二、招标工程量清单编制范围:

长春市朝阳区2025年国土绿化项目设计图纸及委托单位规定计入的范围。

三、招标工程量清单编制依据:

1. 设计图纸;

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

3.《工程造价咨询业务操作指导规程》。

四、暂列金、材料暂估价、专业工程暂估价的说明:

1.本工程无暂列金、材料暂估价、专业工程暂估价;

五、其他说明：

1. 本说明未尽事项，以建设工程工程量清单计价规范、工程计量规范、建筑工程施工发包与承包计价管理办法、招标文件、以及现行国家、工程所在地省、市的规范、规程、标准、法律、法规、行政规章、主管部门文件为准。

吉林省易达宏远项目管理有限公司

2025 年 3 月 26 日

长春市朝阳区2025年国土绿化项目工程

招标工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		子项1(超顺街(瑞鹏路-旷达路))						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:云杉 2.株高、冠径:冠幅2-2.5m，高3-3.5m 3.起挖方式:带土球 4.养护期:2年 5.其他:井子架扶固，涂白，生长健壮，姿态优美，不偏冠	株	14			
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:五角枫 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.株高、冠径:冠幅2-2.5m，高6-6.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年 6.其他:井子架扶固，涂白，树冠饱满，姿态优美，不偏冠	株	83			
3	050102001003	栽植乔木	1.种类:水曲柳 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.株高、冠径:冠幅2-2.5m，高5.5-6m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年 6.其他:井子架扶固，涂白，树冠饱满，姿态优美，不偏冠	株	190			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	050102001004	栽植乔木	1.种类:山楂 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.株高、冠径:冠幅3-3.5m，高3.5-4m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年 6.其他:井子架扶固，涂白，树冠饱满，姿态优美，不偏冠	株	150			
5	050102001005	栽植乔木	1.种类:王族海棠 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.株高、冠径:冠幅2-2.5m，高3-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年 6.其他:井子架扶固，涂白，树冠饱满，姿态优美，不偏冠	株	20			
6	050102001006	栽植乔木	1.种类:紫叶稠李 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.株高、冠径:冠幅2-2.5m，高5-5.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年 6.其他:井子架扶固，涂白，树冠饱满，姿态优美，不偏冠	株	48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102002001	栽植灌木	1.种类:桃叶卫矛球 2.株高、冠径:冠幅0.8m，高0.8m 3.起挖方式:带土球 4.养护期:2年 5.其他:树冠饱满，不偏冠，不凸腿，球形修剪	株	6			
8	050102002002	栽植灌木	1.种类:榆叶梅球 2.株高、冠径:冠幅0.8m，高0.8m 3.起挖方式:带土球 4.养护期:2年 5.其他:树冠饱满，不偏冠，不凸腿，球形修剪	株	114			
9	050102002003	栽植灌木	1.种类:红王子锦带球 2.株高、冠径:冠幅0.8m，高0.8m 3.起挖方式:带土球 4.养护期:2年 5.其他:树冠饱满，不偏冠，不凸腿，球形修剪	株	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102005001	栽植绿篱	1.种类:三角枫篱 2.篱高:0.6m（修剪后） 3.行数、蓬径:冠幅0.4-0.6m 4.单位面积株数:64株/m2 5.养护期:2年 6.其他:熟苗，两年生，满铺，不露地	m2	765.7			
11	050102005002	栽植绿篱	1.种类:金叶榆篱 2.篱高:0.6m（修剪后） 3.行数、蓬径:冠幅0.4-0.6m 4.单位面积株数:64株/m2 5.养护期:2年 6.其他:熟苗，两年生，满铺，不露地	m2	69.3			
12	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:金娃娃萱草 2.株高或蓬径:高0.3-0.5m 3.单位面积株数:49丛/m2，3-5芽/丛 4.养护期:2年	m2	1319.6			
13	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:冷季型草皮卷 2.铺种方式:满铺 3.养护期:2年	m2	4394.2			
14	040601025001	滤料铺设	1.粗砂滤层	m3	439.42			
15	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化种植地	m2	6548.8			
		子项2-1(康佳屯-G229国道)						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102001007	栽植乔木	1.种类:水曲柳 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.株高、冠径:冠幅2-2.5m，高5.5-6m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年 6.其他:井子架扶固，涂白，树冠饱满，姿态优美，不偏冠	株	523			
		子项2-2(康佳屯-G229国道)						
17	050102001008	栽植乔木	1.种类:水曲柳 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.株高、冠径:冠幅2-2.5m，高5.5-6m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年 6.其他:井子架扶固，涂白，树冠饱满，姿态优美，不偏冠	株	164			
		子项3(文化路(永春街文化路交叉口东向1.2公里处))						
18	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:玉簪 2.株高或蓬径:冠幅0.4-0.6m，高0.3-0.5m 3.单位面积株数:49丛/m2，3-5芽/丛 4.养护期:2年	m2	3340.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:金娃娃萱草 2.株高或蓬径:高0.3-0.5m 3.单位面积株数:49丛/m2，3-5芽/丛 4.养护期:2年	m2	2443.9			
20	050101010002	整理绿化用地	1.整理绿化种植地	m2	5784.2			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
2	050405002001	夜间施工增加费						
3	050405003001	非夜间施工增加费						
4	050405004001	二次搬运费						
5	050405005001	冬季施工增加费						
6	050405005002	雨季施工增加费						
7	050405006001	反季节栽植影响措施费						
8	050405007001	施工临时保护费						
9	050405008001	已完工程保护费						
10	05B001	越冬维护费						
11	05B002	其他措施费						
合　　计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四.企业管理费和利润							
总　　计							

规费、税金项目计价表

工程名称：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　标段：长春市朝阳区2025年国土绿化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合　　计					