吉林大学第一医院梅河医
院健康研究院工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040205019001	减速垄	1. 材料品种:车轮挡车器 2. 规格、型号:0.4米长	m	20			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:车轮挡车器 2. 运距:人工搬运 运距80m	m3	0.8			
3	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:240mm 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.94			
4	011101001001	混凝土地面凿毛	1. 名称:混凝土表面凿毛	m2	3			
5	011604002001	墙面涂料拆除	1. 拆除部位:墙面涂料	m2	81			
6	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面乳胶漆 2. 涂料品种、喷刷遍数:2	m2	81			
7	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:内墙面粉饰脚手架 2. 搭设高度:3.6 3. 脚手架材质:木质	m2	81			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.07			
9	011702003001	构造柱	1. 类型:模板	m2	109.47			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.78			
11	011702008001	圈梁	1. 类型:模板	m2	16.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6的圆钢箍筋	t	0.187			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8的螺纹钢主筋	t	0.127			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12的螺纹钢主筋	t	0.792			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6的圆钢拉结筋	t	0.53			
16	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块墙 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	92.64			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.46			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥胶浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 4. 分格缝宽度、材料种类：网格布一道	m2	931			
19	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆 找平层厚度 40mm	m2	554.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800mm×800mm	m2	550.66			
21	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材地砖 过口石	m2	3.52			
22	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	261.33			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面喷刷乳胶漆 2. 刮腻子要求:满刮腻子3遍,再喷刷乳胶漆 3. 涂料品种、喷刷遍数:3	m2	807.51			
24	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面喷刷乳胶漆 2. 刮腻子要求:满刮腻子3遍,再喷刷乳胶漆 3. 涂料品种、喷刷遍数:3	m2	345.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚喷刷乳胶漆 2. 刮腻子要求：满刮腻子3遍，再喷刷乳胶漆 3. 涂料品种、喷刷遍数：3	m2	103.9			
26	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，跌级石膏板轻钢龙骨吊顶平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75龙骨 3. 面层材料品种、规格：石膏板9.5mm厚	m2	79.7			
27	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级石膏板轻钢龙骨吊顶立面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：不含龙骨 3. 面层材料品种、规格：石膏板9.5mm厚	m2	24.2			
28	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：三防板不上人型轻钢龙骨吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75龙骨 3. 面层材料品种、规格：三防板	m2	473.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011210006001	其他隔断	1. 类型:轻钢龙骨石膏板隔断 120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 夹层:内置岩棉50mm厚 容重100kg/m ³ 4. 隔板材料品种、规格、颜色:双侧双面石膏板	m ²	147.18			
30	011210006002	其他隔断	1. 类型:轻钢龙骨石膏板隔断 100mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 夹层:内置岩棉50mm厚 容重100kg/m ³ 4. 隔板材料品种、规格、颜色:一侧双面石膏板, 一侧单面石膏板	m ²	124.87			
31	011210006003	其他隔断	1. 类型:轻钢龙骨石膏板隔断 100mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:一侧双面石膏板, 一侧单面石膏板 4. 夹层材料品种:双层隔音毡, 内置岩棉50mm厚 容重100kg/m ³	m ²	89.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:8MM透明钢化玻璃+8MM防火玻璃	m2	38.05			
33	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门 FM甲1523 FM甲1823 FM甲1220	m2	27.93			
34	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 FM乙1523 FM乙1023	m2	14.95			
35	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:GFM1220	m2	4.8			
36	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:6米以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	612.88			
37	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 2. 建筑物檐口高度、层数:地下一层 高度6米以下	m2	612.88			
38	010103002001	二次搬运材料	1. 材料品种:砂、水泥、砌块及装修材料等	m3	231.63			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	040205019001	减速垄	m	20							
2	010103002002	余方弃置	m3	0.8							
3	010507001001	散水、坡道	m3	0.94							
4	011101001001	混凝土地面 凿毛	m2	3							
5	011604002001	墙面涂料拆除	m2	81							
6	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	81							
7	011701003001	里脚手架	m2	81							
8	010502002001	构造柱	m3	9.07							
9	011702003001	构造柱	m2	109.47							
10	010503004001	圈梁	m3	1.78							
11	011702008001	圈梁	m2	16.59							
12	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.187							
13	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.127							
14	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.792							
15	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.53							
16	010402001001	砌块墙	m3	92.64							
17	010401003001	实心砖墙	m3	0.46							
18	011201001001	墙面一般抹灰	m2	931							
19	011101006001	平面砂浆找平层	m2	554.18							
20	011102003001	块料楼地面	m2	550.66							
21	011102001001	石材楼地面	m2	3.52							
22	011105006001	金属踢脚线	m	261.33							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	807.51							
24	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	345.37							
25	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	103.9							
26	011302001001	吊顶天棚	m2	79.7							
27	011302001002	吊顶天棚	m2	24.2							
28	011302001003	吊顶天棚	m2	473.09							
29	011210006001	其他隔断	m2	147.18							
30	011210006002	其他隔断	m2	124.87							
31	011210006003	其他隔断	m2	89.13							
32	011210003001	玻璃隔断	m2	38.05							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	84.11			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	3.08			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	52.8			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	45.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.63				
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	32.52				
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:铜截止阀 DN32 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2				
8	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:≤50	m3	0.27				
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 其他:满足图纸及相关技术、规范要求	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031004003002	洗眼器	1. 名称:复合喷淋洗眼器	组	1			
		排水工程						
11	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVCDN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.43			
12	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVCDN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	27.88			
13	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVCDN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN50 4. 连接形式:柔性机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	3			
15	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:陶瓷洗手盆 2. 附件名称、数量:包含所以配件	组	4			
16	031004004001	洗涤盆	1. 材质:304不锈钢 2. 规格、类型:不锈钢三连池 3. 组装形式:成品、成套	组	1			
17	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:地扫DN100	个	3			
18	030109001001	污水提升设备	1. 名称:污水提升设备 2. 型号:Q=1L/s H=10.7m N=1.13kw	台	2			
19	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:原砼地面凿槽及恢复 2. 规格:200X200	m	31.3			
		分部分项合计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		通风管道及其它							
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:空调风 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长<320 5. 板材厚度:0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:具体详见设计说明	m2	30.65				
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:空调风 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长<450 5. 板材厚度:0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:具体详见设计说明	m2	28.95				
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:空调风 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长<1000 5. 板材厚度:0.75 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:具体详见设计说明	m2	386.24				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:空调风 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长<1250 5. 板材厚度:1 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:具体详见设计说明	m2	98.79			
5	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:电动防火布挡烟垂壁 2. 启动装置品种、规格:电动挡烟垂壁手动开启装置 距地1.3-1.5米 3. 其他:满足图纸及相关技术、规范要求	m2	20.16			
6	03B001	环保制冷剂R410A	1. 环保制冷剂R410A	kg	32			
7	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温 2. 绝热厚度:20mm	m3	10.89			
		A 排烟系统						
8	030703001001	碳钢阀门	1. 型号:280℃常开防火阀800*320	个	4			
9	030703001002	碳钢阀门	1. 型号:排烟阀800*320	个	4			
10	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶回风口600*400	个	12			
		B 更衣室、样本处理室排风						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排风机Q=3600m ³ /h H=400Pa N=0.75Kw 2. 单机试运转要求: 详见图纸	台	1			
12	030703001003	碳钢阀门	1. 型号:70℃常开防火阀500*320	个	1			
13	030703001004	碳钢阀门	1. 型号:电动保温蝶阀500*320	个	1			
14	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶回风口600*600	个	1			
15	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶回风口600*200	个	1			
16	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶回风口200*200	个	1			
		C 新风系统						
17	030113004001	新风处理机组	1. 名称:新风处理机组RFU450MX-E 2. 规格:Q=3600m ³ /h 机外余压500Pa(自带粗效过滤器) Qr=35.2KW Q1=45KW N=1.1KW	台	1			
18	030701003001	空调器	1. 名称:室外机RFC450MXSLYB(整体式) 2. 型号:与1C相对应 N=45KW 砖砌基础尺寸:980X760X1700	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030703001005	碳钢阀门	1. 型号:70℃常开防火阀500*320	个	1			
20	030703001006	碳钢阀门	1. 型号:电动保温蝶阀500*320	个	1			
21	030113004002	电加热段	1. 名称:电加热段 2. 规格:电加热分三段电加热量依次是10KW+10KW+10KW	台	1			
22	030703001007	碳钢阀门	1. 型号:手动对开多叶调节阀500*200	个	1			
23	030703001008	碳钢阀门	1. 型号:手动对开多叶调节阀300*200	个	1			
24	030703001009	碳钢阀门	1. 型号:手动对开多叶调节阀200*200	个	3			
25	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金双层百叶送风口600*300	个	2			
26	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金双层百叶送风口600*200	个	1			
27	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金双层百叶送风口200*200	个	4			
		E 更衣室、样本处理室排风						
28	030108003002	轴流通风机	1. 名称:排风机Q=2400m ³ /h H=500Pa N=0.55Kw 2. 单机试运转要求:详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030703001010	碳钢阀门	1. 型号:70℃常开防火阀500*200	个	1			
30	030703001011	碳钢阀门	1. 型号:电动保温蝶阀500*200	个	1			
31	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶回风口300*1000	个	1			
		F 新风系统						
32	030113004003	新风处理机组	1. 名称:新风处理机组RFU252MX-E 2. 规格:Q=2400m ³ /h 机外余压400Pa(自带粗效过滤器) Qr=28KW Q1=24.5KW N=0.55KW	台	1			
33	030701003002	空调器	1. 名称:室外机RFU252MXSLYB(整体式) 2. 型号:与1F相对应 N=25.2KW 砖砌基础尺寸:980X760X1700	台	1			
34	030703001012	碳钢阀门	1. 型号:70℃常开防火阀500*200	个	1			
35	030703001013	碳钢阀门	1. 型号:电动保温蝶阀500*200	个	1			
36	030113004004	电加热段	1. 名称:电加热段 2. 规格:电加热分两段电加热量依次是10KW+10KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：防排烟工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030702001001	碳钢通风管道	m2	30.65							
2	030702001002	碳钢通风管道	m2	28.95							
3	030702001003	碳钢通风管道	m2	386.24							
4	030702001004	碳钢通风管道	m2	98.79							
5	010803002001	防火卷帘(闸)门	m2	20.16							
6	03B001	环保制冷剂R410A	kg	32							
7	031208003001	通风管道绝热	m3	10.89							
8	030703001001	碳钢阀门	个	4							
9	030703001002	碳钢阀门	个	4							
10	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	个	12							
11	030108003001	轴流通风机	台	1							
12	030703001003	碳钢阀门	个	1							
13	030703001004	碳钢阀门	个	1							
14	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	个	1							
15	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	个	1							
16	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	个	1							
17	030113004001	新风处理机组	台	1							
18	030701003001	空调器	台	1							
19	030703001005	碳钢阀门	个	1							
20	030703001006	碳钢阀门	个	1							
21	030113004002	电加热段	台	1							
22	030703001007	碳钢阀门	个	1							
23	030703001008	碳钢阀门	个	1							
24	030703001009	碳钢阀门	个	3							
25	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	个	2							
26	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	个	1							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN6.35 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	25.24				
2	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN9.53 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	63.28				
3	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN12.7 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	35.51				
4	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN15.88 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	62.44				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN19.05 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	36.93			
6	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN22.2 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	11.16			
7	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN25.4 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.21			
8	031001004008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN28.6 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	19.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001004009	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN31.75 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.55			
10	031001004010	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN38.1 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	25.65			
11	031001004011	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调 3. 规格、压力等级:去磷无缝紫铜管DN50.8 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	8.54			
12	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水管 3. 材质、规格:UPVCDN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	68.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷凝水管 3. 材质、规格：UPVCDN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	46.2				
14	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷凝水管 3. 材质、规格：UPVCDN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	8.4				
15	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷凝水管 3. 材质、规格：UPVCDN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	47.8				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:空调风 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长<1000 5. 板材厚度:0.75 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:具体详见设计说明	m2	3.64			
17	030701003003	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:RFC100MXSGVE 3. 设备制冷量(kW): 10 设备制热量(kW): 11.2 外形尺寸(mm): 950*370*800 制冷额定功率(kW): 2.62 重量(kg): 73 最小线路电流(MCA) (A): 27.5 最大熔丝电流(MFA) (A): 32 砖砌基础规格长X宽X高(mm)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030701003004	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:RFC1175 MXSLYB 3. 设备制冷量(kW): 117.5 设备制热量(kW): 132 外形尺寸(mm): 1800*840*1850 制冷额定功率(kW): 32.5 重量(kg): 475 最小线路电流(MCA) (A): 77.05 最大熔丝电流(MFA) (A): 90 砖砌基础规格长X宽X高(mm): 4000*900*300	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030701003005	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:RFC2075 MXSLYB 3. 设备制冷量(kW): 204.3 设备制热量(kW): 225 外形尺寸(mm): 1250*440*1800*3 制冷额定功率(kW): 99.3 重量(kg): 762 最小线路电流(MCA)(A): 145.5 最大熔丝电流(MFA)(A): 189 砖砌基础规格长X宽X高(mm): 9000*650*300	台	2			
20	030701004001	风机盘管	1. 名称:室内机 新标准型薄型风管机 2. 型号:RFUMA22 MX-D 3. 设备制冷量(kW): 2.2 设备制热量(kW): 2.5 外形尺寸(mm): 700*447*192 制冷额定功率(kW): 0.05 重量(kg): 16	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030701004002	风机盘管	1. 名称:室内机 四方向嵌入式 2. 型号:RFT28-E 3. 设备制冷量(kW): 2.8 设备制热量(kW): 3.2 外形尺寸(mm): 840*840*238 制冷额定功率(kW): 0.02 重量(kg): 20	台	4			
22	030701004003	风机盘管	1. 名称:室内机 四方向嵌入式 2. 型号:RFT56-E 3. 设备制冷量(kW): 5.6 设备制热量(kW): 6.3 外形尺寸(mm): 840*840*238 制冷额定功率(kW): 0.05 重量(kg): 20	台	1			
23	030701004004	风机盘管	1. 名称:室内机 四方向嵌入式 2. 型号:RFT160-E 3. 设备制冷量(kW): 16 设备制热量(kW): 18 外形尺寸(mm): 840*840*288 制冷额定功率(kW): 0.13 重量(kg): 26	台	40			
24	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:单层活动百叶风口500*200	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号: 双层活动百叶风口250*250	个	2			
26	03B002	分歧器	1. HFQ-102F	个	8			
27	03B003	分歧器	1. HFQ-102F	个	7			
28	03B004	分歧器	1. HFQ-242F	个	7			
29	03B005	分歧器	1. HFQ-302F	个	15			
30	03B006	环保制冷剂R410A	1. 环保制冷剂R410A	kg	202.97			
31	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 冷媒水管应采用15mm厚的难燃B1级橡塑保温材料保温 2. 管道外径: ≤ 直径12.7	m3	7.38			
32	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 冷媒水管应采用20mm厚的难燃B1级橡塑保温材料保温 2. 管道外径: ≥ 直径15.88	m3	0.52			
33	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 冷凝水管应采用10mm厚的难燃B1级橡塑保温材料保温	m3	0.16			
34	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 空调风管B1级难燃橡塑保温 2. 绝热厚度: 20mm	m3	0.07			
35	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软连接	m2	1.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031001004001	铜管	m	25.24							
2	031001004002	铜管	m	63.28							
3	031001004003	铜管	m	35.51							
4	031001004004	铜管	m	62.44							
5	031001004005	铜管	m	36.93							
6	031001004006	铜管	m	11.16							
7	031001004007	铜管	m	10.21							
8	031001004008	铜管	m	19.64							
9	031001004009	铜管	m	10.55							
10	031001004010	铜管	m	25.65							
11	031001004011	铜管	m	8.54							
12	031001006010	塑料管	m	68.74							
13	031001006011	塑料管	m	46.2							
14	031001006012	塑料管	m	8.4							
15	031001006013	塑料管	m	47.8							
16	030702001005	碳钢通风管道	m2	3.64							
17	030701003003	空调器	台	1							
18	030701003004	空调器	台	2							
19	030701003005	空调器	台	2							
20	030701004001	风机盘管	台	2							
21	030701004002	风机盘管	台	4							
22	030701004003	风机盘管	台	1							
23	030701004004	风机盘管	台	40							
24	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	个	2							
25	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	个	2							
26	03B002	分歧器	个	8							
27	03B003	分歧器	个	7							
28	03B004	分歧器	个	7							
29	03B005	分歧器	个	15							
30	03B006	环保制冷剂R410A	kg	202.97							
31	031208002002	管道绝热	m3	7.38							
32	031208002003	管道绝热	m3	0.52							
33	031208002004	管道绝热	m3	0.16							
34	031208003002	通风管道绝热	m3	0.07							
35	030703019001	柔性接口	m2	1.04							
36	031009002001	空调水工程	系统	1							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消火栓工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内消火栓 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明	m	69.87			
2	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格：SN65型普通消火栓，箱体为甲型单栓室内消火栓箱，参见图集15S202-8；明装消火栓箱采用不锈钢箱体不锈钢门及不锈钢边框，箱体，消火栓箱门上应有明显的“消火栓”字样。	套	6			
3	030901013001	灭火器	1. 规格、型号：手提式灭火器干粉磷酸铵盐MF/ABC2	具	12			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级：蝶阀DN65 2. 连接形式：法兰连接（含法兰）	个	6			
5	031002001001	管道支架	1. 材质：钢材综合 2. 管架形式：一般支架	kg	3.77			
6	030905002001	水灭火控制装置调试		点	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		喷淋工程							
7	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明 6. 含管件	m	164.26				
8	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明 6. 含管件	m	82.62				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明 6. 含管件	m	18.4			
10	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明 6. 含管件	m	20.4			
11	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明 6. 含管件	m	6.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明 6. 含管件	m	24.5			
13	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明 6. 含管件	m	20.62			
14	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN125 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见设计说明 6. 含管件	m	0.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ATPYPJ 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:底皮距地1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:APKT1 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:APKT2 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:APBXJ 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:ALYPJ 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:APXF1 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:APXF2 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:APPF1 2. 型号:详见设计图纸	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:新建控制柜 两台	台	2			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600 LED平板灯 2. 规格:48w 3. 安装形式:内嵌	套	93			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:30w 3. 安装形式:吸顶安装	套	21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控(密闭型开关) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控(密闭型开关) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	4			
14	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控(密闭型开关) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
15	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控(密闭型开关) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
16	030404034005	照明开关	1. 名称:紫外线灯单控 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
17	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	3			
18	030404019001	控制开关	1. 名称:温控开关	个	45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座(暗装)	个	95			
20	030404035002	插座	1. 名称:三孔插座16A(暗装)	个	40			
21	030404035003	插座	1. 名称:十五孔插座(暗装)	个	16			
22	030404035004	插座	1. 名称:三孔插座16A	个	38			
23	030404035005	插座	1. 名称:五孔插座地插	个	4			
24	030404035006	插座	1. 名称:六孔插座(暗装)	个	12			
25	030404031001	小电器	1. 名称:三相电度表	台	3			
26	030402008001	互感器	1. 名称:三相互感器	台	3			
27	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	467.2			
28	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.1			
29	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	287.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:15 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	643.9			
31	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	89.2			
32	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	234.7			
33	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4.8			
34	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.9			
35	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.9			
37	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:墙面扣槽及恢复	m	323.2			
38	030411003001	桥架	1. 名称:非消防有孔电缆托盘 2. 规格:500*150	m	58.5			
39	030411003002	桥架	1. 名称:非消防有孔电缆托盘 2. 规格:400*150	m	4.6			
40	030411003003	桥架	1. 名称:非消防有孔电缆托盘 2. 规格:200*150	m	23.9			
41	030411002001	线槽	1. 名称:金属槽盒 2. 规格:100*50	m	59.7			
42	030411002002	线槽	1. 名称:金属槽盒 2. 规格:300*200	m	33.6			
43	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作与安装	kg	172.3			
44	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 材质:铜线	m	360.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 材质:铜线	m	2004.8			
46	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-B1(t1, d1)-4 4. 材质:铜线	m	165.6			
47	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 材质:铜线	m	1582.5			
48	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZ-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 材质:铜线	m	2296.5			
49	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-7*1.5 4. 材质:铜线	m	520.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 4*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	37.5			
51	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 4*120+1*70 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	27.2			
52	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 4*150+1*70 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	324			
53	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 4*35+1*16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	71.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 4*70+1*35 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	334			
55	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 4*95+1*50 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	749.8			
56	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	65.3			
57	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	115.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设	m	10.4			
59	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型: 铜	个	4			
60	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型: 铜	个	4			
61	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤35mm ² 3. 材质、类型: 铜	个	4			
62	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤70mm ² 3. 材质、类型: 铜	个	6			
63	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 电缆截面≤120mm ² 3. 材质、类型: 铜	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:电缆截面≤150mm ² 3. 规格:铜	个	4			
65	030411006001	接线盒	1. 名称:铁接线盒 2. 安装方式:暗装	个	425			
66	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
67	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030404017001	配电箱	台	1							
2	030404017002	配电箱	台	1							
3	030404017003	配电箱	台	1							
4	030404017004	配电箱	台	1							
5	030404017005	配电箱	台	1							
6	030404017006	配电箱	台	1							
7	030404017007	配电箱	台	1							
8	030404017008	配电箱	台	1							
9	030404017009	配电箱	台	2							
10	030412001001	普通灯具	套	93							
11	030412001002	普通灯具	套	21							
12	030404034001	照明开关	个	2							
13	030404034002	照明开关	个	4							
14	030404034003	照明开关	个	2							
15	030404034004	照明开关	个	1							
16	030404034005	照明开关	个	2							
17	030404034006	照明开关	个	3							
18	030404019001	控制开关	个	45							
19	030404035001	插座	个	95							
20	030404035002	插座	个	40							
21	030404035003	插座	个	16							
22	030404035004	插座	个	38							
23	030404035005	插座	个	4							
24	030404035006	插座	个	12							
25	030404031001	小电器	台	3							
26	030402008001	互感器	台	3							
27	030411001001	配管	m	467.2							
28	030411001002	配管	m	10.1							
29	030411001003	配管	m	287.3							
30	030411001004	配管	m	643.9							
31	030411001005	配管	m	89.2							
32	030411001006	配管	m	234.7							
33	030411001007	配管	m	4.8							
34	030411001008	配管	m	20.9							
35	030411001009	配管	m	12.6							
36	030411001010	配管	m	3.9							
37	030413002002	凿(压)槽	m	323.2							
38	030411003001	桥架	m	58.5							
39	030411003002	桥架	m	4.6							
40	030411003003	桥架	m	23.9							
41	030411002001	线槽	m	59.7							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电主机柜 2. 规格:网络、监控、通讯、门禁 3. 安装方式:落地	台	1				
2	030404022001	控制器	1. 名称:门禁控制箱 2. 型号:距地1.2m	台	3				
3	030507013001	录像设备	1. 名称:16路网络硬盘录像机带两块4T硬盘	台	1				
4	030501012001	交换机	1. 名称:24口接入交换机	台	1				
5	030502010001	配线架	1. 名称:24口配线架	个	1				
6	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:千兆单模光模块	个	2				
7	030501009001	路由器	1. 名称:POE无线路由器 2. 功能:吸顶	台	9				
8	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:POE网络摄像机 2. 安装方式:吸顶	台	10				
9	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 规格:距地0.3m	个	6				
10	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:出入口(门禁)控制器 2. 规格:距地1.2m	台	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	64.7			
12	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	517.4			
13	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	16			
14	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	149.4			
15	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:墙面扣槽及恢复	m	165			
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:UTP-6-4P 3. 敷设方式:管内穿线	m	900.5			
17	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜线	m	298.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:原有烟感拆除后恢复	个	10				
2	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	17				
3	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装形式:安装在消火栓箱内	个	8				
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁挂距地2.3m	个	4				
5	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带插口消火栓报警按钮 2. 安装方式:距地1.5m	个	4				
6	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:吸顶安装	个	1				
7	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	个	4				
8	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块	个	7				
9	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:消防模块箱 2. 安装方式:距地1.5m	个	2				
10	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	105.88				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:15 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	79.23			
12	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	41.1			
13	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	31.7			
14	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:墙面扣槽及恢复	m	72.8			
15	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜线	m	190.46			
16	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2X1.5 4. 材质:铜线	m	281.83			
17	030411006003	接线盒	1. 名称:铁接线盒 2. 安装方式:暗装	个	29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011608003001	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称：墙面壁布拆除	m2	609.88			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：木饰面墙面及背景墙拆除 2. 龙骨及饰面种类：木饰面装饰板及木龙骨	m2	99.31			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：天棚石膏板吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨及石膏板	m2	948.2			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：金属踢脚线拆除 2. 饰面材料种类：金属踢脚线 80mm高	m2	4.39			
5	011614005001	窗帘盒拆除	1. 拆除的基层类型：拆除窗帘盒 2. 窗帘盒的平面尺寸：200mm宽	m	63.94			
6	011507003001	灯箱拆除	1. 箱体规格：拆除灯箱 2. 基层材料种类：铝合金边框 3. 面层材料种类：灯箱布	m2	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	01B001	搬运货物	1. 搬运形式：人工搬运，指定位置摆好 2. 尺寸、规格、类型：沙发13套，尺寸为长2.5m，宽0.7m，高0.85米； 桌子13张，尺寸为长1.6m，宽0.7m，高0.75米，材质为桌面人造岩板，桌腿为金属桌腿； 茶几7个，直径为0.5米，圆形。 方形桌28张，尺寸为长0.8m，宽0.8m，高0.75米，材质为桌面人造岩板，桌腿为金属桌腿； 组合柜2套，其中一套尺寸为长2.8m，宽0.7m，高1.1米，材质为生态板；另外一套尺寸为长2.27m，宽0.9m，高1.1米，材质为生态板； 屏风隔断4组，其中1组为宽3m，高2.6米；另外3组为宽2.4m，高2.6米； 上铺玻璃实木转桌10张，直径为2.2米； 大尺寸电视3台； 1.8米高衣架20个，老板椅	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1个, 单人沙发2个, 椅子245个。 3. 运距: 运距50m以内					
8	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 内墙面装饰脚手架 2. 搭设高度: 3.6米以内 3. 脚手架材质: 木质	m2	730.79			
9	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式: 天棚装饰脚手架 2. 搭设高度: 3.6米以内 3. 脚手架材质: 木质	m2	960.99			
		新建						
10	011408001001	墙纸裱糊	1. 基层类型: 国产壁布（不对花） 2. 裱糊部位: 墙面	m2	118.02			
11	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 内墙面 2. 喷刷涂料部位: 墙面刮大白 3. 腻子种类: 石膏粉腻子 4. 刮腻子要求: 清理基层、修补、砂纸打磨; 满刮腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 2	m2	845.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011210006004	其他隔断	1. 类型:轻钢龙骨石膏板隔断100mm、120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 夹层:内置岩棉50mm厚 容重100kg/m ³ 4. 石膏板厚度:12mm厚 5. 隔板材料品种、规格、颜色:双侧双面石膏板	m ²	168.21			
13	011210006005	其他隔断	1. 类型:轻钢龙骨石膏板隔断200mm、270mm、400mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:双层轻钢龙骨 3. 夹层:内置岩棉50mm厚 容重100kg/m ³ 4. 石膏板厚度:12mm厚 5. 隔板材料品种、规格、颜色:双侧双面石膏板 中间夹层双层石膏板	m ²	152.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011210006006	其他隔断	1. 类型:钢龙骨石膏板隔断 120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:钢龙骨 3. 石膏板厚度:12mm厚 4. 夹层:内置岩棉50mm厚 容重100kg/m ³ 5. 隔板材料品种、规格、颜色:双侧双面石膏板	m ²	20.88			
15	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 基层材料种类、规格:胶合板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	108.69			
16	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75#轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:10mm厚矿棉板	m ²	548.29			
17	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75#轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:12mm厚石膏板	m ²	442.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020906001001	隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙饰面龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603 横1500mm以内 2. 面层材料品种、规格：岩棉吸音板	m2	85.34			
19	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板 宽度200mm	m	63.94			
20	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1024 2. 门套：木门带套	樘	7			
21	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1024、M0824 暗门	樘	2			
22	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1024 2. 门框、扇材质：钢制防火门	m2	2.4			
23	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：BLM3126 2. 玻璃品种、厚度：12mm双层钢化夹胶玻璃 3. 启动装置的品种、规格：电子传感器	樘	1			
24	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：BLM2825 2. 框材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：12mm双层钢化夹胶玻璃	m2	7.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011608003001	铲除裱糊面	m2	609.88							
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	m2	99.31							
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	948.2							
4	011605001001	平面块料拆除	m2	4.39							
5	011614005001	窗帘盒拆除	m	63.94							
6	011507003001	灯箱拆除	m2	21.6							
7	01B001	搬运货物	项	1							
8	011701003001	里脚手架	m2	730.79							
9	011701003002	里脚手架	m2	960.99							
10	011408001001	墙纸裱糊	m2	118.02							
11	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	845.09							
12	011210006004	其他隔断	m2	168.21							
13	011210006005	其他隔断	m2	152.72							
14	011210006006	其他隔断	m2	20.88							
15	011105006002	金属踢脚线	m	108.69							
16	011302001004	吊顶天棚	m2	548.29							
17	011302001005	吊顶天棚	m2	442.88							
18	020906001001	隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆	m2	85.34							
19	010810002001	木窗帘盒	m	63.94							
20	010801002001	木质门带套	樘	7							
21	010801001001	木质门	樘	2							
22	010802003003	钢质防火门	m2	2.4							
23	010805001001	电子感应门	樘	1							
24	010805005001	全玻自由门	m2	7.13							
25	011103004001	地面防护	m2	1018.41							
26	01B002	深度保洁	m2	1018.41							
27	011701003003	里脚手架	m2	1428.97							
28	011701003004	里脚手架	m2	1003.96							
29	011703001002	垂直运输	项	1							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		喷淋工程							
1	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格拆除喷淋头DN25 2. 20%利旧	个	134				
2	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25拆除 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计说明 6. 含管件	m	26.8				
3	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计说明 6. 含管件	m	21.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管拆除(δ≤1.2mm) 直径或长边长1000mm以内	m2	54.51			
2	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:风口拆除 方形、矩形 周长2000mm以内	个	61			
3	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:风口拆除 方形、矩形 周长3000mm以内	个	10			
4	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:空调风 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000 5. 板材厚度:1 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7. 接口形式:具体详见设计说明	m2	54.51			
5	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶风口400*200	个	1			
6	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金双层百叶风口200*200	个	17			
7	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶风口600*200	个	8			
8	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶风口600*400	个	5			
9	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1. 型号:铝合金单层百叶风口960*400	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器拆除后恢复主材利旧 2. 安装方式:吸顶安装	个	51				
2	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮拆除后恢复主材利旧 2. 安装形式:安装在消火栓箱内	个	7				
3	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器拆除后恢复主材利旧 2. 安装方式:壁挂距地2.3m	个	7				
4	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带插口消火栓报警按钮拆除后恢复主材利旧 2. 安装方式:距地1.5m	个	6				
5	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播拆除后恢复主材利旧	个	13				
6	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:消防模块箱主材利旧拆除后安装 2. 安装方式:距地1.5m	个	4				
7	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BYJ-2.5 4. 材质:铜线	m	527				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	030502001002	机柜、机架	1. 名称:弱电主机柜 含2套PDU 2. 规格:网络、监控、通讯、门禁 3. 安装方式:落地	台	1				
2	030507013002	录像设备	1. 名称:32路网络硬盘录像机带4块4T硬盘 32路网络硬盘录像机 与原系统兼容, 调试 2. 类别: 视频接入路数3 2, 视频输出1路HDMI, 1路VGA, 视频解码格式H. 265;H. 264;Smart264;Smart265, 监控专用硬盘 2 . 技术规格参数: 8TB/128MB (6Gb/秒NCQ) /7200RPM /SATA3, 监控专用硬盘	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030501012002	交换机	1. 名称:24口接入交换机 (POE) 含模块、电源成套设备 2. 技术规格参数:交换容量≥336Gbps,包转发率≥50Mpps,24个千兆电口,4个千兆SFP,支持PoE (802.3af)和PoE+ (802.3at)。网络光模块千兆SFP单模(1310nm, LC双芯, 10KM, DDM)	台	1			
4	030501012003	交换机	1. 名称:24口接入交换机 含模块、电源成套设备 2. 技术规格参数:交换容量≥336Gbps,包转发率≥50Mpps,24个千兆电口	台	7			
5	030501012004	交换机	1. 名称:8口接入交换机 含模块、电源成套设备	台	1			
6	030502010002	配线架	1. 名称:24口配线架	个	8			
7	030501009002	路由器	1. 名称:POE无线路由器 拆除后恢复 主材利旧 2. 功能:吸顶	台	14			
8	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:POE网络摄像机 2. 安装方式:吸顶	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030502012002	信息插座	1. 名称:数据插座 2. 规格:距地0.3m	个	38			
10	030502012003	信息插座	1. 名称:数据插座 2. 规格:地插	个	64			
11	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:出入口(门禁)控制器 2. 规格:距地1.2m	台	2			
12	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:读卡器 2. 类别:距地1.3m	台	2			
13	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:电磁锁	台	4			
14	030507007003	出入口执行机构设备	1. 名称:开门按钮	台	3			
15	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸一体机 2. 规格:距地1.4	台	1			
16	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:指纹锁 2. 规格:门上	台	3			
17	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	467.7			
18	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	43.1			
19	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:墙面扣槽及恢复	m	43.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030502005002	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:UTP-6-4P 3. 敷设方式:管内穿线	m	519			
21	030502005003	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:UTP-6-4P 3. 敷设方式:线槽布线	m	7149.5			
22	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVS-2X1.5 4. 材质:铜线	m	4.6			
23	030411006005	接线盒	1. 名称:铁接线盒 2. 安装方式:暗装	个	140			
24	030411002003	线槽	1. 名称:弱电金属防火线槽 2. 材质:300x100	m	17.5			
25	030411002004	线槽	1. 名称:弱电金属防火线槽 2. 材质:200x100	m	154.4			
26	030411002005	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:100x50	m	66.8			
27	030413001002	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作与安装	kg	43.04			
28	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:监控系统调试	系统	1			
29	030501015002	计算机应用、网络系统系统联调	1. 名称:网络信息系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
30	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030502001002	机柜、机架	台	1							
2	030507013002	录像设备	台	1							
3	030501012002	交换机	台	1							
4	030501012003	交换机	台	7							
5	030501012004	交换机	台	1							
6	030502010002	配线架	个	8							
7	030501009002	路由器	台	14							
8	030507008002	监控摄像设备	台	9							
9	030502012002	信息插座	个	38							
10	030502012003	信息插座	个	64							
11	030507006002	出入口控制设备	台	2							
12	030507007001	出入口执行机构设备	台	2							
13	030507007002	出入口执行机构设备	台	4							
14	030507007003	出入口执行机构设备	台	3							
15	030507005001	出入口目标识别设备	台	1							
16	030507005002	出入口目标识别设备	台	3							
17	030411001019	配管	m	467.7							
18	030411001020	配管	m	43.1							
19	030413002005	凿(压)槽	m	43.1							
20	030502005002	双绞线缆	m	519							
21	030502005003	双绞线缆	m	7149.5							
22	030411004012	配线	m	4.6							
23	030411006005	接线盒	个	140							
24	030411002003	线槽	m	17.5							
25	030411002004	线槽	m	154.4							
26	030411002005	线槽	m	66.8							
27	030413001002	铁构件	kg	43.04							
28	030507017002	安全防范分系统调试	系统	1							
29	030501015002	计算机应用、网络系统系统联调	系统	1							
30	031301017011	脚手架搭拆	项	1							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017010	配电箱	1. 名称:AL-HY 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:底皮距地1.5m	台	1			
2	030404017011	配电箱	1. 名称:AL-Z 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
3	030404017012	配电箱	1. 名称:AL1-BG 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
4	030404017013	配电箱	1. 名称:AL2-BG 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
5	030404017014	配电箱	1. 名称:AL3-BG 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
6	030404017015	配电箱	1. 名称:AL-主箱 此柜为既有配电箱,更换主断路器,箱体不变 2. 规格:NSX250N-250/3P	台	1			
7	030404017016	配电箱	1. 名称:AN-分箱 此柜为既有配电箱,在柜体既有空间增加2个断路器及出线,其他元器件不变 2. 规格:NSX250N-225/3P iC65N-63/3P	台	2			
8	030404017017	配电箱	1. 名称:AE1 应急电源箱 2. 型号:详见设计图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:600*600 LED平板灯 2. 规格:48w 3. 安装形式:内嵌	套	99			
10	030412001004	普通灯具	1. 名称:平板灯100*1200 2. 规格:36W 2400lm 4000K 3. 安装形式:内嵌	套	5			
11	030412001005	普通灯具	1. 名称:灯带 2. 型号:9W/M 150lm/M 4000K 暗藏	m	49.4			
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯	套	101			
13	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示标注灯拆除后恢复 主材利旧 2. 安装高度:吊装	套	6			
14	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口标志 拆除后恢复 主材利旧 2. 安装高度:壁装	套	8			
15	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示标注灯 拆除后恢复 主材利旧 2. 安装高度:壁装	套	11			
16	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急灯 拆除后恢复 主材利旧 2. 安装高度:吸顶	套	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	8			
18	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	13			
19	030404034009	照明开关	1. 名称:三联单控 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	13			
20	030404035007	插座	1. 名称:五孔插座(暗装)	个	85			
21	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	79.6			
22	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.8			
23	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:15 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	279.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	54.6			
25	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	72.5			
26	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	148.5			
27	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:15 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	454.7			
28	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	52.9			
29	030413002006	凿（压）槽	1. 名称:墙面扣槽及恢复	m	180			
30	030411003004	桥架	1. 名称:强电封闭钢托桥架 2. 规格:200*100	m	41			
31	030411002006	线槽	1. 名称:金属槽盒 2. 规格:100*50	m	54.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
32	030413001003	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作与安装	kg	56.15				
33	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜线	m	1618.7				
34	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜线	m	717.6				
35	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-B1-4 4. 材质:铜线	m	857				
36	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜线	m	257.9				
37	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZ-BYJ-B1-6 4. 材质:铜线	m	485.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：吉林大学第一医院梅河医院健康
研究院工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2x2.5 4. 材质:铜	m	350.7			
39	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格:4*150+1*70 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	9.8			
40	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格:4*95+1*50 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	28.6			
41	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-B1(t1, d1) 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	98.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030404017010	配电箱	台	1							
2	030404017011	配电箱	台	1							
3	030404017012	配电箱	台	1							
4	030404017013	配电箱	台	1							
5	030404017014	配电箱	台	1							
6	030404017015	配电箱	台	1							
7	030404017016	配电箱	台	2							
8	030404017017	配电箱	台	1							
9	030412001003	普通灯具	套	99							
10	030412001004	普通灯具	套	5							
11	030412001005	普通灯具	m	49.4							
12	030412004001	装饰灯	套	101							
13	030412003001	高度标志(障碍)灯	套	6							
14	030412003002	高度标志(障碍)灯	套	8							
15	030412003003	高度标志(障碍)灯	套	11							
16	030412003004	高度标志(障碍)灯	套	29							
17	030404034007	照明开关	个	8							
18	030404034008	照明开关	个	13							
19	030404034009	照明开关	个	13							
20	030404035007	插座	个	85							
21	030411001021	配管	m	79.6							
22	030411001022	配管	m	10.8							
23	030411001023	配管	m	279.9							
24	030411001024	配管	m	54.6							
25	030411001025	配管	m	72.5							
26	030411001026	配管	m	148.5							
27	030411001027	配管	m	454.7							
28	030411001028	配管	m	52.9							
29	030413002006	凿(压)槽	m	180							
30	030411003004	桥架	m	41							
31	030411002006	线槽	m	54.1							
32	030413001003	铁构件	kg	56.15							
33	030411004013	配线	m	1618.7							
34	030411004014	配线	m	717.6							
35	030411004015	配线	m	857							
36	030411004016	配线	m	257.9							
37	030411004017	配线	m	485.4							
38	030411004018	配线	m	350.7							