

柳河县姜家店朝鲜族乡学校 2025 年操场维
修改造项目

工程量清单

中恺价(编)字【2025】-JLCC-153-01 号



中恺项目管理咨询有限公司
Zhongkai Project Management Consulting Co., Ltd.



报告书扉页

咨询项目委托方： 柳河县财政投资评审中心

咨询业务类别： 工程量清单

咨询项目全称： 柳河县姜家店朝鲜族乡学校 2025 年操场维修改造项目

法定代表人：（签字或盖章）



造价工程师：（盖章）



编制组成员：（签字）

黄侠

造价工程师：（盖章）

审核组成员：（签字）



2025 年 6 月 9 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：柳河县姜家店朝鲜族乡学校 2025 年操场维修改造项目。

二、招标范围：

柳河县姜家店朝鲜族乡学校 2025 年操场维修改造项目工程量清单项目特征描述内容。

三、编制依据

1、国家有关投资计划、财政预算、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定；

2、国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范；

3、甲方提供的相关资料；

4、相关图集及标准；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

四、其他说明

1、本清单与图纸配合使用；

中恺项目管理咨询有限公司

2025年6月9日



招标工程量清单

招 标 人：_____


(单位盖章)

造价咨询人：_____


(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____


(签字或盖章)

编 制 人：_____


(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____


(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

柳河县姜家店朝鲜族乡学校2025年操场维修改造项目【市政路桥

工程名称: 】

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		60mm沥青院面						
1	040202001001	机械刷洗路面一类	机械刷洗路面 一类	m2	7555.01			
2	040203003001	透层、粘层	1.材料品种: 黏(粘)层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2.喷油量: 0.3kg/m2	m2	7555.01			
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种: 重交90# 石油沥青 2.沥青混凝土种类: 细粒式 3.石料粒径: AC-10 4.掺和料: 5.厚度: 60mm	m2	7555.01			
		小计						
		120mm沥青院面找平						
4	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种: 重交90# 石油沥青 2.沥青混凝土种类: 细粒式 3.石料粒径: AC-10 4.掺和料: 5.厚度: 120mm	m2	1119.89			
		小计						
		清理砼粉层						
5	040202001002	清除砼粉层	人工清除砼粉层 废料分别堆放	m2	8674.899			
6	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种: 砼粉尘 2.运距: 暂时按5km考虑, 结算时按实考虑	m3	99.711			
		小计						
		检查井升高-24座						
7	040504001001	砌筑井	检查井 升高30cm以下	座	24			
		小计						
		标线						
8	040205006001	标线	纵向标线 热熔涂料 普通型 50mm宽	m2	149.192			
		小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

柳河县姜家店朝鲜族乡学校2025年操场维修改造项目【市政路桥

工程名称: 】

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		界石						
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 990x100x200mm剁斧面芝麻花岗岩(学校入口处990x200x300, 共26.3m) 2. 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 200mm厚3:7灰土(或天然级配砂石) 4. 路基碾压, 压实度不小于93%	m	552.11			
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 990x100x200mm剁斧面芝麻花岗岩(学校入口处990x200x300, 共26.3m) 2. 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 200mm厚3:7灰土(或天然级配砂石) 4. 路基碾压, 压实度不小于93%	m	26.3			
11	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度: 800 高防腐木围栏	m	525.81			
		小计						
		更换环保塑料围栏						
12	050307007001	塑料栏杆	1. 栏杆高度: 更换成品环保塑料围栏 2. 塑料种类:	m	77.65			
13	011609001001	栏杆拆除	1. 栏杆(板)的高度: 拆除原金属栏杆 2. 栏杆、栏板种类:	m	77.65			
		小计						
		更换台阶踏步						
14	010403001001	石基础	1. 1800深毛石基础	m3	41.724			
15	011107001001	石材台阶面	1. 花岗岩条石及休息平台机刨石, 稀水泥浆灌缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 撒素水泥面 3. 300厚C20混凝土, 台阶面向外坡1%	m2	166.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

柳河县姜家店朝鲜族乡学校2025年操场维修改造项目【市政路桥

工程名称: 】

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
16	011102001002	石材楼地面	1. 花岗岩条石及休息平台机刨石, 稀水泥浆灌缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 撒素水泥面 3. 300厚C20混凝土, 台阶面向外坡1%	m ²	84.65			
17	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原有台阶及基础全部拆除 2. 运距: 暂时按5km考虑, 结算时按实考虑	m ³	49.373			
18	011605001001	平面块料拆除	1. 原有台阶混凝土踏步、休息平台大理石板全部拆除 2. 运距: 暂时按5km考虑, 结算时按实考虑	m ²	305.19			
19	011609001002	栏杆拆除	1. 栏杆(板)的高度: 拆除原金属栏杆 2. 栏杆、栏板种类:	m	48.81			
20	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 60X3不锈钢管扶手 1. 2m高 2. 38X2不锈钢管栏杆膨胀螺栓固定到条石上, 间距110(包含栏杆埋件, 具体规格尺寸详见设计图纸)	m	48.81			
		小计						
		人造草坪及大型玩教具移除及复位						
21	040209001001001	人造草坪及大型玩教具移除及复位	人造草坪及大型玩教具移除及复位	项	1			
		小计						
		单层悬浮活动地板-730m ²						
22	011104004001	悬浮活动地板	1. 名称: 室外环保型塑料悬浮活动地板 2. 部位: 篮球场、排球场 3. 防护材料种类: 单层硬材质	m ²	582			
		小计						
		旗杆带基础支座-12m						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

柳河县姜家店朝鲜族乡学校2025年操场维修改造项目【市政路桥

工程名称: 】

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 综合 3. 弃土运距: 投标人自行考虑 4. 包含路面拆除等	m3	28.308			
24	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 达到设计要求 3. 填方粒径要求: 达到设计要求 4. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m3	6.392			
25	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 暂时按5km考虑, 结算时按实考虑	m3	21.916			
26	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含基础模板	m3	21.78			
27	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 包含基础垫层模板	m3	1.225			
28	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌: 白钢栏杆 600mm高(包含栏杆埋件, 具体规格尺寸详见设计图纸)	m	13.2			
29	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格: 手动旗杆高度为12m, 旗杆上口径(mm)为%%c80、下口径(mm)为%%c200, 壁厚为3mm; 旗杆采用SUS304不锈钢管制作(包含旗杆埋件, 具体规格尺寸详见设计图纸)	根	1			
30	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4 4. 安装部位: 旗杆 5. 安装形式: 水平接地	m	1.1			
本页小计								

总承包服务费计价表

工程名称: 柳河县姜家店朝鲜族乡学校2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4.1	总承包管理费					
4.2	施工配合费					
4.3	甲供材保管费					
-	合计	-	-	-	-	-

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 柳河县姜家店朝鲜族乡学校2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]