

二道区东盛小学自强楼楼体外墙  
维修工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年   月   日

复 核 时 间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：二道区东盛小学自强楼楼体外墙  
维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011613001001	灯具拆除	原灯带拆除	m	217.47			
2	01B003	扬声器拆除	原扬声器拆除（保护性）	套	8			
3	01B005	女儿墙顶线槽拆除	女儿墙顶线槽拆除	m	211.7			
4	011608002001	铲除涂料面	原外墙涂料铲除	m <sup>2</sup>	4053.87			
5	011605002001	立面块料拆除	原蘑菇石墙裙破损处拆除（面积按20m <sup>2</sup> 计算）	m <sup>2</sup>	20			
6	011605002002	立面块料拆除	原外墙保温破损处拆除（面积按10m <sup>2</sup> 计算）	m <sup>2</sup>	10			
7	011612001001	管道拆除	原雨水管、弯头、雨水斗拆除	m	125.84			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 运距：自行考虑	项	1			
		新建						
9	030506001001	扩声系统设备	壁挂式音响设备安装（利旧）	台	8			
10	010807001001	原窗户打胶	原窗户四周做密封胶密封处理 1. 详见设计图纸	m				
11	011204001001	石材墙面	外墙裙修补 1. DTG砂浆勾缝 2. 贴12厚蘑菇石面砖，石材背面涂5厚胶粘剂	m <sup>2</sup>				
12	011001003001	保温隔热墙面	原外墙保温修补 1. 80厚EPS保温板	m <sup>2</sup>				
13	011001003002	保温隔热墙面	原外墙保温板塑料锚栓固定 1. 塑料锚栓≥6个/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：二道区东盛小学自强楼楼体外墙  
维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙涂料 1. 外墙质感涂料两遍, 850x850分格 2. 涂耐碱底漆 3. 刮外墙防水腻子两遍	m <sup>2</sup>	4053.87			
15	011201001001	墙面一般抹灰	外墙抹灰 1. 两布三浆不小于15mm厚(布为耐碱玻纤网格布) 2. 通刷一遍界面剂	m <sup>2</sup>	3196.96			
16	010902001001	屋面卷材防水	屋面防水-平面 1. 4厚SBS防水卷材一道	m <sup>2</sup>	1217.55			
17	010902001002	屋面卷材防水	屋面防水-圆形屋顶 1. 4厚SBS防水卷材一道	m <sup>2</sup>	97.98			
18	011101006001	平面砂浆找平层	屋面找平层 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	1315.53			
19	010903001001	墙面卷材防水	女儿墙防水-立面 1. 4厚SBS防水卷材一道	m <sup>2</sup>	369.64			
20	011201001003	墙面一般抹灰	女儿墙找平层 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	369.64			
21	010902004001	屋面排水管	铝合金雨水管 1 参见图集11J930 J26	m	125.84			
		措施						
22	011701008001	外装饰吊篮	外墙吊篮脚手架 1. 结合工程特点综合考虑	m <sup>2</sup>	3342.04			
23	080701001001	过道防护	出入口防护4*3*3	处	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















