

**2025 年哈拉海镇三道沟村
新型农村集体经济项目**

招标工程量清单

高达【审】字（2025）第 048 号

高达建设管理发展有限责任公司

2025 年 07 月 02 日

2025 年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目招标工程量清单

高达【审】字（2025）第 048 号

委托单位：农安县财政投资评审中心

我单位受贵单位委托，依据提供的有效资料，严格遵守国家相关法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实信用、客观公正的原则，对 2025 年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目 招标控制价和工程量清单编制。建设单位对所提供的所有资料的真实性、合法性负责，现将评审情况及审核结果报告如下：

一、 工程概况

项目（工程）名称：2025 年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

建设单位为：农安县哈拉海镇人民政府

二、 编制内容

图纸所包含的全部内容。

三、 编制依据

- 1) 设计图纸；
- 2) 国家建设部、国家质量监督局联合发布的《建设工程工程量清

单计价规范》(GB50500-2013);

3) 其它相关资料。

四、 其他需要说明的问题

1) 依据设计单位回复说明为准;

2) 未详尽事宜以建设单位及设计单位要求为准。

高达建设管理发展有限责任公司

编制人: (盖执业章)

审核人: (盖执业章)

2025 年 07 月 02 日

2025年哈拉海镇三道沟村新型农
村集体经济项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方部分						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地；	m2	301.3			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑; 2. 挖土深度: 按图纸设计; 3. 挖沟槽土方;	m3	433.38			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑; 2. 挖土深度: 按图纸设计; 3. 挖基坑土方;	m3	76.86			
4	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑; 2. 挖土深度: 按图纸设计; 3. 挖一般土方;	m3	40.38			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合国家设计规范要求; 2. 填方材料品种: 原土回填;	m3	383.71			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置; 2. 运距: 依据现场实际情况由投标人自行考虑;	m3	109.57			
		混凝土及砌筑部分						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 素混凝土垫层; 2. 混凝土强度等级: C15; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	12.26			
8	011702001001	基础	1. 基础类型: 混凝土垫层; 2. 现浇模板安拆等; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	21.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：条形基础； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	37.67			
10	011702001002	基础	1. 基础类型：条形基础； 2. 现浇模板安拆等； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	73.74			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：独立基础； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	2.8			
12	011702001003	基础	1. 基础类型：独立基础； 2. 现浇模板安拆等； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	11.2			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：基础梁； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	8.02			
14	011702005001	基础梁	1. 基础类型：基础梁； 2. 现浇模板安拆等； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	47.48			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：构造柱； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	11.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702003001	构造柱	1. 类型:构造柱; 2. 现浇模板安拆等; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	65.96			
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:DZ1; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	2.01			
18	011702002001	矩形柱	1. 类型:DZ1; 2. 现浇模板安拆等; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	16.1			
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:圈梁; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	11.15			
20	011702008001	圈梁	1. 类型:圈梁; 2. 现浇模板安拆等; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	67.2			
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:过梁; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	0.93			
22	011702009001	过梁	1. 类型:过梁; 2. 现浇模板安拆等; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	7.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:承重型煤矸石多孔砖; 2. 墙体类型:370mm厚外墙; 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	149.26			
24	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石多孔砖; 2. 墙体类型:240mm厚内墙; 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	38.48			
25	010507001001	散水、坡道	1. 部位: 散水; 2. 素土夯实; 3. 垫层: 150mm厚碎石灌M2.5混合砂浆; 4. 面层: 60mm厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光; 5. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	41.22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507001002	散水、坡道	1. 部位：坡道； 2. 素土夯实； 3. 垫层：300mm厚碎石灌M2.5混合砂浆； 4. 150mm厚C20混凝土； 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6. 30mm厚水泥砂浆抹面； 7. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	67.49			
27	010507007001	其他构件	1. 位置：GZ1与DZ1连接处； 2. C40无收缩细石混凝土； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	0.09			
28	010507007002	其他构件	1. 位置：GZ1包裹柱脚； 2. 300mm厚细石混凝土； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m3	0.53			
		钢筋部分						
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径10mm；	t	0.011			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径8mm；	t	0.551			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径10mm；	t	0.337			
32	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径12mm；	t	2.364			
33	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径14mm；	t	0.583			
34	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径18mm；	t	0.296			
35	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 HPB300 直径6mm；	t	0.15			
36	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm；	t	0.874			
37	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm；	t	0.281			
38	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：砌体墙钢筋网片	t	0.241			
39	010516003001	机械连接	1. 连接方式、规格：电渣压力焊接 钢筋直径18mm；	个	84			
		钢构部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:GZ1; 2. 钢材品种、规格:B160*6.0, Q235B; 3. 除锈要求:在防锈处理前应进行表面净化处理,表面脱脂净化方法可按《建筑钢结构防腐技术规程》表4.2.2选用,钢材表面除锈采用喷砂(或抛丸)除锈处理,除锈质量等级不低于Sa2.5; 4. 涂漆要求:钢材经除锈后应立即喷涂车间保养底漆,制作完成后喷涂防锈底漆两道,涂底漆出厂。涂层干漆膜总厚度是室内不小于125 μm,室外不小于150 μm,涂漆时应注意,凡是高强螺栓连接范围内,不允许涂刷油漆或有油污; 5. 防火要求:制作完毕后,涂防火涂料,按二级防火等级喷涂,柱及柱间支撑应满足耐火极限2.5小时,厚度为30mm; 6. 未尽事宜详见图纸设计。	t	0.701			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010604001001	钢梁	1. 柱类型:GL1; 2. 钢材品种、规格:B220*140*4.0, Q235B; 3. 除锈要求:在防锈处理前应进行表面净化处理,表面脱脂净化方法可按《建筑钢结构防腐技术规程》表4. 2. 2 选用, 钢材表面除锈采用喷砂(或抛丸)除锈处理, 除锈质量等级不低于Sa2. 5; 4. 涂漆要求: 钢材经除锈后应立即喷涂车间保养底漆, 制作完成后喷涂防锈底漆两道, 涂底漆出厂。涂层干漆膜总厚度是室内不小于125 μm, 室外不小于150 μm, 涂漆时应注意, 凡是高强螺栓连接范围内, 不允许涂刷油漆或有油污; 5. 防火要求: 制作完毕后, 涂防火涂料, 按二级防火等级喷涂, 梁为1. 5小时, 金属面薄型防火涂料涂层厚度5mm; 6. 未尽事宜详见图纸设计。	t	8. 203			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
 标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目
 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010516002001	预埋铁件	1. 埋件名称：M1，M2； 2. 规格：-240*12； 3. 埋件M1含4C12锚筋，埋件M2含6C14锚筋等； 4. 未尽事宜详见图纸设计。	t	0.378			
43	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：封口板、内隔板； 2. 规格：8mm厚； 3. 部位：GZ1顶等； 4. 未尽事宜详见图纸设计。	t	0.04			
44	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称：夹片； 2. 规格：10mm厚； 3. 部位：GL1与圈梁交接位置； 4. 未尽事宜详见图纸设计。	t	0.199			
45	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格:M20	t	0.086			
46	01B001	地脚	1. 名称:地脚-360*360*20; 2. 未尽事宜详见图纸设计。	套	7			
		屋面部分						
47	010901002001	型材屋面	1. 名称：100mm厚夹芯彩钢板； 2. 部位：坡屋面； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	328.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010101001001	平整场地	m2	301.3							
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	433.38							
3	010101004001	挖基坑土方	m3	76.86							
4	010101002001	挖一般土方	m3	40.38							
5	010103001001	回填方	m3	383.71							
6	010103002001	余方弃置	m3	109.57							
7	010501001001	垫层	m3	12.26							
8	011702001001	基础	m2	21.64							
9	010501002001	带形基础	m3	37.67							
10	011702001002	基础	m2	73.74							
11	010501003001	独立基础	m3	2.8							
12	011702001003	基础	m2	11.2							
13	010503001001	基础梁	m3	8.02							
14	011702005001	基础梁	m2	47.48							
15	010502002001	构造柱	m3	11.08							
16	011702003001	构造柱	m2	65.96							
17	010502001001	矩形柱	m3	2.01							
18	011702002001	矩形柱	m2	16.1							
19	010503004001	圈梁	m3	11.15							
20	011702008001	圈梁	m2	67.2							
21	010503005001	过梁	m3	0.93							
22	011702009001	过梁	m2	7.6							
23	010401004001	多孔砖墙	m3	149.26							
24	010401004002	多孔砖墙	m3	38.48							
25	010507001001	散水、坡道	m2	41.22							
26	010507001002	散水、坡道	m2	67.49							
27	010507007001	其他构件	m3	0.09							
28	010507007002	其他构件	m3	0.53							
29	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.011							
30	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.551							
31	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.337							
32	010515001006	现浇构件钢筋	t	2.364							
33	010515001007	现浇构件钢筋	t	0.583							
34	010515001008	现浇构件钢筋	t	0.296							
35	010515001009	现浇构件钢筋	t	0.15							
36	010515001010	现浇构件钢	t	0.874							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面部分						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实； 2. 100mm厚碎石灌M2.5混合砂浆，振捣密实； 3. 2mm厚SBS防潮层； 4. 单层80厚苯板保温层，错缝铺设，聚氨酯粘接； 5. 满铺两道0.8mm厚聚乙烯塑料薄膜防水层，搭接铺贴，搭接处不小于100mm，搭接处用聚乙烯粘接剂粘结，四周上翻400mm； 6. 120mm厚C20细石混凝土，内配双向Φ8@200钢筋网； 7. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	269.2			
		墙面部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位：保鲜库外墙保温； 2. 基层：370mm厚承重型煤矸石多孔砖； 3. 找平层：20mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层； 4. 5mm厚粘板胶粘剂粘结层； 5. 100mm厚B1级EPS保温板（容重20kg/m³）； 6. 两布三浆保护层； 7. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	389.28			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：保鲜库外墙墙面； 2. 外墙墙面喷刷丙烯酸酯涂料两遍； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	409.04			
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位：保鲜库内墙保温； 2. 基层墙体； 3. 找平层：20mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层； 4. 1.5mm厚聚氨酯防潮底漆； 5. 喷涂20mm厚聚氨酯硬泡保温层； 6. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	659.81			
		天棚部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 装饰工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 装饰工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030110001001	活塞式压缩机	1. 制冷并联机组，BX20-130（含安装）； 2. 包含制冷剂及配套铜管、阀门等所有配套用件，含机组电源及信号管线及设备接地等全部工作，含机组及设备调试； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	台	3			
2	030404016001	控制箱	1. 名称：机组配套控制柜 2. 含机组与控制柜供电及通讯所用的管线、接头、端子等全部材料； 3. 安装方式：壁挂安装	台	3			
3	030113004001	冷风机	1. 高效冷风机，5E-240G（含安装）； 2. 包含零配件、阀门等所有配套用件，含设备调试； 3. 未尽事宜详见图纸设计。	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017001	配电箱	1. 名称:APZ1; 2. 型号、规格:500*500*200; 3. 安装方式:下底边距地1.5m明装; 4. 负荷: Pn=48kW, Kd=1, Cos% C=0.80, Pc=48.00kW, Ic=91.16A; 5. 未尽事宜详见图纸设计。	台	1			
5	030404017002	配电箱	1. 名称:AP-LK; 2. 型号、规格:600*500*200; 3. 安装方式:下底边距地1.5m明装; 4. 负荷: Pn=16kW, Kd=1, Cos% C=0.80, Pc=16.00kW, Ic=30.39A; 5. 未尽事宜详见图纸设计。	台	3			
6	030404032001	端子箱	1. 名称:MEB总等电位联接箱; 2. 型号、规格:300*300*100; 3. 安装方式:底边距地0.3m; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030412002001	工厂灯	1. 名称:大功率LED广照高天棚冷库灯; 2. 规格:100W; 3. 安装形式:吊管式（吊管长0.5m）; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	套	3			
8	030503003001	控制器	1. 名称:温度显示器及照明控制开关; 2. 安装形式:底边距地1.5m;	台	3			
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 直埋电缆辅助设施 机械沟槽挖填土方	m3	1.5			
10	030411001002	配管	1. 名称:1#市电进线配管; 2. 材质:SC70; 3. 配置形式:地埋; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	m	5.5			
11	030411001001	配管	1. 名称:配管; 2. 材质:SC15; 3. 配置形式:WC/CE; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	m	62.82			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	3			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:1#市电进线电缆; 2. 规格:YJV22-4*50; 3. 敷设方式、部位:FC/DB; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	m	5.5			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 规格:YJV22-4*10; 3. 敷设方式、部位:FC/WC; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	m	56.68			
16	030411004001	配线	1. 名称:配线; 2. 规格:BV-HD-3*2.5; 3. 敷设方式、部位:WC/CE; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	m	172.86			
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1#市电进线电缆头; 2. 规格:YJV22-4*50; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	个	2			
18	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头; 2. 规格:YJV22-4*10; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	个	6			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床整形 路床碾压检验;	m2	139.44			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:详见图纸设计;	m3	52.99			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运; 2. 运距:根据现场实际施工情况投标人自行考虑;	m3	52.99			
4	040202013001	山皮石	1. 石料规格:山皮石; 2. 厚度:20cm; 3. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	139.44			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土; 2. 厚度:18cm; 3. 分仓及嵌缝材料:道路沿路长方向4m分仓跳格浇筑, 填充木板, 沥青麻丝填缝剂; 4. 未尽事宜详见图纸设计。	m2	139.44			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

总承包服务费计价表

工程名称: 市政工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 市政工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：市政工程

标段：2025年哈拉海镇三道沟村新型农村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。