长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及
运动场项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：   年   月   日

复 核 时 间：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 取土、弃土运距：投标人自行考虑 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ²	178.13			
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 工程量含工作面及放坡 4. 弃土运距：投标人自行考虑 5. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ³	92.48			
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 工程量含工作面及放坡 4. 弃土运距：投标人自行考虑 5. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ³	230.89			
4	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ³	164.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C15 3. 未尽事宜详见 设计图纸及招标文件	m3	11.66			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 未尽事宜详见 设计图纸及招标文件	m3	5.82			
7	010503002004	矩形梁--LL1	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 未尽事宜详见 设计图纸及招标文件	m3	4.66			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 未尽事宜详见 设计图纸及招标文件	m3	8.1			
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 未尽事宜详见 设计图纸及招标文件	m3	2.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	2.91			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	3.94			
12	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	1.1			
13	010505003004	粪池盖板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，120mm 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	3.56			
14	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ6 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.027			
15	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ8 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.086			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 10 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.281				
17	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 12 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	1.948				
18	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 16 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.231				
19	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 20 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.603				
20	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300、 Φ 6 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.191				
21	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300、 Φ 8 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.187				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400、 $\Phi 8$ 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.533			
		措施工程						
23	011702001001	基础垫层	1. 部位：垫层 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ²	23.64			
24	011702005001	基础梁	1. 部位：基础梁 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ²	25.45			
25	011702006001	矩形梁--LL1	1. 部位：矩形梁 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ²	37.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702001002	独立基础	1. 部位：独立基础 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	21.6			
27	011702002001	矩形柱	1. 部位：矩形柱 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	21.24			
28	011702003001	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	24.74			
29	011702008001	圈梁	1. 部位：圈梁 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	29.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702022001	天沟、檐沟	1. 部位：屋面挑檐板 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	21.42			
31	011702026002	沟盖板	1. 部位：粪坑 2. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	41.43			
32	011701003001	脚手架	1. 檐口高度：详见设计综合考虑 2. 脚手架材质与搭设方式：根据相关要求综合考虑 3. 综合单价应考虑各专项工程脚手架使用运输费用 4. 投标人自行考虑	m2	126.9			
		砌筑工程						
33	010401001001	砖基础	1. 砂浆强度等级：条基采用MU15红砖M10，水泥砂浆砌筑 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	83.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010401003001	实心砖墙	1、墙体采用红砖砌筑，砌体砖强度MU10；M5.0混合砂浆砌筑240mm 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	39.81			
35	010401003002	实心砖墙	1、墙体采用红砖砌筑，砌体砖强度MU10；M5.0混合砂浆砌筑120mm 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	0.54			
36	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	部位：墙身防潮层 1. 1:2水泥砂浆掺5%防水粉抹25厚设于地梁上皮处 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	52.2			
37	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	部位：墙身防潮层 1. 地梁以下砖砌体两侧抹防水砂浆30厚 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	454.58			
		轻钢屋架、屋面及防水、地面等工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010901002002	型材屋面	1. 屋面采用外侧0.6mm厚蓝色压型彩钢板 2. 屋面板与檩条采用自攻钉暗扣连接，屋面板之间屋面板与墙身之间的缝隙采用聚氨酯发泡填缝。 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	123.36			
39	010901002003	型材屋面封檐板和檐口	1. 屋脊处的脊板和檐口处的封檐板均采用1.0mm蓝色彩钢板。 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	58.95			
40	010602001001	钢屋架	1. 镀锌轻钢屋架40*80*3 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.533			
41	010606002001	钢檩条	1. 镀锌檩条 40*60*2.5 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.67			
42	010606005001	坑体	1. 坑体采用方钢40*60*2.5@700钢架，3道方钢 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.595			
43	010516002001	坑体 预埋铁件	1. 坑体采用预埋件200*200*10 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.269			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010901002001	坑体 屋面	1. 0.6mm厚蓝色压型彩钢板 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	48.89			
45	010607004001	金属网栏	1. 坑体三面铁艺钢网围栏32.78延长米，高1.5米。 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	49.17			
46	010404001001	垫层	1. 粪池坑底采用60厚碎石垫层，素土夯实 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	3.78			
47	010404001002	垫层	1. 粪池坑底铺设240厚红砖立铺 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	16.17			
48	010404001003	垫层	1. A轴和C轴间地面采用100厚C30垫层随打随压光（内配Φ8@300X300钢筋网）素土夯实 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	2.76			
		外墙抹灰、涂料						
49	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 涂料 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	216.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：新建旱厕

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙 2. 外墙水泥砂浆抹灰 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	216.65			
		内墙面						
51	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙 2. 内墙水泥砂浆抹灰 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	185.39			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：围墙工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	162			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 工程量含工作面及放坡 4. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	75.47			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	51.88			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 100厚C15素混凝土垫层 2. 含泵送工作 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	14.72			
5	010503004001	圈梁	1. C30钢筋混凝土地梁 2. 含泵送等工作 3. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	12.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：围墙工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 14 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.914			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 6 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	t	0.189			
		砌筑工程						
8	010401001001	砖基础	1. 砂浆强度等级:条基采用MU15红砖M10, 水泥砂浆砌筑 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	32.11			
9	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙身防潮层采用1:2水泥砂浆掺5%防水粉抹20厚设于地梁上皮处 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	40.79			
10	010401009001	实心砖柱	1、墙体及基础采用红砖砌筑，砌体砖强度不小于MU10；地面以下采用水泥砂浆 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	8.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：围墙工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010401003001	实心砖墙	1、墙体及基础采用红砖砌筑，砌体砖强度不小于MU10；地面以下采用水泥砂浆 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	62.11			
12	010401003002	实心砖墙--顶部斜墙	1、墙体及基础采用红砖砌筑，砌体砖强度不小于MU10；地面以下采用水泥砂浆 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	12.08			
13	010401012001	零星砌砖--顶部墙脊立砖	1、墙体及基础采用红砖砌筑，砌体砖强度不小于MU10；地面以下采用水泥砂浆 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	1.03			
14	010507007001	墙脊处炉渣混凝土	1. 1:3炉渣混凝土 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	4.76			
15	010903003002	墙脊处水泥砂浆	1. 1:2水泥砂浆 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	38.88			
		墙面抹灰						
16	011201003001	墙面勾缝	1. 墙面勾缝 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	655.55			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：运动场道路工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		新建运动场							
1	040103001009	回填方	1. 填方来源、运距：借土填方夯填 2. 密实度要求：满足设计要求及施工规范	m3	165.66				
2	040103001004	回填方	300mm厚素土分层回填夯实，压实度≥93%，外购土回填 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	555.24				
3	040203007001	水泥混凝土	1. 材料品种：150mm厚现浇C25混凝土面层（随打随压光）混凝土路面纵横向长20~30m或与不同构筑物衔接时须做伸缝。 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	2403				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：运动场道路工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040203009001	新建运动场草丝路面	墨绿+嫩绿草丝（单丝） 填注橡胶颗粒规范为0.5-2mm，用量为4-6kg/m ² 。 填注石英砂规范为0.2-0.8mm，用量为18-20kg/m ² ，石英砂要求圆度80%以上； 草坪高度35mm 草丝重量（2400g/m ² ） 簇密度（16800针/m ² ） 针距（16针/10cm） 底布：PEL增强毛面基布+特种网格底布 背胶：绿色环保聚氨酯SPU背胶 面层为10mm厚合成材料吸震垫 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ²	2547.88			
		新建运动场塑胶跑道						
5	040103001005	回填方	300mm厚素土分层回填夯实，压实度≥93%，外购土回填 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m ³	575.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：运动场道路工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040203007005	水泥混凝土	1. 材料品种:150mm厚现浇C25混凝土面层（随打随压光）混凝土路面纵横向长20~30m或与不同构筑物衔接时须做伸缝。 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	1918.32			
7	040203009002	新建运动场塑胶跑道	1. 跑道划线:13mm厚混合型塑胶跑道面层 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	1918.32			
		综合楼北新建150厚C25混凝土硬化						
8	040103001006	回填方	300mm厚素土分层回填夯实，压实度≥93%，外购土回填 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	2705.33			
9	040203007006	水泥混凝土	1. 材料品种:150mm厚现浇C25混凝土面层（随打随压光）混凝土路面纵横向长20~30m或与不同构筑物衔接时须做伸缝。 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	9017.76			
		综合楼南新建150厚C25混凝土硬化						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：运动场道路工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103001007	回填方	570mm厚素土分层回填夯实，压实度≥93%，外购土回填 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	1505.29			
11	040203007007	水泥混凝土	1. 材料品种:150mm厚现浇C25混凝土面层（随打随压光）混凝土路面纵横向长20~30m或与不同构筑物衔接时须做伸缝。 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	2640.86			
		新建彩砖硬化						
12	040103001008	回填方	570mm厚素土分层回填夯实，压实度≥93%，外购土回填 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	522.14			
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 彩色路面砖（200*100*80） 30mmC15混凝土垫层； 2. 未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	1740.48			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格： DN200 HDPE双壁 波纹管 8KN/MM 2. 连接形式：承 插连接 3. 铺设深度：详 见设计图纸 4. 管道检验及试 验要求：满足设计 图纸要求	m	118.87			
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格： DN300 HDPE双壁 波纹管 8KN/MM 2. 连接形式：承 插连接 3. 铺设深度：详 见设计图纸 4. 管道检验及试 验要求：满足设计 图纸要求	m	94.5			
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格： DN400 HDPE双壁 波纹管 8KN/MM 2. 连接形式：承 插连接 3. 铺设深度：详 见设计图纸 4. 管道检验及试 验要求：满足设计 图纸要求	m	91.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长岭县新安镇第二中学和二里界
小学合建项目新建旱厕、围墙及运动场
项目

工程名称：排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040501004004	塑料管	1. 材质及规格：DN500 HDPE双壁波纹管 8KN/MM 2. 连接形式：承插连接 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：满足设计图纸要求	m	61.6			
5	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：DN600 HDPE双壁波纹管 8KN/MM 2. 连接形式：承插连接 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：满足设计图纸要求	m	76.9			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 厚度：未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	130.03			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：按设计要求	m3	516.58			
8	040103001001	回填方（人工）	1. 密实度要求：综合考虑 2. 填方材料品种：按设计要求	m3	317.13			
9	040103001002	回填方（机械）	1. 密实度要求：综合考虑 2. 填方材料品种：按设计要求	m3	15.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。