2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造 价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

扉—1

总　说　明

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

表-01

总　说　明

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

一、工程概况

项目名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈预算内投资项目；

建设性质：改建；

建设地点：洮南市那金镇富文村；

建设内容：详见**分部分项**工程量清单

建设规模：中央预算内资金；预计带动就业81人，发放劳动报酬共计204.00万元，占投入以工代赈项目中央预算内资金的32.23%，人均增收2.52万元；

二、编制依据

1、国家发展改革委、建设部审定出版的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》[发改投资（2006）1325号]；

2、《吉林省建设工程费用定额》（JLJD-FY-2024）；

3、《吉林省市政工程计价定额》（JLJD-SZ-2024）；

4、吉林省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》吉建造[2019]3号文件；

5、人工费、机械费取费依据《关于调整人工综合工日和机械定额费的通知》吉建涵[2021]648号文件；

6、国家和地方响应的项目收费标准与规定；

7、建设单位提供的基础资料。

8、设计图纸及有关说明；

三、人、材、机价格的确定

本工程主要采用能用人工尽量不用机械施工；能用当地群众尽量不用专业队伍的原则为主导思想，解决当地就业人员81人，其中，技术培训务工群众人员81人，劳动报酬发放申请资金的204万元，占中央预算内资金的32.23%；

人工费：按照元/工日计入

材料费：材料单价按吉林省造价信息网2025年最新季度价格信息并结合当地市场价格确定；

其他费：管理费、利润、总价措施费、其他措施费按规定值计取；

税　金：采用增值税一般计税模式计取税金；

四、其他

所有清单项目特征和工作内容注明外，还要与设计图纸要求及现行有关规范标准相符，并体现到投标报价中。

1、材料价格：执行吉林省建设工程造价信息网（WWW.JLSZJW.COM）2025年洮南市第1季度信息价格及市场价格。

2、风险范围：人工费不计风险，材料风险费系数按5%考虑，机械风险费按系数10%考虑。

表-01

总　说　明

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:人工挖一、二类土 2.挖土深度:深2m以内	m3	16426.67			
2	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:机械挖一、二类土 2.挖土深度:深2m以内 3.包含翻浆部分	m3	3690.45			
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:人工原土回填路肩土	m3	2241.74			
4	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土外运 2.运距:5km	m3	17875.38			
5	040202001001	路床(槽）整形	1.路床(槽）整形	m2	24261			
6	040202009001	混砂垫层	1.石料规格:混砂 2.厚度:20cm 3.满足设计及建设单位要求	m2	24261			
7	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 F200 2.厚度:20cm 3.包含养生、切缝等费用 4.满足设计及建设单位要求	m2	21439.5			
8	04B004	路面防滑条	1.路面刻防滑条 2.满足设计及建设单位要求	m2	21439.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040201020001	基础换填	1.石料规格:山皮石 2.厚度:50cm（80cm） 3.部位:换填处理部位 4.满足设计及建设单位要求	m3	3690.45			
10	040203003001	粘油层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量: 0.7 kg/m2	m2	9461.7			
11	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:AC-13 2.厚度:5cm 3.满足设计及建设单位要求	m2	9461.7			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1		项		
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四.企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　标段：2025年洮南市那金镇富文村重点农业工程配套基础设施以工代赈中央预算内投资项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21