

龙井市德新乡辣椒酱厂项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

龙井市德新乡辣椒酱厂项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三类土	m ²	300			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.6 m	m ³	408.77			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方来源、运距：原土	m ³	353.82			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：普通土 2. 运距：自行考虑	m ³	54.95			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		现浇混凝土						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m ³	4.5			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c30 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m ³	13.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	5.19			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	7.2			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	1.07			
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：细石混凝土C20 3. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 部位：用水房间细石混凝土坎	m3	0.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离	m3	0.47			
12	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸：墙厚*120mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	2.46			
		钢筋工程						
13	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300, 直径12mm	t	0.106			
14	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400, 直径<10mm	t	0.31			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400, 直径<18mm	t	1.707			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋, HPB300, 直径<10mm	t	0.028			
17	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋, HRB400, 直径<10mm	t	0.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：砌体加筋HPB300, 直径6mm	t	0.171			
19	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：M16	个	17			
20	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：16	个	192			
21	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：柱脚预埋锚栓 2. 规格：M24	t	0.481			
		砌筑工程						
22	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通砖240*115*53 2. 墙体类型：混水墙, 墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	5.73			
23	010401003002	实心砖墙（防火墙）	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖, 耐火极限3h, 240*115*53 2. 墙体类型：防火墙, 墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	0.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010401005001	空心砖墙（防火墙）	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限3h，烧结煤矸石空心砖，墙厚200mm 2. 墙体类型：防火墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	10.18			
25	010402001001	砌块墙（外墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级：烧结煤矸石空心砖，墙厚200mm 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	5.57			
26	010402001002	砌块墙（内墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级：烧结煤矸石空心砖，墙厚200mm 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	3.83			
		金属结构工程						
		外墙						
27	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：门式钢架 2. 钢材品种、规格：工字型钢HW400-250*200*6*8/HW250*200*6*8 3. 探伤要求：超声波探伤	t	2.843			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱及抗风柱 2. 油漆品种、刷漆遍数:厚型,防火极限2h 3. 涂层厚度: 31mm	m2	95.95			
29	010604001001	钢梁	1. 梁类型:门式钢架 2. 钢材品种、规格:工字型钢HW350*180*6*8 3. 安装高度:3.9-4.7m 4. 探伤要求:射线探伤	t	3.264			
30	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数:薄型,耐火极限1.5h 3. 涂层厚度: 3.7mm	m2	113.7			
31	010604001002	钢梁	1. 梁类型:通长角钢 2. 钢材品种、规格:L50*4 3. 安装高度:3.9-4.7m 4. 探伤要求:射线探伤	t	0.09			
32	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:系杆 3. 安装高度:3.9m 4. 探伤要求:超声波探伤	t	0.844			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 安装高度:3.9m 4. 探伤要求:超声波探伤	t	0.321			
34	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:拉条 3. 安装高度:3.9m 4. 探伤要求:超声波探伤	t	0.329			
35	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q345BC型钢 2. 构件类型:檩条 3. 探伤要求:超声波探伤	t	2.42			
36	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 角钢L40*4.5 2. 构件类型:隅撑 3. 探伤要求:超声波探伤	t	0.094			
37	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 构件名称:门梁、门柱、窗柱 2. 钢材品种、规格:Q345B, C型钢C120*65*20*2.2	t	0.734			
38	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数:超薄型,耐火极限1h 3. 涂层厚度:1.5mm	m2	287.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010605002001	彩钢夹芯板墙面	1. 部位：外墙 2、外侧0.6厚压型钢板(室外侧面板) 3、100厚玻璃丝棉保温板(内附反射隔热膜)，容重≥20Kg/m ³ 5、0.5厚压型钢板(室内侧面板)	m ²	172.3			
		内墙						
40	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：内墙墙架方管柱 2. 钢材品种、规格：方钢管B80*3 3. 探伤要求：射线探伤	t	0.837			
41	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称：内墙墙架方管柱 2. 油漆品种、刷漆遍数：超薄型，耐火极限1h 3. 涂层厚度：1.5mm	m ²	36.38			
42	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢管B80*40*2 2. 构件类型：檩条 3. 探伤要求：超声波探伤	t	0.691			
43	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称：内墙墙架C型檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数：超薄型，耐火极限1h 3. 涂层厚度：1.5mm	m ²	45.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010605002002	彩钢夹芯板墙面	1. 部位：内墙 2. 0.5厚压型钢板 3. 80厚岩棉保温板保温板(内附反射隔热膜), 容重 \geq 140Kg/m ³ 4. 0.5厚压型钢板	m ²	146.71			
		雨篷						
45	010607003001	钢雨篷	1. 材料品种、规格：详见设计 2. 雨篷宽度：1000 3. 顶板：0.5mm厚彩钢板 4. 底板：0.5mm厚彩钢板内板天棚	m ²	13.8			
46	011405001006	金属面油漆	1. 构件名称：钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数：薄型，耐火极限1.5h 3. 涂层厚度：3.7mm	m ²	30.57			
		屋面及防水工程						
		屋面防水及其他						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010901002001	型材屋面	1、屋面外板蓝色YX-40-470型0.6mm厚彩钢板 2、100厚玻璃丝棉保温板(26kg/m ³)(铺设在衬檩间) 3、0.3厚聚乙烯膜隔汽层 4、屋面持力钢板白灰色YX35-190-950型0.40mm厚彩钢板	m ²	301.64			
48	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:300*250镀锌铁皮	m ²	56.96			
49	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢直径40mm 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢圆管直径40mm高300mm, 直径30mm圆管斜撑 3. 名称:屋面防雪栏杆	m	40			
		墙面防水、防潮						
50	010903003001	墙面砂浆防潮	1. 部位:-0.06外墙水平防潮层 2. 砂浆厚度、配合比:20mm水泥砂浆	m ²	16.45			
51	010903003002	墙面砂浆防水	1. 防水层做法:外墙1刚性防水层 2. 砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆	m ²	82.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	82.87			
53	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 部位：内墙1	m2	99.55			
54	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5mm 3. 部位：卫生间、办公室、走廊	m2	44.7			
		楼（地）面防水、防潮						
55	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5mm 3. 部位：卫生间、办公室、走廊	m2	76.02			
		保温、隔热、防腐工程						
56	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：基础梁外侧 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60厚B1级XPS保温板 4. 防护材料种类及做法：15mm厚水泥砂浆	m2	27.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙1地面上500mm以下 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：90厚B1级EPS保温板(容重≥20Kg/M3)	m2	57.8			
58	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙1地面上500mm以上 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚A级岩棉保温板(容重140kg/M3) 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网格布面层，其中首层15mm(二布三浆，其中一层为加强网布) 5. 3-5厚聚合物砂浆粘结层	m2	25.07			
59	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙1门窗洞口 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mmEPS保温板	m2	3.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外墙内侧2m范围内 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚挤塑保温板	m2	86.4			
61	011001006002	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：梁底 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm厚EPS保温板	m2	32.4			
		坡道、散水、台阶						
62	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土上撒1:1水泥砂子压实赶光, 每6米设伸缩缝一道, 缝宽10, 内嵌沥青玛蹄脂. 散水宽600 2. 150厚碎石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100, 向外坡5% 3. 素土夯实	m2	35.16			
63	010507001002	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面作100宽8深碾磋 2. 素水泥砂浆结合层一遍 3. 100厚C30钢筋混凝土粘结层, 其中配8@200双向钢筋网 4. 300厚5-32mm砂砾石垫层 5. 素土分层夯实, 压实系数0.94。	m2	12.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010507004001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面作100宽8深礅磋 2. 素水泥砂浆结合层一遍 3. 100厚C30钢筋混凝土粘结层,其中配8@200双向钢筋网 4. 300厚5-32mm砂砾石垫层 5. 素土分层夯实,压实系数0.94。	m ²	15.83			
65	010507003001	排水明沟	1. 沟截面净空尺寸:200*300 2. 垫层材料种类、厚度:C30预拌混凝土, 150mm 3. 防护材料种类:20mm防水砂浆	m	8			
66	01B001	成品不锈钢篦子	1. 成品不锈钢篦子 2. 部位:车间内排水明沟	m	8			
		措施项目						
67	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构厂房 2. 檐口高度:4.5m	m ²	300			
68	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构厂房 2. 建筑物檐口高度、层数:4.5m	m ²	300			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010101001001	平整场地	m2	300							
2	010101004001	挖基坑土方	m3	408.77							
3	010103001001	回填方	m3	353.82							
4	010103002001	余方弃置	m3	54.95							
5	010501001001	垫层	m3	4.5							
6	010501003001	独立基础	m3	13.96							
7	010502001001	矩形柱	m3	5.19							
8	010503001001	基础梁	m3	7.2							
9	010503004001	圈梁	m3	1.07							
10	010503004002	圈梁	m3	0.46							
11	010502002001	构造柱	m3	0.47							
12	010507005001	扶手、压顶	m3	2.46							
13	010515001009	现浇构件钢筋	t	0.106							
14	010515001010	现浇构件钢筋	t	0.31							
15	010515001003	现浇构件钢筋	t	1.707							
16	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.028							
17	010515001007	现浇构件钢筋	t	0.86							
18	010515003001	钢筋网片	t	0.171							
19	010516003001	机械连接	个	17							
20	010516003002	机械连接	个	192							
21	010516001001	螺栓	t	0.481							
22	010401003001	实心砖墙	m3	5.73							
23	010401003002	实心砖墙（ 防火墙）	m3	0.99							
24	010401005001	空心砖墙（ 防火墙）	m3	10.18							
25	010402001001	砌块墙（外 墙）	m3	5.57							
26	010402001002	砌块墙（内 墙）	m3	3.83							
27	010603001001	实腹钢柱	t	2.843							
28	011405001001	金属面油漆	m2	95.95							
29	010604001001	钢梁	t	3.264							
30	011405001002	金属面油漆	m2	113.7							
31	010604001002	钢梁	t	0.09							
32	010606001001	钢支撑、钢 拉条	t	0.844							
33	010606001002	钢支撑、钢 拉条	t	0.321							

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
34	010606001003	钢支撑、钢拉条	t	0.329							
35	010606002001	钢檩条	t	2.42							
36	010606002002	钢檩条	t	0.094							
37	010606001004	钢支撑、钢拉条	t	0.734							
38	011405001003	金属面油漆	m2	287.52							
39	010605002001	彩钢夹芯板墙面	m2	172.3							
40	010603002001	空腹钢柱	t	0.837							
41	011405001004	金属面油漆	m2	36.38							
42	010606002003	钢檩条	t	0.691							
43	011405001005	金属面油漆	m2	45.24							
44	010605002002	彩钢夹芯板墙面	m2	146.71							
45	010607003001	钢雨篷	m2	13.8							
46	011405001006	金属面油漆	m2	30.57							
47	010901002001	型材屋面	m2	301.64							
48	010902007001	屋面天沟、檐沟	m2	56.96							
49	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	40							
50	010903003001	墙面砂浆防潮	m2	16.45							
51	010903003002	墙面砂浆防水	m2	82.87							
52	010903002001	墙面涂膜防水	m2	82.87							
53	010903002002	墙面涂膜防水	m2	99.55							
54	010903002003	墙面涂膜防水	m2	44.7							
55	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	76.02							
56	011001003001	保温隔热墙面	m2	27.17							
57	011001003002	保温隔热墙面	m2	57.8							
58	011001003003	保温隔热墙面	m2	25.07							
59	011001003004	保温隔热墙面	m2	3.54							
60	011001006001	其他保温隔热	m2	86.4							
61	011001006002	其他保温隔热	m2	32.4							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		楼地面装饰工程						
1	010404001001	垫层（砂石）	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚砂砾石垫层	m3	73.19			
2	010404001002	楼地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚C30混凝土	m3	40.86			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	265.92			
4	031005006001	地板辐射采暖	1、 纺粘法非织造布 2、 PE镀铝膜层0.2mm 3、 20厚挤塑保温板（保温层密度≥30kg/m3） 4、 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	265.92			
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1、 50厚C20细石砼随打随抹光，内配直径2mm孔径150钢筋网，直径20mm聚乙烯地暖管专用绑线绑扎，管中间用卵石填满与管顶齐平	m2	265.92			
6	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：10mm1：2.5水泥砂浆找平层	m2	265.92			
7	011102003001	块料楼地面	1、 部位：楼地面 2、 15mm厚防滑地面砖	m2	76.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011101005001	环氧树脂楼地面	1. 1厚环氧树脂涂层面层(面层3~4道)(厚度含底涂、中涂、面涂) 2. 环氧树脂腻子超细找平层 3. 环氧树脂中涂1~2道 4. 环氧树脂底涂1~2道 5. 部位：楼地面2	m2	188.39			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型：外墙1 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	82.87			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙1 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子要求：清理基层、修补、砂纸打磨；满刮腻子一遍、找补二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：灰色抗碱封底涂料	m2	82.87			
11	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：内墙1 2、9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	36.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:水泥砂浆黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝	m2	144.25			
13	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位:内墙 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3、10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	42.1			
14	011407001002	墙面喷刷涂料(刮腻子)	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:清理基层、修补、砂纸打磨;满刮腻子一遍、找补二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:大白浆(用户自理)	m2	42.1			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C38轻钢龙骨，间距<1200mm 3. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶 4. 压条材料种类、规格：铝合金收边线	m2	277.91			
		门窗工程						
16	010802004001	防盗保温门	1. 门代号及洞口尺寸：保温防盗平开门DM1524 2. 门框或扇外围尺寸：1500*2400	m2	18			
17	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：实木套装门M0824 2. 五金安装	樘	1			
18	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：实木套装门M1024 2. 五金安装	樘	7			
19	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：实木套装门M1524 2. 五金安装	樘	1			
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、单框二层玻璃断桥铝塑平开窗 2、窗玻璃：5+12A+5 3、外窗框四周用聚氨酯发泡塞缝密封	m2	44.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明工程						
1	030404017001	配电箱	1. 编号:普通照明配电箱ALZ 2. 型号:按设计要求购置安装 3. 规格:XL-05, IP30 4. 安装方式:悬挂式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱FD 2. 型号:按设计要求购置安装 3. 规格:XL-05, IP33 4. 安装方式:悬挂式	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:预留进户管 2. 材质:SC镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 配置形式:按现场实际情况综合考虑	m	8			
4	030411001002	配管	1. 名称:电线管(室外箱变引进) 2. 材质:SC镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:按现场实际情况综合考虑	m	8.5			
5	030411001003	配管	1. 名称:电线管(普通照明箱到应急照明箱) 2. 材质:SC镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:按现场实际情况综合考虑	m	4.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001004	配管	1. 名称:电线管 (应急照明) 2. 材质:SC镀锌 钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:按 现场实际情况综 合考虑	m	105.11			
7	030411001005	配管	1. 名称:电线管 (照明、插座) 2. 材质:PC 刚性 阻燃塑料管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:按 现场实际情况综 合考虑	m	325.86			
8	030411004001	配线	1. 名称:BV2.5照 明 2. 配线形式:管 内穿线 3. 规格:BV3*2.5	m	678.88			
9	030411004002	配线	1. 名称:BV4插座 2. 配线形式:管 内穿线 3. 规格:BV3*4	m	317.4			
10	030411004003	配线	1. 名称:NHBV2.5 应急照明 2. 配线形式:管 内穿线 3. 规格:NHBV 2* 2.5	m	212.42			
11	030411004004	配线	1. 名称:NHBV4 (ALZ-FD) 2. 配线形式:管 内穿线 3. 规格:NHBV3*4	m	19.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:220V 1*24W 3. 类型:按设计及甲方要求购置安装	套	13			
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(防水防尘) LED 2. 规格:220V 1*24W 3. 类型:按设计及甲方要求购置安装	套	2			
14	030412005001	荧光灯	1. 名称:T8单管灯 2. 型号:LED 3. 规格:220V, 1*22W 4. 安装形式:吸顶	套	16			
15	030412005002	荧光灯	1. 名称:T8双管灯 2. 型号:LED 3. 规格:220V, 2*22W 4. 安装形式:吸顶	套	23			
16	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯、疏散出口标志灯 2. 规格:HY-BLJC-2LRE1W 3. 安装形式:墙壁式	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:HY-BLJC-2LRE1W 3. 安装形式:墙壁式	套	1			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 规格:HY-ZFJC-E5WQ 3. 安装形式:吊杆	套	22			
19	030404034001	照明开关	1. 名称:三开 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3			
20	030404034002	照明开关	1. 名称:双开 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	8			
21	030404034003	照明开关	1. 名称:单开 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	12			
22	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:五孔 3. 安装方式:暗装	个	26			
23	030404035002	插座	1. 名称:插座 2. 规格:三孔 3. 安装方式:暗装	个	3			
24	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	149			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1				
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	6				
27	030409002001	接地母线	1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:-40*4 3. 安装部位:户内	m	69.3				
28	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1				
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	1				
		设备安装							
30	03B001	燃气加热炒锅	1. XYLC-1000L	套	1				
31	03B002	中转搅拌料车	1. XYLC-1000L	台	1				
32	03B003	姜蒜切碎机	1. 80型	套	1				
33	03B004	空气能锅炉	1. 供热面积300m ²	套	1				
		弱电配管							
34	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电接线箱 2. 安装方式:暗装	个	1				
35	030411001006	配管	1. 名称:弱电进户预留管 2. 材质:SC镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:按现场实际情况综合考虑	m	39.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030411001007	配管	1. 名称:电线管(弱电) 2. 材质:PC 刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:按现场实际情况综合考虑	m	14.5			
37	030411001008	配管	1. 名称:电线管(弱电) 2. 材质:PC 刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:按现场实际情况综合考虑	m	33.41			
38	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030404017001	配电箱	台	1							
2	030404017002	配电箱	台	1							
3	030411001001	配管	m	8							
4	030411001002	配管	m	8.5							
5	030411001003	配管	m	4.24							
6	030411001004	配管	m	105.11							
7	030411001005	配管	m	325.86							
8	030411004001	配线	m	678.88							
9	030411004002	配线	m	317.4							
10	030411004003	配线	m	212.42							
11	030411004004	配线	m	19.33							
12	030412001001	普通灯具	套	13							
13	030412001002	普通灯具	套	2							
14	030412005001	荧光灯	套	16							
15	030412005002	荧光灯	套	23							
16	030412004001	装饰灯	套	11							
17	030412004002	装饰灯	套	1							
18	030412004003	装饰灯	套	22							
19	030404034001	照明开关	个	3							
20	030404034002	照明开关	个	8							
21	030404034003	照明开关	个	12							
22	030404035001	插座	个	26							
23	030404035002	插座	个	3							
24	030411006001	接线盒	个	149							
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	台	1							
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	6							
27	030409002001	接地母线	m	69.3							
28	030414011001	接地装置	系统	1							
29	030414002001	送配电装置系统	系统	1							
30	03B001	燃气加热炒锅	套	1							
31	03B002	中转搅拌料车	台	1							
32	03B003	姜蒜切碎机	套	1							
33	03B004	空气能锅炉	套	1							
34	030502003001	分线接线箱(盒)	个	1							
35	030411001006	配管	m	39.56							
36	030411001007	配管	m	14.5							
37	030411001008	配管	m	33.41							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U DN150 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及要求	m	18.09			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U DN100 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及要求	m	10			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U DN75 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及要求	m	39.6			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R DE25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及要求	m	11.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DE20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及要求	m	15.81			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹	个	1			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹	个	1			
9	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹	个	1			
10	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：按甲方要求购置 3. 附件名称、数量：给排水附件，水嘴等	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:水箱给排水连接附件等	组	2			
12	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 附件名称、数量:水嘴、给排水附件等	组	2			
13	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢 地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4			
14	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖沟深度:2m内 3. 弃土:不计	m3	20.35			
15	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	19.07			
16	040504001001	砌筑井	1. 名称:污水井 2. 规格:按设计及要求砌筑 3. 内容:基坑挖填、井体砌筑、抹灰井盖制作安装等	座	1			
17	040504008001	整体化粪池	1. 材质:成品混凝土 2. 型号、规格:G10-40SQ 3. 内容:基坑挖填、化粪池吊装等	座	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN 70 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及要求	m	50.39			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN 50 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及要求	m	33.29			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN 40 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及要求	m	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及要求	m	2.85			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排风换气管 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接(含支吊架) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及要求	m	6.5			
6	030108003001	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:按设计要求购置安装	台	3			
7	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:PE-RT DE20 2. 压力试验及吹扫设计要求:符合设计要求	m	1063.68			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:法兰 5. 焊接方法:焊接	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰 5. 焊接方法: 焊接	个	8			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹	个	10			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹	个	8			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹	个	8			
13	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 过滤器 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹	个	8			
14	031005007001	热媒集配装置	1. 材质: 铜 2. 规格: 6环路 3. 附件名称、规格、数量: 每组带两个塑料DN32球阀、一个塑料DN32过滤器	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：龙井市德新乡辣椒酱厂项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031005007002	热媒集配装置	1. 材质:铜 2. 规格:5环路 3. 附件名称、规格、数量:每组带两个塑料DN32球阀、一个塑料DN32过滤器	台	1			
16	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	19.2			
17	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖系统	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

