

安图县明月镇五峰村巷道
沥青路及边沟盖板建设项
目（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

安图县明月镇五峰村巷道沥青路
及边沟盖板建设项目（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇五峰村巷道沥青路及边沟盖板建设项目（一期）

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 沥青混凝土路面 | | | | | | |
| | | 挖除旧路 | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 挖除路肩土 2. 运距:5km | m3 | 130 | | | |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm | m2 | 220 | | | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:5km | m3 | 44 | | | |
| | | 新建道路砂砾垫层 厚度30cm | | | | | | |
| 4 | 040202001001 | 路床(槽) 整形 | 1. 部位:路床 | m2 | 259.6 | | | |
| 5 | 040202009001 | 砂砾石 | 1. 石料规格:天然级配 2. 厚度:30cm | m2 | 259.6 | | | |
| | | 新建C30水泥混凝土面层 厚度20cm | | | | | | |
| 6 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾) 石 | 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm | m2 | 259.6 | | | |
| | | 新建C30水泥混凝土面层 厚度20cm | | | | | | |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 含切缝 | m2 | 220 | | | |
| | | 新建AC-13细粒式沥青混凝土路面 厚度5cm | | | | | | |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:5cm | m2 | 5992 | | | |
| 9 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0.3kg/m2 | m2 | 5992 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇五峰村巷道沥青路及边沟盖板建设项目（一期）

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 新建道路两侧热熔标线 宽度10cm | | | | | | |
| 10 | 040205006001 | 标线 | 1. 材料品种:热熔标线 | m2 | 1482 | | | |
| | | 培路肩（利用挖出路基土） | | | | | | |
| 11 | 040103001003 | 回填方 | 培路肩 | m3 | 72.18 | | | |
| | | 边沟工程 | | | | | | |
| | | 拆除混凝土结构 | | | | | | |
| 12 | 041001006001 | 拆除管道 | 1. 材质:混凝土 2. 管径: ϕ 500 | m | 72 | | | |
| 13 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 拆除台帽 | m3 | 174.6 | | | |
| 14 | 041001001002 | 拆除路面 | 1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm | m2 | 102.6 | | | |
| 15 | 040103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:5km | m3 | 201.34 | | | |
| | | 边沟盖板预制及安装 | | | | | | |
| 16 | 040304003001 | 预制混凝土板 | 1. 部位:盖板 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 345.72 | | | |
| 17 | 040303004002 | 混凝土墩(台)帽 | 1. 部位:台帽 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 151.31 | | | |
| 18 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:直径8mm | t | 10.127 | | | |
| 19 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:直径16mm | t | 48.772 | | | |
| | | 新建交叉过道0.4*0.6m | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇五峰村巷道沥青路及边沟盖板建设项目（一期）
 标段：
 第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:详见图纸 | m3 | 160.49 | | | |
| 21 | 040103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:挖土方 2. 运距:5km | m3 | 122.26 | | | |
| 22 | 040103001002 | 回填方 | 1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:挖土方 | m3 | 38.23 | | | |
| 23 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚砂砾垫层 2. 砌体材料:M10浆砌片石 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 边沟内抹面 | m | 72 | | | |
| 24 | 041001001003 | 拆除路面 | 1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm | m2 | 93.6 | | | |
| 25 | 040103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:5km | m3 | 18.72 | | | |
| 26 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.4 | | | |
| 27 | 040303004001 | 混凝土墩(台)帽 | 1. 部位:台帽 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.56 | | | |
| 28 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:直径8mm | t | 0.405 | | | |
| 29 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:直径10mm | t | 0.116 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇五峰村巷道沥青路
及边沟盖板建设项目（一期）

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|----------|------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 3 | 04B001 | 非夜间施工增加费 | | | | | | |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运费 | | | | | | |
| 5 | 041109004001 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 041109004002 | 雨季施工增加费 | | | | | | |
| 7 | 041109006001 | 施工临时保护费 | | | | | | |
| 8 | 041109007001 | 已完工程保护费 | | | | | | |
| 9 | 04B002 | 越冬维护费 | | | | | | |
| 10 | 04B003 | 其他措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安图县明月镇五峰村巷道沥青路及边沟盖板建设项目（一期） 标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|--------|-----------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 提前竣工（赶工）费 | | | |
| 6 | 优质优价奖励 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

