

长春市殡葬服务中心息园2
025年清A区挡土墙修缮及
墓穴项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整体改造部分						
1	010101004001	挖基坑土方	部位：将原有墓穴挖出 1. 土壤类别：综合各类土 2. 挖土深度：2m 以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑 4. 其他：应符合图纸设计要求	m3	66.34			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他：应符合图纸设计要求	m3	13.13			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源：原土回填 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	53.21			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：场内余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	13.13			
5	01B001	墓穴挖出及恢复	1. 墓穴挖出及恢复费用 2. 其他：应符合图纸设计要求	个	50			
		二段改造部分						
		挡土墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011207001001	墙面装饰板	拆除前需对墓碑进行保护,使用细木工板围护墓碑四面及顶部,待施工完成后恢复原状,含保护及拆除、清理 1. 基层材料种类: 细木工板 2. 其他:应符合图纸设计要求	m2	270.78			
7	011601001001	砖砌体拆除	原有挡土墙及其砖砌基础(耐火砖)拆除 1. 砌体名称: 耐火砖 2. 其他:应符合图纸设计要求	m3	139.84			
8	01B002	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运	m³	139.84			
9	010302003001	干作业成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长:1600mm 2. 桩径:400mm 3. 成孔方法: 钻孔灌注桩 4. 混凝土种类、强度等级:C30 P10商品混凝土 5. 其他:应符合图纸设计要求	m3	17.86			
10	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢筋 HPB300 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	0.222			
11	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋 HRB400 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	0.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P10 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他：应符合图纸设计要求	m3	103.14			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2. 其他：应符合图纸设计要求	t	1.865			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 其他：应符合图纸设计要求	t	1.275			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤18mm 2. 其他：应符合图纸设计要求	t	4.036			
16	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：地梁下60厚档土砖 2. 其他：应符合图纸设计要求	m3	3.69			
17	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：基础梁下 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm厚苯板 3. 其他：应符合图纸设计要求	m2	128.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：400厚度砂垫层 2. 其他：应符合图纸设计要求	m3	95.32			
19	010401003001	实心砖墙	1. 挡土墙使用耐火砖砌筑，M7.5砂浆砌筑，砌块强度等级MU10，水泥砂浆勾缝 2. 其他：应符合图纸设计要求	m3	32.71			
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 原挡墙面用抗裂砂浆抹平，部分用耐碱网格布嵌入砂浆抹平 3. 其他：应符合图纸设计要求	m2	115.31			
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：挡墙、围墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：防水涂料 4. 其他：应符合图纸设计要求	m2	115.31			
22	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种：2.5厚PVC管 2. 管径：□80泄水孔 3. 其他：应符合图纸设计要求	m	102.5			
		台阶工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：混凝土 2. 饰面材料种类：花岗条石 3. 其他：应符合图纸设计要求	m2	32.34			
24	010102002001	挖沟槽石方	部位：拆除原花岗条石台阶下结构层 1. 岩石类别：综合 2. 开凿深度：2m以内 3. 弃碴运距：投标人自行考虑 4. 其他：应符合图纸设计要求	m3	25.87			
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除原台阶及其结构层 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	26.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011107001001	石材台阶面	台阶做法： 1. 150厚花岗条石（拆除利旧50%，新增50%）正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C30P10混凝土内配双向6@200双向钢筋 5. 200厚碎石灌M2.5水泥砂浆 6. 500厚废砂 7. 素土夯实 8. 其他：应符合图纸设计要求	m2	32.34			
		三段改造部分						
		挡土墙工程						
27	011207001002	墙面装饰板	拆除前需对墓碑进行保护，使用细木工板围护墓碑四面及顶部，待施工完成后恢复原状，含保护及拆除、清理 1. 基层材料种类：细木工板 2. 其他：应符合图纸设计要求	m2	135.39			
28	011601001002	砖砌体拆除	原有挡土墙及其砖砌基础（耐火砖）拆除 1. 砌体名称：耐火砖 2. 其他：应符合图纸设计要求	m3	210.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	01B003	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运	m ³	210.88			
30	010302003002	干作业成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长:1600mm 2. 桩径:400mm 3. 成孔方法:钻孔灌注桩 4. 混凝土种类、强度等级:C30 P10商品混凝土 5. 其他:应符合图纸设计要求	m3	26.93			
31	010515004003	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢筋 HPB300 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	0.335			
32	010515004004	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋 HRB400 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	1.447			
33	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P10 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:应符合图纸设计要求	m3	155.53			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	2.806			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	1.922			
36	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤18mm 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	6.084			
37	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:地梁下60厚档土砖 2. 其他:应符合图纸设计要求	m3	5.56			
38	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:基础梁下 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚苯板 3. 其他:应符合图纸设计要求	m2	193.2			
39	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:400厚废砂垫层 2. 其他:应符合图纸设计要求	m3	143.74			
40	010401003002	实心砖墙	1. 挡土墙使用耐火砖砌筑, M7.5砂浆砌筑, 砌块强度等级MU10, 水泥砂浆勾缝 2. 其他:应符合图纸设计要求	m3	49.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 原挡墙面用抗裂砂浆抹平, 部分用耐碱网格布嵌入砂浆抹平 3. 其他: 应符合图纸设计要求	m2	173.88			
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 挡墙、围墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 防水涂料 4. 其他: 应符合图纸设计要求	m2	173.88			
43	040309009002	桥面排(泄)水管	1. 材料品种: 2.5厚PVC管 2. 管径: □80泄水孔 3. 其他: 应符合图纸设计要求	m	154.56			
		台阶工程						
44	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 混凝土 2. 饰面材料种类: 花岗条石 3. 其他: 应符合图纸设计要求	m2	32.34			
45	010102002002	挖沟槽石方	部位: 拆除原花岗条石台阶下结构层 1. 岩石类别: 综合 2. 开凿深度: 2m以内 3. 弃碴运距: 投标人自行考虑 4. 其他: 应符合图纸设计要求	m3	25.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除原台阶及其结构层 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	26.84			
47	011107001002	石材台阶面	台阶做法： 1. 150厚花岗条石（拆除利旧50%，新增50%）正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C30混凝土内配双向 6@200双向钢筋 5. 200厚碎石灌M2.5水泥砂浆 6. 500厚废砂 7. 素土夯实 8. 其他：应符合图纸设计要求	m2	32.34			
		新修墓穴						
48	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合各类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑 4. 其他：应符合图纸设计要求	m3	390.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P10 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他：应符合图纸设计要求	m3	67.54			
50	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源：原土回填 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	253.97			
51	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：场内余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	136.49			
52	011204001001	石材墙面	1. 新建成品墓穴，除了下部和后部的基础垫层，纯墓穴部分构造为870*400*50花岗岩石板两块，880*700*50一块，700*400*50两块。卯榫粘贴组成。 2. 其他：应符合图纸设计要求	m2	449.28			
		四段改造部分						
		挡土墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011601001003	砖砌体拆除	原有挡土墙及其 砖砌基础(耐火砖) 拆除 1. 砌体名称：耐火砖 2. 其他:应符合 图纸设计要求	m3	145.72			
54	01B004	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运	m³	145.72			
55	010302003003	干作业成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长:1600mm 2. 桩径:400mm 3. 成孔方法: 钻孔灌注桩 4. 混凝土种类、强度等级:C30 P10商品混凝土 5. 其他:应符合 图纸设计要求	m3	18.93			
56	010515004005	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢筋HPB300 2. 其他:应符合 图纸设计要求	t	0.236			
57	010515004006	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400 2. 其他:应符合 图纸设计要求	t	1.017			
58	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P10 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:应符合 图纸设计要求	m3	107.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010515001007	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	1.946			
60	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	1.323			
61	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤18mm 2. 其他:应符合图纸设计要求	t	4.214			
62	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:地梁下60厚档土砖 2. 其他:应符合图纸设计要求	m3	3.84			
63	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:基础梁下 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚苯板 3. 其他:应符合图纸设计要求	m2	133.5			
64	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:400厚度砂垫层 2. 其他:应符合图纸设计要求	m3	122.41			
65	010401003003	实心砖墙	1. 挡土墙使用耐火砖砌筑, M7.5砂浆砌筑, 砌块强度等级MU10, 水泥砂浆勾缝 2. 其他:应符合图纸设计要求	m3	34.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 原挡墙面用抗裂砂浆抹平, 部分用耐碱网格布嵌入砂浆抹平 3. 其他: 应符合图纸设计要求	m2	120.15			
67	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 挡墙、围墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 防水涂料 4. 其他: 应符合图纸设计要求	m2	120.15			
68	040309009003	桥面排(泄)水管	1. 材料品种: 2.5厚PVC管 2. 管径: □80泄水孔 3. 其他: 应符合图纸设计要求	m	106.8			
		台阶工程						
69	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 混凝土 2. 饰面材料种类: 花岗条石 3. 其他: 应符合图纸设计要求	m2	32.34			
70	010102002003	挖沟槽石方	部位: 拆除原花岗条石台阶下结构层 1. 岩石类别: 综合 2. 开凿深度: 2m以内 3. 弃碴运距: 投标人自行考虑 4. 其他: 应符合图纸设计要求	m3	25.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除原台阶及其结构层 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	26.84			
72	011107001003	石材台阶面	台阶做法： 1. 150厚花岗条石（拆除利旧50%，新增50%）正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C30混凝土内配双向 6@200双向钢筋 5. 200厚碎石灌M2.5水泥砂浆 6. 500厚废砂 7. 素土夯实 8. 其他：应符合图纸设计要求	m2	32.34			
		新修墓穴						
73	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合各类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑 4. 其他：应符合图纸设计要求	m3	438.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程
 标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目
 第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他：应符合图纸设计要求	m3	71.35			
75	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源：原土回填 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	286.3			
76	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：场内余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：应符合图纸设计要求	m3	151.97			
77	011204001002	石材墙面	1. 新建成品墓穴，除了下部和后部的基础垫层，纯墓穴部分构造为830*400*50花岗岩石板两块，880*700*50一块，700*400*50两块。卯榫粘贴组成。 2. 其他：应符合图纸设计要求	m2	456.32			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010101004001	挖基坑土方	m3	66.34							
2	010501001001	垫层	m3	13.13							
3	010103001001	回填方	m3	53.21							
4	010103002001	余方弃置	m3	13.13							
5	01B001	墓穴挖出及 恢复	个	50							
6	011207001001	墙面装饰板	m2	270.78							
7	011601001001	砖砌体拆除	m3	139.84							
8	01B002	垃圾外运	m³	139.84							
9	010302003001	干作业成孔 灌注桩	m3	17.86							
10	010515004001	钢筋笼	t	0.222							
11	010515004002	钢筋笼	t	0.96							
12	010503001001	基础梁	m3	103.14							
13	010515001001	现浇构件钢 筋	t	1.865							
14	010515001002	现浇构件钢 筋	t	1.275							
15	010515001003	现浇构件钢 筋	t	4.036							
16	010401012001	零星砌砖	m3	3.69							
17	011001005001	保温隔热楼 地面	m2	128.12							
18	010404001001	垫层	m3	95.32							
19	010401003001	实心砖墙	m3	32.71							
20	011201001001	墙面一般抹 灰	m2	115.31							
21	011407001001	墙面喷刷涂 料	m2	115.31							
22	040309009001	桥面排(泄) 水管	m	102.5							
23	011605001001	平面块料拆 除	m2	32.34							
24	010102002001	挖沟槽石方	m3	25.87							
25	010103002002	余方弃置	m3	26.84							
26	011107001001	石材台阶面	m2	32.34							
27	011207001002	墙面装饰板	m2	135.39							
28	011601001002	砖砌体拆除	m3	210.88							
29	01B003	垃圾外运	m³	210.88							
30	010302003002	干作业成孔 灌注桩	m3	26.93							
31	010515004003	钢筋笼	t	0.335							
32	010515004004	钢筋笼	t	1.447							
33	010503001002	基础梁	m3	155.53							

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
34	010515001004	现浇构件钢筋	t	2.806							
35	010515001005	现浇构件钢筋	t	1.922							
36	010515001006	现浇构件钢筋	t	6.084							
37	010401012002	零星砌砖	m3	5.56							
38	011001005002	保温隔热楼地面	m2	193.2							
39	010404001002	垫层	m3	143.74							
40	010401003002	实心砖墙	m3	49.32							
41	011201001002	墙面一般抹灰	m2	173.88							
42	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	173.88							
43	040309009002	桥面排(泄)水管	m	154.56							
44	011605001002	平面块料拆除	m2	32.34							
45	010102002002	挖沟槽石方	m3	25.87							
46	010103002003	余方弃置	m3	26.84							
47	011107001002	石材台阶面	m2	32.34							
48	010101004002	挖基坑土方	m3	390.46							
49	010501001002	垫层	m3	67.54							
50	010103001002	回填方	m3	253.97							
51	010103002004	余方弃置	m3	136.49							
52	011204001001	石材墙面	m2	449.28							
53	011601001003	砖砌体拆除	m3	145.72							
54	01B004	垃圾外运	m³	145.72							
55	010302003003	干作业成孔灌注桩	m3	18.93							
56	010515004005	钢筋笼	t	0.236							
57	010515004006	钢筋笼	t	1.017							
58	010503001003	基础梁	m3	107.47							
59	010515001007	现浇构件钢筋	t	1.946							
60	010515001008	现浇构件钢筋	t	1.323							
61	010515001009	现浇构件钢筋	t	4.214							
62	010401012003	零星砌砖	m3	3.84							
63	011001005003	保温隔热楼地面	m2	133.5							
64	010404001003	垫层	m3	122.41							
6	01040100300	实心砖	m	34.0							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑修缮工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整体改造部分200m排水沟						
1	040402016001	排水沟盖板	1. 材质:花岗岩 石材盖板 2. 规格尺寸:50 厚150 300	m	100			
2	040402016002	排水沟盖板（利旧）	1. 材质:花岗岩 石材盖板 2. 规格尺寸:50 厚150 300	m	100			
3	041001001001	拆除石材盖板	1. 材质:花岗岩 石材盖板 2. 厚度:50厚	m2	60			
4	040309009004	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:2.5 厚PVC管 2. 管径:□80泄 水孔（含打孔）	m	17.6			
		清源居草坪葬二段						
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:40mm厚花岗岩面层 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:30mm厚水泥砂浆结合层	m2	70.48			
6	040204002002	人行道块料铺设（利旧）	1. 块料品种、规格:40mm厚花岗岩面层 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:30mm厚水泥砂浆结合层	m2	121.72			
7	060105006001	土工布铺设	1. 300~400g/m 土工布	m2	192.2			
8	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾 2. 厚度:3mm	m2	192.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040202011001	碎石	1. 石料规格:40mm粒径碎石 2. 厚度:380mm	m2	192.2			
10	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	192.2			
11	041001002001	拆除人行道	1. 材质:花岗岩面层 2. 厚度:40mm	m2	243.44			
12	041001003001	拆除基层	1. 部位:道路基层 2. 符合设计及图纸要求	m2	243.44			
13	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	105.4			
14	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟为成品u形石槽拼接, 尺寸为200*200*600	m	256.24			
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:浅灰色岗石, 自然面1000*250*100mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C30细石混凝土 3. 包含模板及养生	m	12.64			
		清源居草坪葬三段						
16	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:40mm厚花岗岩面层 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30mm厚水泥砂浆结合层	m2	241.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040204002004	人行道块料铺设（利旧）	1. 块料品种、规格：40mm厚花岗岩面层 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm厚水泥砂浆结合层	m2	61.18			
18	060105006002	土工布铺设	1. 300~400g/m土工布	m2	302.36			
19	040202009002	砂砾石	1. 石料规格：砂砾 2. 厚度：3mm	m2	302.36			
20	040202011002	碎石	1. 石料规格：40mm粒径碎石 2. 厚度：380mm	m2	302.36			
21	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	302.36			
22	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详见设计	m3	193.2			
23	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃料 2. 运距：投标人自行考虑	m3	193.2			
24	041001002002	拆除人行道	1. 材质：花岗岩面层 2. 厚度：40mm	m2	122.36			
25	041001003002	拆除基层	1. 部位：道路基层 2. 符合设计及图纸要求	m2	122.36			
26	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃料 2. 运距：投标人自行考虑	m3	52.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040201022002	排水沟、截水沟	1. 排水沟为成品u形石槽拼接, 尺寸为200*200*600	m	322			
28	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 浅灰色岗石, 自然面1000*250*100mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C30细石混凝土 3. 包含模板及养生	m	45.64			
		清源居草坪葬四段						
29	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 40mm厚花岗岩面层 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级: 30mm厚水泥砂浆结合层	m2	209.18			
30	060105006003	土工布铺设	1. 300~400g/m土工布	m2	209.18			
31	040202009003	砂砾石	1. 石料规格: 砂砾 2. 厚度: 3mm	m2	209.18			
32	040202011003	碎石	1. 石料规格: 40mm粒径碎石 2. 厚度: 380mm	m2	209.18			
33	040204001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	209.18			
34	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 详见设计	m3	94.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃料 2. 运距：投标人自行考虑	m3	94.76			
36	040201022003	排水沟、截水沟	1. 排水沟为成品u形石槽拼接, 尺寸为200*200*600	m	222.5			
37	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：浅灰色岗石，自然面1000*250*100mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C30细石混凝土 3. 包含模板及养生	m	10.02			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	040402016001	排水沟盖板	m	100							
2	040402016002	排水沟盖板 (利旧)	m	100							
3	041001001001	拆除石材盖板	m2	60							
4	040309009004	桥面排(泄) 水管	m	17.6							
5	040204002001	人行道块料 铺设	m2	70.48							
6	040204002002	人行道块料 铺设(利旧)	m2	121.72							
7	060105006001	土工布铺设	m2	192.2							
8	040202009001	砂砾石	m2	192.2							
9	040202011001	碎石	m2	192.2							
10	040204001001	人行道整形 碾压	m2	192.2							
11	041001002001	拆除人行道	m2	243.44							
12	041001003001	拆除基层	m2	243.44							
13	040103002001	余方弃置	m3	105.4							
14	040201022001	排水沟、截 水沟	m	256.24							
15	040204004001	安砌侧(平 、缘)石	m	12.64							
16	040204002003	人行道块料 铺设	m2	241.18							
17	040204002004	人行道块料 铺设(利旧)	m2	61.18							
18	060105006002	土工布铺设	m2	302.36							
19	040202009002	砂砾石	m2	302.36							
20	040202011002	碎石	m2	302.36							
21	040204001002	人行道整形 碾压	m2	302.36							
22	040101001001	挖一般土方	m3	193.2							
23	040103002002	余方弃置	m3	193.2							
24	041001002002	拆除人行道	m2	122.36							
25	041001003002	拆除基层	m2	122.36							
26	040103002003	余方弃置	m3	52.97							
27	040201022002	排水沟、截 水沟	m	322							
28	040204004002	安砌侧(平 、缘)石	m	45.64							
29	040204002005	人行道块料 铺设	m2	209.18							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展示墙维修工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观工程						
1	041001002003	拆除人行道	1. 材质:花岗岩 面层 2. 厚度:40mm	m2	500			
2	041001003003	拆除基层	1. 部位:道路基层 2. 厚度: 180mm 3. 符合设计及图纸要求	m2	500			
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	110			
4	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:40mm厚花岗岩 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	500			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:150mm 3. 符合设计及图纸要求	m2	500			
6	040204001004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	500			
7	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:浅灰色岗石,自然面1000*250*150mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C30细石混凝土 3. 包含模板及养生	m	235			
8	050307014001	花钵	1. 花钵 2. 详见设计	个	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展示墙维修工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011601001004	砖砌体拆除	红砖拆除 1. 砌体名称：红砖 2. 其他：应符合图纸设计要求	m3	26.28			
10	01B005	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运	m³	26.28			
11	011204001003	石材墙面	1. 安装方式：干挂石材 2. 面层材料品种、规格、颜色：荔枝面25mm花岗岩石材 3. 其他：应符合图纸设计要求	m2	78.52			
12	011204001004	石材墙面（带刻纹）	1. 安装方式：干挂石材 2. 面层材料品种、规格、颜色：荔枝面25mm花岗岩石材（带刻纹） 3. 其他：应符合图纸设计要求	m2	95.55			
13	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 100*48*5.3镀锌槽钢连接件 2. 100*48*5.3镀锌槽钢主龙骨 3. 50*50*5镀锌角钢 4. 12*160化学锚栓 5. 其他：应符合图纸设计要求	t	1.741			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展示墙维修工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011204001005	石材墙面	湿贴理石 1. DTG砂浆勾缝 2. 贴12厚薄型石材, 石材背面涂5厚胶粘剂 3. 6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层, 表面扫毛或划出纹道 4. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 5. 界面剂1道 6. 原墙面清理干净 7. 其他: 应符合图纸设计要求	m2	181.86			
15	011204001006	石材墙面	湿贴理石(地台上大理石为40厚) 1. DTG砂浆勾缝 2. 贴地台上大理石为40厚, 石材背面涂5厚胶粘剂 3. 6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层, 表面扫毛或划出纹道 4. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 5. 界面剂1道 6. 原墙面清理干净 7. 其他: 应符合图纸设计要求	m2	274.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展示墙维修工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011204001007	石材墙面（带刻纹）	湿贴理石（带刻纹） 1. DTG砂浆勾缝 2. 贴12厚薄型石材，石材背面涂5厚胶粘剂 3. 6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）结合层，表面扫毛或划出纹道 4. 9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）压实抹平 5. 界面剂1道 6. 原墙面清理干净 7. 其他：应符合图纸设计要求	m2	40			
17	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：棚面做水泥砂浆掺结构胶找平，共10厚 2. 其他：应符合图纸设计要求	m2	256.69			
18	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 大理石浮雕石板 2. 石材颜色样式，甲方自定，石材背面涂5厚胶粘剂 3. 6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）结合层，表面扫毛或划出纹道 4. 9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）压实抹平 5. 界面剂1道 6. 原墙面清理干净 7. 其他：应符合图纸设计要求	m2	6.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展示墙维修工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年
清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：本次改造墙面部分原有水泥砂浆全部铲除重新找平 2. 工程量按新建的50% 3. 其他：应符合图纸设计要求	m2	466.97			
20	01B006	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运	m³	9.34			
21	011204001008	石材墙面	湿贴理石（台阶维修约20m²、台阶侧面新增25m²、两侧山墙新增约30m²） 1. DTG砂浆勾缝 2. 贴12厚薄型石材，石材背面涂5厚胶粘剂 3. 6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）结合层，表面扫毛或划出纹道 4. 9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）压实抹平 5. 界面剂1道 6. 原墙面清理干净 7. 其他：应符合图纸设计要求	m2	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展示墙维修工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011204001009	石材墙面	湿贴理石（顶面维修25厚大理石） 1. DTG砂浆勾缝 2. 贴25厚大理石，石材背面涂5厚胶粘剂 3. 6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）结合层，表面扫毛或划出纹道 4. 9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）压实抹平 5. 界面剂1道 6. 原墙面清理干净 7. 其他：应符合图纸设计要求	m2	200			
23	010403006001	石栏杆	1. 更换1.1m高石材扶手共21m 2. 包含拆除、更换后安装等全部费用 3. 其他：应符合图纸设计要求	m	21			
24	01B007	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运	m³	4.62			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：展示墙维修工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：展示墙维修工程

标段：长春市殡葬服务中心息园2025年清A区挡土墙修缮及墓穴项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：