

长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
		排水工程			1
	500101004001	沟、槽土开挖	m³	土方开挖Ⅱ类土（外弃3km）	7000
	500107003001	穿堤钢管(焊接) 公称直径300mm以内	m	穿堤钢管(焊接) 公称直径300mm以内	15
		秀水镇新田村机电井			15
1.1.1.1.1	500107008001	农用井成孔	m	机井成孔-松散型Ⅰ类	450
1.1.1.1.3	500112004001	井壁管及安装	m	井壁管及安装	156
1.1.1.1.4	500112004002	滤水管及安装	m	滤水管及安装	300
1.1.1.1.6	AB001	井底托	个	1. 井底托	15
1.1.1.1.7	500107010001	农用井填封一透水层	m	1. 农用井填封一透水层（砂砾石填封）	300
1.1.1.1.8	500107010002	农用井填封一非透水层	m	1. 农用井填封一非透水层（粘土封填）	150
1.1.1.1.9	500107009001	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	300
		井台			15
1.1.1.2.1	500109001001	素砼C30基础	m³	1. 素砼C30基础（长140cm×宽140cm×高50cm）	14.7
	500101002001	土方开挖（运距3km）	m³		8.52
	500111001001	钢筋加工及安装	t		0.45

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001001	模板	m²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	42
1.1.1.2.3	500103007001	粘土垫层	m³	1. 粘土垫层	5.88
1.1.1.2.4	500109009001	闭孔泡沫板(2cm)	m²	1. 闭孔泡沫板	9
		秀水镇治江村机电井			7
1.1.1.1.1	500107008002	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	210
1.1.1.1.3	500112004003	井壁管及安装	m	井壁管及安装	72.8
1.1.1.1.4	500112004004	滤水管及安装	m	滤水管及安装	140
1.1.1.1.6	AB002	井底托	个	1. 井底托	7
1.1.1.1.7	500107010003	农用井填封—透水层	m	1. 农用井填封—透水层 (砂砾石填封)	140
1.1.1.1.8	500107010004	农用井填封—非透水层	m	1. 农用井填封—非透水层 (粘土封填)	70
1.1.1.1.9	500107009002	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	140
		井台			7
1.1.1.2.1	500109001002	素砼C30基础	m³	1. 素砼C30基础 (长 140cm×宽 140cm×高50cm)	6.86
	500101002002	土方开挖 (运距3km)	m³		4.116
	500111001002	钢筋加工及安装	t		0.21

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001002	模板	m ²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	19.6
1.1.1.2.3	500103007002	粘土垫层	m ³	1. 粘土垫层	2.744
1.1.1.2.4	500109009002	闭孔泡沫板(2cm)	m ²	1. 闭孔泡沫板	4.2
		秀水镇腰围村机电井			22
1.1.1.1.1	500107008003	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	660
1.1.1.1.3	500112004005	井壁管及安装	m	井壁管及安装	228.8
1.1.1.1.4	500112004006	滤水管及安装	m	滤水管及安装	440
1.1.1.1.6	AB003	井底托	个	1. 井底托	22
1.1.1.1.7	500107010005	农用井填封—透水层	m	1. 农用井填封—透水层(砂砾石填封)	440
1.1.1.1.8	500107010006	农用井填封—非透水层	m	1. 农用井填封—非透水层(粘土封填)	220
1.1.1.1.9	500107009003	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	440
		井台			22
1.1.1.2.1	500109001003	素砼C30基础	m ³	1. 素砼C30基础(长140cm×宽140cm×高50cm)	21.56
	500101002003	土方开挖(运距3km)	m ³		12.936
	500111001003	钢筋加工及安装	t		0.66

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001003	模板	m ²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	61.6
1.1.1.2.3	500103007003	粘土垫层	m ³	1. 粘土垫层	8.624
1.1.1.2.4	500109009003	闭孔泡沫板(2cm)	m ²	1. 闭孔泡沫板	13.2
		秀水镇茧绸村机电井			1
1.1.1.1.1	500107008004	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	30
1.1.1.1.3	500112004007	井壁管及安装	m	井壁管及安装	10.4
1.1.1.1.4	500112004008	滤水管及安装	m	滤水管及安装	20
1.1.1.1.6	AB004	井底托	个	1. 井底托	1
1.1.1.1.7	500107010007	农用井填封—透水层	m	1. 农用井填封—透水层 (砂砾石填封)	20
1.1.1.1.8	500107010008	农用井填封—非透水层	m	1. 农用井填封—非透水层 (粘土封填)	10
1.1.1.1.9	500107009004	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	20
		井台			1
1.1.1.2.1	500109001004	素砼C30基础	m ³	1. 素砼C30基础 (长 140cm×宽 140cm×高50cm)	0.98
	500101002004	土方开挖 (运距3km)	m ³		0.588
	500111001004	钢筋加工及安装	t		0.03

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001004	模板	m ²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	2.8
1.1.1.2.3	500103007004	粘土垫层	m ³	1. 粘土垫层	0.392
1.1.1.2.4	500109009004	闭孔泡沫板(2cm)	m ²	1. 闭孔泡沫板	0.6
		大坡镇西山村机电井			4
1.1.1.1.1	500107008005	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	120
1.1.1.1.3	500112004009	井壁管及安装	m	井壁管及安装	41.6
1.1.1.1.4	500112004010	滤水管及安装	m	滤水管及安装	80
1.1.1.1.6	AB005	井底托	个	1. 井底托	4
1.1.1.1.7	500107010009	农用井填封—透水层	m	1. 农用井填封—透水层 (砂砾石填封)	80
1.1.1.1.8	500107010010	农用井填封—非透水层	m	1. 农用井填封—非透水层 (粘土封填)	40
1.1.1.1.9	500107009005	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	80
		井台			4
1.1.1.2.1	500109001005	素砼C30基础	m ³	1. 素砼C30基础 (长 140cm×宽 140cm×高50cm)	3.92
	500101002005	土方开挖 (运距3km)	m ³		2.352
	500111001005	钢筋加工及安装	t		0.12

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001005	模板	m ²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	11.2
1.1.1.2.3	500103007005	粘土垫层	m ³	1. 粘土垫层	1.568
1.1.1.2.4	500109009005	闭孔泡沫板(2cm)	m ²	1. 闭孔泡沫板	2.4
		农田输配电			1
		大坡镇西山村			1
1.1.2.2	030408001001	配备6*5多芯线	m	配备6*5多芯线	3000
		秀水镇茧绸村			1
1.1.2.2	030408001002	配备6*5多芯线	m	配备6*5多芯线	200
		大坡镇西山村			1
1.1.2.2	030408001003	配备6*5多芯线	m	配备6*5多芯线	800
		水源井部分			
		秀水镇新田村			15
	01B001	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	450
	01B002	单片铁制Φ130法兰(带PE管芯)	个	单片铁制Φ130法兰(带PE管芯)	45
	01B003	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	15
	01B004	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	15
	01B005	潜水电线 3*6mm ² (含接线端子)	m	潜水电线 3*6mm ² (含接线端子)	420
	01B006	防锈钢丝绳	m	防锈钢丝绳	840
	01B007	潜水泵(电机功率N=10KW)	台	潜水泵(电机功率N=10KW)	15
	01B008	横担(带脚)	套	横担(带脚)	15
		秀水镇治江村			7

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
	01B027	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	210
	01B028	单片铁制 Φ 130法兰 (带 PE管芯)	个	单片铁制 Φ 130法兰 (带 PE管芯)	21
	01B029	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	7
	01B030	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	7
	01B031	柴油机 (15马力)	台	柴油机 (15马力)	7
	01B032	横担 (带脚)	套	横担 (带脚)	7
		秀水镇腰围村			22
	01B033	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	660
	01B034	单片铁制 Φ 130法兰 (带 PE管芯)	个	单片铁制 Φ 130法兰 (带 PE管芯)	66
	01B035	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	22
	01B036	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	22
	01B037	潜水电缆 3*6mm² (含接线端子)	m	潜水电缆 3*6mm² (含接线端子)	56
	01B038	防锈钢丝绳	m	防锈钢丝绳	112
	01B039	潜水泵 (电机功率 N=10KW)	台	潜水泵 (电机功率N=10KW)	2
	01B040	柴油机 (15马力)	台	柴油机 (15马力)	20
	01B041	横担 (带脚)	套	横担 (带脚)	22
		秀水镇茧绸村			1
	01B042	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	30

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
	01B043	单片铁制 Φ130法兰（带PE管芯）	个	单片铁制 Φ130法兰（带PE管芯）	3
	01B044	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	1
	01B045	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	1
	01B046	潜水电缆 3*6mm²（含接线端子）	m	潜水电缆 3*6mm²（含接线端子）	28
	01B047	防锈钢丝绳	m	防锈钢丝绳	50
	01B048	潜水泵（电机功率N=7.5KW）	台	潜水泵（电机功率N=7.5KW）	1
	01B049	横担（带脚）	套	横担（带脚）	1
		大坡镇西山村			4
	01B050	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	140
	01B051	单片铁制 Φ130法兰（带PE管芯）	个	单片铁制 Φ130法兰（带PE管芯）	12
	01B052	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	4
	01B053	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	4
	01B054	潜水电缆 3*6mm²（含接线端子）	m	潜水电缆 3*6mm²（含接线端子）	112
	01B055	防锈钢丝绳	m	防锈钢丝绳	224
	01B056	潜水泵（电机功率N=7.5KW）	台	潜水泵（电机功率N=7.5KW）	4
	01B057	横担（带脚）	套	横担（带脚）	4
		排水工程			1
	01B058	排涝泵（8寸）配泵管	套	排涝泵（8寸）配泵管	2

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
	01B059	柴油机（18马力）	台	柴油机（18马力）	2
	01B060	PE水管（8寸）	m	PE水管（8寸）	32
	01B061	PE软带（8寸）	m	PE软带（8寸）	200
	01B062	龙头（8寸）	个	龙头（8寸）	2
三		第四部分 施工临时工程			1
1	一	施工房屋建筑工程			1
1.1	（一）	施工仓库	m²		200
1.1.1	500114002001	施工仓库	m²	1. 施工仓库	200
	500114002003	临时道路（铺设铁板）	km		1
2	二	其他施工临时工程	%		0.5
2.1	500114002002	其他临时建筑工程	%	1. 其他临时建筑工程	0.5
		合 计			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
		排水工程			1
	500101004001	沟、槽土开挖	m ³	土方开挖Ⅱ类土（外弃3km）	7000
	500107003001	穿堤钢管(焊接) 公称直径300mm以内	m	穿堤钢管(焊接) 公称直径300mm以内	15
		秀水镇新田村机电井			15
1.1.1.1.1	500107008001	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	450
1.1.1.1.3	500112004001	井壁管及安装	m	井壁管及安装	156
1.1.1.1.4	500112004002	滤水管及安装	m	滤水管及安装	300
1.1.1.1.6	AB001	井底托	个	1. 井底托	15
1.1.1.1.7	500107010001	农用井填封—透水层	m	1. 农用井填封—透水层（砂砾石填封）	300
1.1.1.1.8	500107010002	农用井填封—非透水层	m	1. 农用井填封—非透水层（粘土封填）	150
1.1.1.1.9	500107009001	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	300
		井台			15
1.1.1.2.1	500109001001	素砼C30基础	m ³	1. 素砼C30基础（长140cm×宽140cm×高50cm）	14.7
	500101002001	土方开挖（运距3km）	m ³		8.52
	500111001001	钢筋加工及安装	t		0.45

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001001	模板	m ²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	42
1.1.1.2.3	500103007001	粘土垫层	m ³	1. 粘土垫层	5.88
1.1.1.2.4	500109009001	闭孔泡沫板(2cm)	m ²	1. 闭孔泡沫板	9
		秀水镇治江村机电井			7
1.1.1.1.1	500107008002	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	210
1.1.1.1.3	500112004003	井壁管及安装	m	井壁管及安装	72.8
1.1.1.1.4	500112004004	滤水管及安装	m	滤水管及安装	140
1.1.1.1.6	AB002	井底托	个	1. 井底托	7
1.1.1.1.7	500107010003	农用井填封—透水层	m	1. 农用井填封—透水层（砂砾石填封）	140
1.1.1.1.8	500107010004	农用井填封—非透水层	m	1. 农用井填封—非透水层（粘土封填）	70
1.1.1.1.9	500107009002	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	140
		井台			7
1.1.1.2.1	500109001002	素砼C30基础	m ³	1. 素砼C30基础（长140cm×宽140cm×高50cm）	6.86
	500101002002	土方开挖（运距3km）	m ³		4.116
	500111001002	钢筋加工及安装	t		0.21

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001002	模板	m²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	19.6
1.1.1.2.3	500103007002	粘土垫层	m³	1. 粘土垫层	2.744
1.1.1.2.4	500109009002	闭孔泡沫板(2cm)	m²	1. 闭孔泡沫板	4.2
		秀水镇腰围村机电井			22
1.1.1.1.1	500107008003	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	660
1.1.1.1.3	500112004005	井壁管及安装	m	井壁管及安装	228.8
1.1.1.1.4	500112004006	滤水管及安装	m	滤水管及安装	440
1.1.1.1.6	AB003	井底托	个	1. 井底托	22
1.1.1.1.7	500107010005	农用井填封—透水层	m	1. 农用井填封—透水层（砂砾石填封）	440
1.1.1.1.8	500107010006	农用井填封—非透水层	m	1. 农用井填封—非透水层（粘土封填）	220
1.1.1.1.9	500107009003	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	440
		井台			22
1.1.1.2.1	500109001003	素砼C30基础	m³	1. 素砼C30基础（长140cm×宽140cm×高50cm）	21.56
	500101002003	土方开挖（运距3km）	m³		12.936
	500111001003	钢筋加工及安装	t		0.66

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001003	模板	m ²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	61.6
1.1.1.2.3	500103007003	粘土垫层	m ³	1. 粘土垫层	8.624
1.1.1.2.4	500109009003	闭孔泡沫板(2cm)	m ²	1. 闭孔泡沫板	13.2
		秀水镇茧绸村机电井			1
1.1.1.1.1	500107008004	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	30
1.1.1.1.3	500112004007	井壁管及安装	m	井壁管及安装	10.4
1.1.1.1.4	500112004008	滤水管及安装	m	滤水管及安装	20
1.1.1.1.6	AB004	井底托	个	1. 井底托	1
1.1.1.1.7	500107010007	农用井填封一透水层	m	1. 农用井填封一透水层(砂砾石填封)	20
1.1.1.1.8	500107010008	农用井填封一非透水层	m	1. 农用井填封一非透水层(粘土封填)	10
1.1.1.1.9	500107009004	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	20
		井台			1
1.1.1.2.1	500109001004	素砼C30基础	m ³	1. 素砼C30基础(长140cm×宽140cm×高50cm)	0.98
	500101002004	土方开挖(运距3km)	m ³		0.588
	500111001004	钢筋加工及安装	t		0.03

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001004	模板	m ²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	2.8
1.1.1.2.3	500103007004	粘土垫层	m ³	1. 粘土垫层	0.392
1.1.1.2.4	500109009004	闭孔泡沫板(2cm)	m ²	1. 闭孔泡沫板	0.6
		大坡镇西山村机电井			4
1.1.1.1.1	500107008005	农用井成孔	m	机井成孔-松散型I类	120
1.1.1.1.3	500112004009	井壁管及安装	m	井壁管及安装	41.6
1.1.1.1.4	500112004010	滤水管及安装	m	滤水管及安装	80
1.1.1.1.6	AB005	井底托	个	1. 井底托	4
1.1.1.1.7	500107010009	农用井填封一透水层	m	1. 农用井填封一透水层(砂砾石填封)	80
1.1.1.1.8	500107010010	农用井填封一非透水层	m	1. 农用井填封一非透水层(粘土封填)	40
1.1.1.1.9	500107009005	洗井抽水试验费	m	1. 洗井抽水试验费	80
		井台			4
1.1.1.2.1	500109001005	素砼C30基础	m ³	1. 素砼C30基础(长140cm×宽140cm×高50cm)	3.92
	500101002005	土方开挖(运距3km)	m ³		2.352
	500111001005	钢筋加工及安装	t		0.12

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
1.1.1.2.2	500110001005	模板	m ²	1. 类型及结构尺寸:模板的制作和安装	11.2
1.1.1.2.3	500103007005	粘土垫层	m ³	1. 粘土垫层	1.568
1.1.1.2.4	500109009005	闭孔泡沫板(2cm)	m ²	1. 闭孔泡沫板	2.4
		农田输配电			1
		水源井部分			
		秀水镇新田村			15
	01B001	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	450
	01B002	单片铁制 Φ 130法兰 (带PE管芯)	个	单片铁制 Φ 130法兰 (带PE管芯)	45
	01B003	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	15
	01B004	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	15
	01B005	潜水电缆 3*6mm ² (含接线端子)	m	潜水电缆 3*6mm ² (含接线端子)	420
	01B006	防锈钢丝绳	m	防锈钢丝绳	840
	01B007	潜水泵 (电机功率N=10KW)	台	潜水泵 (电机功率N=10KW)	15
	01B008	横担 (带脚)	套	横担 (带脚)	15
		秀水镇治江村			7
	01B027	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	210
	01B028	单片铁制 Φ 130法兰 (带PE管芯)	个	单片铁制 Φ 130法兰 (带PE管芯)	21
	01B029	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	7
	01B030	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	7

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
	01B031	柴油机（15马力）	台	柴油机（15马力）	7
	01B032	横担（带脚）	套	横担（带脚）	7
		秀水镇腰围村			22
	01B033	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	660
	01B034	单片铁制 Φ 130法兰 （带 PE管芯）	个	单片铁制 Φ 130法兰 （带 PE管芯）	66
	01B035	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	22
	01B036	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	22
	01B037	潜水电缆 3*6mm ² （含接线端子）	m	潜水电缆 3*6mm ² （含接线端子）	56
	01B038	防锈钢丝绳	m	防锈钢丝绳	112
	01B039	潜水泵（电机功率N=10KW）	台	潜水泵（电机功率N=10KW）	2
	01B040	柴油机（15马力）	台	柴油机（15马力）	20
	01B041	横担（带脚）	套	横担（带脚）	22
		秀水镇茧绸村			1
	01B042	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	30
	01B043	单片铁制 Φ 130法兰 （带 PE管芯）	个	单片铁制 Φ 130法兰 （带 PE管芯）	3
	01B044	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	1
	01B045	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	1
	01B046	潜水电缆 3*6mm ² （含接线端子）	m	潜水电缆 3*6mm ² （含接线端子）	28

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目（项目名称）1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
	01B047	防锈钢丝绳	m	防锈钢丝绳	50
	01B048	潜水泵（电机功率N=7.5KW）	台	潜水泵（电机功率N=7.5KW）	1
	01B049	横担（带脚）	套	横担（带脚）	1
		大坡镇西山村			4
	01B050	PE扬程管DN100	m	1. PE扬程管DN50	140
	01B051	单片铁制Φ130法兰（带PE管芯）	个	单片铁制Φ130法兰（带PE管芯）	12
	01B052	DN100 90° PE弯头	个	DN100 90° PE弯头	4
	01B053	DN100 PE法兰盘	个	DN100 PE法兰盘	4
	01B054	潜水电缆 3*6mm²（含接线端子）	m	潜水电缆 3*6mm²（含接线端子）	112
	01B055	防锈钢丝绳	m	防锈钢丝绳	224
	01B056	潜水泵（电机功率N=7.5KW）	台	潜水泵（电机功率N=7.5KW）	4
	01B057	横担（带脚）	套	横担（带脚）	4
		排水工程			1
	01B058	排涝泵（8寸）配泵管	套	排涝泵（8寸）配泵管	2
	01B059	柴油机（18马力）	台	柴油机（18马力）	2
	01B060	PE水管（8寸）	m	PE水管（8寸）	32
	01B061	PE软带（8寸）	m	PE软带（8寸）	200
	01B062	龙头（8寸）	个	龙头（8寸）	2
三		第四部分 施工临时工程			1

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目 (项目名称) 1标段

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：长榆高速公路秀水大坡水田灌溉打井项目 (项目名称) 1标段

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
		农田输配电			1
		大坡镇西山村			1
1.1.2.2	030408001001	配备6*5多芯线	m	配备6*5多芯线	3000
		秀水镇茧绸村			1
1.1.2.2	030408001002	配备6*5多芯线	m	配备6*5多芯线	200
		大坡镇西山村			1
1.1.2.2	030408001003	配备6*5多芯线	m	配备6*5多芯线	800
		合计			