

安图县明月镇五峰村巷道
沥青路及边沟盖板建设项
目（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

安图县明月镇五峰村巷道沥青路
及边沟盖板建设项目（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		U型槽盖板破损拆除换新290m						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 盖板、帽石 2. 废料外运: 5km	m3	52.7			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 20cm	m2	4.23			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 运距: 5km	m3	53.55			
4	040304003001	预制混凝土板	1. 部位: 盖板 2. 混凝土强度等级: C30	m3	31.32			
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	116			
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C25 2. 模板制作及安装	m3	9.28			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径8mm	t	1.81			
8	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm	t	4.94			
9	04B004	PS852双组份聚硫密封胶	PS852双组份聚硫密封胶	m	290			
		U型槽拆除新建323m						
10	041001001002	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 20cm	m2	4.72			
11	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 盖板、帽石	m3	19.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	041001006001	拆除管道	1. 材质:混凝土 2. 管径:管径450mm以内	m	323			
13	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:5km	m3	37.36			
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土	m3	84.95			
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖土方 2. 运距:5km	m3	84.95			
16	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂砾 2. 规格:钢筋砼U型管 管径500	m	323			
17	040304003002	预制混凝土板	1. 部位:盖板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	34.88			
18	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	129.2			
19	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 模板制作及安装	m3	10.34			
20	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:直径8mm	t	2.02			
21	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:直径12mm	t	5.5			
22	04B004	PS852双组份聚硫密封胶	PS852双组份聚硫密封胶	m	323			
		新增U型槽及盖板120m						
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土	m3	83.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：挖土方 2. 运距：5km	m3	83.16			
25	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂砾 2. 规格：钢筋砼U型管 管径500	m	120			
26	040304003003	预制混凝土板	1. 部位：盖板 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.96			
27	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：40厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	48			
28	040303016003	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C25 2. 模板制作及安装	m3	7.2			
29	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：直径8mm	t	0.75			
30	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：直径12mm	t	2.04			
31	04B004	PS852双组份聚硫密封胶	PS852双组份聚硫密封胶	m	120			
		入口处盖板拆除新建480.8m						
32	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：盖板、帽石	m3	85.97			
33	041001001003	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土 2. 厚度：20cm	m2	7.02			
34	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废渣 2. 运距：5km	m3	87.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040304003004	预制混凝土板	1. 部位: 盖板 2. 混凝土强度等级: C30	m3	51.93			
36	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	192.32			
37	040303016004	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C25 2. 模板制作及安装	m3	15.39			
38	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径8mm	t	3			
39	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm	t	8.2			
40	04B004	PS852双组份聚硫密封胶	PS852双组份聚硫密封胶	m	480.8			
		U型槽帽石拆除新建盖板（2496-480.8）m						
41	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 帽石	m3	120.91			
42	041001001004	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 20cm	m2	29.42			
43	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 运距: 5km	m3	126.8			
44	040304003005	预制混凝土板	1. 部位: 盖板 2. 混凝土强度等级: C30	m3	217.64			
45	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	806.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040303016005	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 模板制作及安装	m3	64.49			
47	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:直径8mm	t	12.6			
48	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:直径12mm	t	34.35			
49	04B004	PS852双组份聚硫密封胶	PS852双组份聚硫密封胶	m	2015.2			
		预估5%						
50	041001006002	拆除管道	1. 材质:混凝土 2. 管径:Φ500	m	124.8			
51	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:5km	m3	6.58			
52	040501001003	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂砾 2. 规格:钢筋砼U型管 管径500	m	124.8			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程

标段：安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]