



说明:

- 1、本图的绘图尺寸以米计。
- 2、U型槽边沟盖板全长3229m，其中含以下5项：
 - ①、已有盖板破损需拆除换新56处，长约290m。
 - ②、已有U型槽边沟常年积水需拆除新建5处，长约323m；排水纵坡0.5%~1.5%。
 - ③、新增边沟长度约120m。
 - ④、现有村民前后院入口处盖板需拆除换新92处，长约481m。
 - ⑤、现有边沟需铺设盖板长度2496m。
- 3、U型槽连接处使用沥青麻絮填塞或1:2水泥砂浆填嵌。
- 4、盖板施工前应先清除U型槽沟内垃圾。



智诚建科设计有限公司
ZHI CHENG ARCH-TECH DESIGN Co.,LTD
市政行业乙级设计证书 A352007614

项目名称 PROJECT TITLE	安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程
建设单位 CLIENT	安图县明月镇政府

项目负责人 AUTHORIZED BY	邹秀兰	专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	邹秀兰
审定 AUTHORIZED BY	李道均	校对 CHECKED BY	李道均
审核 EXAMINED BY	王文兵	设计/制图 DESIGNED/DRAWING BY	高俊秀

图纸名称
DRAWING TITLE

平面布置图

工程编号 PROJECT NO.	2024-SZ007	图号 DRAWING NO.	S.DL-4
专业 SPECIALTY	道路	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
版本 VERSION	第一版	日期 DATE	2024.03