

工程量汇总表							
编号	总长度 (m)	已有盖板破损需 拆除换新长度 (m)	现有盖板 破损处(个)	现有U型槽边沟积水 需拆除新建长度 (m)	新增边沟 长度 (m)	现有边沟铺设 盖板长度 (m)	备注
①	373	26	5	--	--	347	双侧
②	120	9	2	--	--	111	双侧
③	102	8	2	--	--	94	双侧
④	334	22	4	145	40	127	双侧
⑤	147	30	6	--	--	117	双侧
⑥	132	8	2	65	--	59	双侧
⑦	163	35	5	--	--	128	双侧
⑧	70	12	2	--	--	58	双侧
⑨	72	5	1	35	--	32	双侧
⑩	140	9	3	--	--	131	双侧
⑪	156	1	1	--	--	155	双侧
⑫	60	--	--	--	--	60	单侧
⑬	43	--	--	43	--	--	单侧
⑭	180	34	4	--	--	146	双侧
⑮	215	10	2	--	80	125	双侧
⑯	177	9	2	--	--	168	双侧
⑰	232	27	7	--	--	205	双侧
⑱	35	--	--	35	--	--	单侧
⑲	174	8	2	--	--	166	双侧
⑳	140	9	1	--	--	131	双侧
㉑	109	23	4	--	--	86	单侧
㉒	55	5	1	--	--	50	单侧
合计	3229	290	56	323	120	2496	

注：1、总长度=现有盖板破损需拆除换新长度+现有U型槽边沟积水需拆除重建长度+现有边沟铺设盖板长度+新增边沟长度  
2、现有边沟铺设盖板长度包含村民前后院入口处需拆除盖板长度（m）  
3、村民前后院入口处需拆除盖板长度,包含下列三项：  
(1)、4.0m宽门，需拆除长度5.0m，共45处  
(2)、4.8m宽门，需拆除长度5.8m，共41处  
(3)、2.0m宽门，需拆除长度3.0m，共6处  
小计：480.8m



智诚建科设计有限公司  
ZHI CHENG ARCH-TECH DESIGN Co.,LTD  
市政行业乙级设计证书 A352007614

项目名称  
PROJECT TITLE  
建设单位  
CLIENT

安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程

安图县明月镇政府

项目负责人  
AUTHORIZED BY  
审 定  
AUTHORIZED BY  
审 核  
EXAMINED BY

邹秀兰  
李道均  
王文兵

邹秀兰  
李道均  
王文兵

专业负责人  
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY  
校 对  
CHECKED BY  
设计/制图  
DESIGNED/DRAWING BY

邹秀兰  
李道均  
高俊秀

邹秀兰  
李道均  
高俊秀

图 纸 名 称  
DRAWING TITLE

工程量汇总表

工程编号  
PROJECT NO.  
专 业  
SPECIALTY  
版 本  
VERSION

2024-SZ007  
道 路  
第 一 版

图 号  
DRAWING NO.  
设计阶段  
DESIGN STAGE  
日 期  
DATE

S.DL-5  
施工图  
2024.03