

2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造 价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	拆除卫生间隔断板	m2	289.59			
2	011605001001	平面块料拆除	拆除原有地砖地面至钢砼楼板	m2	271.84			
3	011605001002	平面块料拆除	拆除原有水磨石地面至钢砼楼板	m2	38.8			
4	011605002001	立面块料拆除	拆除原有墙面瓷砖	m2	1040.4			
5	011610002001	金属门窗拆除	拆除原卫生间门	m2	45.36			
6	011601001001	砖砌体拆除	扩洞口	m3	0.29			
7	011601001002	砖砌体拆除	拆除原有拖布池	m3	2.29			
8	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：墙体 2. 打洞部位材质：砖 3. 洞尺寸：250*250	个	20			
9	01B004	封堵原有排气孔	封堵原有排气孔	个	20			
10	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆，向地漏找1%坡，随打随抹平	m2	271.84			
11	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘：反应粘密封胶+交叉强力膜），四周翻起300高，墙角处附加防水卷材一道	m2	408.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地面（600*600），干水泥擦缝	m2	271.84			
13	011101005001	自流坪楼地面	2-3厚水泥自流平砂浆找平	m2	40			
14	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚瓷砖胶粘剂粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地面砖（600*600），防水填缝剂填缝，地漏处做“回”字型排水	m2	40			
15	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砌体踏步 2. 砖品种、规格、强度等级:机制砖M5水泥砂浆砌筑	m3	2.19			
16	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:1:6水泥焦渣垫层	m3	10.73			
17	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:10厚1:3水泥砂浆打底找平 2. 界面剂一道	m2	902.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚氨酯防水层，表面撒细砂	m2	902.56			
19	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚墙面砖（3.2m高），白水泥擦缝 2. 5厚瓷砖胶粘结剂粘结层	m2	902.56			
20	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（吊顶构造详图见《内装修-室内吊顶》03J502-2 2. 面层材料品种、规格:铝合金面板（300*300），吊顶高度3.0	m2	307.8			
21	011608001001	铲除油漆面	外墙漏出基层破损处处理	m2	200			
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2. 12厚1: 水泥砂浆，扫毛或拉出纹道	m2	200			
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂刷界面剂 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	200			
24	01B005	排水沟一个零星维修	1. 排水沟一个零星维修	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:25厚金属蜂窝板复合板成品隔断 2. 尺寸详见图纸。 2. 含卫生提示牌、不锈钢配件,包括120厚不锈钢底座	间	75			
26	01B003	不锈钢玻璃门	1. 不锈钢框料厚度≥2mm, 玻璃采用钢化夹胶磨砂玻璃	m2	21.6			
27	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0924乙级防火门	m2	2.16			
28	010808005001	石材门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:25厚大理石门套	m2	41.76			
29	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:25厚大理石面层（含台面开孔）	m2	9.24			
30	01B006	更换体育馆内所有照明灯具	1. 更换体育馆内所有照明灯具	项	1			
31	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:卫生间拆除建筑垃圾 2. 运距:3km	m3	35.9			
32	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	256.26			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	427.53			
2	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC320 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	56.97			
3	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:照明线路	m	1453.5			
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:40mm*40mm 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	34.71			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED长方形嵌入灯（密闭性） 2. 型号:18W 3. 类型:R	套	30			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭单相单联开关	个	3			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:密闭单相双联开关	个	2			
8	030411006001	接线盒	感应电源接线盒	个	100			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管道拆除 公称外径110mm以内	m	256.6			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管道拆除 公称外径75mm以内	m	68.61			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管道拆除 公称外径50mm以内	m	226.5			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	套	77			
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器（保护性拆除）	套	15			
6	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆	套	1			
7	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:40mm*40mm 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	108.3			
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求	m	234.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC DN75 4. 连接形式: 粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计和规范要求	m	22.5			
10	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De75 S4.0 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计和规范要求	m	9.89			
11	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De63 S4.0 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计和规范要求	m	45.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De50 S4.0 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计和规范要求	m	72.85			
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De40 S4.0 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计和规范要求	m	37.95			
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De32 S4.0 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计和规范要求	m	122.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R De25 S4.0 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计和规范要求	m	7.1			
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 通风 3. 材质、规格: 阻燃PVC管 Φ150	m	63			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	16			
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷台式洗脸盆 2. 附件名称、数量:304不锈钢水龙头	组	20			
22	031004006001	大便器	1. 规格、类型:感应式内部构造自带水封蹲便器（后排水）（尺寸680*450*256）	组	65			
23	031004006002	大便器	蹲便器	组	2			
24	031004007002	小便器	1. 规格、类型:自动感应一体式落地小便器，内部构造自带水封	组	15			
25	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品加厚不锈钢拖布池 2. 规格、类型:2000*600*800 3. 附件名称、数量:304不锈钢长柄水龙头	组	10			
26	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:潜水泵深水封防臭白钢地漏 DN75	个	20			
27	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:全铜清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	15			
28	030404033001	风扇	1. 型号:FV-27CH8C(Q=350m/h, N=34W)	台	20			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程	标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造	第 6 页 共 6 页
合 计		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青罩面（原混凝土地面）						
1	01B001	热沥青灌缝	1. 清扫原有混凝土面层，裂缝处泥土杂物等清理彻底后热沥青灌缝（裂缝宽度<10mm采用改性沥青灌缝，>10mm采用细粒式沥青混凝土灌缝） 2. 暂按50m裂缝考虑，竣工后以实际发生量计算	m	50			
2	040203003001	透层、粘层	1. 喷油量：PC-3 乳化沥青粘层油（0.5L/m ² ）	m ²	489			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 厚度：60厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）	m ²	489			
		沥青翻建（原花岗岩地面）						
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质：拆除原花岗岩地面100厚至混凝土垫层 2. 建渣外运	m ²	2078			
5	01B002	热沥青灌缝	1. 清扫原有混凝土面层，裂缝处泥土杂物等清理彻底后热沥青灌缝（裂缝宽度<10mm采用改性沥青灌缝，>10mm采用细粒式沥青混凝土灌缝） 2. 暂按100m裂缝考虑，竣工后以实际发生量计算	m	100			
6	040203003002	透层、粘层	1. 喷油量：PC-3 乳化沥青粘层油（0.5L/m ² ）	m ²	2078			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040203006002	沥青混凝土	1. 厚度:60厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C)	m2	2078			
		沥青翻建（原硅PU地面）						
8	01B003	拆除原硅PU地面	1. 拆除原硅PU地面 2. 建渣外运	m2	364			
9	040203003003	透层、粘层	1. 喷油量:PC-3乳化沥青粘层油 (0.5L/m2)	m2	364			
10	040203006003	沥青混凝土	1. 厚度:60厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C)	m2	364			
		沥青翻建（原嵌草砖地面）						
11	041001002002	拆除人行道	1. 拆除原嵌草砖地面450厚 2. 建渣外运	m2	491			
12	040202009002	砂砾石	1. 素土夯实, 压实度≥93% 2. 200厚级配砂石垫层夯实	m2	491			
13	040203007002	水泥混凝土	1. 厚度:150厚C30混凝土 2. 塑料膜养生	m2	491			
14	040203003004	透层、粘层	1. 喷油量:PC-3乳化沥青粘层油 (0.5L/m2)	m2	491			
15	040203006004	沥青混凝土	1. 厚度:60厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C)	m2	491			
		沥青翻建（原绿地）						
16	040101001001	挖一般土方	1. 拆除原绿地450厚（撤土） 2. 弃土外运	m3	4.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040202009003	砂砾石	1. 素土夯实, 压实度≥93% 2. 200厚级配砂石垫层夯实	m2	11			
18	040203007003	水泥混凝土	1. 厚度:150厚C30混凝土 2. 塑料膜养生	m2	11			
19	040203003005	透层、粘层	1. 喷油量:PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2)	m2	11			
20	040203006005	沥青混凝土	1. 厚度:60厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)	m2	11			
		停车位划线						
21	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线涂料 2. 线型:标线宽度150mm, 标线涂层厚度2.0mm	m2	174.89			
		旗台维修						
22	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除旗台平面原有瓷砖面层及粘结层 2. 建渣外运	m2	4.16			
23	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除旗台立面原有瓷砖面层及粘结层 2. 建渣外运	m2	2.16			
24	011102001001	石材楼地面（旗台平面）	1. 20厚大理石板(缝宽不大于2mm, 水泥浆擦缝) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 其他平面	m2	4.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011206001001	石材零星项目	1. 20厚大理石板 (缝宽不大于2mm, 水泥浆擦缝) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 旗台立面	m2	2.16			
		场地东南侧增加排水管						
26	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: De110PE排水管	m	20			
		原有边石蘑菇石利旧						
27	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 原有边石蘑菇石利旧	m	96.8			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人车分离及操场改造

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	15000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	15000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		15000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人车分离及操场改造

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	车辆识别悬浮门	车辆识别悬浮门4m (含基础)	15000			
合 计			15000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.6			
2	011702001001	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	44.8			
3	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格：Φ4.5镀锌钢丝（过塑）Φ5.5，网眼50*50 2. 边框及立柱型钢品种、规格：Φ114*4镀锌喷塑钢管带底座，Φ60*3镀锌喷塑钢管 3. 16*4扁铝条穿压在PE包塑网（镀锌钢丝过塑）每隔350用一粒自钻螺丝固定扁铝从而紧拉整福包塑网	m2	420			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	17.88			
5	011702006001	矩形梁	模板制作及安装	m2	86.55			
6	011608002001	铲除涂料面	原砖墙顶部抹灰剔除	m2	12			
7	011101006001	平面砂浆找平层	界面剂一道	m2	12			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.202			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 以内 直径≤18mm	t	0.794			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形基础	m3	6.48			
11	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 勾缝要求:1:1水泥砂浆 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.97			
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 已考虑工作面及放坡量	m3	59.66			
13	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:砂砾石	m3	4.14			
14	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:挖土方	m3	49.04			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖土方 2. 运距:3km	m3	10.62			
16	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝	m2	17.73			
17	011101006002	平面砂浆找平层	30厚水泥砂浆抹平	m2	2.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：PE DN200mm 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求试压	m	1			
19	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：PE DN150mm 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求试压	m	40			
20	011605001001	平面块料拆除	拆除花岗岩地面	m2	30			
21	011102001001	石材楼地面	花岗岩拆除后利用	m2	30			
22	011607002001	防水层拆除	拆除原有屋面防水卷材	m2	70			
23	010902001001	屋面卷材防水	SBS防水卷材	m2	70			
24	011602001001	混凝土构件拆除	拆除教学楼外墙栏板附加混凝土构件	m3	0.96			
25	011201001001	墙面一般抹灰	抹灰涂料修补	m2	1.92			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

