

镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目

目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



招标工程量清单审核说明

工程名称：镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目

一、工程概况

镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目。

本次工程内容具体做法详见施工图设计、工程招标范围和内容、审定招标工程量清单。清单特征描述与设计图纸不符时，以设计图纸、设计单位答疑文件为准。

二、工程招标范围和内容

施工图标识范围内的所有工程。

三、工程量清单审核依据

(1) 国标 GB50500-2013《建筑工程工程量清单计价规范》及《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2024)；

(2) 工程设计规范及标准；

(3) 招标文件相关约定；

(4) 建设单位提供的相关资料及设计单位的答疑文件；

(5) 省市主管部门颁发的相关文件；

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

符合国家有关规范、规定及建设单位要求。

五、暂列金额及暂估价

暂列金：本工程不考虑。

暂估价：本工程不考虑。

六、其他需要说明的问题：

1、投标人应根据该工程的特点，勘查现场，报价时要充分考虑所有单价措施费用及总价措施费用；

2、详见施工图设计。

附件：

1. 审定招标工程量清单；

2. 送审招标工程量清单（编制单位：吉林省前行工程项目管理有限公司）。

苏世建设管理集团有限公司

2025年6月19日



镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目

目

工程

审定招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：




法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目【市政工程】

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 工程量含相应工作面及放坡	m3	4060.3			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：天然砂砾 2. 密实度：按图纸设计及规范要求 3. 工程量含相应工作面及放坡	m3	406.2			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土 2. 密实度：按图纸设计及规范要求 3. 工程量含相应工作面及放坡	m3	999.3			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	2911.68			
		小计						
		排水沟						
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20素混凝土垫层 2. 相应模板工程投标人自行考虑	m3	331.5			
6	040304003001	预制混凝土板	1. 部位：排水沟盖板 2. 图集、图纸名称：详见图纸设计 3. 混凝土强度等级：C30	m3	351.8			
7	040305004001	砖砌体	1. 部位：边沟 2. 材料品种、规格：煤矸石普通烧结砖 3. 砂浆强度等级：M10 4. 伸缩缝：每10米设一道伸缩缝，缝宽2cm，内插沥青木板。	m3	697.9			
8	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 2. 部位：排水沟迎水侧及顶侧 3. 厚度：2cm	m2	2907.7			
9	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12 3. 排水沟盖板内	t	20.238			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目【市政工程】

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
10	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：φ 10 3. 排水沟盖板内	t	7.909			
		小计						
		过道管						
11	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称、部位： 混凝土包封 2. 混凝土强度等级：C25 3. 相应模板工程投标人自行考虑	m3	289.4			
12	040501001001	混凝土管	1. 管座材质： d500 钢筋混凝土平口 II 级管 2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带接口 3. 管道检验及试验要求：满足规范及设计要求	m	402			
		小计						
		雨水管线工程						
13	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：中粗砂管基 2. 厚度：100mm	m3	39.2			
14	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：DN500HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管波纹管，环刚度SN≥10。 2. 接口方式：采用热收缩套接口。 3. 管道检验及试验要求：满足规范及设计要求	m	290			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目【市政工程】

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040504002001	混凝土井	1. 结构：Φ1000 预制装配式钢筋混凝土圆形检查井（详见《预制装配式混凝土检查井》22S521） 2. 混凝土强度等级：C40钢筋混凝土 3. 盖板材质、规格：C40钢筋混凝土（详见《预制装配式混凝土检查井》22S521） 4. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁单层井盖，井盖等级采用B125 级。详见标准图集（14S501-1） 5. 踏步材质、规格：球墨铸铁踏步，详见标准图集（14S501-1） 6. 其他要求：检查井内加装防坠网	座	5			
16	040504002002	混凝土井	1. 结构：Φ1000 预制装配式钢筋混凝土圆形沉泥井、沉泥槽深度0.5m。（详见《预制装配式混凝土检查井》22S521） 2. 混凝土强度等级：C40钢筋混凝土 3. 盖板材质、规格：C40钢筋混凝土（详见《预制装配式混凝土检查井》22S521） 4. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁单层井盖，井盖等级采用B125 级。详见标准图集（14S501-1） 5. 踏步材质、规格：球墨铸铁踏步，详见标准图集（14S501-1） 6. 其他要求：检查井内加装防坠网	座	3			
		小计						
		路面工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目【市政工程】

第4页 共4页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 镇赉县莫莫格乡少力村排水沟工程建设项目【市政工程】

第1页 共1页

[illegible]