

镇赉县镇赉镇二井子村排水沟建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 镇赉县镇赉镇二井子村排水沟建设项目【市政路桥】

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		砖砌矩形边沟						
1	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格： 排水沟采用砖砌矩形边沟，沟排水沟沟宽 0.5m，深 0.5m 2. 垫层、基础材质及厚度： C20 混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级： 承重多孔烧结砖砌筑，砌筑砂浆等级为 M10。每块砖之间错缝砌筑。 4. 勾缝、抹面要求： 排水沟迎水侧及顶面采用 1:2.5 水泥砂浆抹面 2cm。	m	2741			
2	040402016001	沟道盖板	1. 材质： 预制成品钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸： 104*50*12cm 3. 强度等级： C30 4. 其他详见设计图纸	块	5482			
		小计						
		DN500雨水管线及检查井						
3	040501004001	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	1. 管材： DN500HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度SN≥10 2. 基础： 中粗砂10cm 3. 接口： 采用热收缩套接口	m	105			
4	040504002001	Φ1000预制装配式钢筋混凝土井	1. ∅ 1000预制装配式钢筋混凝土检查井，详见图集06MS201-5-11~15， 2. 设沉泥槽，深0.5m 3. 球墨铸铁单层防盗井盖，球墨铸铁踏步 4. 内设防坠网 5. 其他详见设计图纸	座	4			
		小计						
		DN500钢筋混凝土过道管						
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 镇赉县镇赉镇二井子村排水沟建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	提前竣工(赶工)费			
6	优质优价奖励			
合 计		-	-	-

