

大安市湖上村大棚项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代 表 人
或其授 权 人：_____
(签字或盖章)

法定代 表 人
或其授 权 人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

大安市湖上村大棚项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大安镇湖上村大棚项目 标段：大安镇湖上村大棚项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	322			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:开挖余土	m3	162			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	160			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板运输、制作、安装、拆除	m3	25.43			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板运输、制作、安装、拆除	m3	64.68			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	1.92			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300 Φ6	t	0.67			
8	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石600mm—800mm 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m3	34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大安镇湖上村大棚项目

标段：大安镇湖上村大棚项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2米以内	m3	1243.2			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种：开挖余土	m3	1243.2			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖余土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1243.2			
12	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块	m3	108			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm	m2	864			
14	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：聚乙烯板 100mm 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类：耐碱网格布 一布二胶	m2	420			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙喷涂料	m2	420			
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	64.68			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12	t	1.92			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB300 Φ6	t	0.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大安镇湖上村大棚项目

标段：大安镇湖上村大棚项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3031 2. 门材质:铝合金电动卷帘 3. 启动装置品种、规格:电动	樘	1			
20	010807001001	塑钢窗	1. 双玻塑钢窗	m2	1.6			
21	01B001	深水井	1. 机械钻探 $\geq 100m$ 2. 潜水泵+电缆 3. PE管 130m	座	1			
22	030408001001	电力电缆	1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:电缆截面 $\leq 16mm^2$	m	257			
23	030411004001	配线	1. 阻燃硬聚氯乙烯绝缘铜芯线 ZRBV-2.5mm2	m	330			
24	030411004002	配线	1. 阻燃硬聚氯乙烯绝缘铜芯线 ZRBV-6mm2	m	240			
25	030412004001	灯具	1. 1. 名称: 防水防潮灯 2. 型号: LED-220V-36W	套	20			
26	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:距地2m	台	2			
27	010507004001	台阶	两侧设置台阶	套	2			
28	010802001001	内棚门、外棚门	金属对开门	樘	2			
		棚架工程						
29	010602001001	钢屋架	包含内、外拱架制作安装, 间距1m、纵梁制作安装共9道	榀	264			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大安镇湖上村大棚项目 标段：大安镇湖上村大棚项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606001001	钢支撑、钢拉条	包含拉筋、斜拉杆、小拉杆、卷钢管、上卷杠、下卷杠卷钢螺栓安装	t	2.3			
31	01D002	棚膜安装	1、名称：PO棚膜。 2、棚膜类别：PO塑料膜	m2	4816			
32	01B002	棚膜安装	1. 名称:12丝po膜	m2	3672			
33	01B003	卷膜器安装	1. 名称:卷膜器。 2. 2:类别：24V全自动卷膜器。 3. 外壳具有防水防虫功能。	套	1			
34	01B004	固膜卡安装	1. 名称:固膜卡。 2. 材质:金属压膜卡	个	160			
35	01B005	卷膜管安装	1. 名称:卷膜管安装。 2. 材质:DN20内外热镀锌钢管	支	26			
36	030503003001	温控器	温控器	台	3			
37	010803001002	卷帘机	1、名称：侧置伸缩管式卷被机。 2性能要求：、功率1.1-1.5KW，卷帘时间8min，转数0.8r/min，电压380V。	套	3			
38	01B007	保温棉被铺设	1. 名称:铺设新型保温棉被。 2. 规格型号:Pe布+无胶棉+黑毡	m	7269			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大安镇湖上村大棚项目 标段：大安镇湖上村大棚项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	01B011	支臂		套	2			
40	01B012	卷杠	1. 包含卷钢管、卷杠、卷杠螺栓	m	300			
41	01B008	卷被绳	1. 抗老化	m	1700			
42	01B006	棚头立柱、横梁	材质：50*100*2.0方钢管	支	68			
43	01B009	零星配件	1. 包含风口配件、风口绳、管箍、兜水网、八字簧、紧膜器、放风管、梯子等	项	1			
44	01B010	黑毡	按规范施工，详见施工图纸	m2	22			
45	01B010	白毡	按规范施工，详见施工图纸	m2	907			
46	01B013	光敏导热布	按规范施工，详见施工图纸	m2	442			
47	01B014	墙体填充物	按规范施工，详见施工图纸	m2	442			
48	060212010001	预埋件安装	按规范施工，详见施工图纸	t	0.2			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：大安镇湖上村大棚项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010101002001	挖一般土方	m3	322							
2	010103001001	回填方	m3	162							
3	010103002001	余方弃置	m3	160							
4	010501001001	垫层	m3	25.43							
5	010503001001	基础梁	m3	64.68							
6	010515001001	现浇构件钢筋	t	1.92							
7	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.67							
8	010403004001	石挡土墙	m3	34							
9	010101002002	挖一般土方	m3	1243.2							
10	010103001002	回填方	m3	1243.2							
11	010103002002	余方弃置	m3	1243.2							
12	010402001001	砌块墙	m3	108							
13	011201001001	墙面一般抹灰	m2	864							
14	011001003001	保温隔热墙面	m2	420							
15	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	420							
16	010503002001	矩形梁	m3	64.68							
17	010515001003	现浇构件钢筋	t	1.92							
18	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.67							
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	樘	1							
20	010807001001	塑钢窗	m2	1.6							
21	01B001	深水井	座	1							
22	030408001001	电力电缆	m	257							
23	030411004001	配线	m	330							
24	030411004002	配线	m	240							
25	030412004001	灯具	套	20							
26	030404017001	配电箱	台	2							
27	010507004001	台阶	套	2							
28	010802001001	内棚门、外棚门	樘	2							
29	010602001001	钢屋架	榀	264							
30	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	2.3							
31	01D002	棚膜安装	m2	4816							
32	01B002	棚膜安装	m2	3672							
33	01B003	卷膜器安装	套	1							
34	01B004	固膜卡安装	个	160							

